PSB BA - 13-60/2009

Výtlačok č. : 4
Č. p. : PSB-...../2009

Zmluva o poskytnutí služby č. 647/2009
Uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

I. Zmluvné strany

1. **Zhotoviteľ:**	QUADRIQ, a.s. Priemyselná 1 031 01 L. Mikuláš
IČO:	30225582
DIČ:	2020427959
IČ pre DPH:	SK2020427959
Obch. reg.:	Okresný súd Žilina
Oddiel:	Sa, Vložka číslo 10415/L
Zastúpený:	Ing. Pavel Vrbičan – predseda predstavenstva Ing. Ján Dzurek – člen predstavenstva
Tel. číslo :	044 552 13 38
Bankové spojenie:	UniCreditBank Slovakia, a.s., Liptovský Mikuláš
Číslo účtu :	6605708033/1111

(ďalej len „zhotoviteľ")

2. **Objednávateľ :**	
Názov organizácie:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo organizácie :	Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
V zastúpení štatutárneho orgánu:	riaditeľ PSB Bratislava – funkcia neobsadená
Poverený štatutárny orgán:	Ing. Milan Štaffen – poverený zastupovaním
IČO :	30 845 572
Kontaktná organizácia :	Posádková správa budov Malacky
Sídlo organizácie :	Štúrova 144, 901 01 Malacky
Oprávnený rokovať vo veciach Technických za SEMaI MO SR :	Ing. Ján Šverha tel. číslo : 0960 393 170, fax: 0960 393 140
Kontaktná osoba :	Ing. Ján Šverha
Telefón :	0960 393 174
Fax :	0960 393 140
Bankové spojenie:	7000171784/ 8180 - Štátna pokladnica

(ďalej len „objednávateľ")

© QUADRIQ, a.s. 2009

II. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie činnosti na integrovanom bezpečnostnom systéme - ďalej len IBS (súčasťou ktorého je PSN, kamerový systém, EPS, komunikačný systém kontroly strážnej služby a elektrické rampy a brány) počas záručnej a pozáručnej doby to znamená:

2.1. Vykonávanie servisnej činnosti - odborných prehliadok a odborných skúšok (ďalej len OPaOS) (revízií) v zmysle Vyhlášky MPSVaR SR č. 718/2002 Z. z. a STN 33 1500 v zmysle prílohy č. 1.

2.2. Vykonávanie pravidelných kontrol (pravidelná prehliadka), t.j. naplánovaných činností na zabezpečenie bezchybnej prevádzky systémov v zmysle normy STN TS 50131 a TNI 33 4591 a prílohy č. 1.

2.3. Vykonávanie operatívneho servisu, t.j. odstránenie nepredvídateľných porúch vzniknutých na systéme, vykonaného na základe požiadavky objednávateľa na integrovanom bezpečnostnom systéme (ďalej len IBS) v objekte užívateľa VÚ 1201 Kuchyňa.

III. Cena

3.1. Cena za vykonávanie predmetu tejto zmluvy v zmysle bodu 2.1. (OPaOS) činí:

bez DPH	DPH (19%)	s DPH
6 458,05 €	1 227,03 €	**7 685,08 €**

3.2. Cena za vykonanie predmetu zmluvy v zmysle bodu 2.2. (pravidelné kontroly) bude fakturovaná nasledovne:

	bez DPH	DPH (19%)	s DPH
1. pravidelná kontrola			
2. pravidelná kontrola	8 471,00 €	1 609,49 €	10 080,49 €
3. pravidelná kontrola			
4. pravidelná kontrola	8 471,00 €	1 609,49 €	10 080,49 €
Spolu:			**20 160,98 €**

3.3. Cena za vykonanie predmetu zmluvy v zmysle bodu 2.3. (operatívny servis) bude fakturovaná len v prípade ak sa bude jednať o opravu mimo reklamácie v rámci záruky podľa odsúhlasených jednotkových cien za výkon operatívneho servisu a dopravy nasledovne:

- cena práce servisného technika pri výkone operatívneho servisu je

bez DPH	DPH (19%)	s DPH
10,62 €	2,02 €	12,64 € za každých započatých 30 min. práce

- cena dopravy je stanovená na	bez DPH	DPH (19%)	s DPH
pracovníci QUADRIQ	0,40 €	0,08 €	0,48 € za kilometer
kooperanti	0,50 €	0,10 €	0,60 € za kilometer

Predpokladané náklady na operatívny servis na obdobie kalendárneho roka pre objekt VÚ 1201 Kuchyňa sú vo výške 1 700,00 € bez DPH, čo je **2023,00 €** s DPH.

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Podacia správa listov BRATISLAVA

© QUADRIQ, a. s. 2009

3.4. Celková cena za službu :

Celková cena bez DPH :		25 100,05 €
DPH 19%	:	4 769,01 €
Celková cena s DPH	**:**	**29 869,06 €**

3.5. Zhotoviteľ bude účtovať objednávateľovi vymenený materiál počas výkonu pravidelných kontrol a operatívneho servisu len v prípade ak sa bude jednať o materiál, ktorý nepodlieha záručnej dobe, podľa platných cenníkov materiálu.

IV. Lehoty a spôsob plnenia

4.1. V zmysle bodu 2.1. sa na zariadení IBS podľa STN 33 1500 vykoná pravidelná ročná OPaOS v termíne do 30.11.2009 , kedy bude vydaná nová správa o OPaOS. Termín vykonania OPaOS si dohodne zhotoviteľ so Správcom systému minimálne 7 dní pred zahájením výkonu OPaOS. Originály správ o OPaOS budú uložené u správcu systému.

4.2. V zmysle bodu 2.2. sa na zariadení IBS pre zabezpečenie trvalej funkčnosti vykonajú pravidelné kontroly v zmysle STN TS 50131-7, TNI 33 4591 a požiadaviek projektanta a revízneho technika QUADRIQ, a.s. V priebehu kalendárneho roka sa vykonajú dve pravidelné kontroly v rozsahu podľa prílohy č. 1 v termínoch:

1. Pravidelná kontrola v termíne:	*1. štvrťrok (nevykonáva sa)*
2. Pravidelná kontrola v termíne:	*2. štvrťrok do 20.7.v danom roku*
3. Pravidelná kontrola v termíne:	*3. štvrťrok do (nevykonáva sa)*
4. Pravidelná kontrola v termíne:	*4. štvrťrok do 30.11.v danom roku*

Pravidelná kontrola č. 4 sa vykonáva spolu s kontrolou uvedenou v bode 2.1.

Zápis o pravidelnej kontrole vykoná zhotoviteľ zápisom do prevádzkovej knihy systému a správca systému spolu s objednávateľom potvrdí vykonanie kontroly zhotoviteľovi na osobitnom doklade, súpise vykonaných prác, ktorého originál je neoddeliteľnou dokladovou častou daňového dokladu.

4.3. V zmysle bodu 2.3. na zariadení IBS podľa požiadavky správcu systému (telefonicky, faxom, písomne), vykoná zhotoviteľ operatívny servis v požadovanom rozsahu do 12 hodín od nahlásenia poruchy. Zodpovednou osobou pre prevzatie požiadavky operatívneho servisu je Dispečer servisu zhotoviteľa. Telefónne číslo pre nahlásenie poruchy je 044/552 60 56 24 hodín denne.

V. Správca systému

5.1. Na objekte podľa predmetu tejto zmluvy je definovaná osoba „Správca systému", ktorá je zodpovedná za prevádzku systému IBS na danom objekte zo strany užívateľa:

- je kontaktnou osobou pre zhotoviteľa, prostredníctvom poverenej osoby objednávateľa,
- je zodpovedným za plnenie plánu pravidelných kontrol, OPaOS na daný rok, ktorý predkladá cestou objednávateľa
- nahlasuje potrebu operatívneho servisu, cez objednávateľa

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

- potvrdzuje výkon jednotlivých servisných úkonov zhotoviteľa svojím podpisom spolu zo zástupcom objednávateľa

Na objekte VÚ 1201 Kuchyňa je správca systému čat. Peter Říha, č. t.: 0960/390 279, 0960/390208

VI. Povinnosti objednávateľa

Výkon nasledovných povinností na objekte zabezpečuje objednávateľ prostredníctvom správcu systému:

6.1 Užívateľ vytvorí zhotoviteľovi také pracovné podmienky, aby bolo možné v dohodnutých termínoch zrealizovať predmet zmluvy.

6.2. Užívateľ umožní zhotoviteľovi vykonávať práce priamo súvisiace s predmetom zmluvy na základe požiadavky aj v mimopracovnej dobe po vzájomnej dohode so zhotoviteľom.

6.3. Užívateľ vytvorí také režimové opatrenia, ktoré neumožnia druhej strane, okrem strany zhotoviteľa vykonať akýkoľvek zásah do zabudovaných systémov počas trvania tejto zmluvy.

6.4. Užívateľ zabezpečí prístup do všetkých priestorov, v ktorých sú podsystémy servisovaného zariadenia inštalované.

6.5. Správca systému spolu zo zástupcom objednávateľa potvrdí zhotoviteľovi na servisnom liste realizované výkony. Originál potvrdeného servisného listu bude zhotoviteľom doložený k daňovému dokladu a bude zakladať právo zhotoviteľa fakturovať zrealizované činnosti, len v prípade ak sa bude jednať o činnosti, ktoré nie sú predmetom záručnej dobe systému.

6.6 Poverenou osobou objednávateľa pre jednanie so zhotoviteľom je z. Režnák, č. t. 0960 393 177.

VII. Povinnosti zhotoviteľa

7.1. Zhotoviteľ a Správca systému sa na zmenách termínov vykonania OPaOS a pravidelných kontrol na systéme IBS môžu dohodnúť maximálne 3 dni vopred. Nový termín musí odsúhlasiť objednávateľ.

7.2. Zhotoviteľ je povinný všetky zásahy do zabudovaných systémov zdokumentovať písomne v prevádzkovej knihe. Všetky zmeny potvrdí Správca systému svojím podpisom.

7.3. Na diely vymenené v rámci OPaOS, pravidelných kontrol a počas operatívnych servisných zásahov sa poskytuje záruka 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom ich zabudovania do systému IBS.

7.4. Na prácu počas predošlého servisného zásahu sa poskytuje záruka 24 mesiacov.

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Štátna správa bola BRATISLAVA

© QUADRIQ, a. s. 2009

7.5. Zhotoviteľ po vykonaní každej pravidelnej kontroly písomne upozorní objednávateľa, s prihliadnutím na záručnú dobu systému, na práce a opravy prvkov, ktoré bude treba vykonať tak, aby zhotoviteľ mohol garantovať funkčnosť systému do najbližšej pravidelnej kontroly. V prípade, že objednávateľ neodsúhlasí navrhované opravy (výmeny prvkov) ak tieto nepodliehajú záručnej dobe, neberie zhotoviteľ záruku na funkčnosť predmetných prvkov.

VIII. Platobné podmienky

8.1. Po ukončení prác podľa predmetu zmluvy (body 2.1., 2.2., 2.3.) tejto zmluvy vyhotoví zhotoviteľ daňový doklad v dvoch výtlačkoch, ktorý je objednávateľ povinný zaplatiť do 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. Daňový doklad musí mať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších zmien. Povinnosť fakturovať vzniká zhotoviteľovi po ukončení pravidelnej kontroly, OPaOS alebo operatívneho servisu podľa potvrdenia vykonanej činnosti správcom systému v termíne do 30. 11. 2009.

8.2. V prípade operatívneho servisu sa prvky opravia na mieste, alebo sa vymenia za funkčné zo skladu zhotoviteľa (výpožička). Vadné kusy sa prevezmú oproti zápisu v servisnom liste do opravy. Zhotoviteľ zabezpečí opravu a po návrate z opravy a spätnom osadení prvku do systému (pri výkone najbližšieho servisného zásahu - neúčtuje sa doprava) vyúčtuje náklady za tento servis a opravu.

IX. Zodpovednosť za škodu

9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné škody spôsobené pri výkone činnosti v zmysle tejto dohody (OPaOS, pravidelná kontrola a servisný zásah) na majetku objednávateľa.

X. Osobitne podmienky

10.1. V roku 2009 bude plnený predmet zmluvy len za 2 a 4 štvrťrok daného roku.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len písomne formou dodatkov a potvrdením oboma zmluvnými stranami.

11.2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

11.3. Zmluva je vyhotovená v 6 rovnopisoch. Štyri rovnopisy obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.

11.4. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú – do 31.12.2009, pričom je možné zmluvu vypovedať v 3 mesačnej lehote od písomného doručenia výpovede ktoroukoľvek zmluvnou stranou.

11.5. Zmluvné strany si finančné náležitosti vysporiadajú pred ukončením vzťahu. V prípade ak v rámci zmluvného vzťahu medzi stranami dôjde k sporu, tento sa bude prednostne riešiť roko

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

vaním (dohodou). V prípade neukončenia a nevyjasnenia sporu, dotknutá strana má právo vec riešiť súdnou cestou.

11.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že urobili tento právny úkon slobodne, vážne, bez nátlaku a ako prejav súhlasu s celým obsahom zmluvy, ju podpísali.

11.7. Zmluvné vzťahy tu neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

XII. Prílohy

Príloha č. 1 - Rozsah OPaOS a pravidelných kontrol – ponukový rozpočet

Za zhotoviteľa:

Liptovský Mikuláš, dňa 29.6. 2009

.....

Ing. Pavel Vrbičan
predseda predstavenstva

Za objednávateľa:

Bratislava, dňa 29.6.2009

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Podateľňa správy budov B R A T I S L A V A

.....

Ing. Milan Štafen
poverený zastupovaním
riaditeľa PSB Bratislava

.....

Ing. Ján Dzurek
člen predstavenstva

Quadriq, a.s.
Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš -12-
IČO: 30 225 582
IČ DPH: SK2020427959

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Proces obstarávania bol (nebol) v súlade s § 4 ods. 4 a 5, § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a uzatvorenie predmetnej zmluvy, dodatku alebo potvrdenie objednávky je (nie je) v súlade s týmto zákonom.

Dátum: 29 JÚN 2009

Podpis oprávnenej osoby

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č. 502/ 2001 Z.z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) finančné krytá v rozpočte správy budov.

Dátum: 29 JÚN 2009

Podpis oprávnenej osoby

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Podateľňa správy budov B R A T I S L A V A

© QUADRIQ, a. s. 2009

Príloha č. 1

k Zmluve o servisnej činnosti

Rozsah OPaOS a pravidelných kontrol

QUADRIQ, a.s. 2009

Integrovaný bezpečnostný systém Kuchyňa - budovy č. 02, 10, 18, 24, 34, 35, 70 a 73 - ceny a rozsah OPaOS

Úvodné práce

Ohlásenie sa prevádzkovateľovi, vybavenie vstupných formalít, vyhľadanie pracovníka zodpovedného za prevádzku revidovaného zariadenia a prerokovanie plánu revízie. Doplnenie evidencie prevádzkovateľa o nové zariadenia, ktoré sú zaradené do činnosti a vyňatie vyradených zariadení z plánu revízie prevádzkovateľa. Oboznámenie sa s prevádzkou a bezpečnostnými opatreniami, s dokumentáciou a jej dostupnosťou. Kontrola plnenia opatrení uložených orgánmi bezpečnosti práce a dozorných orgánov. Kontrola kvalifikácie pracovníkov zodpovedných za prevádzkovanie. Kontrola vedomostí užívateľov, kontrola dodržania termínov školení a pravidelného preskúšavania. Kontrola oprávnení fyzických a právnických osôb. Spôsob a možnosť vypínania elektrického zariadenia alebo jeho časti.

Výkon OPaOS

Kontrola umiestnenia zariadenia - posúdenie miesta, prostredia a vonkajšej čistoty, opatrenia pre montáž na horľavé podklady, manipulačného priestoru, výšky nad zemou, prístupnosti, ochranného ohradenia, ochrannej skrinky.

Kontrola zhotovenia zariadenia - posúdenie konštrukčných materiálov a nehorľavosti.

Kontrola značenia - kontrola, či zariadenie má výrobný štítok, poradové označenie, výstražné a bezpečnostné tabuľky, označenie spínacích polôh spínačov, zodpovedajúce farby svetel. návestí a tlačidiel, či obvody sú označené natrvalo, zreteľne a čitateľne.

Kontrola ochrany krytia - posúdenie krytia vzhľadom na prostredie a proti dotyku živých častí.

Kontrola ochrany proti mechanickému poškodeniu - posúdenie krytov, ich upevnenia, pevnosti a celistvosti.

Kontrola pripojenia - kontroluje sa, či vyhovuje požiadavkám bezp. a hospodárnosti, dimenzovania a istenia.

Kontrola usporiadania - kontroluje sa, či sú prístroje v správnej prevádzkovej polohe a riadne upevnené, ich prístupnosť.

Kontrola značenia zariadenia - posudzuje sa značenie vstupných svoriek na hlavnom vypínači, zariadení pripojených pred hlavným vypínačom, ochranných svoriek, holých a izolovaných vodičov /vrátane ich farebného značenia/. Kontrola označenia prístrojov podľa dokumentácie, obvodov /ciele obvodov/, združených obvodov, ochranných vodičov na ochrannej prípojnici s príslušnosťou ku krajným vodičom, ovládacích a istiacich prístrojov, svoriek a svorkovníc.

Kontrola istenia - kontroluje sa hodnota istiacich prvkov a dotykových vymedzovacích krúžkov, prúdové hodnoty v jednotlivých fázach toho istého obvodu, mechanické poškodenie istiacich prvkov, selektivita istenia, zhotovenie vodičov a spojov.

Kontrola ochrany pred dotykom - posudzuje sa zhotovenie vonkajšej ochrannej svorky, kontrola ochrany krytím, spojenia s ochranným obvodom, spôsob pripojenia vodičov do svoriek, prierez ochranného vodiča.

Kontrola ochrany proti korózii - kontroluje sa stav ochranného náteru a rozsah korózie.

Kontrola prevádzkyschopnosti - posudzuje sa zachovanie vlastností a funkcií v prevádzke, funkčnosť, stav prvkov.

Kontrola vyhotovenia - kontrolujú sa priechody konštrukciami, stenami, vzdialenosti príchytiek a podpier, výzbroj káblových kanálov a šachiet, ochrana pred šírením požiaru, upevnenie prístrojov, ohyby a odbočovania.

Kontrola pôsobenia vonkajších vplyvov - kontroluje sa ochrana pred mechanickým poškodením, žiarením.

Kontrola zakrytia - kontrolujú sa kryty zaisťovacích, ovládacích a inštalačných prístrojov.

Kontrola ochrany pred mechanickým poškodením - kontroluje sa ochrana spotrebiča a prívodu.

Merania elektrických a fyzikálnych veličín potrebné pri odbornej prehliadke a skúške.

Záverečné práce.

Rokovanie s prevádzkovateľom, alebo majiteľom - prerokovanie postupu odstraňovania nedostatkov. Vyhotovenie zápisu o stave zistenom pri kontrole. Zápis stanovenia postupu prác pri odstránení zistených závad s určením podmienok potrebných pre ďalšiu bezpečnú a hospodárnu prevádzku. Zapísanie termínov ďalších potrebných revízií a termínov stanovených pre odstránenie zistených nedostatkov.

Budova č.24

PS 201 Vonkajšie rozvody

Rozpis k jednotlivým položkám.

Objekt - miesto	Popis výkonu	jednotka	množstvo	cena /jed.	cena spolu
Rozvádzače HRS 024, 0,34 070, RM1	Kontrola umiestnenia zariadenia				
	Kontrola zhotovenia zariadenia				
	Kontrola značenia				
	Kontrola ochrany krytia				

QUADRIQ, a.s. 2009

	Kontrola pripojenia				
	Kontrola istenia				
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Zistenie stavu rozvádzača	ks	4	6,11	24,44
	Demontáž a opätovná montáž krytov rozvádzača	ks	4	3,82	15,28
	Meranie základných el. veličín	meranie	4	1,93	7,72
	Meranie Riso na kábloch CYKY 3Cx2,5,5Cx16mm	meranie	26	1,93	50,18
	Meranie impedancie slučky	meranie	4	2,62	10,48
	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	4	5,74	22,96
	Zistenie stavu elektrických okruhov	ks	3	6,11	18,33
	Meranie odporu uzemnenia HUS	meranie	4	2,46	9,84
Cena OPaOS na Integrovanom bezpečnostnom systéme budovy					**159,23 €**

PS 922 Uzavretý televízny okruh - budova č. 24

Rozpis k jednotlivým položkám.

Objekt - miesto	Popis výkonu	jednotka	množstvo	cena /jed.	cena spolu
Kamery	Kontrola umiestnenia zariadenia				
	Kontrola zhotovenia zariadenia				
	Kontrola krytia				
	Kontrola ochrany pred mechanickým poškodením				
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Demontáž a opätovná montáž kamery	ks	5	3,82	19,1
	Zistenie stavu	ks	5	3,05	15,25
Pomocné	Kontrola umiestnenia zariadenia				
osvetlenie	Kontrola zhotovenia zariadenia				
	Kontrola krytia				
	Kontrola ochrany pred mechanickým poškodením				
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Demontáž a opätovná montáž svietidla	ks	4	3,82	15,28
	Zistenie stavu	ks	4	3,05	12,2
Rozvádzač HRS	Kontrola umiestnenia zariadenia				
24	Kontrola zhotovenia zariadenia				
	Kontrola značenia				
	Kontrola ochrany krytia				
	Kontrola pripojenia				
	Kontrola istenia				
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Demontáž a opätovná montáž krytu	ks	1	3,82	3,82
	Meranie základných el. veličín	meranie	20	1,93	38,6
	Meranie impedancie slučky na obv.	meranie	20	2,62	52,4
	Meranie prechodového odporu	meranie	1	2,46	2,46
	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	1	5,74	5,74
	Meranie Riso na silnopr. kábloch	meranie	60	1,93	115,8
	Meranie Riso na slab. káb. SYKFY, VCCOY	meranie	22	1,93	42,46
Revízia	Zistenie stavu	ks	10	3,05	30,5
spotrebičov	Revízia	ks	10	9,96	99,6
Cena OPaOS na Integrovanom bezpečnostnom systéme budovy					**453,21 €**

PS 922 Uzavretý televízny okruh - budova č. 34

Rozpis k jednotlivým položkám.

Objekt - miesto	Popis výkonu	jednotka	množstvo	cena /jed.	cena spolu
Kamery	Kontrola umiestnenia zariadenia				
	Kontrola zhotovenia zariadenia				
	Kontrola krytia				

QUADRIQ, a.s. 2009

	Kontrola ochrany pred mechanickým poškodením				
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Demontáž a opätovná montáž kamery	ks	1	3,82	3,82
	Zistenie stavu	ks	1	3,05	3,05
Pomocné	Kontrola umiestnenia zariadenia				
osvetlenie	Kontrola zhotovenia zariadenia				
	Kontrola krytia				
	Kontrola ochrany pred mechanickým poškodením				
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Demontáž a opätovná montáž svietidla	ks	1	3,82	3,82
	Zistenie stavu	ks	1	3,05	3,05
Rozvádzač HRS	Kontrola umiestnenia zariadenia				
34	Kontrola zhotovenia zariadenia				
	Kontrola značenia				
	Kontrola ochrany krytia				
	Kontrola pripojenia				
	Kontrola istenia				
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Demontáž a opätovná montáž krytu	ks	1	3,82	3,82
	Meranie základných el. veličín	meranie	11	1,93	21,23
	Meranie impedancie slučky na obv.	meranie	11	2,62	28,82
	Meranie prechodového odporu	meranie	1	2,46	2,46
	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	1	5,74	5,74
	Meranie Riso na silnopr. kábloch	meranie	30	1,93	57,9
	Meranie Riso na slab. káb. SYKFY, VCCOY	meranie	2	1,93	3,86
Revízia	Zistenie stavu	ks	1	3,05	3,05
spotrebičov	Revízia	ks	1	9,96	9,96
Cena OPaOS na integrovanom bezpečnostnom systéme budovy					**150,58 €**

PS 922 Uzavretý televízny okruh - budova č. 35

Rozpis k jednotlivým položkám.

Objekt - miesto	Popis výkonu	jednotka	množstvo	cena /jed.	cena spolu
Kamery	Kontrola umiestnenia zariadenia				
	Kontrola zhotovenia zariadenia				
	Kontrola krytia				
	Kontrola ochrany pred mechanickým poškodením				
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Demontáž a opätovná montáž kamery	ks	8	3,82	30,56
	Zistenie stavu	ks	8	3,05	24,4
Pomocné	Kontrola umiestnenia zariadenia				
osvetlenie	Kontrola zhotovenia zariadenia				
	Kontrola krytia				
	Kontrola ochrany pred mechanickým poškodením				
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti	ks			
	Demontáž a opätovná montáž svietidla	ks	5	3,82	19,1
	Zistenie stavu	ks	5	3,05	15,25
Rozvádzač HRS	Kontrola umiestnenia zariadenia				
35	Kontrola zhotovenia zariadenia				
	Kontrola značenia				
	Kontrola ochrany krytia				
	Kontrola pripojenia				
	Kontrola istenia				
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				

QUADRIQ, a.s. 2009

	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Demontáž a opätovná montáž krytu	ks	1	3,82	3,82
	Meranie základných el. veličín	meranie	5	1,93	9,65
	Meranie impedancie slučky na obv.	meranie	5	2,62	13,1
	Meranie prechodového odporu	meranie	1	2,46	2,46
	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	1	5,74	5,74
	Meranie Riso na silnopr. kábloch	meranie	15	1,93	28,95
	Meranie Riso na slab. káb. SYKFY, VCCOY	meranie	15	1,93	28,95
Revízia	Zistenie stavu	ks	1	3,05	3,05
spotrebičov	Revízia	ks	1	9,96	9,96
Cena OPaOS na Integrovanom bezpečnostnom systéme budovy					**194,99 €**

PS 922 Uzavretý televízny okruh - budova č. 70

Rozpis k jednotlivým položkám.

Objekt - miesto	Popis výkonu	jednotka	množstvo	cena /jed.	cena spolu
Kamery	Kontrola umiestnenia zariadenia				
	Kontrola zhotovenia zariadenia				
	Kontrola krytia				
	Kontrola ochrany pred mechanickým poškodením				
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Demontáž a opätovná montáž kamery	ks	6	3,82	22,92
	Zistenie stavu	ks	6	3,05	18,3
Pomocné	Kontrola umiestnenia zariadenia				
osvetlenie	Kontrola zhotovenia zariadenia				
	Kontrola krytia				
	Kontrola ochrany pred mechanickým poškodením				
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Demontáž a opätovná montáž svietidla	ks	6	3,82	22,92
	Zistenie stavu	ks	6	3,05	18,3
Rozvádzač HRS	Kontrola umiestnenia zariadenia				
70	Kontrola zhotovenia zariadenia				
	Kontrola značenia				
	Kontrola ochrany krytia				
	Kontrola pripojenia				
	Kontrola istenia				
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Demontáž a opätovná montáž krytu	ks	1	3,82	3,82
	Meranie základných el. veličín	meranie	11	1,93	21,23
	Meranie impedancie slučky na obv.	meranie	11	2,62	28,82
	Meranie prechodového odporu	meranie	1	2,46	2,46
	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	1	5,74	5,74
	Meranie Riso na silnopr. kábloch	meranie	33	1,93	63,69
	Meranie Riso na slab. káb. SYKFY, VCCOY	meranie	12	1,93	23,16
Revízia	Zistenie stavu	ks	1	3,05	3,05
spotrebičov	Revízia	ks	1	9,96	9,96
Cena OPaOS na Integrovanom bezpečnostnom systéme budovy					**244,37 €**

PS 921 Poplachový systém na hlásenie narušenia - budova č. 02

Rozpis k jednotlivým položkám.

Rozvádzač HRS	Kontrola umiestnenia zariadenia				
Ústredňa PSN	Kontrola zhotovenia zariadenia				
Expander	Kontrola značenia				
ATS 1250	Kontrola ochrany krytia				
	Kontrola pripojenia				
	Kontrola istenia				

QUADRIQ, a.s. 2009

	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Zistenie stavu ustredne a expandra	ks	2	6,11	12,22
	Demontáž a opätovná montáž krytov ústrední	ks	2	3,82	7,64
	Meranie základných el. veličín	meranie	8	1,93	15,44
	Meranie impedancie slučky na obv.	meranie	2	2,62	5,24
	Meranie prechodového odporu	meranie	2	2,46	4,92
	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	1	5,74	5,74
	Meranie Riso na silnopr. Kábloch	meranie	3	1,93	5,79
	Meranie Riso na slab. káb. SYKFY 2,3,10x2x0,5	meranie	10	1,93	19,3
Prvky EZS	Kontrola umiestnenia zariadenia				
Mag. kontakty	Kontrola zhotovenia zariadenia				
Pohybové sním.	Kontrola značenia				
Infrabariéry	Kontrola ochrany krytia				
Klávesnice	Kontrola pripojenia				
rozvodné krabice	Zistenie stavu prvkov	ks	10	3,05	30,5
	Demontáž a opätovná montáž prvku	ks	10	3,82	38,2
Cena OPaOS na Integrovanom bezpečnostnom systéme budovy					**144,99 €**

PS 921 Poplachový systém na hlásenie narušenia - budova č. 10

Rozpis k jednotlivým položkám.

Rozvádzač HRS	Kontrola umiestnenia zariadenia				
Ústredňa PSN	Kontrola zhotovenia zariadenia				
Expandre	Kontrola značenia				
	Kontrola ochrany krytia				
	Kontrola pripojenia				
	Kontrola istenia				
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Zistenie stavu ustredne a expandra	ks	2	6,11	12,22
	Demontáž a opätovná montáž krytov ústrední	ks	2	3,82	7,64
	Meranie základných el. veličín	meranie	8	1,93	15,44
	Meranie impedancie slučky na obv.	meranie	2	2,62	5,24
	Meranie prechodového odporu	meranie	2	2,46	4,92
	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	1	5,74	5,74
	Meranie Riso na silnopr. Kábloch	meranie	3	1,93	5,79
	Meranie Riso na slab. káb. SYKFY 2,3,10x2x0,5	meranie	25	1,93	48,25
Prvky EZS	Kontrola umiestnenia zariadenia				
Mag. kontakty	Kontrola zhotovenia zariadenia				
Pohybové sním.	Kontrola značenia				
Infrabariéry	Kontrola ochrany krytia				
Klávesnice	Kontrola pripojenia				
rozvodné krabice	Zistenie stavu prvkov	ks	40	3,05	122
	Demontáž a opätovná montáž prvku	ks	40	3,82	152,8
Cena OPaOS na Integrovanom bezpečnostnom systéme budovy					**380,04 €**

PS 921 Poplachový systém na hlásenie narušenia - budova č. 18

Rozpis k jednotlivým položkám.

Rozvádzač HRS	Kontrola umiestnenia zariadenia				
Ústredňa PSN	Kontrola zhotovenia zariadenia				
Expandre	Kontrola značenia				
	Kontrola ochrany krytia				
	Kontrola pripojenia				
	Kontrola istenia				
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Zistenie stavu ustredne a expandra	ks	4	6,11	24,44
	Demontáž a opätovná montáž krytov ústrední	ks	4	3,82	15,28

QUADRIQ, a.s. 2009

	Meranie základných el. veličín	meranie	4	1,93	7,72
	Meranie impedancie slučky na obv.	meranie	4	2,62	10,48
	Meranie prechodového odporu	meranie	4	2,46	9,84
	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	1	5,74	5,74
	Meranie Riso na silnopr. Kábloch	meranie	6	1,93	11,58
	Meranie Riso na slab. káb. SYKFY 2,3,10x2x0,5	meranie	26	1,93	50,18
Prvky EZS	Kontrola umiestnenia zariadenia				
Mag. kontakty	Kontrola zhotovenia zariadenia				
Pohybové sním.	Kontrola značenia				
Infrabariéry	Kontrola ochrany krytia				
Klávesnice	Kontrola pripojenia				
rozvodné krabice	Zistenie stavu prvkov	ks	47	3,05	143,35
	Demontáž a opätovná montáž prvku	ks	47	3,82	179,54
Cena OPaOS na Integrovanom bezpečnostnom systéme budovy					**458,15 €**

PS 921 Poplachový systém na hlásenie narušenia - budova č. 24 a 73

Rozpis k jednotlivým položkám.

Rozvádzač HRS	Kontrola umiestnenia zariadenia				
Ústredňa PSN	Kontrola zhotovenia zariadenia				
Expandre	Kontrola značenia				
	Kontrola ochrany krytia				
	Kontrola pripojenia				
	Kontrola istenia				
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Zistenie stavu ustredne a expandra	ks	5	6,11	30,55
	Demontáž a opätovná montáž krytov ústrední	ks	5	3,82	19,1
	Meranie základných el. veličín	meranie	5	1,93	9,65
	Meranie impedancie slučky na obv.	meranie	5	2,62	13,1
	Meranie prechodového odporu	meranie	5	2,46	12,3
	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	1	5,74	5,74
	Meranie Riso na silnopr. Kábloch	meranie	6	1,93	11,58
	Meranie Riso na slab. káb. SYKFY 2,3,10x2x0,5	meranie	33	1,93	63,69
Prvky EZS	Kontrola umiestnenia zariadenia				
Mag. kontakty	Kontrola zhotovenia zariadenia				
Pohybové sním.	Kontrola značenia				
Infrabariéry	Kontrola ochrany krytia				
Klávesnice	Kontrola pripojenia				
rozvodné krabice	Zistenie stavu prvkov	ks	67	3,05	204,35
	Demontáž a opätovná montáž prvku	ks	67	3,82	255,94
Cena OPaOS na Integrovanom bezpečnostnom systéme budovy					**626,00 €**

PS 921 Poplachový systém na hlásenie narušenia - budova č. 34

Rozpis k jednotlivým položkám.

Rozvádzač HRS	Kontrola umiestnenia zariadenia				
Ústredňa PSN	Kontrola zhotovenia zariadenia				
Expandre	Kontrola značenia				
	Kontrola ochrany krytia				
	Kontrola pripojenia				
	Kontrola istenia				
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Zistenie stavu ustredne a expandra	ks	3	6,11	18,33
	Demontáž a opätovná montáž krytov ústrední	ks	3	3,82	11,46
	Meranie základných el. veličín	meranie	3	1,93	5,79
	Meranie impedancie slučky na obv.	meranie	3	2,62	7,86
	Meranie prechodového odporu	meranie	3	2,46	7,38
	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	1	5,74	5,74

QUADRIQ, a.s. 2009

	Meranie Riso na silnopr. Kábloch	meranie	9	1,93	17,37
	Meranie Riso na slab. káb. SYKFY 2,3,10x2x0,5	meranie	6	1,93	11,58
Prvky EZS	Kontrola umiestnenia zariadenia				
Mag. kontakty	Kontrola zhotovenia zariadenia				
Pohybové sním.	Kontrola značenia				
Infrabariéry	Kontrola ochrany krytia				
Klávesnice	Kontrola pripojenia				
rozvodné krabice	Zistenie stavu prvkov	ks	14	3,05	42,7
	Demontáž a opätovná montáž prvku	ks	14	3,82	53,48
Cena OPaOS na Integrovanom bezpečnostnom systéme budovy					**181,69 €**

PS 921 Poplachový systém na hlásenie narušenia - budova č. 35

Rozpis k jednotlivým položkám.

Rozvádzač HRS	Kontrola umiestnenia zariadenia				
Ústredňa PSN	Kontrola zhotovenia zariadenia				
Expandre	Kontrola značenia				
	Kontrola ochrany krytia				
	Kontrola pripojenia				
	Kontrola istenia				
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Zistenie stavu ustredne a expandra	ks	1	6,11	6,11
	Demontáž a opätovná montáž krytov ústrední	ks	1	3,82	3,82
	Meranie základných el. veličín	meranie	1	1,93	1,93
	Meranie impedancie slučky na obv.	meranie	1	2,62	2,62
	Meranie prechodového odporu	meranie	1	2,46	2,46
	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	1	5,74	5,74
	Meranie Riso na silnopr. Kábloch	meranie	3	1,93	5,79
	Meranie Riso na slab. káb. SYKFY 2,3,10x2x0,5	meranie	15	1,93	28,95
Prvky EZS	Kontrola umiestnenia zariadenia				
Mag. kontakty	Kontrola zhotovenia zariadenia				
Pohybové sním.	Kontrola značenia				
Infrabariéry	Kontrola ochrany krytia				
Klávesnice	Kontrola pripojenia				
rozvodné krabice	Zistenie stavu prvkov	ks	14	3,05	42,7
	Demontáž a opätovná montáž prvku	ks	14	3,82	53,48
Cena OPaOS na Integrovanom bezpečnostnom systéme budovy					**153,60 €**

PS 921 Poplachový systém na hlásenie narušenia - budova č. 70

Rozpis k jednotlivým položkám.

Rozvádzač HRS	Kontrola umiestnenia zariadenia				
Ústredňa PSN	Kontrola zhotovenia zariadenia				
Expandre	Kontrola značenia				
	Kontrola ochrany krytia				
	Kontrola pripojenia				
	Kontrola istenia				
	Kontrola ochrany pred úrazom elektrickým prúdom				
	Kontrola prevádzkyschopnosti				
	Zistenie stavu ustredne a expandra	ks	16	6,11	97,76
	Demontáž a opätovná montáž krytov ústrední	ks	16	3,82	61,12
	Meranie základných el. veličín	meranie	16	1,93	30,88
	Meranie impedancie slučky na obv.	meranie	16	2,62	41,92
	Meranie prechodového odporu	meranie	16	2,46	39,36
	Vypnutie vedenia, preskúšanie a zaistenie vyp. stavu	ks	2	5,74	11,48
	Meranie Riso na silnopr. Kábloch	meranie	6	1,93	11,58
	Meranie Riso na slab. káb. SYKFY 2,3,10x2x0,5	meranie	65	1,93	125,45
Prvky EZS	Kontrola umiestnenia zariadenia				
Mag. kontakty	Kontrola zhotovenia zariadenia				

QUADRIQ, a.s. 2009

Pohybové sním.	Kontrola značenia					
Infrabariéry	Kontrola ochrany krytia					
Klávesnice	Kontrola pripojenia					
rozvodné krabice	Zistenie stavu prvkov	ks	182	3,05	555,1	
	Demontáž a opätovná montáž prvku	ks	182	3,82	695,24	
Cena OPaOS na Integrovanom bezpečnostnom systéme budovy					**1 669,89 €**	

PS 923 Elektrická požiarna signalizácia - budova č. 010

Rozpis k jednotlivým položkám.

a)	Kontrola funkčnosti náhradného zdroja vrátane skúšobnej prevádzky EPS na náhradný zdroj	ks	1	6,11	6,11
b)	Kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a doplňujúcich zariadení	ks	1	21,38	21,38
ba)	kontrola povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia	/			
bb)	kontrola utesnenia vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovníc	/			
bc)	kontrola jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora	/			
bd)	kontrola napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek pri pokojovom prúde	/			
be)	kontrola záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo prevádzky	/			
bf)	kontrola prepojenia jednotlivých zariadení	/			
c)	Kontrola hlásičov požiaru				
ca)	kontrola funkčných parametrov hlásičov				
cb)	vizuálna a mechanická kontrola				
cc)	vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia	/			
	Tlačidlový hlásič	ks	3	4,98	14,94
	Automatický hlásič	ks	25	14,51	362,75
Cena OPaOS na Integrovanom bezpečnostnom systéme budovy					**405,18 €**

PS 923 Elektrická požiarna signalizácia - budova č. 070

Rozpis k jednotlivým položkám.

a)	Kontrola funkčnosti náhradného zdroja vrátane skúšobnej prevádzky EPS na náhradný zdroj	ks	1	6,11	6,11
b)	Kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a doplňujúcich zariadení	ks	1	21,38	21,38
ba)	kontrola povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia	/			
bb)	kontrola utesnenia vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovníc	/			
bc)	kontrola jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora	/			
bd)	kontrola napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek pri pokojovom prúde	/			
be)	kontrola záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo prevádzky	/			
bf)	kontrola prepojenia jednotlivých zariadení	/			
c)	Kontrola hlásičov požiaru				

QUADRIQ, a.s. 2009

ca)	kontrola funkčných parametrov hlásičov				
cb)	vizuálna a mechanická kontrola				
cc)	vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia	/			
	Tlačidlový hlásič	ks	2	4,98	9,96
	Automatický hlásič	ks	58	14,51	841,58

Cena OPaOS na Integrovanom bezpečnostnom systéme budovy	**879,03 €**

PS 923 Elektrická požiarna signalizácia - budova č. 034

Rozpis k jednotlivým položkám.

a)	Kontrola funkčnosti náhradného zdroja vrátane skúšobnej prevádzky EPS na náhradný zdroj	ks	1	6,11	6,11
b)	Kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a doplňujúcich zariadení	ks	1	21,38	21,38
ba)	kontrola povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia	/			
bb)	kontrola utesnenia vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovníc	/			
bc)	kontrola jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora	/			
bd)	kontrola napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek pri pokojovom prúde	/			
be)	kontrola záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo prevádzky	/			
bf)	kontrola prepojenia jednotlivých zariadení	/			
c)	Kontrola hlásičov požiaru				
ca)	kontrola funkčných parametrov hlásičov				
cb)	vizuálna a mechanická kontrola				
cc)	vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia	/			
	Tlačidlový hlásič				
	Automatický hlásič				

Cena OPaOS na Integrovanom bezpečnostnom systéme budovy	**27,49 €**

PS 923 Elektrická požiarna signalizácia - budova č. 024

Rozpis k jednotlivým položkám.

a)	Kontrola funkčnosti náhradného zdroja vrátane skúšobnej prevádzky EPS na náhradný zdroj	ks	1	6,11	6,11
b)	Kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a doplňujúcich zariadení	ks	1	21,38	21,38
ba)	kontrola povrchu a vnútorného priestoru vrátane jeho očistenia	/			
bb)	kontrola utesnenia vodičov, dotiahnutia spojov, poistkových vložiek, svorkovníc	/			
bc)	kontrola jednotlivých funkcií zariadení vrátane dobíjania akumulátora	/			
bd)	kontrola napätia dodávaného jednotlivými napájacími zariadeniami ovládacích zariadení a zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a vstupného napätia hlásičových liniek pri pokojovom prúde	/			
be)	kontrola záložných akumulátorov pamäti RAM a záložných akumulátorov pre signalizáciu mimo prevádzky	/			

QUADRIQ, a.s. 2009

bf)	kontrola prepojenia jednotlivých zariadení	/			
c)	Kontrola hlásičov požiaru				
ca)	kontrola funkčných parametrov hlásičov				
cb)	vizuálna a mechanická kontrola				
cc)	vizuálna a mechanická kontrola senzoru hlásiča vrátane vyčistenia	/			
	Tlačidlový hlásič	ks	2	4,98	9,96
	Automatický hlásič	ks	16	14,51	232,16
	Skúšobný plyn	ks	2	30,00	60

Cena OPaOS na Integrovanom bezpečnostnom systéme budovy	**329,61 €**

Cena OPaOS na Integrovanom bezpečnostnom systéme spolu:	**6 458,05 €**

QUADRIQ, a.s. 2009

Rozpočet 1. pravidelnej kontroly IBS v objekte MOSR - Kuchyňa

	Rozsah 1. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
PC 02	*BUDOVA 002*						
PS 921	*PSN*						
	Ústredňa PSN ATS4000/ 1:						
	/manuálna kontrola z klávesnice					21,30	21,30
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					21,30	21,30
	/kontrola klávesnice ATS 1111	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola IP modulu ATS1806 alebo MOXA DE-311	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola hlasového modulu ATS 7200	ks	1			5,30	5,30
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	6			12,80	12,80
	/kontrola pohybový detektor PIR	ks	3			15,90	15,90
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	/kontrola externej sirény	ks	2			21,30	21,30
	Expander 01(1250), DGP 2						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	1			4,30	4,30
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
PC 03	*BUDOVA 010*						
PS 921	*PSN*						
	Ústredňa PSN ATS4000/ 2:						
	/manuálna kontrola z klávesnice					21,30	21,30

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 1. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					21,30	21,30
	/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	3			31,90	31,90
	/kontrola IP modulu ATS 1806	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola hlasového modulu ATS 7200	ks	1			5,30	5,30
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola Glass	ks	12			25,50	25,50
	/kontrola SA	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola PIR	ks	3			15,90	15,90
	/kontrola BX	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola IB	ks	2			17,00	17,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	/kontrola externej sirény	ks	2			21,30	21,30
	Expander 01(1250), DGP 2						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	4			17,00	17,00
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola Paradoru	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
PS 922	***Kamerový systém***						
	/kontrola funkčnosti DiSS NetMastera II DVD	ks	1			21,30	21,30
	/kontrola monitorov LCD	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola UPS	ks	1			10,60	10,60
	Kamery						

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 1. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/kontrola správnej činnosti kamery	ks	7			178,50	178,50
	/kontrola správnej činnosti zdroja	ks	7			14,90	14,90
	/kontrola správnej činnosti objektívov	ks	7			66,90	66,90
	/kontrola vyhrievania kamery	ks	7			29,80	29,80
	/kontrola dotiahnutia priechodiek na poveternostnom kryte kamery	ks	7			14,90	14,90
	/vyčistiť sklený priezor na poveternostnom kryte kamery	ks	7			14,90	14,90
	/vyčistiť objektív kamery	ks	7			7,40	7,40
	Rozvodné krabice						
	/kontrola dotiahnutia priechodiek	ks				10,60	10,60
	/kontrola svoriek	ks				8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti poistkového odpojovača	ks				10,60	10,60
	/kontrola funkčnosti prepäťových ochrán	ks				5,30	5,30
	Videovrátnik						
	/kontrola napájacích napätí	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola správnej činnosti videovrátnika	ks	4			17,00	17,00
	/prečistiť optickú časť	ks	5			10,60	10,60
PS 923	***EPS-Elektronická požiarna signalizácia***						
	Ústredňa FC330A-2						
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EPS					4,30	4,30
	/manuálna kontrola z klávesnice					21,30	21,30
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					63,80	63,80
	/kontrola zdroja					21,30	21,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni EPS 12V/18Ah	ks	2			42,50	42,50
	/kontrola OH620A multisenzorový opticko-teplotný hlásič dymu	ks	25			132,80	132,80
	/kontrola autom.telefónneho hlásiča TD101	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola DM1133 ručný tlač. hlásič	ks	3			15,90	15,90
	/kontrola sirén	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola aktivácie poplachu					63,80	63,80
PC 04	***BUDOVA 018***						
PS 921	***PSN***						
	Ústredňa PSN ATS4000/ 3:						
	/manuálna kontrola z klávesnice					21,30	21,30
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					21,30	21,30
	/kontrola klávesnice ATS 1111	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni PSN					4,30	4,30

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 1. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola výstupových modulov ATS 1820	ks	2			21,30	21,30
	/kontrola IP modulu ATS1806 alebo MOXA DE-311	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola prevodnikov TCP/IP-optika MOXA IMC-101-M-ST	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola pohybový detektor PIR	ks	12			63,80	63,80
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	/kontrola externej sirény	ks	2			21,30	21,30
	Expander 01(1250), DGP 2						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	3			12,80	12,80
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	6			12,80	12,80
	/kontrola Paradoor	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	Expander 02(1250), DGP 3						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	2			8,50	8,50
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola Paradoor	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	Expander 03(1201), DGP 4						

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 1. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola pohybový detektor PIR	ks	11			58,40	58,40
PC 05	***BUDOVA 024***						
PS 921	***PSN***						
	Ústredňa PSN ATS4000/ 4:						
	/manuálna kontrola z klávesnice					21,30	21,30
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					21,30	21,30
	/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	3			31,90	31,90
	/kontrola IP modulu ATS 1806	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola Glass	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola SA	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola PIR	ks	3			15,90	15,90
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	Expander 01(1250), DGP 2						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	8			17,00	17,00
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	4			17,00	17,00
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola PIR	ks	2			10,60	10,60
	/kontrola Glass	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 1. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	PC 2-Poplachový systém na hlásenie narušenia PSN						
	/odstraňovanie prachu v počítači					4,30	4,30
	/kontrola správnej činnosti počítača					31,90	31,90
	/kontrola správnej činnosti drivera ATSUI					21,30	21,30
	/testovanie programového vybavenia ALVIS a synoptického tabla					42,50	42,50
	/kontrola PROTECT for Windows 3_pre autorizáciu prístupu					10,60	10,60
	/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola správnej funkčnosti MOXA DE311	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola správnej funkčnosti IMC prevodník LAN/optika	ks	1			2,10	2,10
PS 922	***Kamerový systém***						
	HRM						
	Kontrola funkčnosti videomatice SYMATRIX 648 a príslušenstva						
	/kontrola videomatice SYMATRIX 648	ks	1			42,50	42,50
	/kontrola klávesnice SUT48NET	ks	2			25,50	25,50
	/kontrola funkčnosti DiSS NetMastera II DVD	ks	2			42,50	42,50
	/kontrola monitorov LCD	ks	9			95,60	95,60
	/kontrola spínania jednotlivých kamier, skupín - manuálne					21,30	21,30
	/kontrola spínania jednotlivých kamier, skupín - pri poplachu					31,90	31,90
	/kontrola prevodníkov METEL FRD-4/4-BOX duplex RS485	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola prevodníkov METEL prijímač	ks	7			7,40	7,40
	/očistenie videomatice SYMATRIX 648 od prachu					10,60	10,60
	Server						
	/odstraňovanie prachu v servery					4,30	4,30
	/kontrola správnej činnosti servera					31,90	31,90
	/kontrola PC konzoly	ks	1			6,40	6,40
	PC 1-Kamerový systém, Digitálny záznam						
	/odstraňovanie prachu v počítači					4,30	4,30
	/kontrola správnej činnosti počítača					31,90	31,90
	/kontrola správnej činnosti optic.mechaniky(zápis údajov)	ks	1			10,60	10,60
	/testovanie programového vybavenia DiSS NetAgent					21,30	21,30
	/testovanie programového vybavenia DiSS NetBackUp					31,90	31,90
	/kontrola PROTECT for Windows 3_pre autorizáciu prístupu					10,60	10,60
	/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks	1			4,30	4,30
	/kontrola správnej funkčnosti Tlačiarne HP 5550C	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola správnej funkčnosti 3COM superstack 4228 + optoboxy	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola správnej funkčnosti MOXA DE311	ks	2			12,80	12,80

	Rozsah 1. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	Kamery						
	/kontrola správnej činnosti kamery	ks	5			127,50	127,50
	/kontrola správnej činnosti zdroja	ks	5			10,60	10,60
	/kontrola správnej činnosti objektívov	ks	5			47,80	47,80
	/kontrola vyhrievania kamery	ks	4			17,00	17,00
	/kontrola dotiahnutia priechodiek na poveternostnom kryte kamery	ks	4			8,50	8,50
	/vyčistiť sklený priezor na poveternostnom kryte kamery	ks	4			8,50	8,50
	/vyčistiť objektív kamery	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola správnej funkčnosti 3COM 24port 10/100Switch Enterprise	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola monitorov LCD	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola prevodníkov TTY	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola prevodníkov METEL vysielač / monitor	ks	2			2,10	2,10
	Rozvodné krabice						
	/kontrola dotiahnutia priechodiek	ks				10,60	10,60
	/kontrola svoriek	ks				8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti poistkového odpojovača	ks				10,60	10,60
	/kontrola funkčnosti prepäťových ochrán	ks				5,30	5,30
	Videovrátnik						
	/kontrola napájacích napätí	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola správnej činnosti videovrátnika	ks	2			8,50	8,50
	/prečistiť optickú časť	ks	3			6,40	6,40
PS923	***EPS-Elektronická požiarna signalizácia***						
	Ústredňa FC330A-2						
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EPS					4,30	4,30
	/manuálna kontrola z klávesnice					21,30	21,30
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					63,80	63,80
	/kontrola zdroja					21,30	21,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni EPS 12V/18Ah	ks	2			42,50	42,50
	/kontrola OH620A multisenzorový opticko-teplotný hlásič dymu	ks	16			85,00	85,00
	/kontrola DM1133 ručný tlač. hlásič	ks	2			10,60	10,60
	/kontrola sirén	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola aktivácie poplachu					63,80	63,80
	/kontrola správnej funkčnosti MOXA DE311	ks	1			6,40	6,40
	IPC3- Elektronická požiarna signalizácia						
	/odstraňovanie prachu v počítači					4,30	4,30
	/kontrola správnej činnosti počítača					31,90	31,90

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 1. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/testovanie programového vybavenia ALVIS, drivera SYNOVA DDEserver					63,80	63,80
	/kontrola PROTECT for Windows 3_pre autorizáciu prístupu					10,60	10,60
	/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks	1			6,40	6,40
PS 928	***Komunikačný systém s kontrolou strážnej služby***						
	PC 4-RGS						
	/odstraňovanie prachu v počítači					4,30	4,30
	/kontrola správnej činnosti počítača					31,90	31,90
	/kontrola správnej činnosti optic.mechaniky(zápis údajov)	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola PROTECT for Windows 3_pre autorizáciu prístupu					10,60	10,60
	/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks	1			6,40	6,40
	RGS						
	/testovanie programového vybavenia RGS View					10,60	10,60
	/kontrola správnej činnosti modulu bezpeč.funkcií	ks	5			10,60	10,60
	/kontrola správnej činnosti ručnej rádiostanice	ks	5			10,60	10,60
	/kontrola správnej činnosti Bezkontaktného čipu (COTAG 970)	ks	50			42,50	42,50
PC 06	***BUDOVA 034***						
PS 921	***PSN***						
	Ústredňa PSN ATS4000/ 5:						
	/manuálna kontrola z klávesnice					21,30	21,30
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					21,30	21,30
	/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola IP modulu ATS 1806	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola Glass	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola SA	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola PIR	ks	1			5,30	5,30
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	/kontrola externej sirény	ks	1			10,60	10,60
	Expander 01(1250), DGP 2						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 1. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	1			4,30	4,30
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola Paradoru	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					2,10	2,10
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	PC 4-Poplachový systém na hlásenie narušenia PSN						
	/odstraňovanie prachu v počítači					4,30	4,30
	/kontrola správnej činnosti počítača					31,90	31,90
	/kontrola správnej činnosti drivera ATSUI					21,30	21,30
	/testovanie programového vybavenia ALVIS a synoptického tabla					42,50	42,50
	/kontrola PROTECT for Windows 3_pre autorizáciu prístupu					10,60	10,60
	/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks	1			6,40	6,40
PS 922	***Kamerový systém***						
	/kontrola klávesnice SUT48NET,SUT50	ks	1			12,80	12,80
	/kontrola monitorov LCD	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola UPS	ks	1			10,60	10,60
	Kamery						
	/kontrola správnej činnosti kamery	ks	1			25,50	25,50
	/kontrola správnej činnosti zdroja	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola správnej činnosti objektívov	ks	1			9,60	9,60
	/kontrola vyhrievania kamery	ks	1			4,30	4,30
	/kontrola dotiahnutia priechodiek na poveternostnom kryte kamery	ks	1			2,10	2,10
	/vyčistiť sklený priezor na poveternostnom kryte kamery	ks	1			2,10	2,10
	/vyčistiť objektív kamery	ks	1			1,10	1,10
	/kontrola správnej funkčnosti 3COM 24port 10/100Switch Enterprise	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola monitorov LCD	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola prevodníkov TTY	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola prevodníkov METEL prijímač / monitor	ks	1			1,10	1,10
	/kontrola prevodníkov METEL vysielač	ks	1			1,10	1,10
	/kontrola prevodníkov METEL RS485	ks	1			1,10	1,10
	Rozvodné krabice						
	/kontrola dotiahnutia priechodiek	ks				10,60	10,60

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 1. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/kontrola svoriek	ks				8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti poistkového odpojovača	ks				10,60	10,60
	/kontrola funkčnosti prepäťových ochrán	ks				5,30	5,30
	Videovrátnik						
	/kontrola napájacích napätí	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola správnej činnosti videovrátnika	ks	4			17,00	17,00
	/prečistiť optickú časť	ks	5			10,60	10,60
PS 923	***EPS-Elektronická požiarna signalizácia***						
	Tablo RFP332A						
	/kontrola dotiahnutia svoriek v LCD table					4,30	4,30
	/manuálna kontrola					10,60	10,60
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					21,30	21,30
	/kontrola zdroja					21,30	21,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni EPS 12V/18Ah	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola prevodníkov METEL RS485	ks	1			10,60	10,60
PC 07	***BUDOVA 035***						
PS 921	***PSN***						
	Ústredňa PSN ATS4000/ 6:						
	/manuálna kontrola z klávesnice					21,30	21,30
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					21,30	21,30
	/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola IP modulu ATS 1806	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola PIR	ks	9			47,80	47,80
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	/kontrola externej sirény	ks	1			10,60	10,60
PC 08	***BUDOVA 070***						

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 1. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
PS 921	*PSN*						
	Ústredňa PSN ATS4000/ 7:						
	/manuálna kontrola z klávesnice					21,30	21,30
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					21,30	21,30
	/kontrola klávesnice ATS 1111	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	2			21,30	21,30
	/kontrola IP modulu ATS1806 alebo MOXA DE-311	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola prevodnikov TCP/IP-optika MOXA IMC-101-M-ST	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola pohybový detektor PIR	ks	2			10,60	10,60
	/kontrola sabotážne tlačítko SA	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	/kontrola externej sirény	ks	1			10,60	10,60
	Expander 01(1201), DGP 1						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola pohybový detektor PIR	ks	15			79,70	79,70
	Expander 02(1250), DGP 3						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	1			4,30	4,30
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola pohybový detektor PIR	ks	3			15,90	15,90
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 1. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	Expander 03(1250), DGP 4						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	5			10,60	10,60
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	4			17,00	17,00
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola Paradoor	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	Expander 04(1201), DGP 5						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	16			34,00	34,00
	/kontrola pohybový detektor PIR	ks	7			37,20	37,20
	Expander 05(1250), DGP 7						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	3			12,80	12,80
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola Paradoor	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	Expander 06(1201), DGP 8						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 1. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	18			38,30	38,30
	/kontrola pohybový detektor PIR	ks	2			10,60	10,60
	Ústredňa PSN ATS4000/ 8:						
	/manuálna kontrola z klávesnice					21,30	21,30
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					21,30	21,30
	/kontrola klávesnice ATS 1111	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	2			21,30	21,30
	/kontrola IP modulu ATS1806 alebo MOXA DE-311	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola prevodnikov TCP/IP-optika MOXA IMC-101-M-ST	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola pohybový detektor PIR	ks	4			21,30	21,30
	/kontrola sabotážne tlačítko SA	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola detektor rozbitia skla GS	ks	5			10,60	10,60
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	/kontrola externej sirény	ks	1			10,60	10,60
	Expander 01(1250), DGP 1						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	6			12,80	12,80
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	3			12,80	12,80
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	Expander 02(1201), DGP 2						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 1. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	16			34,00	34,00
	/kontrola pohybový detektor PIR	ks	2			10,60	10,60
	/kontrola otrasový detektor BX	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola detektor rozbitia skla GS	ks	2			4,30	4,30
	Expander 03(1201), DGP 4						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	16			34,00	34,00
	/kontrola pohybový detektor PIR	ks	3			15,90	15,90
	/kontrola detektor rozbitia skla GS	ks	2			4,30	4,30
	Expander 04(1250), DGP 6						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	6			12,80	12,80
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	3			12,80	12,80
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	Expander 05(1201), DGP 7						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	8			17,00	17,00
	/kontrola pohybový detektor PIR	ks	8			42,50	42,50
	Expander 06(1250), DGP 9						

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 1. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	4			17,00	17,00
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola Paradoor	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	Expander 07(1201), DGP 10						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola pohybový detektor PIR	ks	7			37,20	37,20
	Expander 08(1250), DGP 12						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	5			10,60	10,60
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	4			17,00	17,00
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola Paradoor	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
PS 922	***Kamerový systém***						
	/kontrola klávesnice SUT50NET	ks	1			12,80	12,80
	/kontrola LCD monitora	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola UPS	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola prevodníka TTY	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola prevodníkov METEL FRD-4/4-RACK duplex RS485	ks	1			2,10	2,10

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 1. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/kontrola prevodníkov METEL 2FRS-RACK signal	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola prevodníkov METEL FTD-RACK 485/485	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola prevodníkov METEL 2MFTS-RACK signal	ks	6			12,80	12,80
	/kontrola prevodníkov METEL FTS-C-RACK signal	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola prevodníkov METEL DD-RACK data	ks	1			2,10	2,10
	Kamery						
	/kontrola správnej činnosti kamery	ks	12			306,00	306,00
	/kontrola správnej činnosti zdroja	ks	8			17,00	17,00
	/kontrola správnej činnosti objektívov	ks	12			114,80	114,80
	/kontrola vyhrievania kamery	ks	7			29,80	29,80
	/kontrola dotiahnutia priechodiek na poveternostnom kryte kamery	ks	7			14,90	14,90
	/vyčistiť sklený priezor na poveternostnom kryte kamery	ks	7			14,90	14,90
	/vyčistiť objektív kamery	ks	7			7,40	7,40
	Rozvodné krabice						
	/kontrola dotiahnutia priechodiek	ks				10,60	10,60
	/kontrola svoriek	ks				8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti poistkového odpojovača	ks				10,60	10,60
	/kontrola funkčnosti prepäťových ochrán	ks				5,30	5,30
	Videovrátnik						
	/kontrola napájacích napätí	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola správnej činnosti videovrátnika	ks	2			8,50	8,50
	/prečistiť optickú časť	ks	6			12,80	12,80
PS 923	***EPS-Elektronická požiarna signalizácia***						
	Ústredňa FC330A-2						
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EPS					4,30	4,30
	/manuálna kontrola z klávesnice					21,30	21,30
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					63,80	63,80
	/kontrola zdroja					21,30	21,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni EPS 12V/18Ah	ks	2			42,50	42,50
	/kontrola prevodníka MOXA DE-311	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola prevodníkov TCP/IP-optika MOXA IMC-101-M-ST	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola OP620A optický hlásič dymu	ks	58			308,10	308,10
	/kontrola DM1133 ručný tlač. hlásič	ks	2			10,60	10,60
	/kontrola aktivácie poplachu					63,80	63,80
	/kontrola sirény	ks	7			14,90	14,90
	Skúšobný plyn	ks	1				30,00

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 1. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
PC 09	*BUDOVA 073*						
PS 921	*PSN*						
	Expander 02(1201), DGP 3						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola infrabariery IB	ks	7			59,50	59,50
	/kontrola externej sirény	ks	2			21,30	21,30
PS 201	*Vonkajšie rozvody*						
	El. rampa:						
	/kontrola správnej činnosti rampy	ks	2			10,60	10,60
	/kontrola pružín v rampe	ks	4			17,00	17,00
	/kontrola napájania					6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v elektronike	ks	2			10,60	10,60
	El. brána:						
	/kontrola správnej činnosti brány	ks	1			5,30	5,30
	/kontrola motorov brány	ks	2			8,50	8,50
	/kontrola napájania					6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v elektronike	ks	2			10,60	10,60
	Audiovrátnik						
	/kontrola napájacích napätí	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola správnej činnosti audiovrátnika	ks	2			8,50	8,50
	INE PRACE						
	/náter oceľových stĺpov, konštrukcie						
	/obnova interiéru HRM (kanc. zariadenie)						
PS 931	*EZA a UPS-Silnoprúdové rozvody*						
	/vykonanie profylaktickej prehliadky EZA	ks	1	286,00			286,00
	/vykonanie profylaktickej prehliadky UPS	ks	1	551,00			551,00
PSso01v	*Vzduchotechnika*						
	Klimatizácia	ks	2	155,00			310,00
	Spolu						**8 471,00 €**

QUADRIQ, a.s. 2009

Rozpočet 2. pravidelnej kontroly IBS v objekte MOSR - Kuchyňa

	Rozsah 2. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
PC 02	***BUDOVA 002***						
PS 921	***PSN***						
	Ústredňa PSN ATS4000/ 1:						
	/manuálna kontrola z klávesnice					21,30	21,30
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					21,30	21,30
	/kontrola klávesnice ATS 1111	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola IP modulu ATS1806 alebo MOXA DE-311	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola hlasového modulu ATS 7200	ks	1			5,30	5,30
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	6			12,80	12,80
	/kontrola pohybový detektor PIR	ks	3			15,90	15,90
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	/kontrola externej sirény	ks	2			21,30	21,30
	Expander 01(1250), DGP 2						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	1			4,30	4,30
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
PC 03	***BUDOVA 010***						
PS 921	***PSN***						
	Ústredňa PSN ATS4000/ 2:						
	/manuálna kontrola z klávesnice					21,30	21,30

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 2. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					21,30	21,30
	/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	3			31,90	31,90
	/kontrola IP modulu ATS 1806	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola hlasového modulu ATS 7200	ks	1			5,30	5,30
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola Glass	ks	12			25,50	25,50
	/kontrola SA	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola PIR	ks	3			15,90	15,90
	/kontrola BX	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola IB	ks	2			17,00	17,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	/kontrola externej sirény	ks	2			21,30	21,30
	Expander 01(1250), DGP 2						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	4			17,00	17,00
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola Paradoru	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
PS 922	***Kamerový systém***						
	/kontrola funkčnosti DiSS NetMastera II DVD	ks	1			21,30	21,30
	/kontrola monitorov LCD	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola UPS	ks	1			10,60	10,60
	Kamery						

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 2. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/kontrola správnej činnosti kamery	ks	7			178,50	178,50
	/kontrola správnej činnosti zdroja	ks	7			14,90	14,90
	/kontrola správnej činnosti objektívov	ks	7			66,90	66,90
	/kontrola vyhrievania kamery	ks	7			29,80	29,80
	/kontrola dotiahnutia priechodiek na poveternostnom kryte kamery	ks	7			14,90	14,90
	/vyčistiť sklený priezor na poveternostnom kryte kamery	ks	7			14,90	14,90
	/vyčistiť objektív kamery	ks	7			7,40	7,40
	Rozvodné krabice						
	/kontrola dotiahnutia priechodiek	ks				10,60	10,60
	/kontrola svoriek	ks				8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti poistkového odpojovača	ks				10,60	10,60
	/kontrola funkčnosti prepäťových ochrán	ks				5,30	5,30
	Videovrátnik						
	/kontrola napájacích napätí	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola správnej činnosti videovrátnika	ks	4			17,00	17,00
	/prečistiť optickú časť	ks	5			10,60	10,60
PS 923	***EPS-Elektronická požiarna signalizácia***						
	Ústredňa FC330A-2						
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EPS					4,30	4,30
	/manuálna kontrola z klávesnice					21,30	21,30
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					63,80	63,80
	/kontrola zdroja					21,30	21,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni EPS 12V/18Ah	ks	2			42,50	42,50
	/kontrola OH620A multisenzorový opticko-teplotný hlásič dymu	ks	25			132,80	132,80
	/kontrola autom.telefónneho hlásiča TD101	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola DM1133 ručný tlač. hlásič	ks	3			15,90	15,90
	/kontrola sirén	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola aktivácie poplachu					63,80	63,80
PC 04	***BUDOVA 018***						
PS 921	***PSN***						
	Ústredňa PSN ATS4000/ 3:						
	/manuálna kontrola z klávesnice					21,30	21,30
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					21,30	21,30
	/kontrola klávesnice ATS 1111	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni PSN					4,30	4,30

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 2. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola výstupových modulov ATS 1820	ks	2			21,30	21,30
	/kontrola IP modulu ATS1806 alebo MOXA DE-311	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola prevodnikov TCP/IP-optika MOXA IMC-101-M-ST	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola pohybový detektor PIR	ks	12			63,80	63,80
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	/kontrola externej sirény	ks	2			21,30	21,30
	Expander 01(1250), DGP 2						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	3			12,80	12,80
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	6			12,80	12,80
	/kontrola Paradoor	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	Expander 02(1250), DGP 3						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	2			8,50	8,50
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola Paradoor	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	Expander 03(1201), DGP 4						

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 2. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola pohybový detektor PIR	ks	11			58,40	58,40
PC 05	***BUDOVA 024***						
PS 921	***PSN***						
	Ústredňa PSN ATS4000/ 4:						
	/manuálna kontrola z klávesnice					21,30	21,30
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					21,30	21,30
	/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	3			31,90	31,90
	/kontrola IP modulu ATS 1806	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola Glass	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola SA	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola PIR	ks	3			15,90	15,90
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	Expander 01(1250), DGP 2						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	8			17,00	17,00
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	4			17,00	17,00
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola PIR	ks	2			10,60	10,60
	/kontrola Glass	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 2. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	PC 2-Poplachový systém na hlásenie narušenia PSN						
	/odstraňovanie prachu v počítači					4,30	4,30
	/kontrola správnej činnosti počítača					31,90	31,90
	/kontrola správnej činnosti drivera ATSUI					21,30	21,30
	/testovanie programového vybavenia ALVIS a synoptického tabla					42,50	42,50
	/kontrola PROTECT for Windows 3_pre autorizáciu prístupu					10,60	10,60
	/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola správnej funkčnosti MOXA DE311	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola správnej funkčnosti IMC prevodník LAN/optika	ks	1			2,10	2,10
PS 922	***Kamerový systém***						
	HRM						
	Kontrola funkčnosti videomatice SYMATRIX 648 a príslušenstva						
	/kontrola videomatice SYMATRIX 648	ks	1			42,50	42,50
	/kontrola klávesnice SUT48NET	ks	2			25,50	25,50
	/kontrola funkčnosti DiSS NetMastera II DVD	ks	2			42,50	42,50
	/kontrola monitorov LCD	ks	9			95,60	95,60
	/kontrola spínania jednotlivých kamier, skupín - manuálne					21,30	21,30
	/kontrola spínania jednotlivých kamier, skupín - pri poplachu					31,90	31,90
	/kontrola prevodníkov METEL FRD-4/4-BOX duplex RS485	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola prevodníkov METEL prijímač	ks	7			7,40	7,40
	/očistenie videomatice SYMATRIX 648 od prachu					10,60	10,60
	Server						
	/odstraňovanie prachu v servery					4,30	4,30
	/kontrola správnej činnosti servera					31,90	31,90
	/kontrola PC konzoly	ks	1			6,40	6,40
	PC 1-Kamerový systém, Digitálny záznam						
	/odstraňovanie prachu v počítači					4,30	4,30
	/kontrola správnej činnosti počítača					31,90	31,90
	/kontrola správnej činnosti optic.mechaniky(zápis údajov)	ks	1			10,60	10,60
	/testovanie programového vybavenia DiSS NetAgent					21,30	21,30
	/testovanie programového vybavenia DiSS NetBackUp					31,90	31,90
	/kontrola PROTECT for Windows 3_pre autorizáciu prístupu					10,60	10,60
	/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks	1			4,30	4,30
	/kontrola správnej funkčnosti Tlačiarne HP 5550C	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola správnej funkčnosti 3COM superstack 4228 + optoboxy	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola správnej funkčnosti MOXA DE311	ks	2			12,80	12,80

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 2. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	Kamery						
	/kontrola správnej činnosti kamery	ks	5			127,50	127,50
	/kontrola správnej činnosti zdroja	ks	5			10,60	10,60
	/kontrola správnej činnosti objektívov	ks	5			47,80	47,80
	/kontrola vyhrievania kamery	ks	4			17,00	17,00
	/kontrola dotiahnutia priechodiek na poveternostnom kryte kamery	ks	4			8,50	8,50
	/vyčistiť sklený priezor na poveternostnom kryte kamery	ks	4			8,50	8,50
	/vyčistiť objektív kamery	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola správnej funkčnosti 3COM 24port 10/100Switch Enterprise	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola monitorov LCD	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola prevodníkov TTY	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola prevodníkov METEL vysielač / monitor	ks	2			2,10	2,10
	Rozvodné krabice						
	/kontrola dotiahnutia priechodiek	ks				10,60	10,60
	/kontrola svoriek	ks				8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti poistkového odpojovača	ks				10,60	10,60
	/kontrola funkčnosti prepäťových ochrán	ks				5,30	5,30
	Videovrátnik						
	/kontrola napájacích napätí	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola správnej činnosti videovrátnika	ks	2			8,50	8,50
	/prečistiť optickú časť	ks	3			6,40	6,40
PS923	***EPS-Elektronická požiarna signalizácia***						
	Ústredňa FC330A-2						
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EPS					4,30	4,30
	/manuálna kontrola z klávesnice					21,30	21,30
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					63,80	63,80
	/kontrola zdroja					21,30	21,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni EPS 12V/18Ah	ks	2			42,50	42,50
	/kontrola OH620A multisenzorový opticko-teplotný hlásič dymu	ks	16			85,00	85,00
	/kontrola DM1133 ručný tlač. hlásič	ks	2			10,60	10,60
	/kontrola sirén	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola aktivácie poplachu					63,80	63,80
	/kontrola správnej funkčnosti MOXA DE311	ks	1			6,40	6,40
	IPC3- Elektronická požiarna signalizácia						
	/odstraňovanie prachu v počítači					4,30	4,30
	/kontrola správnej činnosti počítača					31,90	31,90

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 2. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/testovanie programového vybavenia ALVIS, drivera SYNOVA DDEserver					63,80	63,80
	/kontrola PROTECT for Windows 3_pre autorizáciu prístupu					10,60	10,60
	/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks	1			6,40	6,40
PS 928	***Komunikačný systém s kontrolou strážnej služby***						
	PC 4-RGS						
	/odstraňovanie prachu v počítači					4,30	4,30
	/kontrola správnej činnosti počítača					31,90	31,90
	/kontrola správnej činnosti optic.mechaniky(zápis údajov)	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola PROTECT for Windows 3_pre autorizáciu prístupu					10,60	10,60
	/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks	1			6,40	6,40
	RGS						
	/testovanie programového vybavenia RGS View					10,60	10,60
	/kontrola správnej činnosti modulu bezpeč.funkcií	ks	5			10,60	10,60
	/kontrola správnej činnosti ručnej rádiostanice	ks	5			10,60	10,60
	/kontrola správnej činnosti Bezkontaktného čipu (COTAG 970)	ks	50			42,50	42,50
PC 06	***BUDOVA 034***						
PS 921	***PSN***						
	Ústredňa PSN ATS4000/ 5:						
	/manuálna kontrola z klávesnice					21,30	21,30
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					21,30	21,30
	/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola IP modulu ATS 1806	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola Glass	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola SA	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola PIR	ks	1			5,30	5,30
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	/kontrola externej sirény	ks	1			10,60	10,60
	Expander 01(1250), DGP 2						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 2. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	1			4,30	4,30
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola Paradoru	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					2,10	2,10
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	PC 4-Poplachový systém na hlásenie narušenia PSN						
	/odstraňovanie prachu v počítači					4,30	4,30
	/kontrola správnej činnosti počítača					31,90	31,90
	/kontrola správnej činnosti drivera ATSUI					21,30	21,30
	/testovanie programového vybavenia ALVIS a synoptického tabla					42,50	42,50
	/kontrola PROTECT for Windows 3_pre autorizáciu prístupu					10,60	10,60
	/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks	1			6,40	6,40
PS 922	***Kamerový systém***						
	/kontrola klávesnice SUT48NET,SUT50	ks	1			12,80	12,80
	/kontrola monitorov LCD	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola UPS	ks	1			10,60	10,60
	Kamery						
	/kontrola správnej činnosti kamery	ks	1			25,50	25,50
	/kontrola správnej činnosti zdroja	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola správnej činnosti objektívov	ks	1			9,60	9,60
	/kontrola vyhrievania kamery	ks	1			4,30	4,30
	/kontrola dotiahnutia priechodiek na poveternostnom kryte kamery	ks	1			2,10	2,10
	/vyčistiť sklený priezor na poveternostnom kryte kamery	ks	1			2,10	2,10
	/vyčistiť objektív kamery	ks	1			1,10	1,10
	/kontrola správnej funkčnosti 3COM 24port 10/100Switch Enterprise	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola monitorov LCD	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola prevodníkov TTY	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola prevodníkov METEL prijímač / monitor	ks	1			1,10	1,10
	/kontrola prevodníkov METEL vysielač	ks	1			1,10	1,10
	/kontrola prevodníkov METEL RS485	ks	1			1,10	1,10
	Rozvodné krabice						
	/kontrola dotiahnutia priechodiek	ks				10,60	10,60

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 2. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/kontrola svoriek	ks				8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti poistkového odpojovača	ks				10,60	10,60
	/kontrola funkčnosti prepäťových ochrán	ks				5,30	5,30
	Videovrátnik						
	/kontrola napájacích napätí	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola správnej činnosti videovrátnika	ks	4			17,00	17,00
	/prečistiť optickú časť	ks	5			10,60	10,60
PS 923	***EPS-Elektronická požiarna signalizácia***						
	Tablo RFP332A						
	/kontrola dotiahnutia svoriek v LCD table					4,30	4,30
	/manuálna kontrola					10,60	10,60
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					21,30	21,30
	/kontrola zdroja					21,30	21,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni EPS 12V/18Ah	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola prevodníkov METEL RS485	ks	1			10,60	10,60
PC 07	***BUDOVA 035***						
PS 921	***PSN***						
	Ústredňa PSN ATS4000/ 6:						
	/manuálna kontrola z klávesnice					21,30	21,30
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					21,30	21,30
	/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola IP modulu ATS 1806	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola PIR	ks	9			47,80	47,80
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	/kontrola externej sirény	ks	1			10,60	10,60
PC 08	***BUDOVA 070***						

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 2. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
PS 921	*PSN*						
	Ústredňa PSN ATS4000/ 7:						
	/manuálna kontrola z klávesnice					21,30	21,30
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					21,30	21,30
	/kontrola klávesnice ATS 1111	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	2			21,30	21,30
	/kontrola IP modulu ATS1806 alebo MOXA DE-311	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola prevodnikov TCP/IP-optika MOXA IMC-101-M-ST	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola pohybový detektor PIR	ks	2			10,60	10,60
	/kontrola sabotážne tlačítko SA	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	/kontrola externej sirény	ks	1			10,60	10,60
	Expander 01(1201), DGP 1						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola pohybový detektor PIR	ks	15			79,70	79,70
	Expander 02(1250), DGP 3						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	1			4,30	4,30
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola pohybový detektor PIR	ks	3			15,90	15,90
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30

QUADRIQ, a.s. 2009

Rozsah 2. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
Expander 03(1250), DGP 4						
/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	5			10,60	10,60
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	4			17,00	17,00
/kontrola magnetický kontakt MK	ks	4			8,50	8,50
/kontrola Paradoor	ks	3			6,40	6,40
/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
Expander 04(1201), DGP 5						
/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
/kontrola magnetický kontakt MK	ks	16			34,00	34,00
/kontrola pohybový detektor PIR	ks	7			37,20	37,20
Expander 05(1250), DGP 7						
/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	3			6,40	6,40
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	3			12,80	12,80
/kontrola magnetický kontakt MK	ks	3			6,40	6,40
/kontrola Paradoor	ks	3			6,40	6,40
/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
Expander 06(1201), DGP 8						
/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30

QUADRIQ, a.s. 2009

Rozsah 2. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
/kontrola magnetický kontakt MK	ks	18			38,30	38,30
/kontrola pohybový detektor PIR	ks	2			10,60	10,60
Ústredňa PSN ATS4000/ 8:						
/manuálna kontrola z klávesnice					21,30	21,30
/prepojením a testovaním cez servisný počítač					21,30	21,30
/kontrola klávesnice ATS 1111	ks	2			4,30	4,30
/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni PSN					4,30	4,30
/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
/kontrola stavu akumulátora v ústredni PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	2			21,30	21,30
/kontrola IP modulu ATS1806 alebo MOXA DE-311	ks	1			10,60	10,60
/kontrola prevodnikov TCP/IP-optika MOXA IMC-101-M-ST	ks	1			2,10	2,10
/kontrola pohybový detektor PIR	ks	4			21,30	21,30
/kontrola sabotážne tlačítko SA	ks	2			4,30	4,30
/kontrola detektor rozbitia skla GS	ks	5			10,60	10,60
/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
/kontrola externej sirény	ks	1			10,60	10,60
Expander 01(1250), DGP 1						
/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	6			12,80	12,80
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	3			12,80	12,80
/kontrola magnetický kontakt MK	ks	3			6,40	6,40
/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
Expander 02(1201), DGP 2						
/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 2. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	16			34,00	34,00
	/kontrola pohybový detektor PIR	ks	2			10,60	10,60
	/kontrola otrasový detektor BX	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola detektor rozbitia skla GS	ks	2			4,30	4,30
	Expander 03(1201), DGP 4						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	16			34,00	34,00
	/kontrola pohybový detektor PIR	ks	3			15,90	15,90
	/kontrola detektor rozbitia skla GS	ks	2			4,30	4,30
	Expander 04(1250), DGP 6						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	6			12,80	12,80
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	3			12,80	12,80
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	Expander 05(1201), DGP 7						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	8			17,00	17,00
	/kontrola pohybový detektor PIR	ks	8			42,50	42,50
	Expander 06(1250), DGP 9						

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 2. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	4			17,00	17,00
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola Paradoor	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	Expander 07(1201), DGP 10						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola pohybový detektor PIR	ks	7			37,20	37,20
	Expander 08(1250), DGP 12						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	5			10,60	10,60
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	4			17,00	17,00
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola Paradoor	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
PS 922	***Kamerový systém***						
	/kontrola klávesnice SUT50NET	ks	1			12,80	12,80
	/kontrola LCD monitora	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola UPS	ks	1			10,60	10,60

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 2. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/kontrola prevodníka TTY	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola prevodníkov METEL FRD-4/4-RACK duplex RS485	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola prevodníkov METEL 2FRS-RACK signal	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola prevodníkov METEL FTD-RACK 485/485	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola prevodníkov METEL 2MFTS-RACK signal	ks	6			12,80	12,80
	/kontrola prevodníkov METEL FTS-C-RACK signal	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola prevodníkov METEL DD-RACK data	ks	1			2,10	2,10
	Kamery						
	/kontrola správnej činnosti kamery	ks	12			306,00	306,00
	/kontrola správnej činnosti zdroja	ks	8			17,00	17,00
	/kontrola správnej činnosti objektívov	ks	12			114,80	114,80
	/kontrola vyhrievania kamery	ks	7			29,80	29,80
	/kontrola dotiahnutia priechodiek na poveternostnom kryte kamery	ks	7			14,90	14,90
	/vyčistiť sklený priezor na poveternostnom kryte kamery	ks	7			14,90	14,90
	/vyčistiť objektív kamery	ks	7			7,40	7,40
	Rozvodné krabice						
	/kontrola dotiahnutia priechodiek	ks				10,60	10,60
	/kontrola svoriek	ks				8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti poistkového odpojovača	ks				10,60	10,60
	/kontrola funkčnosti prepäťových ochrán	ks				5,30	5,30
	Videovrátnik						
	/kontrola napájacích napätí	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola správnej činnosti videovrátnika	ks	2			8,50	8,50
	/prečistiť optickú časť	ks	6			12,80	12,80
PS 923	***EPS-Elektronická požiarna signalizácia***						
	Ústredňa FC330A-2						
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EPS					4,30	4,30
	/manuálna kontrola z klávesnice					21,30	21,30
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					63,80	63,80
	/kontrola zdroja					21,30	21,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni EPS 12V/18Ah	ks	2			42,50	42,50
	/kontrola prevodníka MOXA DE-311	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola prevodníkov TCP/IP-optika MOXA IMC-101-M-ST	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola OP620A optický hlásič dymu	ks	58			308,10	308,10
	/kontrola DM1133 ručný tlač. hlásič	ks	2			10,60	10,60
	/kontrola aktivácie poplachu					63,80	63,80

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 2. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/kontrola sirény	ks	7			14,90	14,90
	Skúšobný plyn	ks	1				30,00
PC 09	BUDOVA 073						
PS 921	PSN						
	Expander 02(1201), DGP 3						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola infrabariery IB	ks	7			59,50	59,50
	/kontrola externej sirény	ks	2			21,30	21,30
PS 201	Vonkajšie rozvody						
	El. rampa:						
	/kontrola správnej činnosti rampy	ks	2			10,60	10,60
	/kontrola pružín v rampe	ks	4			17,00	17,00
	/kontrola napájania					6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v elektronike	ks	2			10,60	10,60
	El. brána:						
	/kontrola správnej činnosti brány	ks	1			5,30	5,30
	/kontrola motorov brány	ks	2			8,50	8,50
	/kontrola napájania					6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v elektronike	ks	2			10,60	10,60
	Audiovrátnik						
	/kontrola napájacích napätí	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola správnej činnosti audiovrátnika	ks	2			8,50	8,50
	INE PRACE						
	/náter oceľových stĺpov, konštrukcie						
	/obnova interiéru HRM (kanc. zariadenie)						
PS 931	EZA a UPS-Silnoprúdové rozvody						
	/vykonanie profylaktickej prehliadky EZA	ks	1	286,00			286,00
	/vykonanie profylaktickej prehliadky UPS	ks	1	551,00			551,00
PSso01v	Vzduchotechnika						
	Klimatizácia	ks	2	155,00			310,00
	Spolu						8 471,00 €

QUADRIQ, a.s. 2009

Rozpočet 3. pravidelnej kontroly IBS v objekte MOSR - Kuchyňa

	Rozsah 3. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
PC 02	*BUDOVA 002*						
PS 921	*PSN*						
	Ústredňa PSN ATS4000/ 1:						
	/manuálna kontrola z klávesnice					21,30	21,30
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					21,30	21,30
	/kontrola klávesnice ATS 1111	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola IP modulu ATS1806 alebo MOXA DE-311	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola hlasového modulu ATS 7200	ks	1			5,30	5,30
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	6			12,80	12,80
	/kontrola pohybový detektor PIR	ks	3			15,90	15,90
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	/kontrola externej sirény	ks	2			21,30	21,30
	Expander 01(1250), DGP 2						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	1			4,30	4,30
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
PC 03	*BUDOVA 010*						
PS 921	*PSN*						
	Ústredňa PSN ATS4000/ 2:						
	/manuálna kontrola z klávesnice					21,30	21,30

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 3. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					21,30	21,30
	/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	3			31,90	31,90
	/kontrola IP modulu ATS 1806	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola hlasového modulu ATS 7200	ks	1			5,30	5,30
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola Glass	ks	12			25,50	25,50
	/kontrola SA	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola PIR	ks	3			15,90	15,90
	/kontrola BX	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola IB	ks	2			17,00	17,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	/kontrola externej sirény	ks	2			21,30	21,30
	Expander 01(1250), DGP 2						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	4			17,00	17,00
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola Paradoru	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
PS 922	***Kamerový systém***						
	/kontrola funkčnosti DiSS NetMastera II DVD	ks	1			21,30	21,30
	/kontrola monitorov LCD	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola UPS	ks	1			10,60	10,60
	Kamery						

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 3. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/kontrola správnej činnosti kamery	ks	7			178,50	178,50
	/kontrola správnej činnosti zdroja	ks	7			14,90	14,90
	/kontrola správnej činnosti objektívov	ks	7			66,90	66,90
	/kontrola vyhrievania kamery	ks	7			29,80	29,80
	/kontrola dotiahnutia priechodiek na poveternostnom kryte kamery	ks	7			14,90	14,90
	/vyčistiť sklený priezor na poveternostnom kryte kamery	ks	7			14,90	14,90
	/vyčistiť objektív kamery	ks	7			7,40	7,40
	Rozvodné krabice						
	/kontrola dotiahnutia priechodiek	ks				10,60	10,60
	/kontrola svoriek	ks				8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti poistkového odpojovača	ks				10,60	10,60
	/kontrola funkčnosti prepäťových ochrán	ks				5,30	5,30
	Videovrátnik						
	/kontrola napájacích napätí	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola správnej činnosti videovrátnika	ks	4			17,00	17,00
	/prečistiť optickú časť	ks	5			10,60	10,60
PS 923	***EPS-Elektronická požiarna signalizácia***						
	Ústredňa FC330A-2						
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EPS					4,30	4,30
	/manuálna kontrola z klávesnice					21,30	21,30
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					63,80	63,80
	/kontrola zdroja					21,30	21,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni EPS 12V/18Ah	ks	2			42,50	42,50
	/kontrola OH620A multisenzorový opticko-teplotný hlásič dymu	ks	25			132,80	132,80
	/kontrola autom.telefónneho hlásiča TD101	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola DM1133 ručný tlač. hlásič	ks	3			15,90	15,90
	/kontrola sirén	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola aktivácie poplachu					63,80	63,80
PC 04	***BUDOVA 018***						
PS 921	***PSN***						
	Ústredňa PSN ATS4000/ 3:						
	/manuálna kontrola z klávesnice					21,30	21,30
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					21,30	21,30
	/kontrola klávesnice ATS 1111	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni PSN					4,30	4,30

QUADRIQ, a.s. 2009

Rozsah 3. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
/kontrola stavu akumulátora v ústredni PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
/kontrola výstupových modulov ATS 1820	ks	2			21,30	21,30
/kontrola IP modulu ATS1806 alebo MOXA DE-311	ks	1			10,60	10,60
/kontrola prevodnikov TCP/IP-optika MOXA IMC-101-M-ST	ks	1			2,10	2,10
/kontrola pohybový detektor PIR	ks	12			63,80	63,80
/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
/kontrola externej sirény	ks	2			21,30	21,30
Expander 01(1250), DGP 2						
/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	3			6,40	6,40
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	3			12,80	12,80
/kontrola magnetický kontakt MK	ks	6			12,80	12,80
/kontrola Paradoor	ks	3			6,40	6,40
/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
Expander 02(1250), DGP 3						
/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	2			4,30	4,30
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	2			8,50	8,50
/kontrola magnetický kontakt MK	ks	4			8,50	8,50
/kontrola Paradoor	ks	2			4,30	4,30
/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
Expander 03(1201), DGP 4						

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 3. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola pohybový detektor PIR	ks	11			58,40	58,40
PC 05	***BUDOVA 024***						
PS 921	***PSN***						
	Ústredňa PSN ATS4000/ 4:						
	/manuálna kontrola z klávesnice					21,30	21,30
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					21,30	21,30
	/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	3			31,90	31,90
	/kontrola IP modulu ATS 1806	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola Glass	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola SA	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola PIR	ks	3			15,90	15,90
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	Expander 01(1250), DGP 2						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	8			17,00	17,00
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	4			17,00	17,00
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola PIR	ks	2			10,60	10,60
	/kontrola Glass	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 3. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	PC 2-Poplachový systém na hlásenie narušenia PSN						
	/odstraňovanie prachu v počítači					4,30	4,30
	/kontrola správnej činnosti počítača					31,90	31,90
	/kontrola správnej činnosti drivera ATSUI					21,30	21,30
	/testovanie programového vybavenia ALVIS a synoptického tabla					42,50	42,50
	/kontrola PROTECT for Windows 3_pre autorizáciu prístupu					10,60	10,60
	/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola správnej funkčnosti MOXA DE311	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola správnej funkčnosti IMC prevodník LAN/optika	ks	1			2,10	2,10
PS 922	***Kamerový systém***						
	HRM						
	Kontrola funkčnosti videomatice SYMATRIX 648 a príslušenstva						
	/kontrola videomatice SYMATRIX 648	ks	1			42,50	42,50
	/kontrola klávesnice SUT48NET	ks	2			25,50	25,50
	/kontrola funkčnosti DiSS NetMastera II DVD	ks	2			42,50	42,50
	/kontrola monitorov LCD	ks	9			95,60	95,60
	/kontrola spínania jednotlivých kamier, skupín - manuálne					21,30	21,30
	/kontrola spínania jednotlivých kamier, skupín - pri poplachu					31,90	31,90
	/kontrola prevodníkov METEL FRD-4/4-BOX duplex RS485	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola prevodníkov METEL prijímač	ks	7			7,40	7,40
	/očistenie videomatice SYMATRIX 648 od prachu					10,60	10,60
	Server						
	/odstraňovanie prachu v servery					4,30	4,30
	/kontrola správnej činnosti servera					31,90	31,90
	/kontrola PC konzoly	ks	1			6,40	6,40
	PC 1-Kamerový systém, Digitálny záznam						
	/odstraňovanie prachu v počítači					4,30	4,30
	/kontrola správnej činnosti počítača					31,90	31,90
	/kontrola správnej činnosti optic.mechaniky(zápis údajov)	ks	1			10,60	10,60
	/testovanie programového vybavenia DiSS NetAgent					21,30	21,30
	/testovanie programového vybavenia DiSS NetBackUp					31,90	31,90
	/kontrola PROTECT for Windows 3_pre autorizáciu prístupu					10,60	10,60
	/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks	1			4,30	4,30
	/kontrola správnej funkčnosti Tlačiarne HP 5550C	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola správnej funkčnosti 3COM superstack 4228 + optoboxy	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola správnej funkčnosti MOXA DE311	ks	2			12,80	12,80

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 3. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	Kamery						
	/kontrola správnej činnosti kamery	ks	5			127,50	127,50
	/kontrola správnej činnosti zdroja	ks	5			10,60	10,60
	/kontrola správnej činnosti objektívov	ks	5			47,80	47,80
	/kontrola vyhrievania kamery	ks	4			17,00	17,00
	/kontrola dotiahnutia priechodiek na poveternostnom kryte kamery	ks	4			8,50	8,50
	/vyčistiť sklený priezor na poveternostnom kryte kamery	ks	4			8,50	8,50
	/vyčistiť objektív kamery	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola správnej funkčnosti 3COM 24port 10/100Switch Enterprise	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola monitorov LCD	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola prevodníkov TTY	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola prevodníkov METEL vysielač / monitor	ks	2			2,10	2,10
	Rozvodné krabice						
	/kontrola dotiahnutia priechodiek	ks				10,60	10,60
	/kontrola svoriek	ks				8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti poistkového odpojovača	ks				10,60	10,60
	/kontrola funkčnosti prepäťových ochrán	ks				5,30	5,30
	Videovrátnik						
	/kontrola napájacích napätí	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola správnej činnosti videovrátnika	ks	2			8,50	8,50
	/prečistiť optickú časť	ks	3			6,40	6,40
PS923	***EPS-Elektronická požiarna signalizácia***						
	Ústredňa FC330A-2						
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EPS					4,30	4,30
	/manuálna kontrola z klávesnice					21,30	21,30
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					63,80	63,80
	/kontrola zdroja					21,30	21,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni EPS 12V/18Ah	ks	2			42,50	42,50
	/kontrola OH620A multisenzorový opticko-teplotný hlásič dymu	ks	16			85,00	85,00
	/kontrola DM1133 ručný tlač. hlásič	ks	2			10,60	10,60
	/kontrola sirén	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola aktivácie poplachu					63,80	63,80
	/kontrola správnej funkčnosti MOXA DE311	ks	1			6,40	6,40
	IPC3- Elektronická požiarna signalizácia						
	/odstraňovanie prachu v počítači					4,30	4,30
	/kontrola správnej činnosti počítača					31,90	31,90

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 3. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/testovanie programového vybavenia ALVIS, drivera SYNOVA DDEserver					63,80	63,80
	/kontrola PROTECT for Windows 3_pre autorizáciu prístupu					10,60	10,60
	/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks	1			6,40	6,40
PS 928	***Komunikačný systém s kontrolou strážnej služby***						
	PC 4-RGS						
	/odstraňovanie prachu v počítači					4,30	4,30
	/kontrola správnej činnosti počítača					31,90	31,90
	/kontrola správnej činnosti optic.mechaniky(zápis údajov)	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola PROTECT for Windows 3_pre autorizáciu prístupu					10,60	10,60
	/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks	1			6,40	6,40
	RGS						
	/testovanie programového vybavenia RGS View					10,60	10,60
	/kontrola správnej činnosti modulu bezpeč.funkcií	ks	5			10,60	10,60
	/kontrola správnej činnosti ručnej rádiostanice	ks	5			10,60	10,60
	/kontrola správnej činnosti Bezkontaktného čipu (COTAG 970)	ks	50			42,50	42,50
PC 06	***BUDOVA 034***						
PS 921	***PSN***						
	Ústredňa PSN ATS4000/ 5:						
	/manuálna kontrola z klávesnice					21,30	21,30
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					21,30	21,30
	/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola IP modulu ATS 1806	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola Glass	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola SA	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola PIR	ks	1			5,30	5,30
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	/kontrola externej sirény	ks	1			10,60	10,60
	Expander 01(1250), DGP 2						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 3. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	1			4,30	4,30
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola Paradoru	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					2,10	2,10
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	PC 4-Poplachový systém na hlásenie narušenia PSN						
	/odstraňovanie prachu v počítači					4,30	4,30
	/kontrola správnej činnosti počítača					31,90	31,90
	/kontrola správnej činnosti drivera ATSUI					21,30	21,30
	/testovanie programového vybavenia ALVIS a synoptického tabla					42,50	42,50
	/kontrola PROTECT for Windows 3_pre autorizáciu prístupu					10,60	10,60
	/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks	1			6,40	6,40
PS 922	***Kamerový systém***						
	/kontrola klávesnice SUT48NET,SUT50	ks	1			12,80	12,80
	/kontrola monitorov LCD	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola UPS	ks	1			10,60	10,60
	Kamery						
	/kontrola správnej činnosti kamery	ks	1			25,50	25,50
	/kontrola správnej činnosti zdroja	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola správnej činnosti objektívov	ks	1			9,60	9,60
	/kontrola vyhrievania kamery	ks	1			4,30	4,30
	/kontrola dotiahnutia priechodiek na poveternostnom kryte kamery	ks	1			2,10	2,10
	/vyčistiť sklený priezor na poveternostnom kryte kamery	ks	1			2,10	2,10
	/vyčistiť objektív kamery	ks	1			1,10	1,10
	/kontrola správnej funkčnosti 3COM 24port 10/100Switch Enterprise	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola monitorov LCD	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola prevodníkov TTY	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola prevodníkov METEL prijímač / monitor	ks	1			1,10	1,10
	/kontrola prevodníkov METEL vysielač	ks	1			1,10	1,10
	/kontrola prevodníkov METEL RS485	ks	1			1,10	1,10
	Rozvodné krabice						
	/kontrola dotiahnutia priechodiek	ks				10,60	10,60

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 3. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/kontrola svoriek	ks				8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti poistkového odpojovača	ks				10,60	10,60
	/kontrola funkčnosti prepäťových ochrán	ks				5,30	5,30
	Videovrátnik						
	/kontrola napájacích napätí	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola správnej činnosti videovrátnika	ks	4			17,00	17,00
	/prečistiť optickú časť	ks	5			10,60	10,60
PS 923	***EPS-Elektronická požiarna signalizácia***						
	Tablo RFP332A						
	/kontrola dotiahnutia svoriek v LCD table					4,30	4,30
	/manuálna kontrola					10,60	10,60
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					21,30	21,30
	/kontrola zdroja					21,30	21,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni EPS 12V/18Ah	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola prevodníkov METEL RS485	ks	1			10,60	10,60
PC 07	***BUDOVA 035***						
PS 921	***PSN***						
	Ústredňa PSN ATS4000/ 6:						
	/manuálna kontrola z klávesnice					21,30	21,30
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					21,30	21,30
	/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola IP modulu ATS 1806	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola PIR	ks	9			47,80	47,80
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	/kontrola externej sirény	ks	1			10,60	10,60
PC 08	***BUDOVA 070***						

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 3. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
PS 921	*PSN*						
	Ústredňa PSN ATS4000/ 7:						
	/manuálna kontrola z klávesnice					21,30	21,30
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					21,30	21,30
	/kontrola klávesnice ATS 1111	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	2			21,30	21,30
	/kontrola IP modulu ATS1806 alebo MOXA DE-311	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola prevodnikov TCP/IP-optika MOXA IMC-101-M-ST	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola pohybový detektor PIR	ks	2			10,60	10,60
	/kontrola sabotážne tlačítko SA	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	/kontrola externej sirény	ks	1			10,60	10,60
	Expander 01(1201), DGP 1						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola pohybový detektor PIR	ks	15			79,70	79,70
	Expander 02(1250), DGP 3						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	1			4,30	4,30
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola pohybový detektor PIR	ks	3			15,90	15,90
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30

QUADRIQ, a.s. 2009

Rozsah 3. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
Expander 03(1250), DGP 4						
/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	5			10,60	10,60
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	4			17,00	17,00
/kontrola magnetický kontakt MK	ks	4			8,50	8,50
/kontrola Paradoor	ks	3			6,40	6,40
/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
Expander 04(1201), DGP 5						
/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
/kontrola magnetický kontakt MK	ks	16			34,00	34,00
/kontrola pohybový detektor PIR	ks	7			37,20	37,20
Expander 05(1250), DGP 7						
/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	3			6,40	6,40
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	3			12,80	12,80
/kontrola magnetický kontakt MK	ks	3			6,40	6,40
/kontrola Paradoor	ks	3			6,40	6,40
/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
Expander 06(1201), DGP 8						
/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30

QUADRIQ, a.s. 2009

Rozsah 3. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
/kontrola magnetický kontakt MK	ks	18			38,30	38,30
/kontrola pohybový detektor PIR	ks	2			10,60	10,60
Ústredňa PSN ATS4000/ 8:						
/manuálna kontrola z klávesnice					21,30	21,30
/prepojením a testovaním cez servisný počítač					21,30	21,30
/kontrola klávesnice ATS 1111	ks	2			4,30	4,30
/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni PSN					4,30	4,30
/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
/kontrola stavu akumulátora v ústredni PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	2			21,30	21,30
/kontrola IP modulu ATS1806 alebo MOXA DE-311	ks	1			10,60	10,60
/kontrola prevodnikov TCP/IP-optika MOXA IMC-101-M-ST	ks	1			2,10	2,10
/kontrola pohybový detektor PIR	ks	4			21,30	21,30
/kontrola sabotážne tlačítko SA	ks	2			4,30	4,30
/kontrola detektor rozbitia skla GS	ks	5			10,60	10,60
/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
/kontrola externej sirény	ks	1			10,60	10,60
Expander 01(1250), DGP 1						
/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	6			12,80	12,80
/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	3			12,80	12,80
/kontrola magnetický kontakt MK	ks	3			6,40	6,40
/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
Expander 02(1201), DGP 2						
/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 3. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	16			34,00	34,00
	/kontrola pohybový detektor PIR	ks	2			10,60	10,60
	/kontrola otrasový detektor BX	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola detektor rozbitia skla GS	ks	2			4,30	4,30
	Expander 03(1201), DGP 4						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	16			34,00	34,00
	/kontrola pohybový detektor PIR	ks	3			15,90	15,90
	/kontrola detektor rozbitia skla GS	ks	2			4,30	4,30
	Expander 04(1250), DGP 6						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	6			12,80	12,80
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	3			12,80	12,80
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	Expander 05(1201), DGP 7						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	8			17,00	17,00
	/kontrola pohybový detektor PIR	ks	8			42,50	42,50
	Expander 06(1250), DGP 9						

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 3. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	4			17,00	17,00
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola Paradoor	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	Expander 07(1201), DGP 10						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola pohybový detektor PIR	ks	7			37,20	37,20
	Expander 08(1250), DGP 12						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	5			10,60	10,60
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	4			17,00	17,00
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola Paradoor	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	páska YMCK-T do tlačiarne kariet	ks	1	349,70	349,70		349,70
	prístupová karta ATS 1470	ks	140	9,80	1372,00		1372,00
PS 922	***Kamerový systém***						
	/kontrola klávesnice SUT50NET	ks	1			12,80	12,80
	/kontrola LCD monitora	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola UPS	ks	1			10,60	10,60

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 3. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/kontrola prevodníka TTY	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola prevodníkov METEL FRD-4/4-RACK duplex RS485	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola prevodníkov METEL 2FRS-RACK signal	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola prevodníkov METEL FTD-RACK 485/485	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola prevodníkov METEL 2MFTS-RACK signal	ks	6			12,80	12,80
	/kontrola prevodníkov METEL FTS-C-RACK signal	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola prevodníkov METEL DD-RACK data	ks	1			2,10	2,10
	Kamery						
	/kontrola správnej činnosti kamery	ks	12			306,00	306,00
	/kontrola správnej činnosti zdroja	ks	8			17,00	17,00
	/kontrola správnej činnosti objektívov	ks	12			114,80	114,80
	/kontrola vyhrievania kamery	ks	7			29,80	29,80
	/kontrola dotiahnutia priechodiek na poveternostnom kryte kamery	ks	7			14,90	14,90
	/vyčistiť sklený priezor na poveternostnom kryte kamery	ks	7			14,90	14,90
	/vyčistiť objektív kamery	ks	7			7,40	7,40
	Rozvodné krabice						
	/kontrola dotiahnutia priechodiek	ks				10,60	10,60
	/kontrola svoriek	ks				8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti poistkového odpojovača	ks				10,60	10,60
	/kontrola funkčnosti prepäťových ochrán	ks				5,30	5,30
	Videovrátnik						
	/kontrola napájacích napätí	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola správnej činnosti videovrátnika	ks	2			8,50	8,50
	/prečistiť optickú časť	ks	6			12,80	12,80
PS 923	***EPS-Elektronická požiarna signalizácia***						
	Ústredňa FC330A-2						
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EPS					4,30	4,30
	/manuálna kontrola z klávesnice					21,30	21,30
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					63,80	63,80
	/kontrola zdroja					21,30	21,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni EPS 12V/18Ah	ks	2			42,50	42,50
	/kontrola prevodníka MOXA DE-311	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola prevodnikov TCP/IP-optika MOXA IMC-101-M-ST	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola OP620A optický hlásič dymu	ks	58			308,10	308,10
	/kontrola DM1133 ručný tlač. hlásič	ks	2			10,60	10,60
	/kontrola aktivácie poplachu					63,80	63,80

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 3. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/kontrola sirény	ks	7			14,90	14,90
	Skúšobný plyn	ks	1				30,00
PC 09	***BUDOVA 073***						
PS 921	***PSN***						
	Expander 02(1201), DGP 3						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola infrabariery IB	ks	7			59,50	59,50
	/kontrola externej sirény	ks	2			21,30	21,30
PS 201	***Vonkajšie rozvody***						
	El. rampa:						
	/kontrola správnej činnosti rampy	ks	2			10,60	10,60
	/kontrola pružín v rampe	ks	4			17,00	17,00
	/kontrola napájania					6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v elektronike	ks	2			10,60	10,60
	El. brána:						
	/kontrola správnej činnosti brány	ks	1			5,30	5,30
	/kontrola motorov brány	ks	2			8,50	8,50
	/kontrola napájania					6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v elektronike	ks	2			10,60	10,60
	Audiovrátnik						
	/kontrola napájacích napätí	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola správnej činnosti audiovrátnika	ks	2			8,50	8,50
	INE PRACE						
	/náter oceľových stĺpov, konštrukcie						
	/obnova interiéru HRM (kanc. zariadenie)						
PS 931	***EZA a UPS-Silnoprúdové rozvody***						
	/vykonanie profylaktickej prehliadky EZA	ks	1	286,00			286,00
	/vykonanie profylaktickej prehliadky UPS	ks	1	551,00			551,00
PSso01v	***Vzduchotechnika***						
	Klimatizácia	ks	2	155,00			310,00
	Spolu				**1721,70**		**10 192,70 €**

QUADRIQ, a.s. 2009

Rozpočet 4. pravidelnej kontroly IBS v objekte MOSR - Kuchyňa

	Rozsah 4. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
PC 02	*BUDOVA 002*						
PS 921	*PSN*						
	Ústredňa PSN ATS4000/ 1:						
	/manuálna kontrola z klávesnice					21,30	21,30
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					21,30	21,30
	/kontrola klávesnice ATS 1111	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola IP modulu ATS1806 alebo MOXA DE-311	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola hlasového modulu ATS 7200	ks	1			5,30	5,30
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	6			12,80	12,80
	/kontrola pohybový detektor PIR	ks	3			15,90	15,90
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	/kontrola externej sirény	ks	2			21,30	21,30
	Expander 01(1250), DGP 2						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	1			4,30	4,30
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
PC 03	*BUDOVA 010*						
PS 921	*PSN*						
	Ústredňa PSN ATS4000/ 2:						
	/manuálna kontrola z klávesnice					21,30	21,30

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 4. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					21,30	21,30
	/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	3			31,90	31,90
	/kontrola IP modulu ATS 1806	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola hlasového modulu ATS 7200	ks	1			5,30	5,30
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola Glass	ks	12			25,50	25,50
	/kontrola SA	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola PIR	ks	3			15,90	15,90
	/kontrola BX	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola IB	ks	2			17,00	17,00
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	/kontrola externej sirény	ks	2			21,30	21,30
	Expander 01(1250), DGP 2						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	4			17,00	17,00
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola Paradoru	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
PS 922	***Kamerový systém***						
	/kontrola funkčnosti DiSS NetMastera II DVD	ks	1			21,30	21,30
	/kontrola monitorov LCD	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola UPS	ks	1			10,60	10,60
	Kamery						

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 4. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/kontrola správnej činnosti kamery	ks	7			178,50	178,50
	/kontrola správnej činnosti zdroja	ks	7			14,90	14,90
	/kontrola správnej činnosti objektívov	ks	7			66,90	66,90
	/kontrola vyhrievania kamery	ks	7			29,80	29,80
	/kontrola dotiahnutia priechodiek na poveternostnom kryte kamery	ks	7			14,90	14,90
	/vyčistiť sklený priezor na poveternostnom kryte kamery	ks	7			14,90	14,90
	/vyčistiť objektív kamery	ks	7			7,40	7,40
	Rozvodné krabice						
	/kontrola dotiahnutia priechodiek	ks				10,60	10,60
	/kontrola svoriek	ks				8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti poistkového odpojovača	ks				10,60	10,60
	/kontrola funkčnosti prepäťových ochrán	ks				5,30	5,30
	Videovrátnik						
	/kontrola napájacích napätí	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola správnej činnosti videovrátnika	ks	4			17,00	17,00
	/prečistiť optickú časť	ks	5			10,60	10,60
PS 923	***EPS-Elektronická požiarna signalizácia***						
	Ústredňa FC330A-2						
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EPS					4,30	4,30
	/manuálna kontrola z klávesnice					21,30	21,30
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					63,80	63,80
	/kontrola zdroja					21,30	21,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni EPS 12V/18Ah	ks	2			42,50	42,50
	/kontrola OH620A multisenzorový opticko-teplotný hlásič dymu	ks	25			132,80	132,80
	/kontrola autom.telefónneho hlásiča TD101	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola DM1133 ručný tlač. hlásič	ks	3			15,90	15,90
	/kontrola sirén	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola aktivácie poplachu					63,80	63,80
PC 04	***BUDOVA 018***						
PS 921	***PSN***						
	Ústredňa PSN ATS4000/ 3:						
	/manuálna kontrola z klávesnice					21,30	21,30
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					21,30	21,30
	/kontrola klávesnice ATS 1111	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni PSN					4,30	4,30

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 4. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola výstupových modulov ATS 1820	ks	2			21,30	21,30
	/kontrola IP modulu ATS1806 alebo MOXA DE-311	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola prevodnikov TCP/IP-optika MOXA IMC-101-M-ST	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola pohybový detektor PIR	ks	12			63,80	63,80
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	/kontrola externej sirény	ks	2			21,30	21,30
	Expander 01(1250), DGP 2						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	3			12,80	12,80
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	6			12,80	12,80
	/kontrola Paradoor	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	Expander 02(1250), DGP 3						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	2			8,50	8,50
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola Paradoor	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	Expander 03(1201), DGP 4						

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 4. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola pohybový detektor PIR	ks	11			58,40	58,40
PC 05	***BUDOVA 024***						
PS 921	***PSN***						
	Ústredňa PSN ATS4000/ 4:						
	/manuálna kontrola z klávesnice					21,30	21,30
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					21,30	21,30
	/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	3			31,90	31,90
	/kontrola IP modulu ATS 1806	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola Glass	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola SA	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola PIR	ks	3			15,90	15,90
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	Expander 01(1250), DGP 2						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	8			17,00	17,00
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	4			17,00	17,00
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola PIR	ks	2			10,60	10,60
	/kontrola Glass	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 4. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	PC 2-Poplachový systém na hlásenie narušenia PSN						
	/odstraňovanie prachu v počítači					4,30	4,30
	/kontrola správnej činnosti počítača					31,90	31,90
	/kontrola správnej činnosti drivera ATSUI					21,30	21,30
	/testovanie programového vybavenia ALVIS a synoptického tabla					42,50	42,50
	/kontrola PROTECT for Windows 3_pre autorizáciu prístupu					10,60	10,60
	/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola správnej funkčnosti MOXA DE311	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola správnej funkčnosti IMC prevodník LAN/optika	ks	1			2,10	2,10
PS 922	***Kamerový systém***						
	HRM						
	Kontrola funkčnosti videomatice SYMATRIX 648 a príslušenstva						
	/kontrola videomatice SYMATRIX 648	ks	1			42,50	42,50
	/kontrola klávesnice SUT48NET	ks	2			25,50	25,50
	/kontrola funkčnosti DiSS NetMastera II DVD	ks	2			42,50	42,50
	/kontrola monitorov LCD	ks	9			95,60	95,60
	/kontrola spínania jednotlivých kamier, skupín - manuálne					21,30	21,30
	/kontrola spínania jednotlivých kamier, skupín - pri poplachu					31,90	31,90
	/kontrola prevodníkov METEL FRD-4/4-BOX duplex RS485	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola prevodníkov METEL prijímač	ks	7			7,40	7,40
	/očistenie videomatice SYMATRIX 648 od prachu					10,60	10,60
	Server						
	/odstraňovanie prachu v servery					4,30	4,30
	/kontrola správnej činnosti servera					31,90	31,90
	/kontrola PC konzoly	ks	1			6,40	6,40
	PC 1-Kamerový systém, Digitálny záznam						
	/odstraňovanie prachu v počítači					4,30	4,30
	/kontrola správnej činnosti počítača					31,90	31,90
	/kontrola správnej činnosti optic.mechaniky(zápis údajov)	ks	1			10,60	10,60
	/testovanie programového vybavenia DiSS NetAgent					21,30	21,30
	/testovanie programového vybavenia DiSS NetBackUp					31,90	31,90
	/kontrola PROTECT for Windows 3_pre autorizáciu prístupu					10,60	10,60
	/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks	1			4,30	4,30
	/kontrola správnej funkčnosti Tlačiarne HP 5550C	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola správnej funkčnosti 3COM superstack 4228 + optoboxy	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola správnej funkčnosti MOXA DE311	ks	2			12,80	12,80

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 4. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	Kamery						
	/kontrola správnej činnosti kamery	ks	5			127,50	127,50
	/kontrola správnej činnosti zdroja	ks	5			10,60	10,60
	/kontrola správnej činnosti objektívov	ks	5			47,80	47,80
	/kontrola vyhrievania kamery	ks	4			17,00	17,00
	/kontrola dotiahnutia priechodiek na poveternostnom kryte kamery	ks	4			8,50	8,50
	/vyčistiť sklený priezor na poveternostnom kryte kamery	ks	4			8,50	8,50
	/vyčistiť objektív kamery	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola správnej funkčnosti 3COM 24port 10/100Switch Enterprise	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola monitorov LCD	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola prevodníkov TTY	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola prevodníkov METEL vysielač / monitor	ks	2			2,10	2,10
	Rozvodné krabice						
	/kontrola dotiahnutia priechodiek	ks				10,60	10,60
	/kontrola svoriek	ks				8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti poistkového odpojovača	ks				10,60	10,60
	/kontrola funkčnosti prepäťových ochrán	ks				5,30	5,30
	Videovrátnik						
	/kontrola napájacích napätí	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola správnej činnosti videovrátnika	ks	2			8,50	8,50
	/prečistiť optickú časť	ks	3			6,40	6,40
PS923	***EPS-Elektronická požiarna signalizácia***						
	Ústredňa FC330A-2						
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EPS					4,30	4,30
	/manuálna kontrola z klávesnice					21,30	21,30
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					63,80	63,80
	/kontrola zdroja					21,30	21,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni EPS 12V/18Ah	ks	2			42,50	42,50
	/kontrola OH620A multisenzorový opticko-teplotný hlásič dymu	ks	16			85,00	85,00
	/kontrola DM1133 ručný tlač. hlásič	ks	2			10,60	10,60
	/kontrola sirén	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola aktivácie poplachu					63,80	63,80
	/kontrola správnej funkčnosti MOXA DE311	ks	1			6,40	6,40
	IPC3- Elektronická požiarna signalizácia						
	/odstraňovanie prachu v počítači					4,30	4,30
	/kontrola správnej činnosti počítača					31,90	31,90

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 4. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/testovanie programového vybavenia ALVIS, drivera SYNOVA DDEserver					63,80	63,80
	/kontrola PROTECT for Windows 3_pre autorizáciu prístupu					10,60	10,60
	/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks	1			6,40	6,40
PS 928	***Komunikačný systém s kontrolou strážnej služby***						
	PC 4-RGS						
	/odstraňovanie prachu v počítači					4,30	4,30
	/kontrola správnej činnosti počítača					31,90	31,90
	/kontrola správnej činnosti optic.mechaniky(zápis údajov)	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola PROTECT for Windows 3_pre autorizáciu prístupu					10,60	10,60
	/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks	1			6,40	6,40
	RGS						
	/testovanie programového vybavenia RGS View					10,60	10,60
	/kontrola správnej činnosti modulu bezpeč.funkcií	ks	5			10,60	10,60
	/kontrola správnej činnosti ručnej rádiostanice	ks	5			10,60	10,60
	/kontrola správnej činnosti Bezkontaktného čipu (COTAG 970)	ks	50			42,50	42,50
PC 06	***BUDOVA 034***						
PS 921	***PSN***						
	Ústredňa PSN ATS4000/ 5:						
	/manuálna kontrola z klávesnice					21,30	21,30
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					21,30	21,30
	/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola IP modulu ATS 1806	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola Glass	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola SA	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola PIR	ks	1			5,30	5,30
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	/kontrola externej sirény	ks	1			10,60	10,60
	Expander 01(1250), DGP 2						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 4. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	1			4,30	4,30
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola Paradoru	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					2,10	2,10
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	PC 4-Poplachový systém na hlásenie narušenia PSN						
	/odstraňovanie prachu v počítači					4,30	4,30
	/kontrola správnej činnosti počítača					31,90	31,90
	/kontrola správnej činnosti drivera ATSUI					21,30	21,30
	/testovanie programového vybavenia ALVIS a synoptického tabla					42,50	42,50
	/kontrola PROTECT for Windows 3_pre autorizáciu prístupu					10,60	10,60
	/kontrola EIZO 17"LCD panelu PC	ks	1			6,40	6,40
PS 922	***Kamerový systém***						
	/kontrola klávesnice SUT48NET,SUT50	ks	1			12,80	12,80
	/kontrola monitorov LCD	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola UPS	ks	1			10,60	10,60
	Kamery						
	/kontrola správnej činnosti kamery	ks	1			25,50	25,50
	/kontrola správnej činnosti zdroja	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola správnej činnosti objektívov	ks	1			9,60	9,60
	/kontrola vyhrievania kamery	ks	1			4,30	4,30
	/kontrola dotiahnutia priechodiek na poveternostnom kryte kamery	ks	1			2,10	2,10
	/vyčistiť sklený priezor na poveternostnom kryte kamery	ks	1			2,10	2,10
	/vyčistiť objektív kamery	ks	1			1,10	1,10
	/kontrola správnej funkčnosti 3COM 24port 10/100Switch Enterprise	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola monitorov LCD	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola prevodníkov TTY	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola prevodníkov METEL prijímač / monitor	ks	1			1,10	1,10
	/kontrola prevodníkov METEL vysielač	ks	1			1,10	1,10
	/kontrola prevodníkov METEL RS485	ks	1			1,10	1,10
	Rozvodné krabice						
	/kontrola dotiahnutia priechodiek	ks				10,60	10,60

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 4. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/kontrola svoriek	ks				8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti poistkového odpojovača	ks				10,60	10,60
	/kontrola funkčnosti prepäťových ochrán	ks				5,30	5,30
	Videovrátnik						
	/kontrola napájacích napätí	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola správnej činnosti videovrátnika	ks	4			17,00	17,00
	/prečistiť optickú časť	ks	5			10,60	10,60
PS 923	***EPS-Elektronická požiarna signalizácia***						
	Tablo RFP332A						
	/kontrola dotiahnutia svoriek v LCD table					4,30	4,30
	/manuálna kontrola					10,60	10,60
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					21,30	21,30
	/kontrola zdroja					21,30	21,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni EPS 12V/18Ah	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola prevodníkov METEL RS485	ks	1			10,60	10,60
PC 07	***BUDOVA 035***						
PS 921	***PSN***						
	Ústredňa PSN ATS4000/ 6:						
	/manuálna kontrola z klávesnice					21,30	21,30
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					21,30	21,30
	/kontrola klávesnice ATS 1100	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola IP modulu ATS 1806	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola Magnetický kontakt MK	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola PIR	ks	9			47,80	47,80
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	/kontrola externej sirény	ks	1			10,60	10,60
PC 08	***BUDOVA 070***						

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 4. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
PS 921	*PSN*						
	Ústredňa PSN ATS4000/ 7:						
	/manuálna kontrola z klávesnice					21,30	21,30
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					21,30	21,30
	/kontrola klávesnice ATS 1111	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	2			21,30	21,30
	/kontrola IP modulu ATS1806 alebo MOXA DE-311	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola prevodnikov TCP/IP-optika MOXA IMC-101-M-ST	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola pohybový detektor PIR	ks	2			10,60	10,60
	/kontrola sabotážne tlačítko SA	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	/kontrola externej sirény	ks	1			10,60	10,60
	Expander 01(1201), DGP 1						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola pohybový detektor PIR	ks	15			79,70	79,70
	Expander 02(1250), DGP 3						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	1			4,30	4,30
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola pohybový detektor PIR	ks	3			15,90	15,90
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 4. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	Expander 03(1250), DGP 4						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	5			10,60	10,60
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	4			17,00	17,00
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola Paradoor	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	Expander 04(1201), DGP 5						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	16			34,00	34,00
	/kontrola pohybový detektor PIR	ks	7			37,20	37,20
	Expander 05(1250), DGP 7						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	3			12,80	12,80
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola Paradoor	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	Expander 06(1201), DGP 8						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30

	Rozsah 4. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	18			38,30	38,30
	/kontrola pohybový detektor PIR	ks	2			10,60	10,60
	Ústredňa PSN ATS4000/ 8:						
	/manuálna kontrola z klávesnice					21,30	21,30
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					21,30	21,30
	/kontrola klávesnice ATS 1111	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola výstupových modulov ATS 1811	ks	2			21,30	21,30
	/kontrola IP modulu ATS1806 alebo MOXA DE-311	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola prevodnikov TCP/IP-optika MOXA IMC-101-M-ST	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola pohybový detektor PIR	ks	4			21,30	21,30
	/kontrola sabotážne tlačítko SA	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola detektor rozbitia skla GS	ks	5			10,60	10,60
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	/kontrola externej sirény	ks	1			10,60	10,60
	Expander 01(1250), DGP 1						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	6			12,80	12,80
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	3			12,80	12,80
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	Expander 02(1201), DGP 2						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 4. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	16			34,00	34,00
	/kontrola pohybový detektor PIR	ks	2			10,60	10,60
	/kontrola otrasový detektor BX	ks	2			4,30	4,30
	/kontrola detektor rozbitia skla GS	ks	2			4,30	4,30
	Expander 03(1201), DGP 4						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	16			34,00	34,00
	/kontrola pohybový detektor PIR	ks	3			15,90	15,90
	/kontrola detektor rozbitia skla GS	ks	2			4,30	4,30
	Expander 04(1250), DGP 6						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	6			12,80	12,80
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	3			12,80	12,80
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	Expander 05(1201), DGP 7						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	8			17,00	17,00
	/kontrola pohybový detektor PIR	ks	8			42,50	42,50
	Expander 06(1250), DGP 9						

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 4. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	4			17,00	17,00
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola Paradoor	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
	Expander 07(1201), DGP 10						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola pohybový detektor PIR	ks	7			37,20	37,20
	Expander 08(1250), DGP 12						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti čítačiek ATS 1190/1192	ks	5			10,60	10,60
	/kontrola funkčnosti ABLOY zámkov	ks	4			17,00	17,00
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola Paradoor	ks	3			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek na svorkovnici					4,30	4,30
	/kontrola sabotážnych poplachov					5,30	5,30
	/kontrola aktivácie poplachu					4,30	4,30
PS 922	***Kamerový systém***						
	/kontrola klávesnice SUT50NET	ks	1			12,80	12,80
	/kontrola LCD monitora	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola UPS	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola prevodníka TTY	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola prevodníkov METEL FRD-4/4-RACK duplex RS485	ks	1			2,10	2,10

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 4. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
	/kontrola prevodníkov METEL 2FRS-RACK signal	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola prevodníkov METEL FTD-RACK 485/485	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola prevodníkov METEL 2MFTS-RACK signal	ks	6			12,80	12,80
	/kontrola prevodníkov METEL FTS-C-RACK signal	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola prevodníkov METEL DD-RACK data	ks	1			2,10	2,10
	Kamery						
	/kontrola správnej činnosti kamery	ks	12			306,00	306,00
	/kontrola správnej činnosti zdroja	ks	8			17,00	17,00
	/kontrola správnej činnosti objektívov	ks	12			114,80	114,80
	/kontrola vyhrievania kamery	ks	7			29,80	29,80
	/kontrola dotiahnutia priechodiek na poveternostnom kryte kamery	ks	7			14,90	14,90
	/vyčistiť sklený priezor na poveternostnom kryte kamery	ks	7			14,90	14,90
	/vyčistiť objektív kamery	ks	7			7,40	7,40
	Rozvodné krabice						
	/kontrola dotiahnutia priechodiek	ks				10,60	10,60
	/kontrola svoriek	ks				8,50	8,50
	/kontrola funkčnosti poistkového odpojovača	ks				10,60	10,60
	/kontrola funkčnosti prepäťových ochrán	ks				5,30	5,30
	Videovrátnik						
	/kontrola napájacích napätí	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola správnej činnosti videovrátnika	ks	2			8,50	8,50
	/prečistiť optickú časť	ks	6			12,80	12,80
PS 923	***EPS-Elektronická požiarna signalizácia***						
	Ústredňa FC330A-2						
	/kontrola dotiahnutia svoriek v ústredni EPS					4,30	4,30
	/manuálna kontrola z klávesnice					21,30	21,30
	/prepojením a testovaním cez servisný počítač					63,80	63,80
	/kontrola zdroja					21,30	21,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v ústredni EPS 12V/18Ah	ks	2			42,50	42,50
	/kontrola prevodníka MOXA DE-311	ks	1			10,60	10,60
	/kontrola prevodnikov TCP/IP-optika MOXA IMC-101-M-ST	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola OP620A optický hlásič dymu	ks	58			308,10	308,10
	/kontrola DM1133 ručný tlač. hlásič	ks	2			10,60	10,60
	/kontrola aktivácie poplachu					63,80	63,80
	/kontrola sirény	ks	7			14,90	14,90
	Skúšobný plyn	ks	1				30,00

QUADRIQ, a.s. 2009

	Rozsah 4. PK IBS v objekte MOSR - Kuchyňa	m.j.	počet	cena za m.j. [€]	materiál spolu [€]	cena za práce [€]	cena celkom [€]
PC 09	*BUDOVA 073*						
PS 921	*PSN*						
	Expander 02(1201), DGP 3						
	/kontrola zdroja	ks	1			6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v exp. PSN					4,30	4,30
	/kontrola napájacích napätí					6,40	6,40
	/kontrola správnej činnosti dobíjania aku.					6,40	6,40
	/kontrola stavu akumulátora v exp. PSN 12V/17Ah	ks	1			8,50	8,50
	/kontrola magnetický kontakt MK	ks	4			8,50	8,50
	/kontrola infrabariery IB	ks	7			59,50	59,50
	/kontrola externej sirény	ks	2			21,30	21,30
PS 201	*Vonkajšie rozvody*						
	El. rampa:						
	/kontrola správnej činnosti rampy	ks	2			10,60	10,60
	/kontrola pružín v rampe	ks	4			17,00	17,00
	/kontrola napájania					6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v elektronike	ks	2			10,60	10,60
	El. brána:						
	/kontrola správnej činnosti brány	ks	1			5,30	5,30
	/kontrola motorov brány	ks	2			8,50	8,50
	/kontrola napájania					6,40	6,40
	/kontrola dotiahnutia svoriek v elektronike	ks	2			10,60	10,60
	Audiovrátnik						
	/kontrola napájacích napätí	ks	1			2,10	2,10
	/kontrola správnej činnosti audiovrátnika	ks	2			8,50	8,50
	INE PRACE						
	/náter oceľových stĺpov, konštrukcie						
	/obnova interiéru HRM (kanc. zariadenie)						
PS 931	*EZA a UPS-Silnoprúdové rozvody*						
	/vykonanie profylaktickej prehliadky EZA	ks	1	286,00			286,00
	/vykonanie profylaktickej prehliadky UPS	ks	1	551,00			551,00
PSso01v	*Vzduchotechnika*						
	Klimatizácia	ks	2	155,00			310,00
	Spolu						**8 471,00 €**

QUADRIQ, a.s. 2009

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z 25 strán.

V Bratislave, dňa: 24 AUG. 2010

Anna Jendeková

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Ústredná správa registratúry
BRATISLAVA