Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk- 431-2/2004

Ružomberok 10. september 2004

Výtlačok číslo:
Počet listov : 3
Prílohy : 2/

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-431-2/2004 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	**Posádková správa budov Ružomberok**
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB
vo veciach technických	:	p. Stanislav Ondrík
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	NBS Trenčín číslo účtu: 66204-882/0720
Zhotoviteľ	:	Ján Slovík – súkromný podnikateľ Kliňanská ulica, objekt SAD Námestovo
Zastúpený	:	p. Ján Slovík konateľ spoločnosti Ing. Štefan Belvončík Zodpovedný zástupca
IČO	:	10850201
DIČ	:	SK 1020467096
Bankové spojenie	:	VÚB Dolný Kubín
číslo účtu	:	120849332/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Výpis zo Živnostenského registra Okresného úradu v Námestove sp. č. 99/08232, ev. č. 99/024732 zo dňa 22. 6. 1999 Živnostenský list č. 92/02231-000 zo dňa 21.12.1998

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava budovy č. 18 v objekte kasární Mokraď – zavlhnutie obvodových múrov a priestorov suterénu" v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 13. septembra 2004
Ukončenie prác : 31. októbra 2004

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške:

bez DPH	:	499 998,95 Sk
DPH	:	94 999,80 Sk
Cena s DPH	:	594 998,75 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie stavebný technik PSB p. Stanislav Ondrík.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu , ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých si dva ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku: 10. septembra 2004.

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

Ján Slovík
zhotoviteľ

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-431-2/2004

D O H O D A
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 367/2001 § 9.

medzi zmluvnými stranami

1. objednávateľom: **Posádková správa Ružomberok**
2. zhotoviteľom : **Ján Slovík – súkromný podnikateľ, Námestovo**

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore VÚ 1037 pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

budova číslo 18 - priestory pre vykonávania prác a na uskladnenie náradia a materiálu komunikácie od budovy číslo 23 (dozorný vchodu) po budovu číslo 18.

III.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

IV.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrane.

V.
Zdroje, faktory a iné skutočnosti ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Zemné práce – zapaženie výkopov, práce s ohňom,

VI.
Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pomôcky

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky

VII.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Poučenie osôb o možnom ohrození zdravia a dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí dodávateľ.

VIII.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte a pracovisku preberá p. Ján Slovík.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá p. Ján Slovík.

IX.

Súčinnosť pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1037	pplk. Peter Jurek	veliteľ VÚ 1037
za PSB Ružomberok	p. Stanislav Ondrík	bezpečnostný technik PSB
	p. Ing. Vladimír Tomka	vedúci PSB Ružomberok
za dodávateľa :	p. Ján Slovík	majiteľ firmy
	p. Ján Kozoň	vedúci stavby

X.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď.
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

XI.

Platnosť zmluvy

od 13.9.2004 do 31.10. 2004

V Ružomberku 10. septembra 2004

N SLOVIK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČDPH: SK1020467096
Fax: 043/5522 285

vedúci PSB
Ing. Tomka Vladimír

zodpovedný
za BOZP: p. Ján Slovík

Krycí list rozpočtu

Ján JAGELKA RABČA

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Klíňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 40850201 IČ DPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522 286

Stavba : PSB Ružomberok	č. 23540207	Miesto :	Rozpočet
Objekt : Oprava havarijného stavu rodinného domu č.18 Mokraď	č. 4091109	JKSO :	Spracoval :
		Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ :		IČO :	DIČ :
Dodávateľ :		IČO :	DIČ :
Projektant :		IČO :	DIČ :

1 M3 OP	594 987 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	594 987 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	594 987 Sk	za M2 ZP	1 M	594 987 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	325 501,33	33 595,23	359 096,56
2	PSV :	115 114,53	25 777,91	140 892,44
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	440 615,86	59 373,14	499 989,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Klíňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 40850201 IČ DPH: SK1020467096
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522 286

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady .		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		499 989,00
22	DPH 19 % z :	499 989,00	94 997,90
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		594 987,00

F	Odpočet - prípočet

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : *JKSO*

Dodávateľ : *Dátum : . .*

Projektant : *Spracoval : Ján JAGELKA RABČA*

Stavba :PSB Ružomberok

Objekt :Oprava havarijného stavu na budove č.18 Mokraď

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
1 - ZEMNÉ PRÁCE	176 669,56	147 440,33	29 229,23	60,200		35,33
2 - ZÁKLADY	13 833,80	13 833,80		18,167		2,76
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	12 751,20	12 751,20		4,269		2,55
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	4 360,20	4 360,20		9,399		0,87
5 - KOMUNIKÁCIE	7 378,80	7 378,80		5,818		1,47
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNĚ	45 319,20	45 319,20		7,217		9,06
8 - RÚROVÉ VEDENIA	5 675,80	1 309,80	4 366,00	0,056		1,13
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	93 108,00	93 108,00		0,028	8,692	18,62
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu	359 096,56	325 501,33	33 595,23	105,158	8,692	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	126 780,27	101 950,36	24 829,91	1,621		25,35
71 - IZOLÁCIE	126 780,27	101 950,36	24 829,91	1,621		25,35
776 - Podlahy povlakové	2 804,17	1 856,17	948,00	0,020	0,006	0,56
77 - PODLAHY	2 804,17	1 856,17	948,00	0,020	0,006	0,56
783 - Nátery	6 520,00	6 520,00		0,029		1,30
784 - Maľby	4 788,00	4 788,00		0,047		0,95
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	11 308,00	11 308,00		0,076		2,26
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	140 892,44	115 114,53	25 777,91	1,719	0,006	
Za rozpočet celkom :	499 989,00	440 615,86	59 373,14	106,877	8,698	

Odberateľ :
Projektant
Dodávateľ :

Spracoval
JKSO :
Dátum . .

Stavba :PSB Ružomberok
Objekt :Oprava havarijného stavu na budove č.18 Mokraď

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
		PRÁCE A DODÁVKY HSV								
		1 - ZEMNE PRÁCE								
1	132101201	Hĺbenie rýh šírka do 2m v horn. tr. 1-2 do 100 m3	34,560	m3	164,00		56,17	33,66	74,17	0,798
					5 667,84		1 941,23	1 163,28	2 563,31	27,578
2	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	70,932	m3	281,00		103,68	50,35	126,97	1,444
					19 931,89		7 354,22	3 571,42	9 006,23	102,425
3	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	56,746	m3	18,50		6,16	3,95	8,39	0,085
					1 049,80		349,55	224,14	476,09	4,823
4	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	70,932	m3	570,00		226,22	85,96	257,82	3,100
					40 431,24		16 046,23	6 097,31	18 287,68	219,889
5	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	236,440	m2	126,00	11,20	34,73	28,18	51,89	0,479
					29 791,44	2 648,12	8 211,56	6 662,87	12 268,87	113,254
6	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	236,440	m2	61,50		24,46	9,29	27,75	0,327
					14 541,06		5 783,32	2 196,52	6 561,21	77,315
7	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	141,864	m3	52,50		20,87	7,93	23,70	0,345
					7 447,86		2 960,70	1 124,98	3 362,17	48,943
8	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m1-4	52,428	m3	183,00		0,82	97,68	84,50	0,011
					9 594,32		42,99	5 121,16	4 430,16	0,576
9	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	104,856	m3	13,70			7,36	6,34	
					1 436,52			771,74	664,78	
10	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	123,996	m3	68,00		18,21	18,76	31,03	0,299
					8 431,72		2 257,96	2 326,16	3 847,59	37,074
11	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	37,672	m3	242,00		96,01	36,48	109,51	1,587
					9 116,62		3 616,88	1 374,27	4 125,45	59,785

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
12	583318000	Kamenivo ťažené drobné drtené 0-4	11,080	t	530,00	530,00				
					5 872,40	5 872,40				
13	583336500	Kamenivo ťažené hrubé 8-16 A	33,905	t	480,00	480,00				
					16 274,40	16 274,40				
14	583336740	Kamenivo ťažené hrubé 16-32 B	15,069	t	470,00	470,00				
					7 082,43	7 082,43				
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**176 669,56**	**Sk**		**31 877,35**	**48 564,68**	**30 633,91**	**65 593,60**	**691,667**
		2 - ZÁKLADY								
15	212572121	Lôžko trativodu kamenivom drobným ťaženým	9,440	m3	1 040,00	800,85	95,83	36,42	106,90	1,584
					9 817,60	7 560,02	904,63	343,80	1 009 13	14,952
16	273351215	Debnenie základových dosiek zhotovenie	17,200	m2	198,00	128,11	26,83	11,61	31,45	0,366
					3 405,60	2 203,49	461,47	199,69	540,94	6,295
17	273351216	Debnenie základových dosiek odstránenie	17,200	m2	35,50		14,11	5,36	16,03	0,201
					610,60		242,69	92,19	275,71	3,457
		2 - ZÁKLADY spolu :	**13 833,80**	**Sk**		**9 763,51**	**1 608,80**	**635,68**	**1 825,79**	**24,705**
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
18	311321311	Nadzákladové múry nosne zo železobetónu tr. B 20	1,900	m3	2 740,00	2 490,91	71,65	61,76	115,68	1,093
					5 206,00	4 732,72	136,13	117,34	219,79	2,076
19	311351105	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	15,200	m2	290,00	130,96	39,43	46,94	72,67	0,541
					4 408,00	1 990,59	599,33	713,48	1 104,58	8,223
20	311351106	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	15,200	m2	96,50		21,41	31,11	43,98	0,301
					1 466,80		325,43	472,87	668,49	4,575
21	311361721	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10425	0,048	t	34 800,00	28 402,48	1 881,14	1 593,95	2 922,43	25,271
					1 670,40	1 363,31	90,29	76,50	140,27	1,213
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**12 751,20**	**Sk**		**8 086,64**	**1 151,19**	**1 380,21**	**2 133,14**	**16,088**
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE								
22	451577777	Podklad pod dlažbu z kameniva ťaženého hr. do 10 cm	25,800	m2	75,00	67,52	3,03	1.15	3.30	0,050
					1 935,00	1 742,01	78,17	29,67	85,14	1,290

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
23	451579777	Priplatok za každý ďalší 1 cm hrúbky podkladu z kameniva nad 10 cm	258,000	m2	9,40	8,44	0,36	0,14	0,46	0,006
					2 425,20	2 177,52	92,88	36,12	118,68	1,548
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**4 360,20**	**Sk**		**3 919,53**	**171,05**	**65,79**	**203,82**	**2,838**
		5 - KOMUNIKÁCIE								
24	581114113	Kryt betón komunikácií pre chodcov hr. 10 cm	25,800	m2	286,00	253,67	12,80	4,86	14,67	0,194
					7 378,80	6 544,68	330,24	125,38	378,48	5,005
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**7 378,80**	**Sk**		**6 544,68**	**330,24**	**125,38**	**378,48**	**5,005**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
25	612476616	Omietka vnút. stien sanačná štuková Bayosan SP64G,SP64F hr. 30mm	26,700	m2	1 060,00	860,07	77,80	31,35	90,78	0,806
					28 302,00	22 963,86	2 077,26	837,04	2 423,82	21,520
26	622451122	Omietka vonk. stien cementová hrubá zatretá	102,800	m2	144,00	48,58	37,82	14,37	43,23	0,514
					14 803,20	4 994,02	3 887,89	1 477,23	4 444,04	52,839
27	631312131	Doplnenie mazaniny bet. 1-4 m2 hr. nad 8 cm	0,900	m3	2 460,00	1 900,00	222,78	84,66	252,56	3,400
					2 214,00	1 710,00	200,50	76,19	227,30	3,060
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**45 319,20**	**Sk**		**29 667,89**	**6 165,65**	**2 390,47**	**7 095,17**	**77,419**
		8 - RÚROVÉ VEDENIA								
28	871318111	Klad. dren. potrubia z plast. hmôt DN 110	118,000	m	11,10		4,39	1,67	5,04	0,069
					1 309,80		518,02	197,06	594,72	8,142
29	286112230	Rúrka PVC drenážna flexibilná d 100 mm	118,000	m	37,00	37,00				
					4 366,00	4 366,00				
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**5 675,80**	**Sk**		**4 366,00**	**518,02**	**197,06**	**594,72**	**8,142**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
30	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. vystavby pri výške podlažia do 4 m	142,000	m2	48,00	1,31	18,63	7,08	20,98	0,308
					6 816,00	186,02	2 645,46	1 005,36	2 979,16	43,736
31	965042241	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. nad 10 cm nad 4 m2	2,580	m3	1 540,00		461,43	377,83	700,74	7,627
					3 973,20		1 190,48	974,80	1 807,90	19,677
32	974031154	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 10 cm š. do 15 cm	51,400	m	103,00	9,11	37,27	14,16	42,46	0,611

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
					5 294,20	468,25	1 915,67	727,82	2 182,44	31,405
33	978021191	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 %	26,700	m2	133,00		52,70	20,03	60,27	0,871
					3 551,10		1 407,09	534,80	1 609,20	23,255
34	979011111	Zvislá doprava sute a výbúr. hmôt za prvé podlažie	8,699	t	213,00		84,70	32,19	96,11	1,400
					1 852,88		736,80	280,02	836,06	12,178
35	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	8,699	t	247,00		35,57	97,99	113,44	0,588
					2 148,65		309,42	852,41	986,81	5,115
36	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	95,689	t	8,50			4,55	3,95	
					813,35			435,38	377,97	
37	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	8,699	t	187,00		74,11	28,16	84,73	1,225
					1 626,71		644,68	244,96	737,06	10,656
38	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	8,699	t	21,00		8,29	3,15	9,56	0,137
					182,67		72,11	27,40	83,16	1,191
39	979118705	Poplatok za ulož a znešk st.odp.na urč sklád -asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	8,699	t	1 580,00			850,00	730,00	
					13 744,42			7 394,15	6 350,27	
40	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	105,158	t	505,00		164,90	110,91	229,19	2,598
					53 104,79		17 340,55	11 663,07	24 101,16	273,200
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**93 108,00**	**Sk**		**654,27**	**26 262,29**	**24 140,19**	**42 051,23**	**420,416**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**359 096,56**	**Sk**		**94 879,90**	**84 771,96**	**59 568,72**	**119 875,97**	**1 246,282**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV								
		71 - IZOLÁCIE								
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
41	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr	12,000	m2	4,10		1,27	0,48	2,35	0,017
					49,20		15,24	5,76	28,20	0,204
42	711112001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	227,600	m2	10,90	3,15	2,42	0,92	4,41	0,034
					2 480,84	716,94	550,79	209,39	1 003,71	7,738
43	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,083	t	33 500,00	33 500,00				

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
					2 780,50	2 780,50				
44	711132220	Izolácia proti vlhkosti zvislá TECHNODREN 0851 R1	103,800	m2	234,00	219,95	4,37	1,66	8,02	0,060
					24 289,20	22 830,81	453,60	172,30	832,47	6,228
45	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	24,000	m2	38,50	4,94	10,47	3,98	19,11	0,140
					924,00	118,56	251,28	95,52	458,64	3,360
46	711142559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	227,600	m2	62,00	8,08	16,78	6,38	30,76	0,226
					14 111,20	1 839,00	3 819,12	1 452,08	7 000,97	51,437
47	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	310,555	m2	71,00	71,00				
					22 049,40	22 049,40				
48	711193111	Izolácia proti vlhkosti muriva hr. 450 mm AQUAFIN F	24,000	m	1 590,00	1 162,80	27,00	155,60	244,60	0,361
					38 160,00	27 907,20	648,00	3 734,40	5 870,40	8,664
49	711661201	Zhotov. izolácie obj pod zemou zosilnenie spojov pásikom 100 mm, rubové	7,710	m2	47,50	14,76	10,24	3,89	18,61	0,112
					366,22	113,79	78,95	29,99	143,48	0,863
50	711792212	Izolácia proti vlhkosti TECHNODREN tvarovka rohová	4,000	kus	179,00	145,90	10,40	3,95	18,75	0,139
					716,00	583,60	41,60	15,80	75,00	0,556
51	711792610	Izolácia proti vlhkosti TECHNODREN lišta odvetráv.	51,400	m	99,00	56,70	13,24	5,03	24,03	0,177
					5 088,60	2 914,38	680,53	258,54	1 235,14	9,097
52	711792620	Izolácia proti vlhkosti TECHNODREN lišta krycia	51,400	m	97,00	68,70	8,75	3,33	16,22	0,117
					4 985,80	3 531,18	449,75	171,16	833,70	6,013
53	711792710	Izolacia proti vlhkosti TECHNODREN klince pevnost	102,800	kus	16,60	4,80	3,67	1,39	6,74	0,049
					1 706,48	493,44	377,27	142,89	692,87	5,037
54	711792721	Izolácia proti vlhkosti TECHNODREN utes.škár tmelom	51,400	m	107,00	45,54	19,07	7,25	35,14	0,255
					5 499,80	2 340,75	980,19	372,65	1 806,19	13,107
55	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	1 232,073	%	2,90					
					3 573,01					
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**126 780,27**	**Sk**		**88 219,57**	**8 346,35**	**6 660,50**	**19 980,81**	**112,307**

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**126 780,27**	**Sk**		**88 219,57**	**8 346,35**	**6 660,50**	**19 980,81**	**112,307**
		77 - PODLAHY								
		776 - Podlahy povlakové								
56	776511810	Odstránenie povlakových podláh lepených bez podložky	6,000	m2	20,50		6,35	2,41	11,74	0,105
					123,00		38,10	14,46	70,44	0,630
57	776591940	Výmena poškodeného podlahového povlaku bez podl. pl. do 2 m2	6,000	kus	287,00	87,59	62,09	23,59	113,73	0,924
					1 722,00	525,54	372,54	141,54	682,38	5,544
58	284102490	Podlahovina TRAFIK hr. 2,0 mm	6,000	m2	158,00	158,00				
					948,00	948,00				
59	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	27,930	%	0,40					
					11,17					
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**2 804,17**	**Sk**		**1 473,54**	**410,64**	**156,00**	**752,82**	**6,174**
		77 - PODLAHY spolu :	**2 804,17**	**Sk**		**1 473,54**	**410,64**	**156,00**	**752,82**	**6,174**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE								
		783 - Nátery								
60	783812100	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email	80,000	m2	81,50	34,61	14,65	5,57	26,67	0,218
					6 520,00	2 768,80	1 172,00	445,60	2 133,60	17,440
		783 - Nátery spolu :	**6 520,00**	**Sk**		**2 768,80**	**1 172,00**	**445,60**	**2 133,60**	**17,440**
		784 - Maľby								
61	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	76,000	m2	63,00	44,04	5,85	2,22	10,89	0,087
					4 788,00	3 347,04	444,60	168,72	827,64	6,612
		784 - Maľby spolu :	**4 788,00**	**Sk**		**3 347,04**	**444,60**	**168,72**	**827,64**	**6,612**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**11 308,00**	**Sk**		**6 115,84**	**1 616,60**	**614,32**	**2 961,24**	**24,052**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**140 892,44**	**Sk**		**95 808,95**	**10 373,59**	**7 430,82**	**23 694,87**	**142,533**
		Za rozpočet celkom :	**499 989,00**	**Sk**		**190 688,86**	**95 145,55**	**66 999,55**	**143 570,85**	**1 388,816**

Nekalk. : 3584,18 **Výrobná réžia : 73442,03** **Správna réžia : 32463,66** **Zisk : 37665,16**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.
01. decembra 2011. Mgr. Magdaléna Haličková:

