Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. PSB-14-150/2009 **s originálom.**

Erika VAŠKOVÁ – OR PSB Prešov

14608

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov Prešov
Č. p.: PSB-14-150/2009

Prešov 10. novembra 2009
Výtlačok číslo : 3
Počet listov : 6
Počet príloh : 1/24

Zmluva o dielo č. PSB-14-150/2009

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I. Zmluvné strany

Objednávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov Prešov** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
Zastúpený :	Ing. Juraj SIDORJAK – riaditeľ PSB Prešov
IČO:	30 845 572
Kontaktná adresa :	Čapajevova 38, 080 01 Prešov
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu :	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických :	Vladimír Olejár – odborný referent
Telefón :	0960 524 219
Fax/email :	0960 524 288/juraj.sidorjak@mil.sk
(ďalej len „objednávateľ")	

Zhotoviteľ :	GLOBÁL, spol. sr.o. J. Hollého 1180/13, 972 01 Bojnice
Zastúpený :	Oto FINDOR – konateľ spoločnosti
Právna forma :	spoločnosť s ručením obmedzeným
Oprávnený rokovať vo veciach technických :	Ing. Anton Šteininger, Vladimír Bartoš
IČO :	31580637
IČ DPH :	SK2020467449
DIČ :	2020467449
Bankové spojenie :	Všeobecná úverová banka a.s., pobočka Prievidza
Číslo účtu :	1364310354/0200
Zapísaný v :	Obchodný register Os Trenčín, oddiel Sro vl. č. 2250/R
Telefón/Fax :	046 5424675/046 5426546
(ďalej len „zhotoviteľ")	

Článok II. Predmet zmluvy

2.1 Predmetom zmluvy je vykonanie opráv po OPaS plynových zariadení v rozsahu ponukového rozpočtu (príloha č.1) na akciu „Opravy po vykonaných odborných prehliadkach a skúškach plynových zariadení" na základe zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

Článok III. Termín plnenia zmluvy

3.1 Zhotoviteľ zrealizuje práce uvedené v bode 2.1. v termíne :
Začatie prác : 20.11.2009
Ukončenie prác : 27.11.2009

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

3.3 Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne za podmienok vyhotovenia a schválenia zúčastnených strán v preberacom protokole.

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia prác, uvedenom v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju činnosť súvisiacu s realizáciou predmetu zmluvy plniť následkom okolnosti, vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu prác.

Článok IV. Cena

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu bodu 2.1 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna a neprekročiteľná a zodpovedá cenovej ponuke, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy (Príloha č.1).

4.2 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny súvisiace s predmetom diela, ktoré sú zabezpečované zhotoviteľom.

4.3 Cena za zhotovenie diela podľa čl.II je:

Cena bez DPH	:	11 461,00 €
DPH	:	2 177,58 €
Cena s DPH	:	13 638,58 €
Slovom	:	trinásťtisícšestotridsaťosem 58/100EUR

Článok V. Platobné podmienky

5.1 Platba za vykonané dielo bude realizovaná po ukončení prác a podpísaní preberacieho protokolu na základe faktúry (daňového dokladu), ktorú zhotoviteľ doručí objednávateľovi do 7 dni od podpísania preberacieho protokolu.

5.2 Každý daňový doklad musí spĺňať náležitosti zákona č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ďalej musí obsahovať:

- označenie, že ide o faktúru

- IČO oboch zmluvných strán
- IČ DPH zhotoviteľa
- DIČ zhotoviteľa
- obchodné meno a sídlo zhotoviteľa
- obchodné meno a sídlo objednávateľa
- číslo dokladu
- názov, miesto a množstvo plnenia
- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov)
- deň vystavenia faktúry
- dátum dodania
- termín splatnosti faktúry
- formu úhrady
- sumu k úhrade
- meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa faktúry
- pečiatku vystavovateľa faktúry
- bankové spojenie

5.3 Zhotoviteľ k faktúre doloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené dozorom objednávateľa a kópie faktúr (dodacie listy, pokladničné bloky) od dodaného (použitého) materiálu s uvedením nákupnej ceny materiálu.

5.4 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť a vyhotoviť novú.

5.5 Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti faktúry, začne plynúť odo dňa doručenia objednávateľovi. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

5.6 Sumu fakturovanú za práce, ktoré zhotoviteľ nevykonal alebo vykonal bez príkazu objednávateľa alebo rozdielne od dohodnutých zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.7. Zhotoviteľ zašle faktúru (daňový doklad) k preplateniu na adresu:

Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Prešov
Čapajevova 38
080 01 Prešov

Článok VI. Záručná doba, zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2 Záručná doba na vykonané práce je 36 mesiacov, na dodávky podľa záručných listov výrobcov a začína plynúť dňom odovzdania diela objednávateľovi.

6.3 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť po vyzvaní ich bezodplatne odstrániť v lehote dohodnutej v reklamačnom konaní na základe písomnej reklamácie objednávateľa.

Posádková správa budov PREŠOV

6.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré vzniknú pri jeho plnení v zmysle ustanovení § 560 a násl. Obchodného zákonníka.

Článok VII. Dodávka elektrickej energie a vody pre stavebné účely

7.1 Objednávateľ je povinný sprístupniť včas zhotoviteľovi priestory na výkon prác.
7.2 V rozsahu a za nižšie uvedených podmienok objednávateľ nezabezpečuje dodávku elektrickej energie ani vody. Zhotoviteľ pre potreby stavebných prác zabezpečí dodávku elektrickej energie vlastnou elektrocentrálou a dovoz úžitkovej vody vlastnou cisternou.

Článok VIII. Podmienky vykonania diela

8.1 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie zariadenia a montážneho materiálu a ich presun na montážne pracovisko
8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
8.3 Zhotoviteľ zodpovedá za nakladanie s odpadmi v zmysle zákona NR SR č.223/2001 Z.z. a vyhláškami MŽP SR č.283/2001 Z.z. a č.284/2001 Z.z.
8.4 Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni a zlikviduje materiál, ktorý vznikne demontážou alebo búraním.
8.5 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je vedenie montážneho denníka a schválenie preberacieho protokolu zmluvnými stranami.
8.6 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzne zákony, predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán.
8.7 Objednávateľ bude vykonávať dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom dozoru za objednávateľa sa poveruje Vladimír Olejár– odborný referent.
8.8 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na skontrolovanie časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Tieto zaznamená v montážnom denníku. V opačnom prípade bude zhotoviteľ znášať náklady na dodatočné odkrytie.
8.9 Zhotoviteľ poveruje vedením prác : Ing. Anton Šteininger

Článok IX. Sankčné ustanovenia

9.1 Ak je zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela uvedeného v čl. II tejto zmluvy, podľa dohodnutého termínu je povinný zaplatiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z ceny diela, za každý deň omeškania.
9.2 Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.

Pozemková správa budov PREŠOV

9.3 Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela počas záručnej doby podľa čl. VI v termíne dohodnutom na reklamačnom konaní, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,1 % z ceny diela za každý deň omeškania do odstránenia vady.

9.4. Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok X. Osobitné ustanovenia

10.1 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode 2.1 a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. Je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov a zabezpečiť školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancom, ktorí vykonávajú práce osobou s odbornou spôsobilosťou. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3 Zhotoviteľ bude realizovať dielo v dňoch pondelok až piatok v dobe od 7,00 hod. do 15.00 hod.

10.4 Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádzajú zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5 Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok inému subjektu.

10.6 Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisov s ním súvisiacimi a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

10.7 Zhotoviteľ predloží pre potreby zabezpečenia vstupu do objektu pred zahájením prác objednávateľovi zoznam pracovníkov a motorových vozidiel, ktorý bude obsahovať čísla občianskych preukazov a bydlisko pracovníkov, typy a evidenčné čísla motorových vozidiel.

10.8 Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť okamžite od zmluvy ak zhotoviteľ závažným spôsobom poruší podmienky tejto zmluvy.

10.9 Odstúpenie alebo výpoveď sa musí vykonať písomnou formou.

Článok XI. Podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi

Na základe ustanovení § 18 zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP") a zákona NR SR č. 562/2005 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi"), z dôvodu určenia povinnosti vytvorenia podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov a v akom rozsahu, sa podľa ustanovení tohto článku zmluvy obe zmluvné strany dohodli na podmienkach na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi takto:

Posádková správa budov PREŠOV

a)miestom vstupu (vjazdu) do vojenského objektu je hlavný vchod (vjazd) do objektu; prístupové komunikácie na pracoviská sú vnútorné komunikácie vedúce od hlavného vchodu najbližším smerom k pracoviskám uvedeným v predmete zmluvy o dielo,

b)pracovníci zhotoviteľa nesmú vykonávať práce a činnosti, ktoré nezodpovedajú ich zdravotnému stavu, schopnostiam a na ktoré nemajú oprávnenia alebo povolenia podľa osobitných predpisov,

c)zdrojmi a faktormi ohrozujúcimi život a zdravie pracovníkov zhotoviteľa zo strany objednávateľa vo vojenskom objekte je ich zrazenie vozidlami,

d)vo všetkých budovách a priestoroch vojenského objektu je pracovníkom zhotoviteľa zakázané fajčiť, zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu, požívať alkoholické nápoje alebo psychotropné a omamné látky a vstupovať do týchto priestorov pod ich vplyvom; fajčiť je povolené len vo vonkajších priestoroch na označených miestach vyhradených na fajčenie,

e)zhotoviteľ je v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov povinný pre vykonávanie činností so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktorými sú činnosti uvedené v § 1 vyhlášky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov, plniť príslušné opatrenia podľa § 3 až 12 citovanej vyhlášky,

f)pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri jazde vozidlom v priestoroch vojenského objektu dodržiavať platné pravidlá premávky na pozemných komunikáciách a súčasne dodržiavať pravidlá premávky podľa stanovených dopravných značiek a označení, najmä značiek na obmedzenie rýchlosti pri vedení motorových vozidiel,

g)pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri svojom pohybe peším spôsobom používať v prvom rade chodníky, prípadne sa pohybovať po krajniciach komunikácií v priestoroch vojenského objektu,

h)pracovníci zhotoviteľa sú povinní pri vzniku požiaru, ktorý spozorujú v priestoroch vojenského objektu alebo v jeho bezprostrednej blízkosti, ihneď vyhlásiť požiarny poplach, zabezpečiť záchranu ohrozených osôb, začať hasiť požiar dostupnými vhodnými prostriedkami na ochranu pred požiarmi, a bezodkladne zabezpečiť ohlásenie vzniku požiaru na ohlasovňu požiarov v objekte,

i)zhotoviteľ zabezpečí pre svojich pracovníkov potrebné príslušné osobné ochranné pracovné prostriedky a zodpovedá za kontrolu ich používania nimi pri vykonávaní dohodnutých prác,

j)zhotoviteľ zabezpečí k vykonaniu dohodnutých prác vhodné druhy a počty prostriedkov na hasenie prípadného požiaru, ktorý vznikne jeho činnosťou, a oboznámi svojich pracovníkov s ich umiestnením, použitím a činnosťou pri vzniku požiaru,

k)pracovník zhotoviteľa je povinný bezodkladne oznámiť svojmu nadriadenému a osobe vykonávajúcej dozor za objednávateľa podľa tejto zmluvy vznik každého úrazu, ktorý utrpel, ak mu to dovoľuje jeho zdravotný stav, každého úrazu, ktorého bol svedkom, iného úrazu ako pracovného úrazu alebo smrti, ku ktorej nedošlo následkom pracovného úrazu, ak vznikli na pracovisku alebo v priestoroch vojenského objektu, nebezpečnej udalosti a bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie a závažnej priemyselnej havárie,

l)prvú pomoc pri úraze alebo náhlom zhoršení zdravotného stavu sú pracovníci zhotoviteľa povinní si navzájom poskytnúť; ak bude potrebné lekárske ošetrenie, toto oznámia na ohlasovňu požiarov v objekte,

m)za zrozumiteľné a preukázateľné oboznámenie pracovníkov zhotoviteľa s príslušnými právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, so zásadami bezpečnej

Pozádková správa budov PREŠOV

práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, bezpečnými pracovnými postupmi, pravidlami o ochrane pred požiarmi a za overenie ich znalostí vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác v objekte vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác zodpovedá zhotoviteľ,

n)za poskytnutie potrebných informácií zhotoviteľovi a za poučenie zhotoviteľa na zaistenie BOZP a zabezpečenie ochrany pred požiarmi vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác zo strany objednávateľa zodpovedá objednávateľ,

o)zhotoviteľ po potvrdení tejto zmluvy svojou zastúpenou osobou považuje údaje uvedené v tomto článku za preukázateľné oboznámenie a informovanie a za poučenie zhotoviteľa zo strany objednávateľa za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zabezpečenia ochrany pred požiarmi vzhľadom na vykonanie dohodnutých prác,

p)za oboznámenie a informovanie pracovníkov zhotoviteľa o základných zásadách na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v objekte vykonávania dohodnutých prác zodpovedá objednávateľ, pričom zabezpečiť účasť pracovníkov zhotoviteľa na tomto oboznámení a informovaní pred začiatkom vykonávania dohodnutých prác je povinný zhotoviteľ; potvrdenie účasti pracovníkov zhotoviteľa na predloženom zázname o tomto oboznámení a informovaní je podmienkou ich vstupu do objektu vykonávania predmetných dohodnutých prác,

r)za oboznámenie a informovanie pracovníkov zhotoviteľa s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia a ochrany pred požiarmi, ktoré sa vzťahujú na vykonávané pracovné činnosti zhotoviteľa, zodpovedá zhotoviteľ; o faktoroch a zdrojoch, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie pracovníkov na pracovisku, a o prijatých opatreniach na zaistenie ich bezpečnosti a ochrany zdravia je týchto pracovníkov povinný oboznámiť a informovať zhotoviteľ,

s)za pracovné úrazy vzniknuté v súvislosti s dohodnutými prácami preukázateľne spôsobené nedodržaním príslušných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a nedodržaním podmienok na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarmi podľa tohto článku zo strany zhotoviteľa zodpovedá zhotoviteľ,

t)za pracovné úrazy vzniknuté v súvislosti s dohodnutými prácami preukázateľne spôsobené nedodržaním príslušných právnych predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a nedodržaním podmienok na zaistenie BOZP a ochrany pred požiarmi podľa tohto článku zo strany objednávateľa zodpovedá objednávateľ,

u)kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie BOZP a kontrolu dodržiavania podmienok na zaistenie BOZP a na zaistenie ochrany pred požiarmi podľa tohto článku sú oprávnení vykonávať:
- za zhotoviteľa : Vladimír Bartoš,
- za objednávateľa : Vladimír Olejár, Stanislav Staškovič - odborní referenti PSB.

Článok XII. Záverečné ustanovenia

12.1.Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami.

12.2.Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

12.3.Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len písomne formou dodatkov a potvrdením oboma zmluvnými stranami.

12.4.Zmluvné strany vyhlasujú, že urobili tento právny úkon slobodne, bez nátlaku a ako prejav súhlasu s celým obsahom zmluvy ju podpísali.

Pozádková správa budov * PREŠOV *

12.5. Zmluva je vyhotovená v 6 vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvné strany prehlasujú za originál.
Rozdeľovník výtlačkov: Výtlačok číslo 1. pre zhotoviteľa
2. pre SAPaÚ
3.- 6 pre objednávateľa

Článok XIII. Prílohy

Príloha č. 1 - Cenová ponuka

V Prešove, dňa: 20.11.2009

Za objednávateľa :

Posádková správa budov * PREŠOV *

Ing. Juraj SIDORJAK
riaditeľ

Za zhotoviteľa :

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

Oto FINDOR
konateľ

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Krycí list rozpočtu v EUR

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30,1260

Stavba : Opravy po vykonaných odb. prehl. a skúškach PZ		Miesto: Prešov , Poprad, Moldava n / B	
		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: Global spol.s r.o	Dňa:

Odberateľ: PSB - Prešov	IČO:
	DIČ:
Dodávateľ: Global, spol. s r.o.	IČO: 31580637
97201 Bojnice Hollého 1180/13	DIČ: 2020467449
Projektant:	IČO:
	DIČ:

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:	6 933,54	3 387,51	10 321,05
3	MCE:	132,00	1 007,95	1 139,95
4	iné:			
5	Súčet:	7 065,54	4 395,46	11 461,00

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Sučet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Sučet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	E	Celkové náklady
		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 11 461,00
podpis:		22	DPH 19 % 11 461,00 2 177,58
dátum:		23	DPH 0 %
		24	Sučet riadkov 21 až 23: 13 638,58
		F	

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka:	pečiatka: GLOBÁL, spol. s r. o. 972 01 Bojnice IČO: 31 580 637 tel.: 046/542 46 75 E-mail: global@globalsro.sk

Duálne oceňovanie - SKK:

Bez DPH:	*345 274,09*
S DPH:	*410 875,86*

Poľadková správa budov PREŠOV

tlačivo: ODIS A20

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

Ing. Marián MARUŠKA

Súhrnný list - prehľad podzákaziek v EUR

Stavba : Opravy po vykonaných odb. prehl. a skúškach PZ

Miesto: Prešov , Poprad, Moldava n / B

Zmluva č.:

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Názov stavby,objektu,časti alebo PS	ZRN	ORN	ZRN + ORN	NUS	IN + ON	Spolu bez DPH	Spolu bez DPH	DPH	Spolu s DPH	Cena s DPH
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	SKK	EUR	EUR	SKK
Stavba : Opravy po vykonaných odb. prehl. a skúškach PZ										
Objekt : DK. Poprad - b.č 1	354,80		354,80			354,80	10 688,70	67,41	422,21	12 719,50
Objekt : DK. Poprad - b.č 2	177,40		177,40			177,40	5 344,35	33,71	211,11	6 359,90
Objekt : GD. Záľubica (Monoblok) - b.č 6	760,80		760,80			760,80	22 919,86	144,55	905,35	27 274,57
Objekt : Moldava nad Bodvou										
Časť : Obj. č. 15, VÚ 5728 Moldava nad Bodvou	338,60		338,60			338,60	10 200,66	64,33	402,93	12 138,67
Časť : Obj. č. 16, VÚ 5728 Moldava ned Bodvou	673,33		673,33			673,33	20 284,74	127,93	801,26	24 138,76
Časť : Obj. č. 17, VÚ 5728 Moldava nad Bodvou	338,60		338,60			338,60	10 200,66	64,33	402,93	12 138,67
Časť : Obj. č. 19, VÚ 5728 Moldava nad Bodvou	347,50		347,50			347,50	10 468,79	66,03	413,53	12 458,00
Časť : Obj. č. 25, VÚ 5728 Moldava nad Bodvou	602,73		602,73			602,73	18 157,84	114,52	717,25	21 607,87
Časť : Obj. č. 26, VÚ 5728 Moldava nad Bodvou	607,25		607,25			607,25	18 294,01	115,38	722,63	21 769,95
Časť : Obj. č. 27, VÚ 5728 Moldava nad Bodvou	814,75		814,75			814,75	24 545,16	154,80	969,55	29 208,66
Časť : Obj. č. 28, VÚ 5728 Moldava nad Bodvou	607,25		607,25			607,25	18 294,01	115,38	722,63	21 769,95
Časť : Obj. č. 30, VÚ 5728 Moldava nad Bodvou	111,90		111,90			111,90	3 371,10	21,26	133,16	4 011,58
Časť : Obj. č. 48, VÚ 5728 Moldava nad Bodvou	81,00		81,00			81,00	2 440,21	15,39	96,39	2 903,85
Časť : Obj. č. 9, VÚ 5728 Moldava nad Bodvou	530,00		530,00			530,00	15 966,78	100,70	630,70	19 000,47
Objekt : Moldava nad Bodvou	5 052,91		5 052,91			5 052,91	152 223,96	960,05	6 012,96	181 146,43
Objekt : OÚ. Kežmarok (Javorina) - b.č 1	820,52		820,52			820,52	24 718,99	155,90	976,42	29 415,63
Objekt : OVS. Poprad časť . VOS - b.č 1	788,64		788,64			788,64	23 758,57	149,84	938,48	28 272,65
Objekt : Poprad Stráže - b.č 22	894,70		894,70			894,70	26 953,73	169,99	1 064,69	32 074,85
Objekt : Prešov										
Časť : Kotolňa - b.č 51	577,27		577,27			577,27	17 390,84	109,68	686,95	20 695,06
Časť : Kotolna autopark VÚ 1172 - b.č 55	22,52		22,52			22,52	678,44	4,28	26,80	807,38
Časť : Kotolňa H1	380,10		380,10			380,10	11 450,89	72,22	452,32	13 626,59
Časť : Kotolňa H3	893,23		893,23			893,23	26 909,45	169,71	1 062,94	32 022,13
Časť : Kotolňa KSNP - b.č 3	738,11		738,11			738,11	22 236,30	140,24	878,35	26 461,17
Objekt : Prešov	2 611,23		2 611,23			2 611,23	78 665,92	496,13	3 107,36	93 612,33
Stavba : Opravy po vykonaných odb. prehl. a skúškach PZ	11 461,00		11 461,00			11 461,00	345 274,08	2 177,58	13 638,58	410 875,86

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

tlačivo : ODIS A30

Odberateľ : **PSB - Prešov**
Dodávateľ : **Globál, spol. s r.o.**
Stavba : Opravy po vykonaných odb. prehl. a skúškach PZ
Objekt : DK. Poprad - b.č 1

Projektant :
Spracoval : **Global spol.s r.o**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : *30,1260 SKK = 1 EUR*
GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		731 - Kotolne						
1	731-7312490654	Zoradenie regulácie vykurovania	2,000	súbor	32,14	**64,28**	*1 936,50*	19
2	731-731289111	Montáž horákov na kvap. alebo plyn. palivo do 58 kW	2,000	súbor	30,50	**61,00**	*1 837,69*	19
3	731-731292811	Demontáž horákov na kvap. alebo plyn. palivo do 145 kW	2,000	kus	14,20	**28,40**	*855,58*	19
4	731-7313108321	Vyčistenie zanesených horákov	2,000	kus	26,32	**52,64**	*1 585,83*	19
5	731-7313211362	Meranie spalín	2,000	súbor	47,96	**95,92**	*2 889,69*	19
6	731-7313213214	Zoradenie spalovacích pomerov	2,000	súbor	26,28	**52,56**	*1 583,42*	19
		731 - Kotolne spolu :	**354,80**	**EUR**		**354,80**	*10 688,70*	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**354,80**	**EUR**		**354,80**	*10 688,70*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**354,80**	**EUR**		**354,80**	*10 688,70*	
		Za rozpočet celkom :	**354,80**	**EUR**		**354,80**	*10 688,70*	

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
e-mail: global@globalsro.sk

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a služieb
TRENČÍN

Odberateľ : **PSB - Prešov**
Dodávateľ : **Globál, spol. s r.o.**
Stavba : Opravy po vykonaných odb. prehl. a skúškach PZ
Objekt : DK. Poprad - b.č 2

Projektant :
Spracoval : **Global spol.s r.o**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : *30,1260 SKK = 1 EUR*
GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		731 - Kotolne						
1	731-7312490654	Zoradenie regulácie vykurovania	1,000	súbor	32,14 ✓	**32,14**	*968,25*	19
2	731-731289111	Montáž horákov na kvap. alebo plyn. palivo do 58 kW	1,000	súbor	30,50	**30,50**	*918,84*	19
3	731-731292811	Demontáž horákov na kvap. alebo plyn. palivo do 145 kW	1,000	kus	14,20	**14,20**	*427,79*	19
4	731-7313108321	Vyčistenie zanesených horákov	1,000	kus	26,32	**26,32**	*792,92*	19
5	731-7313211362	Meranie spalín	1,000	súbor	47,96	**47,96**	*1 444,84*	19
6	731-7313213214	Zoradenie spalovacích pomerov	1,000	súbor	26,28	**26,28**	*791,71*	19
		731 - Kotolne spolu :	**177,40**	**EUR**		**177,40**	*5 344,35*	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**177,40**	**EUR**		**177,40**	*5 344,35*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**177,40**	**EUR**		**177,40**	*5 344,35*	
		Za rozpočet celkom :	**177,40**	**EUR**		**177,40**	*5 344,35*	

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Odberateľ : **PSB - Prešov**
Dodávateľ : **Global, spol. s r.o.**
Stavba : Opravy po vykonaných odb. prehl. a skúškach PZ
Objekt : GD. Zářubica (Monoblok) - b.č 6

Projektant :
Spracoval : **Global spol.s r.o**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		731 - Kotolne						
1	731-7312490654	Zoradenie regulácie vykurovania	4,000	súbor	32,14	**128,56**	*3 873,00*	19
2	731-731289112	Montáž horákov na kvap. alebo plyn. palivo do 116 kW	4,000	súbor	37,50	**150,00**	*4 518,90*	19
3	731-731292812	Demontáž horákov na kvap. alebo plyn. palivo do 300 kW	4,000	kus	20,00	**80,00**	*2 410,08*	19
4	731-7313108321	Vyčistenie zanesených horákov	4,000	kus	26,32	**105,28**	*3 171,67*	19
5	731-7313211362	Meranie spalín	4,000	súbor	47,96	**191,84**	*5 779,37*	19
6	731-7313213214	Zoradenie spalovacích pomerov	4,000	súbor	26,28	**105,12**	*3 166,85*	19
		731 - Kotolne spolu :	**760,80**	**EUR**		**760,80**	*22 919,86*	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**760,80**	**EUR**		**760,80**	*22 919,86*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**760,80**	**EUR**		**760,80**	*22 919,86*	
		Za rozpočet celkom :	**760,80**	**EUR**		**760,80**	*22 919,86*	

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Odberateľ : **PSB - Prešov**
Dodávateľ : **Globál, spol. s r.o.**
Stavba : Opravy po vykonaných odb. prehl. a skúškach PZ
Objekt : OÚ. Kežmarok (Javorina) - b.č 1

Projektant :
Spracoval : **Global spol.s r.o**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : *30,1260 SKK = 1 EUR*
GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		731 - Kotolne						
1	731-7311959654	Výmena regulačného prvku POROTHERM	2,000	súbor	184,36	**368,72**	*11 108,06*	19
2	731-7312490654	Zoradenie regulácie vykurovania	2,000	súbor	32,14	**64,28**	*1 936,50*	19
3	731-731289111	Montáž horákov na kvap. alebo plyn. palivo do 58 kW	2,000	súbor	30,50	**61,00**	*1 837,69*	19
4	731-731292811	Demontáž horákov na kvap. alebo plyn. palivo do 145 kW	2,000	kus	14,20	**28,40**	*855,58*	19
5	731-7313108321	Vyčistenie zanesených horákov	2,000	kus	26,32	**52,64**	*1 585,83*	19
6	731-7313211362	Meranie spalín	2,000	súbor	47,96	**95,92**	*2 889,69*	19
7	731-7313213214	Zoradenie spalovacích pomerov	2,000	súbor	26,28	**52,56**	*1 583,42*	19
8	731-7313918654	Výmena detektoru plynu	1,000	kus	97,00	**97,00**	*2 922,22*	19
		731 - Kotolne spolu :	**820,52**	**EUR**		**820,52**	*24 718,99*	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**820,52**	**EUR**		**820,52**	*24 718,99*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**820,52**	**EUR**		**820,52**	*24 718,99*	
		Za rozpočet celkom :	**820,52**	**EUR**		**820,52**	*24 718,99*	

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Odberateľ : **PSB - Prešov**
Dodávateľ : **Globál, spol. s r.o.**
Stavba : Opravy po vykonaných odb. prehl. a skúškach PZ
Objekt : OVS. Poprad časť . VOS - b.č 1

Projektant :
Spracoval : **Global spol.s r.o**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : *30,1260 SKK = 1 EUR*
GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		731 - Kotolne						
1	721-723230801	Demontáž strednotlak. regulátorov tlaku plynu jednod. rad	1,000	súbor	4,97	**4,97**	*149,73*	19
2	721-7232321230	Armat. plyn. s 2 závitmi, nízkotlak. regulátor typ Alz6U/AB	1,000	súbor	258,84	**258,84**	*7 797,81*	19
3	731-7312490654	Zoradenie regulácie vykurovania	1,000	súbor	32,14	**32,14**	*968,25*	19
4	731-731289111	Montáž horákov na kvap. alebo plyn. palivo do 58 kW	1,000	súbor	30,50	**30,50**	*918,84*	19
5	731-731292811	Demontáž horákov na kvap. alebo plyn. palivo do 145 kW	1,000	kus	14,20	**14,20**	*427,79*	19
6	731-731310811	Demontáž ventilátorov pre umelý ťah kotlov do 1163 kW	1,000	kus	9,75	**9,75**	*293,73*	19
7	731-7313108132	Montáž ventilátorov pre umelý ťah kotlov do 150 kW	1,000	kus	65,32	**65,32**	*1 967,83*	19
8	MAT-dod - 01	Ventilátor kotla Vitodens 300	1,000	kus	272,36	**272,36**	*8 205,12*	19
9	731-7313108321	Vyčistenie zanesených horákov	1,000	kus	26,32	**26,32**	*792,92*	19
10	731-7313211362	Meranie spalín	1,000	súbor	47,96	**47,96**	*1 444,84*	19
11	731-7313213214	Zoradenie spalovacích pomerov	1,000	súbor	26,28	**26,28**	*791,71*	19
		731 - Kotolne spolu :	**788,64**	**EUR**		**788,64**	*23 758,57*	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**788,64**	**EUR**		**788,64**	*23 758,57*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**788,64**	**EUR**		**788,64**	*23 758,57*	
		Za rozpočet celkom :	**788,64**	**EUR**		**788,64**	*23 758,57*	

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Odberateľ : PSB - Prešov
Dodávateľ : Globál, spol. s r.o.
Stavba : Opravy po vykonaných odb. prehl. a skúškach PZ
Objekt : Poprad Stráže - b.č 22

Projektant :
Spracoval : Global spol.s r.o
JKSO : Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		731 - Kotolne						
1	713-7133008321	Oprava tep. izolácie PGV 160	2,000	súbor	120,00	**240,00**	*7 230,24*	19
2	MAT-dod - 01	Izolácia tepelná LSP Pásy	2,000	m2	14,65	**29,30**	*882,69*	19
3	731-7311959265	Opr.sopúchov, montáž šamot. vymurovky PGV - 160	1,000	súbor	125,00	**125,00**	*3 765,75*	19
4	MAT-dod - 02	Malta šamotová	2,000	kus	60,00	**120,00**	*3 615,12*	19
5	731-7312490654	Zoradenie regulácie vykurovania	2,000	súbor	32,14	**64,28**	*1 936,50*	19
6	731-731289112	Montáž horákov na kvap. alebo plyn. palivo do 116 kW	2,000	súbor	37,50	**75,00**	*2 259,45*	19
7	731-731292812	Demontáž horákov na kvap. alebo plyn. palivo do 300 kW	2,000	kus	20,00	**40,00**	*1 205,04*	19
8	731-7313108321	Vyčistenie zanesených horákov	2,000	kus	26,32	**52,64**	*1 585,83*	19
9	731-7313211362	Meranie spalín	2,000	súbor	47,96	**95,92**	*2 889,69*	19
10	731-7313213214	Zoradenie spalovacích pomerov	2,000	súbor	26,28	**52,56**	*1 583,42*	19
		731 - Kotolne spolu :	**894,70**	**EUR**		**894,70**	*26 953,73*	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**894,70**	**EUR**		**894,70**	*26 953,73*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**894,70**	**EUR**		**894,70**	*26 953,73*	
		Za rozpočet celkom :	**894,70**	**EUR**		**894,70**	*26 953,73*	

GLOBÁL, spol. s r. o
972 01 Bojnice
IČO: 31580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Odberateľ : **PSB - Prešov**
Dodávateľ : **Globál, spol. s r.o.**
Stavba : Opravy po vykonaných odb. prehl. a skúškach PZ
Objekt : Moldava nad Bodvou
Časť : Obj. č. 15, VÚ 5728 Moldava nad Bodvou

Projektant :
Spracoval : **Global spol.s r.o**
JKSO : Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		732 - Strojovne						
1	731-734100811	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 50	1,000	kus	5,45	**5,45**	*164,19*	19
2	731-734109212	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN1,6 MPa DN 25	1,000	súbor	22,50	**22,50**	*677,84*	19
3	MAT-dod - 02	Ventil poistný P16-DN25 - AVL IVO 46 2241	1,000	kus	42,65	**42,65**	*1 284,87*	19
		732 - Strojovne spolu :	**70,60**	**EUR**		**70,60**	*2 126,90*	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**70,60**	**EUR**		**70,60**	*2 126,90*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**70,60**	**EUR**		**70,60**	*2 126,90*	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
		M155						
4	731-7341408210	Zistenie stavu a závady predpäťovej ochrany DMG 24 2RG	1,000	súbor	15,00	**15,00**	*451,89*	19
5	921-HZS - 01	Výmena DMG 24 2RG	1,000	hod	11,00	**11,00**	*331,39*	19
6	921-HZS - 02	Skúšobná prevádzka	2,000	hod	11,00	**22,00**	*662,77*	19
7	MAT-dod - 01	Ochrana DMG 24 RG	1,000	kus	220,00	**220,00**	*6 627,72*	19
		M155 spolu :	**268,00**	**EUR**		**268,00**	*8 073,77*	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**268,00**	**EUR**		**268,00**	*8 073,77*	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**268,00**	**EUR**		**268,00**	*8 073,77*	
		Za rozpočet celkom :	**338,60**	**EUR**		**338,60**	*10 200,66*	

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Odberateľ : **PSB - Prešov**
Dodávateľ : **Globál, spol. s r.o.**
Stavba : Opravy po vykonaných odb. prehl. a skúškach PZ
Objekt : Moldava nad Bodvou
Časť : Obj. č. 16, VÚ 5728 Moldava ned Bodvou

Projektant :
Spracoval : **Global spol.s r.o**
JKSO : Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		732 - Strojovne						
1	731-734100811	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 50	1,000	kus	5,45	**5,45**	*164,19*	19
2	731-734109212	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN1,6 MPa DN 25	1,000	súbor	22,50	**22,50**	*677,84*	19
3	731-734140823	Zistenie závady na snímači tlaku	1,000	súbor	35,00	**35,00**	*1 054,41*	19
4	731-734420811	Demontáž tlakomerov so spodným pripojením	1,000	kus	0,23	**0,23**	*6,93*	19
5	731-734424912	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	1,000	kus	27,00	**27,00**	*813,40*	19
6	MAT-dod - 03	Tlakomer deformačný so spodným napojením 160	1,000	kus	230,00	**230,00**	*6 928,98*	19
7	731-734429130	Montáž tlakomerov deformač. so spodným prípojom do 160mm	1,000	kus	42,50	**42,50**	*1 280,36*	19
8	MAT-dod - 02	Ventil poistný P16-DN25 - AVL IVO 46 2241	1,000	kus	42,65	**42,65**	*1 284,87*	19
		732 - Strojovne spolu :	**405,33**	**EUR**		**405,33**	*12 210,97*	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**405,33**	**EUR**		**405,33**	*12 210,97*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**405,33**	**EUR**		**405,33**	*12 210,97*	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
		M155						
9	731-7341408210	Zistenie stavu a závady predpäťovej ochrany DMG 24 2RG	1,000	súbor	15,00	**15,00**	*451,89*	19
10	921-HZS - 01	Výmena DMG 24 2RG	1,000	hod	11,00	**11,00**	*331,39*	19
11	921-HZS - 02	Skúšobná prevádzka	2,000	hod	11,00	**22,00**	*662,77*	19
12	MAT-dod - 01	Ochrana DMG 24 RG	1,000	kus	220,00	**220,00**	*6 627,72*	19
		M155 spolu :	**268,00**	**EUR**		**268,00**	*8 073,77*	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**268,00**	**EUR**		**268,00**	*8 073,77*	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**268,00**	**EUR**		**268,00**	*8 073,77*	
		Za rozpočet celkom :	**673,33**	**EUR**		**673,33**	*20 284,74*	

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Odberateľ : **PSB - Prešov**
Dodávateľ : **Globál, spol. s r.o.**
Stavba : Opravy po vykonaných odb. prehl. a skúškach PZ
Objekt : Moldava nad Bodvou
Časť : Obj. č. 17, VÚ 5728 Moldava nad Bodvou

Projektant :
Spracoval : **Global spol.s r.o**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : *30,1260 SKK = 1 EUR*
GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		732 - Strojovne						
1	731-734100811	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 50	1,000	kus	5,45	**5,45**	*164,19*	19
2	731-734109212	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN1,6 MPa DN 25	1,000	súbor	22,50	**22,50**	*677,84*	19
3	MAT-dod - 02	Ventil poistný P16-DN25 - AVL IVO 46 2241	1,000	kus	42,65	**42,65**	*1 284,87*	19
		732 - Strojovne spolu :	**70,60**	**EUR**		**70,60**	*2 126,90*	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**70,60**	**EUR**		**70,60**	*2 126,90*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**70,60**	**EUR**		**70,60**	*2 126,90*	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
		M155						
4	731-7341408210	Zistenie stavu a závady predpäťovej ochrany DMG 24 2RG	1,000	súbor	15,00	**15,00**	*451,89*	19
5	921-HZS - 01	Výmena DMG 24 2RG	1,000	hod	11,00	**11,00**	*331,39*	19
6	921-HZS - 02	Skúšobná prevádzka	2,000	hod	11,00	**22,00**	*662,77*	19
7	MAT-dod - 01	Ochrana DMG 24 RG	1,000	kus	220,00	**220,00**	*6 627,72*	19
		M155 spolu :	**268,00**	**EUR**		**268,00**	*8 073,77*	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**268,00**	**EUR**		**268,00**	*8 073,77*	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**268,00**	**EUR**		**268,00**	*8 073,77*	
		Za rozpočet celkom :	**338,60**	**EUR**		**338,60**	*10 200,66*	

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Odberateľ : **PSB - Prešov**
Dodávateľ : **Globál, spol. s r.o.**
Stavba : Opravy po vykonaných odb. prehl. a skúškach PZ
Objekt : Moldava nad Bodvou
Časť : Obj. č. 19, VÚ 5728 Moldava nad Bodvou

Projektant :
Spracoval : **Global spol.s r.o**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : *30,1260 SKK = 1 EUR*
GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		731 - Kotolne						
1	731-7311190321	Oprava automatiki horáka	1,000	súbor	220,00	**220,00**	*6 627,72*	19
2	731-731289112	Montáž horákov na kvap. alebo plyn. palivo do 116 kW	1,000	súbor	97,50	**97,50**	*2 937,29*	19
3	731-731292812	Demontáž horákov na kvap. alebo plyn. palivo do 300 kW	1,000	kus	30,00	**30,00**	*903,78*	19
		731 - Kotolne spolu :	**347,50**	**EUR**		**347,50**	*10 468,79*	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**347,50**	**EUR**		**347,50**	*10 468,79*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**347,50**	**EUR**		**347,50**	*10 468,79*	
		Za rozpočet celkom :	**347,50**	**EUR**		**347,50**	*10 468,79*	

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Odberateľ : **PSB - Prešov**
Dodávateľ : **Globál, spol. s r.o.**
Stavba : Opravy po vykonaných odb. prehl. a skúškach PZ
Objekt : Moldava nad Bodvou
Časť : Obj. č. 25, VÚ 5728 Moldava nad Bodvou

Projektant :
Spracoval : **Global spol.s r.o**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : *30,1260 SKK = 1 EUR*
GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		732 - Strojovne						
1	731-734140823	Zistenie závady na snímači tlaku	1,000	súbor	35,00	**35,00**	*1 054,41*	19
2	731-734420811	Demontáž tlakomerov so spodným pripojením	1,000	kus	0,23	**0,23**	*6,93*	19
3	731-734424912	Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5	1,000	kus	27,00	**27,00**	*813,40*	19
4	MAT-dod - 03	Tlakomer deformačný so spodným napojením 160	1,000	kus	230,00	**230,00**	*6 928,98*	19
5	731-734429130	Montáž tlakomerov deformač. so spodným pripojom do 160mm	1,000	kus	42,50	**42,50**	*1 280,36*	19
		732 - Strojovne spolu :	**334,73**	**EUR**		**334,73**	*10 084,08*	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**334,73**	**EUR**		**334,73**	*10 084,08*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**334,73**	**EUR**		**334,73**	*10 084,08*	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
		M155						
6	731-7341408210	Zistenie stavu a závady predpäťovej ochrany DMG 24 2RG	1,000	súbor	15,00	**15,00**	*451,89*	19
7	921-HZS - 01	Výmena DMG 24 2RG	1,000	hod	11,00	**11,00**	*331,39*	19
8	921-HZS - 02	Skúšobná prevádzka	2,000	hod	11,00	**22,00**	*662,77*	19
9	MAT-dod - 01	Ochrana DMG 24 RG	1,000	kus	220,00	**220,00**	*6 627,72*	19
		M155 spolu :	**268,00**	**EUR**		**268,00**	*8 073,77*	
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**268,00**	**EUR**		**268,00**	*8 073,77*	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**268,00**	**EUR**		**268,00**	*8 073,77*	
		Za rozpočet celkom :	**602,73**	**EUR**		**602,73**	*18 157,84*	

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
e-mail: global@globalsro.sk

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Odberateľ : **PSB - Prešov**
Dodávateľ : **Globál, spol. s r.o.**
Stavba : Opravy po vykonaných odb. prehl. a skúškach PZ
Objekt : Moldava nad Bodvou
Časť : Obj. č. 26, VÚ 5728 Moldava nad Bodvou

Projektant :
Spracoval : **Global spol.s r.o**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : *30,1260 SKK = 1 EUR*
GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		732 - Strojovne						
1	721-HZS - 01	Manipulácia s plynovou prípojkou	2,000	hod	11,70	**23,40**	*704,95*	19
2	MAT-dod - 01	Ohrievač prietokový - Plyn	1,000	kus	437,00	**437,00**	*13 165,06*	19
3	721-HZS - 02	Tlaková a funkčná skúška	3,000	hod	11,00	**33,00**	*994,16*	19
4	731-7322118321	Demontáž ohrievačov vody	1,000	kus	26,00	**26,00**	*783,28*	19
5	731-732214813	Vypustenie vody pri demontáži ohrievačov do 630L	1,000	kus	7,85	**7,85**	*236,49*	19
6	731-7322191321	Montáž ohrievačov vody	1,000	súbor	80,00	**80,00**	*2 410,08*	19
		732 - Strojovne spolu :	**607,25**	**EUR**		**607,25**	*18 294,01*	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**607,25**	**EUR**		**607,25**	*18 294,01*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**607,25**	**EUR**		**607,25**	*18 294,01*	
		Za rozpočet celkom :	**607,25**	**EUR**		**607,25**	*18 294,01*	

GLOBÁL, spol. s r. o
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a služieb
TRENČÍN

Odberateľ : **PSB - Prešov**
Dodávateľ : **Globál, spol. s r.o.**
Stavba : Opravy po vykonaných odb. prehl. a skúškach PZ
Objekt : Moldava nad Bodvou
Časť : Obj. č. 27, VÚ 5728 Moldava nad Bodvou

Projektant :
Spracoval : **Global spol.s r.o**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		732 - Strojovne						
1	721-HZS - 01	Manipulácia s plynovou prípojkou	2,000	hod	11,70	**23,40**	*704,95*	19
2	MAT-dod - 01	Ohrievač prietokový - Plyn	1,000	kus	437,00	**437,00**	*13 165,06*	19
3	721-HZS - 02	Tlaková a funkčná skúška	3,000	hod	11,00	**33,00**	*994,16*	19
4	721-HZS - 03	Výmena automatiki na vykurovacom telese MORA 6101	2,500	hod	11,00	**27,50**	*828,47*	19
5	731-7322118321	Demontáž ohrievačov vody	1,000	kus	26,00	**26,00**	*783,28*	19
6	MAT-dod - 02	Automatika na vykurovacie teleso MORA 6101 - CRH 640-226	2,000	kus	90,00	**180,00**	*5 422,68*	19
7	731-732214813	Vypustenie vody pri demontáži ohrievačov do 630L	1,000	kus	7,85	**7,85**	*236,49*	19
8	731-7322191321	Montáž ohrievačov vody	1,000	súbor	80,00	**80,00**	*2 410,08*	19
		732 - Strojovne spolu :	**814,75**	**EUR**		**814,75**	*24 545,16*	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**814,75**	**EUR**		**814,75**	*24 545,16*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**814,75**	**EUR**		**814,75**	*24 545,16*	
		Za rozpočet celkom :	**814,75**	**EUR**		**814,75**	*24 545,16*	

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Odberateľ : **PSB - Prešov**
Dodávateľ : **Globál, spol. s r.o.**
Stavba : Opravy po vykonaných odb. prehl. a skúškach PZ
Objekt : Moldava nad Bodvou
Časť : Obj. č. 28, VÚ 5728 Moldava nad Bodvou

Projektant :
Spracoval : **Global spol.s r.o**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : *30,1260 SKK = 1 EUR*
GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		732 - Strojovne						
1	721-HZS - 01	Manipulácia s plynovou prípojkou	2,000	hod	11,70	**23,40**	*704,95*	19
2	MAT-dod - 01	Ohrievač prietokový - Plyn	1,000	kus	437,00	**437,00**	*13 165,06*	19
3	721-HZS - 02	Tlaková a funkčná skúška	3,000	hod	11,00	**33,00**	*994,16*	19
4	731-7322118321	Demontáž ohrievačov vody	1,000	kus	26,00	**26,00**	*783,28*	19
5	731-732214813	Vypustenie vody pri demontáži ohrievačov do 630L	1,000	kus	7,85	**7,85**	*236,49*	19
6	731-7322191321	Montáž ohrievačov vody	1,000	súbor	80,00	**80,00**	*2 410,08*	19
		732 - Strojovne spolu :	**607,25**	**EUR**		**607,25**	*18 294,01*	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**607,25**	**EUR**		**607,25**	*18 294,01*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**607,25**	**EUR**		**607,25**	*18 294,01*	
		Za rozpočet celkom :	**607,25**	**EUR**		**607,25**	*18 294,01*	

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa prevádzky a služby
TRENČÍN

Odberateľ : **PSB - Prešov**
Dodávateľ : **Globál, spol. s r.o.**
Stavba : Opravy po vykonaných odb. prehl. a skúškach PZ
Objekt : Moldava nad Bodvou
Časť : Obj. č. 30, VÚ 5728 Moldava nad Bodvou

Projektant :
Spracoval : **Global spol.s r.o**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : *30,1260 SKK = 1 EUR*
GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		76 - KONŠTRUKCIE						
		764 - Konštrukcie klampiarske						
1	764-HZS - 01	Oplechovanie dverí kotolne 200x90 cm	6,000	hod	11,00	**66,00**	*1 988,32*	19
2	MAT-dod - 01	Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,70x1000x2000 mm	6,000	m2	7,65	**45,90**	*1 382,78*	19
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**111,90**	**EUR**		**111,90**	*3 371,10*	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**111,90**	**EUR**		**111,90**	*3 371,10*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**111,90**	**EUR**		**111,90**	*3 371,10*	
		Za rozpočet celkom :	**111,90**	**EUR**		**111,90**	*3 371,10*	

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa pravidiel a logistiky
TRENČÍN

Odberateľ : **PSB - Prešov**
Dodávateľ : **Globál, spol. s r.o.**
Stavba : Opravy po vykonaných odb. prehl. a skúškach PZ
Objekt : Moldava nad Bodvou
Časť : Obj. č. 48, VÚ 5728 Moldava nad Bodvou

Projektant :
Spracoval : **Global spol.s r.o**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		732 - Strojovne						
1	731-HZS - 01	Výmena termočlánku na ohrievači TÚV - Q7	3,000	hod	11,00	**33,00**	*994,16*	19
2	MAT-dod - 01	Termočlánok Q7	1,000	kus	48,00	**48,00**	*1 446,05*	19
		732 - Strojovne spolu :	**81,00**	**EUR**		**81,00**	*2 440,21*	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**81,00**	**EUR**		**81,00**	*2 440,21*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**81,00**	**EUR**		**81,00**	*2 440,21*	
		Za rozpočet celkom :	**81,00**	**EUR**		**81,00**	*2 440,21*	

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Odberateľ : **PSB - Prešov**
Dodávateľ : **Globál, spol. s r.o.**
Stavba : Opravy po vykonaných odb. prehl. a skúškach PZ
Objekt : Moldava nad Bodvou
Časť : Obj. č. 9, VÚ 5728 Moldava nad Bodvou

Projektant :
Spracoval : **Global spol.s r.o**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		731 - Kotolne						
1	731-7311909321	Oprava kotla FERROKONDENZ	1,000	súbor	530,00	**530,00**	*15 966,78*	19
		731 - Kotolne spolu :	**530,00**	**EUR**		**530,00**	*15 966,78*	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**530,00**	**EUR**		**530,00**	*15 966,78*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**530,00**	**EUR**		**530,00**	*15 966,78*	
		Za rozpočet celkom :	**530,00**	**EUR**		**530,00**	*15 966,78*	

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a služieb
TRENČÍN

Odberateľ : **PSB - Prešov**
Dodávateľ : **Globál, spol. s r.o.**
Stavba : Opravy po vykonaných odb. prehl. a skúškach PZ
Objekt : Prešov
Časť : Kotolňa - b.č 51

Projektant :
Spracoval : **Global spol.s r.o**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : *30,1260 SKK = 1 EUR*
GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		731 - Kotolne						
1	731-734100812	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 100	1,000	kus	7,45	**7,45**	*224,44*	19
2	MAT-dod - 01	Ventil el. mag. C26 103 516 - DN 80	1,000	kus	526,32	**526,32**	*15 855,92*	19
3	731-734109116	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN 0,6 MPa DN 80	1,000	súbor	43,50	**43,50**	*1 310,48*	19
		731 - Kotolne spolu :	**577,27**	**EUR**		**577,27**	*17 390,84*	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**577,27**	**EUR**		**577,27**	*17 390,84*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**577,27**	**EUR**		**577,27**	*17 390,84*	
		Za rozpočet celkom :	**577,27**	**EUR**		**577,27**	*17 390,84*	

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Odberateľ : **PSB - Prešov**

Dodávateľ : **Globál, spol. s r.o.**

Stavba : Opravy po vykonaných odb. prehl. a skúškach PZ

Objekt : Prešov

Časť : Kotolna autopark VÚ 1172 - b.č 55

Projektant :

Spracoval : **Global spol.s r.o**

JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : *30,1260 SKK = 1 EUR*

GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		731 - Kotolne						
1	721-723239103	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1	1,000	kus	3,90	**3,90**	*117,49*	19
2	731-734200822	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1	1,000	kus	4,02	**4,02**	*121,11*	19
3	MAT-dod - 01	Kohút guľový na plyn - GK 0G 350 025 - 1"	1,000	kus	14,60	**14,60**	*439,84*	19
		731 - Kotolne spolu :	**22,52**	**EUR**		**22,52**	*678,44*	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**22,52**	**EUR**		**22,52**	*678,44*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**22,52**	**EUR**		**22,52**	*678,44*	
		Za rozpočet celkom :	**22,52**	**EUR**		**22,52**	*678,44*	

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a služieb
TRENČÍN

Odberateľ : **PSB - Prešov**
Dodávateľ : **Globál, spol. s r.o.**
Stavba : Opravy po vykonaných odb. prehl. a skúškach PZ
Objekt : Prešov
Časť : Kotolňa H1

Projektant :
Spracoval : **Global spol.s r.o**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		731 - Kotolne						
1	783-783425350	Nátery synt. regulačnej stanice. 1x email +zákl.	10,000	kus	32,00	**320,00**	*9 640,32*	19
2	MAT-dod - 02	Farba žltá syntetická	10,000	kg	6,01	**60,10**	*1 810,57*	19
		731 - Kotolne spolu :	**380,10**	**EUR**		**380,10**	*11 450,89*	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**380,10**	**EUR**		**380,10**	*11 450,89*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**380,10**	**EUR**		**380,10**	*11 450,89*	
		Za rozpočet celkom :	**380,10**	**EUR**		**380,10**	*11 450,89*	

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro...

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Odberateľ : **PSB - Prešov**
Dodávateľ : **Globál, spol. s r.o.**
Stavba : Opravy po vykonaných odb. prehl. a skúškach PZ
Objekt : Prešov
Časť : Kotolňa H3

Projektant :
Spracoval : **Global spol.s r.o**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		731 - Kotolne						
1	712-7128311321	Zhot. povl. krytiny striech pritavením pasov IPA	1,000	súbor	464,00	**464,00**	*13 978,46*	19
2	MAT-dod - 01	Pás ťažký asfaltový IPA 400/H /LHP SH S/	9,000	m2	7,38	**66,42**	*2 000,97*	19
3	731-734200831	Demontáž armatúr s troma závitmi do G 1/2	10,000	kus	3,30	**33,00**	*994,16*	19
4	731-734209123	Montáž armatúr s troma závitmi G 1/2	10,000	kus	2,83	**28,30**	*852,57*	19
5	MAT-dod - 02	Ventil pod manomrter	10,000	kus	24,75	**247,50**	*7 456,19*	19
6	783-7834263321	Nátery synt. potrubia do DN 200mm dvojnás. 1x email +zákl.	1,000	súbor	48,00	**48,00**	*1 446,05*	19
	MAT-dod - 03	Farba žltá syntetická	1,000	kg	6,01	**6,01**	*181,06*	19
		731 - Kotolne spolu :	**893,23**	**EUR**		**893,23**	*26 909,45*	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**893,23**	**EUR**		**893,23**	*26 909,45*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**893,23**	**EUR**		**893,23**	*26 909,45*	
		Za rozpočet celkom :	**893,23**	**EUR**		**893,23**	*26 909,45*	

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Odberateľ : **PSB - Prešov**
Dodávateľ : **Globál, spol. s r.o.**
Stavba : Opravy po vykonaných odb. prehl. a skúškach PZ
Objekt : Prešov
Časť : Kotolňa KSNP - b.č 3

Projektant :
Spracoval : **Global spol.s r.o**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR
GLOBÁL s.r.o. Bojnice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		731 - Kotolne						
1	731-7331969321	Preplach ústrdného vykurovania	1,000	súbor	738,11	**738,11**	*22 236,30*	19
		731 - Kotolne spolu :	**738,11**	**EUR**		**738,11**	*22 236,30*	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**738,11**	**EUR**		**738,11**	*22 236,30*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**738,11**	**EUR**		**738,11**	*22 236,30*	
		Za rozpočet celkom :	**738,11**	**EUR**		**738,11**	*22 236,30*	

GLOBÁL, spol. s r. o.
972 01 Bojnice
IČO: 31 580 637
tel.: 046/542 46 75
E-mail: global@globalsro.sk

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN