PSB 383 3/2007

ZMLUVA O DIELO 383/2007

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	00805149
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	AVIP s.r.o. Miletičova 18 821 08 Bratislava
	V zastúpení	:	Tomáš Douda
	IČO	:	35923903
	DIČ	:	2021960743
	IČ pre DPH	:	SK2021960743
	Bankové spojenie	:	Tatra Banka
	Číslo účtu	:	2629852832/1100

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Oprava splaškovej kanalizácie
2.2. Miesto stavby: K SNP Zvolen
2.3. Predmetom zmluvy je: výmena kanalizačného potrubia z PVC D 200 3,5 m a D 315 33m včítane zemných prác, obsypu a lôžka pod potrubie zo štrkopiesku, sedlového lôžka pod potrubie 7,2 m3, oprava cesty so železobétónovou doskou a sfaltom 190 m2, výmena liatinového poklopu 2 ks, záhonových obrubníkov 68 m.
2.4. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu bez položky č.7, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 3.12.2007
Ukončenie prác: 20.12.2007
3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 6,00 – 14,00 hod.
3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy

Posádková správa budov Zvolen

a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu bez pol. č.7, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Cena bez DPH	**1.240.685,30 Sk**
DPH	**235.730,20 Sk**
Cena celkom s DPH	**1.476.415,50,- Sk**

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že množstvo uvedené v rozpočte ako HZS je maximálne a neprekročiteľné .

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Množstvo HZS bude potvrdené a odsúhlesené objednávateľom v stavebnom denníku. Doklad o dodávke materiálu pol. č. 18,32,34,36,37doloží zhotoviteľ ku faktúre.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.



6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady. Doklad o uložení sute (vážny lístok) 219 t doloží z hotoviteľ ku faktúre.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Pozemková správa budov ZVOLEN

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Tomáš Douda

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Jaroslav Burda

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 AVIP s.r.o.

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska rozpočtovo
zabezpečená.
Zistené
nedostatky: ....
Dátum: 30.11.07 hodnosť, meno a priezvisko
poverenéhо zamestnanca:

Vo Zvolene dňa 3.12.2007

AVIP s.r.o.
Mlynské [illegible] BRATISLAVA
tel. 904 [illegible] 324 325
[illegible] 196 043

Posádková správa budov ZVOLEN

Objednávateľ: .....

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb
útvaru hospodárna, efektívna a účelná.
Zistené
nedostatky: ....
Dátum: 30.11.07
hodnosť, meno a priezvisko
poverenéhо zamestnanca:

Zhotoviteľ: .....

Posádková správa budov ZVOLEN

FSB 3823-1/2002

Stavba: Oprava splaškovej kanalizácie K SNP Zvolen	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto :	Zmluva č. Dňa : . .
Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen	IČO : DIČ :
Dodávateľ : AVIP s.r.o. Bratislava	IČO : DIČ :
Projektant :	IČO : DIČ :

1 M3 OP	1 499 937 Sk	za M3 OP	1 M	1 499 937 Sk	za M
1 M2 ZP	1 499 937 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	1 499 937 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 146 358,54	45 357,40	1 191 715,94
2	PSV :	68 735,75		68 735,75
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	1 215 094,29	45 357,40	1 260 451,69

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	1 260 451,69
22	DPH 19 % z : 1 260 451,69	239 485,80
23	DPH 0 % z :	
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	1 499 937,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **AVIP s.r.o. Bratislava**

Spracoval :
JKSO :
Dátum :

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		1 - ZEMNE PRÁCE									
1	113106221	Rozobratie dlažby vozov. z drobných kociek, lôžko z kameniva do 200 m2	12,000	m2		15,80	189,60	101,72	163,22	26,34	1,162
		Stavebný robotník HSV	1,080	Nh	0,090	69,70	75,28	6,27 za m2			
2	113107123	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 30 cm, do 200 m2	190,000	m2		378,00	71 820,00	38 581,93	61 908,56	9 911,97	1,160
		Stavebný robotník HSV	150,100	Nh	0,790	77,30	11 602,73	61,07 za m2			
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	49,970	Nh	0,263	77,30	3 862,68	20,33 za m2			
		Kompresor mobilný 0,096m3/s	43,529	Sh	0,229	406,00	17 672,77	93,01 za m2			
3	113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	190,000	m2		740,00	140 600,00	75 742,09	121 535,76	19 064,73	1,157
		Stavebný robotník HSV	294,500	Nh	1,550	77,30	22 764,85	119,82 za m2			
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	98,230	Nh	0,517	77,30	7 593,18	39,96 za m2			
		Kompresor mobilný 0,096m3/s	85,462	Sh	0,450	406,00	34 697,57	182,62 za m2			
4	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 10 cm, do 200 m2	190,000	m2		135,00	25 650,00	13 734,05	22 037,66	3 613,19	1,164
		Stavebný robotník HSV	53,390	Nh	0,281	77,30	4 127,05	21,72 za m2			
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	17,860	Nh	0,094	77,30	1 380,58	7,27 za m2			
		Kompresor mobilný 0,096m3/s	15,485	Sh	0,082	406,00	6 286,91	33,09 za m2			
5	113202111	Vytrhanie krajníkov alebo obrubníkov stojatých	65,000	m		48,00	3 120,00	1 668,46	2 677,21	442,70	1,165
		Stavebný robotník HSV	6,500	Nh	0,100	77,30	502,45	7,73 za m2			
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	2,145	Nh	0,033	77,30	165,81	2,55 za m2			
		Kompresor mobilný 0,096m3/s	1,885	Sh	0,029	406,00	765,31	11,77 za m2			
6	132301202	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v hor. tr. 4 do 1000 m3	186,200	m3		447,00	83 231,40	44 682,00	71 696,74	11 534,25	1,161
		Stavebný robotník HSV	37,612	Nh	0,202	69,70	2 621,58	14,08 za m2			
		Stavebný robotník HSV	46,178	Nh	0,248	77,30	3 569,53	19,17 za m2			
		Stavebný robotník HSV	161,063	Nh	0,865	86,10	13 867,52	74,48 za m2			
		Vodič	0,372	Nh	0,002	86,10	32,06	0,17 za m2			
		Vodič	13,034	Nh	0,070	95,60	1 246,05	6,69 za m2			
		Príplatok za sťažené, podmienky	19,524	Nh	0,105	95,60	1 866,53	10,02 za m2			
		Príplatok za sťažené, podmienky	10,245	Nh	0,055	95,60	979,45	5,26 za m2			
		Rýpadlo lopatové kolesové 0,4m3 7m	5,642	Sh	0,030	865,00	4 880,21	26,21 za m2			
		Kompresor mobilný 0,055m3/s	40,145	Sh	0,216	177,00	7 105,62	38,16 za m2			

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo - Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
7	132301292	Príplatok za hĺb. rýh š. do 2 m v teč. vode hor. 4 nad 100 m3	267,113	m3		74,00	19 766,36	10 650,44	17 089,69	2 677,31	1,157
		Stavebný robotník HSV	10,685	Nh	0,040	69,70	744,71	2,79 za m2			
		Stavebný robotník HSV	80,134	Nh	0,300	86,10	6 899,53	25,83 za m2			
		Vodič	0,267	Nh	0,001	86,10	23,00	0,09 za m2			
		Rýpadlo lopatové pásové 0,3m3 7m	0,294	Sh	0,001	975,00	286,48	1,07 za m2			
8	132311101	Hĺbenie rýh šírka v hornine 4 ručne	80,913	m3		965,00	78 081,05	42 012,91	67 413,91	10 666,78	1,158
		Stavebný robotník HSV	30,423	Nh	0,376	69,70	2 120,50	26,21 za m2			
		Stavebný robotník HSV	31,556	Nh	0,390	77,30	2 439,28	30,15 za m2			
		Stavebný robotník HSV	307,955	Nh	3,806	86,10	26 514,92	327,70 za m2			
9	151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	399,000	m2		147,00	58 653,00	34 684,85	51 510,88	7 141,90	1,139
		Výrezy piliarske mäkké drevo SM/JD/	0,180	m3	0,000	2 940,00	527,88	1,32 za m2			
		Pažnice UNION 11320 6100930	0,132	t	0,000	39 900,00	5 253,63	13,17 za m2			
		Svory do lešenia -kramle guľaté	11,731	kus	0,029	16,80	197,07	0,49 za m2			
		Ostatný materiál pre práce HSV	877,800	Sk	2,200	1,00	877,80	2,20 za m2			
		Stavebný robotník HSV	57,456	Nh	0,144	77,30	4 441,35	11,13 za m2			
		Stavebný robotník HSV	133,665	Nh	0,335	86,10	11 508,56	28,84 za m2			
		Doprava materiálu v používaní	6 268,290	Sk	15,710	1,00	6 268,29	15,71 za m2			
10	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	399,000	m2		71,00	28 329,00	15 185,46	24 366,59	3 961,93	1,163
		Stavebný robotník HSV	130,473	Nh	0,327	86,10	11 233,73	28,15 za m2			
11	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu hor. tr. 1-4 do 2,5 m	267,113	m3		60,50	16 160,34	8 685,34	13 936,49	2 222,68	1,160
		Stavebný robotník HSV	92,154	Nh	0,345	69,70	6 423,13	24,05 za m2			
12	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m hor. tr. 1-4	267,113	m3		30,00	8 013,39	4 309,17	6 914,49	1 099,54	1,159
		Stavebný robotník HSV	21,102	Nh	0,079	69,70	1 470,80	5,51 za m2			
		Obsluha zemných a pribuzn. strojov	2,137	Nh	0,008	86,10	183,99	0,69 za m2			
		Dozér pásový 117kw 3,22m	1,629	Sh	0,006	1 270,00	2 069,32	7,75 za m2			
13	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m hor. tr. 1-4	80,913	m3		193,00	15 616,21	8 404,79	13 486,32	2 130,25	1,158
		Obsluha zemných a pribuzn. strojov	0,890	Nh	0,011	86,10	76,63	0,95 za m2			
		Dozér pásový 117kw 3,22m	0,421	Sh	0,005	1 270,00	534,35	6,60 za m2			
		Cestná doprava	7 766,839	Sk	95,990	1,00	7 766,84	95,99 za m2			
14	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m hor. tr. 1-4	809,130	m3		14,40	11 651,47	6 246,48	10 023,10	1 628,37	1,162
		Cestná doprava	6 246,484	Sk	7,720	1,00	6 246,48	7,72 za m2			
15	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	186,200	m3		79,50	14 802,90	7 934,91	12 732,35	2 071,48	1,163
		Stavebný robotník HSV	53,067	Nh	0,285	69,70	3 698,77	19,86 za m2			
		Obsluha zemných a pribuzn. strojov	1,862	Nh	0,010	77,30	143,93	0,77 za m2			
		Obsluha zemných a pribuzn. strojov	0,745	Nh	0,004	86,10	64,13	0,34 za m2			
		Dozér pásový 117kw 3,22m	0,670	Sh	0,004	1 270,00	851,31	4,57 za m2			
		Válec vibračný ved. s.75 1,1t	1,620	Sh	0,009	88,00	142,55	0,77 za m2			
		Ubíjadlo vibračné	25,919	Sh	0,139	64,00	1 658,82	8,91 za m2			

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Mernáá jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
16	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	30,400	m3		278,00	8 451,20	4 546,16	7 294,77	1 156,57	1,159
		Stavebný robotník HSV	48,245	Nh	1,587	69,70	3 362,66	110,61 za m2			
17	175101109	Obsyp potrubia prípiatok za prehodenie sypaniny	30,400	m3		165,00	5 016,00	2 692,92	4 321,06	695,03	1,161
		Stavebný robotník HSV	28,576	Nh	0,940	69,70	1 991,75	65,52 za m2			
18	583373060	Štrkopiesok 0-8 B	51,680	t		430,00	22 222,40	22 222,40	22 222,40		1,000
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**611 374,32**	**Sk**				**342 086,08**	**531 331,20**	**80 045,01**	
		2 - ZÁKLADY									
19	273361411	Výstuž doslek zo zvarovaných sietí priem 8 mm oká 100x100mm	1,501	t		39 400,00	59 139,40	56 810,76	58 495,38	644,02	1,011
		Drôt holý mäkký 11300 d1,25 mm	0,690	kg	0,460	38,00	26,24	17,48 za m2			
		Zvar. rohož KARI KD 37 vzd.drôtov 150mm, priem.drôtu 5mm, rozmer 3x2m	85,492	kus	56,957	378,00	32 316,03	21529,67 za m2			
		Sieť zvarovaná 6,3/200x4/290 rohož	113,315	m2	75,493	74,50	8 441,97	5624,23 za m2			
		Rohož KARI POP 8/100x8/150	42,169	m2	28,094	201,00	8 475,99	5646,89 za m2			
		Rohož KARI POP 8A6/150x8/150	22,273	m2	14,839	208,00	4 632,85	3086,51 za m2			
		Ostatný materiál pre práce HSV	131,353	Sk	87,510	1,00	131,35	87,51 za m2			
		Železiar v stavebníctve	9,086	Nh	6,053	77,30	702,31	467,90 za m2			
		Železiar v stavebníctve	8,557	Nh	5,701	86,10	736,78	490,86 za m2			
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,922	Nh	0,614	86,10	79,35	52,87 za m2			
		Žeriav vztyčovací 8t 16,8m	0,802	Sh	0,534	915,00	733,40	488,61 za m2			
		2 - ZÁKLADY spolu :	**59 139,40**	**Sk**				**56 810,76**	**58 495,38**	**644,02**	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE									
20	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	25,200	m3		1 230,00	30 996,00	27 562,89	29 996,45	999,44	1,033
		Kamenivo ťažené drobné 0-4	47,647	t	1,891	494,00	23 537,82	934,04 za m2			
		Stavebný robotník HSV	42,714	Nh	1,695	69,70	2 977,17	118,14 za m2			
21	452312131	Sedlové lôžka z betónu tr. B 12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie	6,000	m3		2 860,00	17 160,00	16 385,38	16 932,77	227,21	1,013
		B12,5-15 cem. portlan. do 22mm sprac. nad 100mm	6,000	m3	1,000	2 580,00	15 480,00	2580,00 za m2			
		Betonár	4,032	Nh	0,672	77,30	311,67	51,95 za m2			
		Betonár	4,158	Nh	0,693	86,10	358,00	59,67 za m2			
22	452323131	Podkladné bloky zo želbet. tr. B 12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie	1,200	m3		2 830,00	3 396,00	3 254,12	3 349,72	46,28	1,014
		B12,5-15 cem. portlan. do 22mm sprac. nad 100mm	1,200	m3	1,000	2 580,00	3 096,00	2580,00 za m2			
		Betonár	0,706	Nh	0,588	77,30	54,54	45,45 za m2			
		Betonár	0,725	Nh	0,604	86,10	62,41	52,00 za m2			
23	452353101	Debnenie podkl. blokov pod potrubie v otv. výkope	5,000	m2		247,00	1 235,00	847,66	1 119,04	115,97	1,104
		Bioforol prípravok odformovací 180kg	0,008	kus	0,002	8 100,00	63,18	12,64 za m2			
		Klinec stavebný 022825 2,8/70	0,600	kg	0,120	29,00	17,40	3,48 za m2			
		Svory do lešenia -kramle guľaté	8,900	kus	1,780	16,80	149,52	29,90 za m2			
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,001	m3	0,000	7 510,00	7,51	1,50 za m2			

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		Ostatný materiál pre práce HSV	161,200	Sk	32,240	1,00	161,20	32,24 za m2			
		Stavebný tesár	1,100	Nh	0,220	77,30	85,03	17,01 za m2			
		Stavebný tesár	2,255	Nh	0,451	86,10	194,16	38,83 za m2			
		Stavebný robotník HSV	0,120	Nh	0,024	62,60	7,51	1,50 za m2			
		Stavebný robotník HSV	0,650	Nh	0,130	69,70	45,31	9,06 za m2			
24	452367113	Výstuž podklad. dosák, blokov, podvalov z ocele 10425	0,010	t		35 000,00	350,00	342,25	348,02	1,98	1,006
		Drôt holý mäkký 11300 d1,25 mm	0,010	kg	0,960	38,00	0,36	36,48 za m2			
		Výstuž do betónu A-3 10425 JP 10mm	0,010	t	1,020	32 500,00	331,50	33150,00 za m2			
		Ostatný materiál pre práce HSV	0,834	Sk	83,360	1,00	0,83	83,36 za m2			
		Železiar v stavebníctve	0,091	Nh	9,142	77,30	7,07	706,68 za m2			
25	452386121	Vyrovn. prstence pod poklopy betón B 7,5 otv. výk. v. do 20cm	4,000	kus		630,00	2 520,00	1 764,13	2 288,78	231,23	1,101
		Bioforol prípravok odformovací 180kg	0,006	kus	0,001	7 960,00	46,80	11,70 za m2			
		Klinec stavebný 022825 2,8/70	0,810	kg	0,203	28,50	23,09	5,77 za m2			
		Svory do lešenia -kramle guľaté	0,104	kus	0,026	16,40	1,70	0,42 za m2			
		B7,5 cem. portland. nad 22mm sprac. 10-60mm	0,280	m3	0,070	2 120,00	593,60	148,40 za m2			
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,004	m3	0,001	7 370,00	27,71	6,93 za m2			
		Ostatný materiál pre práce HSV	203,440	Sk	50,860	1,00	203,44	50,86 za m2			
		BETONÁR, BETONÁR STAVEBNÝCH DIELCOV	0,800	Nh	0,200	67,80	54,24	13,56 za m2			
		Stavebný tesár	1,204	Nh	0,301	83,70	100,77	25,19 za m2			
		STAVEBNÝ TESÁR	4,288	Nh	1,072	93,00	398,78	99,70 za m2			
		Stavebný robotník HSV	0,092	Nh	0,023	60,90	5,60	1,40 za m2			
		Stavebný robotník HSV	1,216	Nh	0,304	67,80	82,44	20,61 za m2			
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**55 657,00**	**Sk**				**50 156,43**	**54 034,78**	**1 622,10**	
		5 - KOMUNIKÁCIE									
26	564762111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 20 cm	190,000	m2		231,00	43 890,00	40 246,38	42 779,70	1 110,88	1,026
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,380	m3	0,002	45,50	17,29	0,09 za m2			
		Kamenivo ťažené drobné 0-2	3,846	t	0,020	555,00	2 134,31	11,23 za m2			
		Kamenivo drtené drobné 0-2	10,260	t	0,054	510,00	5 232,60	27,54 za m2			
		Kamenivo drtené hrubé 4-8	10,260	t	0,054	484,00	4 965,84	26,14 za m2			
		Kamenivo drtené hrubé 22-63	67,925	t	0,358	349,00	23 705,83	124,77 za m2			
		Stavebný robotník HSV	7,410	Nh	0,039	69,70	516,48	2,72 za m2			
		Obsluha zemných a pribuzn. strojov	3,420	Nh	0,018	86,10	294,46	1,55 za m2			
		Rýpadlo lopatové traktor. 0,25m3 4,9m	0,323	Sh	0,002	685,00	221,26	1,16 za m2			
		Dozér pásový 117kw 3,22m	0,323	Sh	0,002	1 270,00	410,21	2,16 za m2			
		Grader motorový 147kw 3,66m	0,380	Sh	0,002	1 380,00	524,40	2,76 za m2			
		Válec vibračný hlad. 2,3m 15t	1,748	Sh	0,009	995,00	1 739,26	9,15 za m2			
		Válec vibračný ved. s.75 1,1t	0,418	Sh	0,002	88,00	36,78	0,19 za m2			
		Auto nákladné S 706+podrt 7t	0,152	Sh	0,001	820,00	124,64	0,66 za m2			
		Auto kropiace S706 7m3	0,057	Sh	0,000	417,00	23,77	0,13 za m2			
		Cestná doprava	13,300	Sk	0,070	1,00	13,30	0,07 za m2			

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
27	567141125	Podklad z prostého betónu tr. B 12,5-B 15 hr. 25 cm	190,000	m2		710,00	134 900,00	128 051,61	132 650,69	2 248,52	1,017
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	7,980	m3	0,042	45,50	363,09	1,91 za m2			
		Klinec na stroj. zbíjanie 022811 2,5/63	3,192	kg	0,017	27,00	86,18	0,45 za m2			
		B12,5-15 cem. portlan. nad 22mm sprac. 60-100mm	47,975	m3	0,253	2 430,00	116 579,25	613,58 za m2			
		Doska SM omietaná 3 18 170-240	0,665	m3	0,004	4 540,00	3 019,10	15,89 za m2			
		Hranolček SM 2 S76-100 L200-375	0,053	m3	0,000	7 450,00	396,34	2,09 za m2			
		Betonár	22,420	Nh	0,118	86,10	1 930,36	10,16 za m2			
		Stavebný robotník HSV	0,760	Nh	0,004	69,70	52,97	0,28 za m2			
		Stavebný robotník HSV	10,070	Nh	0,053	95,60	962,69	5,07 za m2			
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,190	Nh	0,001	77,30	14,69	0,08 za m2			
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,190	Nh	0,001	86,10	16,36	0,09 za m2			
		Vibračná doska 1200m2	18,620	Sh	0,098	115,00	2 141,30	11,27 za m2			
		Finišer betónu 8m-11.5m	0,171	Sh	0,001	8 420,00	1 439,82	7,58 za m2			
28	578143122	Liaty asfalt z kameniva stred., hrubozr. š. nad 3 m hr. 4,5 cm	190,000	m2		481,00	91 390,00	75 246,98	86 512,30	4 877,08	1,056
		Asfalt cestný (polofúkaný) CA 50/70 (P65) železničná cisterna	0,010	t	0,000	10 800,00	102,60	0,54 za m2			
		Zmes živičná pre liaty asfalt LAS	20,930	t	0,110	2 700,00	56 512,08	297,43 za m2			
		Asfaltér	14,250	Nh	0,075	86,10	1 226,93	6,46 za m2			
		Stavebný robotník HSV	17,480	Nh	0,092	69,70	1 218,36	6,41 za m2			
		Vodič	14,250	Nh	0,075	95,60	1 362,30	7,17 za m2			
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,380	Nh	0,002	86,10	32,72	0,17 za m2			
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,190	Nh	0,001	95,60	18,16	0,10 za m2			
		Príplatok za sťažené, podmienky	1,530	Nh	0,008	95,60	146,24	0,77 za m2			
		Príplatok za sťažené, podmienky	1,054	Nh	0,006	95,60	100,78	0,53 za m2			
		Kotol liateho asfaltu T148 4.7m3	12,160	Sh	0,064	1 030,00	12 524,80	65,92 za m2			
		Finišer živice Vogel 3-7m	0,190	Sh	0,001	2 930,00	556,70	2,93 za m2			
29	578901112	Zdrsňovací posyp liateho asfaltu z kameniva obal. asfaltom 6 kg/m2	190,000	m2		10,60	2 014,00	1 641,04	1 906,06	107,38	1,057
		Posyp zdrsňovací liaty z kameniva 4-8 mm	1,157	t	0,006	1 040,00	1 203,38	6,33 za m2			
		Stavebný robotník HSV	0,380	Nh	0,002	62,60	23,79	0,13 za m2			
		Stavebný robotník HSV	2,280	Nh	0,012	69,70	158,92	0,84 za m2			
		Vodič	0,190	Nh	0,001	86,10	16,36	0,09 za m2			
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,380	Nh	0,002	77,30	29,37	0,15 za m2			
		Príplatok za sťažené, podmienky	0,135	Nh	0,001	95,60	12,94	0,07 za m2			
		Válec vibračný hlad. 1,6m 10t	0,133	Sh	0,001	500,00	66,50	0,35 za m2			
		Auto nákladné S 706+podrt 7t	0,019	Sh	0,000	820,00	15,58	0,08 za m2			
		Zametač+vysávač 1000m2/h	0,057	Sh	0,000	510,00	29,07	0,15 za m2			
30	591211111	Kladenie dlažby z kociek drobných z kameňa do lôžka z kameniva	12,000	m2		228,00	2 736,00	1 974,06	2 508,22	227,72	1,091
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,036	m3	0,003	45,50	1,64	0,14 za m2			
		Kamenivo ťažené drobné 0-4	2,204	t	0,184	494,00	1 088,97	90,75 za m2			
		Dlaždič	4,296	Nh	0,358	105,20	451,94	37,66 za m2			
		Stavebný robotník HSV	2,328	Nh	0,194	77,30	179,95	15,00 za m2			

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	0,060	Nh	0,005	95,60	5,74	0,48 za m2			
		Válec vibračný hlad. 1,6m 10t	0,040	Sh	0,003	500,00	19,80	1,65 za m2			
		Auto kropiace S706 7m3	0,004	Sh	0,000	417,00	1,50	0,13 za m2			
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**274 930,00**	**Sk**				**247 160,06**	**266 356,96**	**8 571,58**	
		8 - RÚROVÉ VEDENIA									
31	899104111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom nad 150 kg	2,000	kus		625,00	1 250,00	680,18	1 080,90	169,10	1,156
		MC-10 na murovanie spojivo troskoportlandský	0,006	m3	0,003	2 900,00	17,40	8,70 za m2			
		MURÁR KANALIZAČNÝCH KOMÔR A ŠÁCHT	2,860	Nh	1,430	75,20	215,07	107,54 za m2			
		Vodič	0,528	Nh	0,264	83,70	44,19	22,10 za m2			
		Autoženiav 8t 235knm	0,459	Sh	0,230	680,00	312,26	156,13 za m2			
32	552434420	Poklop vstupný šachtový d 600 D	2,000	kus		5 050,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00		1,000
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**11 350,00**	**Sk**				**10 780,18**	**11 180,90**	**169,10**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
33	916531111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu bez bočnej opory	6,000	m		120,00	720,00	660,01	704,06	15,95	1,023
		MC na dlažby cem. troskoportlandský	0,012	m3	0,002	3 030,00	36,36	6,06 za m2			
		B12,5-15 cem. troskop. do 22mm sprac. 10-60mm	0,216	m3	0,036	2 550,00	550,80	91,80 za m2			
		Dlaždič	0,582	Nh	0,097	86,10	50,11	8,35 za m2			
		Stavebný robotník HSV	0,054	Nh	0,009	69,70	3,76	0,63 za m2			
34	592173300	Obrubník záhonový ABO 45-25 100x5x25	6,000	kus		85,00	510,00	510,00	510,00		1,000
35	917862111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého s oporou do lôžka z betónu	62,000	m		194,00	12 028,00	10 727,16	11 655,62	372,30	1,032
		MC na dlažby cem. troskoportlandský	0,112	m3	0,002	3 030,00	338,15	5,45 za m2			
		B12,5-15 cem. troskop. do 22mm sprac. 10-60mm	3,472	m3	0,056	2 550,00	8 853,60	142,80 za m2			
		Dlaždič	11,408	Nh	0,184	86,10	982,23	15,84 za m2			
		Stavebný robotník HSV	1,984	Nh	0,032	77,30	153,36	2,47 za m2			
36	592174500	Obrubník chodníkový ABO 1-15 100x15x30	51,000	kus		199,00	10 149,00	10 149,00	10 149,00		1,000
37	592174600	Obrubník chodníkový ABO 2/15 50x15x30	22,000	kus		108,00	2 376,00	2 376,00	2 376,00		1,000
38	919735112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	86,000	m		191,00	16 426,00	14 118,81	15 753,66	672,53	1,043
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	3,657	m3	0,043	45,50	166,38	1,93 za m2			
		Kotúč rezací DIA-PILA D630	0,344	kus	0,004	32 700,00	11 248,80	130,80 za m2			
		Stavebný robotník HSV	3,182	Nh	0,037	69,70	221,79	2,58 za m2			
		Obsluha zemných a príbuzn. strojov	3,612	Nh	0,042	77,30	279,21	3,25 za m2			
		Auto kropiace S706 7m3	2,769	Sh	0,032	417,00	1 154,76	13,43 za m2			
		Rezač škár 1-kotúčový 0,21m	3,122	Sh	0,036	279,00	870,98	10,13 za m2			

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
39	979071121	Očistenie vybúr. kociek drob. s pôv. vypl. škár kamenivom	12,000	m2		17,50	210,00	113,08	181,44	28,60	1,157
		Stavebný robotník HSV	1,200	Nh	0,100	69,70	83,64	6,97 za m2			
40	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	218,989	t		268,00	58 689,05	31 528,93	50 591,32	8 098,81	1,160
		Stavebný robotník HSV	128,766	Nh	0,588	69,70	8 974,96	40,98 za m2			
		Cestná doprava	19 395,856	Sk	88,570	1,00	19 395,86	88,57 za m2			
41	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	218,989	t		8,90	1 949,00	1 044,58	1 676,13	272,87	1,163
		Cestná doprava	1 044,578	Sk	4,770	1,00	1 044,58	4,77 za m2			
42	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	218,989	t		348,00	76 208,17	65 696,70	105 416,92	-29 208,75	0,723
		Tarify v Sk	65 696,700	Sk	300,000	1,00	65 696,70	300,00 za m2			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**179 265,22**	**Sk**				**136 924,26**	**199 014,14**	**-19 747,68**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**1 191 715,94**	**Sk**				**843 917,77**	**1 120 413,36**	**71 304,12**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE									
		721 - Vnútorná kanalizácia									
43	721110806	Demontáž potrubia z kameninových rúr DN do 200	3,500	m		72,50	253,75	107,18	219,38	34,38	1,157
		Stavebný inštalatér	1,026	Nh	0,293	77,30	79,27	22,65 za m2			
44	721110809	Demontáž potrubia z kameninových rúr DN do 300	33,000	m		120,00	3 960,00	1 665,96	3 409,89	550,23	1,161
		Stavebný inštalatér	15,939	Nh	0,483	77,30	1 232,08	37,34 za m2			
45	721110918	Opr. kam. potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia DN 200	1,000	kus		630,00	630,00	317,91	553,88	76,12	1,137
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	92,490	Sk	92,490	1,00	92,49	92,49 za m2			
		Stavebný inštalatér	1,744	Nh	1,744	95,60	166,73	166,73 za m2			
46	721170958	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 200	2,000	kus		1 420,00	2 840,00	2 464,91	2 757,50	82,49	1,030
		Mydlo priemyslové mazľavé 40% plech. 9kg	0,160	kg	0,080	27,50	4,40	2,20 za m2			
		Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 200x4,9x5000	0,900	kus	0,450	1 190,00	1 071,00	535,50 za m2			
		Odbočka kanalizačná PVC d200/160 mm	2,000	kus	1,000	555,00	1 110,00	555,00 za m2			
		Stavebný inštalatér	1,726	Nh	0,863	95,60	165,01	82,50 za m2			
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,540	Nh	0,270	77,30	41,74	20,87 za m2			
47	721170968	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 200	2,000	kus		265,00	530,00	363,43	490,12	39,87	1,081
		Mydlo priemyslové mazľavé 40% plech. 9kg	0,160	kg	0,080	27,50	4,40	2,20 za m2			
		Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 200x4,9x5000	0,200	kus	0,100	1 190,00	238,00	119,00 za m2			
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	1,158	Nh	0,579	77,30	89,51	44,76 za m2			
48	721170969	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 315	2,000	kus		600,00	1 200,00	972,50	1 143,38	56,62	1,050
		Mydlo priemyslové mazľavé 40% plech. 9kg	0,264	kg	0,132	27,50	7,26	3,63 za m2			
		Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 315x7,7x5000	0,200	kus	0,100	4 010,00	802,00	401,00 za m2			
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	1,562	Nh	0,781	77,30	120,74	60,37 za m2			

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
49	721171113	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 200/4,9	3,500	m		600,00	2 100,00	1 663,05	1 999,04	100,95	1,051
		Mydlo priemyslové mazľavé 40% plech. 9kg	0,035	kg	0,010	27,50	0,96	0,28 za m2			
		Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 200x4,9x5000	0,756	kus	0,216	1 190,00	899,64	257,04 za m2			
		Odbočka kanalizačná PVC nalepovacia d200/160	0,581	kus	0,166	453,00	263,19	75,20 za m2			
		Držiak K2-06 2237 rúr. hladká 70/3	1,575	kus	0,450	22,00	34,65	9,90 za m2			
		Plsť metrová nevalchovaná pestrá 209	0,170	kg	0,049	98,00	16,64	4,75 za m2			
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	126,980	Sk	36,280	1,00	126,98	36,28 za m2			
		Murár	0,301	Nh	0,086	77,30	23,27	6,65 za m2			
		Stavebný tesár	0,077	Nh	0,022	77,30	5,95	1,70 za m2			
		Stavebný inštalatér	2,055	Nh	0,587	95,60	196,41	56,12 za m2			
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	0,169	Nh	0,048	69,70	11,78	3,37 za m2			
50	721171114	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 315/7,7	33,000	m		1 350,00	44 550,00	39 354,88	43 305,11	1 244,96	1,029
		Mydlo priemyslové mazľavé 40% plech. 9kg	0,330	kg	0,010	27,50	9,08	0,28 za m2			
		Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 315x7,7x5000	7,128	kus	0,216	4 010,00	28 583,28	866,16 za m2			
		Odbočka kanalizačná PVC nalepovacia d315/200	4,125	kus	0,125	1 220,00	5 032,50	152,50 za m2			
		Držiak K2-06 2237 rúr. hladká 70/3	13,860	kus	0,420	22,00	304,92	9,24 za m2			
		Plsť metrová nevalchovaná pestrá 209	2,152	kg	0,065	98,00	210,86	6,39 za m2			
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	1 440,780	Sk	43,660	1,00	1 440,78	43,66 za m2			
		Murár	2,640	Nh	0,080	77,30	204,07	6,18 za m2			
		Stavebný tesár	1,056	Nh	0,032	77,30	81,63	2,47 za m2			
		Stavebný inštalatér	25,080	Nh	0,760	95,60	2 397,65	72,66 za m2			
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	1,544	Nh	0,047	69,70	107,64	3,26 za m2			
51	721290112	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200	3,500	m		21,00	73,50	36,70	64,64	8,85	1,137
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,220	m3	0,063	45,50	10,01	2,86 za m2			
		Stavebný inštalatér	0,207	Nh	0,059	95,60	19,74	5,64 za m2			
52	721290113	Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 250-300	33,000	m		30,50	1 006,50	549,04	901,65	104,77	1,116
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	4,666	m3	0,141	45,50	212,28	6,43 za m2			
		Stavebný inštalatér	2,607	Nh	0,079	95,60	249,23	7,55 za m2			
53	721999904	Odstránenie splaškov	42,000	hod		276,00	11 592,00	4 889,10	10 007,01	1 584,87	1,158
		Stavebný inštalatér	42,000	Nh	1,000	86,10	3 616,20	86,10 za m2			
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**68 735,75**	**Sk**				**52 384,66**	**64 851,60**	**3 884,11**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**68 735,75**	**Sk**				**52 384,66**	**64 851,60**	**3 884,11**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**68 735,75**	**Sk**				**52 384,66**	**64 851,60**	**3 884,11**	
		Za rozpočet celkom :	**1 260 451,69**	**Sk**				**896 300,93**	**1 185 263,46**	**75 188,23**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	427 072,90	47,6
Doprava	106 432,05	11,9
Poddodávky		
Spolu :	533 504,94	59,5

		%nákladov
Mzdy :	194 451,52	21,7
Odvody :	68 445,43	7,6
Stroje :	99 899,04	11,1
Spolu :	362 795,99	40,5

Ostatné :		
Priame náklady	896 300,93	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	200 649,24	37,6 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	88 313,29	24,3 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	288 962,53	

Náklady spolu : 1 185 263,46

Zisk a riziko

Zisk :	75 188,23	6,3 % zisk / náklady
Cena :	1 260 451,69	6,0 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	128,9	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 383/2007 (PSBZV-383-3/2007)



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen