152/06-Z

ZMLUVA O DIELO

číslo : PSB - 152 /2006 - Z

uzatvorená v zmysle paragrafu 536 a násl. Obchodného zákonníka
(Zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov)

I.ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ: **SR zastúpená MO SR**
Posádková správa budov MICHALOVCE

Adresa : **Užhorodská 1, 071 01 Michalovce**

zastúpený: **PhDr. Juraj ROSOCHÁČ**

IČO: **00805246**

Bankové spoj.: **štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000172461/8180**

1.2. Zhotoviteľ:

Názov a sídlo: **Ing. Michal ŠTOFILA - STAVBYSTAV**

Adresa : **Štefánikova 1409/54, 071 01 Michalovce**

Zastúpený: **Ing. Michal ŠTOFILA - majiteľ firmy**

IČO: **35 453 362**
DIČ: **SK 1020667208**

Bankové spoj.: **DEXIA - Michalovce**
Číslo účtu: **4215715001/5600**
Číslo telefónu: **0910 959569**
Živnostenský list: **žo-99/03248/81 zo dňa 01.03.1999**

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

II.PREDMET ZMLUVY

2.1. Predmet diela je: **oprava strechy, sociálnych zariadení, okien, podláh na budove č.18 v Mestských kasárňach Michalovce**

Miesto: **MESTSKÉ KASÁRNE MICHALOVCE**

2.2. Bez písomného súhlasu objednávateľa nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zmeny, ako je v projektovej dokumentácii alebo v rozpočte. Súčasne sa zhotoviteľ zaväzuje a ručí za to, že pri realizácii diela nepoužije žiadny materiál, o ktorom je v dobe jeho použitia známe, že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný previesť okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať objednávateľovi zmluvné dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú zmluvnú cenu a poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.6. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické , kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

III. MIESTO ZHOTOVENIA DIELA

3.1. Miestom zhotovenia diela **MESTSKÉ KASÁRNE MICHALOVCE**

IV. TERMÍN PLNENIA

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termínoch:

Začiatok : **16.10.2006**

Ukončenie : **08.12.2006**

4.2. Objednávateľ zabezpečí prístup do objektu **Mestské kasárne Michalovce** na stavenisko po dobu nutnú na vykonanie prác pre zamestnancov zhotoviteľa.
Objednávateľ odovzdá písomne stavenisko.

4.3. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pri podpísaní zmluvy žiadosť o vstup do objektu **Mestské kasárne Michalovce** (pracovníci, technika) v troch výtlačkoch.

V.CENA DIELA

5.1 .Cena diela je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. – Zákona o cenách a rozsahu ponukového rozpočtu ako cena maximálna vo výške :

Cena bez DPH **515.035,50 Sk**
Sadzba DPH **19 %**, výška DPH **97.856,70 Sk**
Cena vrátane DPH **612.892,20 Sk**
slovom : **Šesťstodvanásťtisícosemstodeväťdesiatdvaslovenskýchkorún 20/100**
Ponukový rozpočet je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že cenu diela podľa súpisu vykonaných prác poníži o 0,05 % z ceny diela za odobraté množstvo elektrickej energie a vody pri realizácii diela.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1. Všetky práce budú fakturované po prevzatí prác objednávateľom jednou faktúrou. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác ocenený podľa odsúhlaseného ponukového rozpočtu a po odsúhlasení objednávateľom vystaví faktúru, ktorej neoddeliteľnou súčasťou musí byť súpis vykonaných prác, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Na požiadanie objednávateľa, zhotoviteľ poskytne faktúru dodávok materiálu, resp. subdodávok.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektoré náležitosti, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.
Faktúru zasielať na adresu : **Posádková správa budov Michalovce**
Užhorodská 1
071 01 MICHALOVCE

6.3. Lehota splatnosti faktúry je 40 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

6.4. Nesplnenie termínov realizácie zhotoviteľom podľa časového dojednania sa považuje za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa podľa § 345 Obchodného zákonníka pokiaľ k zastaveniu prác, alebo k ich obmedzeniu nedôjde z príčin na strane objednávateľa. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní so splnením dodávky podľa článku IV, bodu 4.1., zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z dohodnutej ceny diela, za každý deň omeškania.

VII. REALIZÁCIA DIELA

*7.1.*Zhotoviteľ je povinný vyzvať ku kontrole a prevzatiu prác, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Ak tak nevykoná, je povinný na žiadosť objednávateľa odkryť práce, ktoré boli zakryté na svoj náklad.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa tykajú jeho činnosti. Zaväzuje sa dodržiavať Zákon č.124/2006 o BOZP, Vyhl.č.374/90 Zb.z. o bezpečnosti práce a technických zariadeniach pri vykonaní diela, za nedodržanie horeuvedených skutočností nesie zhotoviteľ plnú zodpovednosť.

*7.3.*Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácií pracovníkov je zhotoviteľ na požiadanie povinný predložiť.

7.5 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy.

VIII. ODOVZDANIE DIELA

8.1. Objednávateľ nemusí prevziať dielo, ktoré vykazuje vady a nedorobky brániace užívaniu.

8.2. O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše preberací protokol. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu a vykonaním príslušných skúšok. Protokol podpíšu osoby oprávnené konať za zmluvné strany.

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZAVADY - ZÁRUKA

9.1 .Zhotoviteľ poskytuje za dielo záruku následovne :
podľa záručných lehôt výrobcov a dodávateľov, minimálne však 36 mesiacov od odovzdania diela. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet zmluvy je zhotovený podľa uzatvorenej zmluvy.

9.3. Reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy objednávateľ uplatní bezodkladne po zistení závady písomnou formou u zhotoviteľa.

9.4. Zhotoviteľ odstráni zistené havárie okamžite a závady do 3 dní od písomného upozornenia na svoje náklady.

9.5 Počas záručnej doby, doba od písomného nahlásenia opravy závady po dobu odstránenia závady nebude započítaná do záručnej doby o o tento čas bude záručná doba predĺžená.

X. ZMENA ZMLUVY

10.1 Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potvrdeným dojednaním, výslovne nazývaným „Dodatkom k zmluve". Iné zápisy, protokoly a pod. sa za zmenu zmluvy nepovažujú. Všetky dodatky k zmluve tvoria jej neoddeliteľnú súčasť.

10.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

10.3. Ak chce niektorá zo strán tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu, ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takému kroku oprávňuje.

*10.4.*Ak odstúpi niektorá zo strán od tejto zmluvy na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:
- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu diela a objednávateľ je povinný do 3 dní zahájiť dielčie preberacie konanie
- po dielčom preberaní vykonaných prác, zjednajú obe strany písomné zrušenie zmluvy

XI .INE USTANOVENIA

*11.1.*Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za BOZP a ochranu pred požiarmi na pracoviskách PSB Michalovce.

*11.2.*Zakázané činnosti.
Dodávateľ stavebných prác má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie/ napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motor. vozidla/ .V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

11.3 Preukázateľné preškolenie o BOZP a ochrany pred požiarmi dodávateľskej firmy Dodávateľ predkladá osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia pracovníkov, osvedčenie lektora ,ktorý školenie vykonal a zdravotnú spôsobilosť pracovníkov na prácu.

11.4. Zodpovednosť pri vykonávaní prác.
Dodávateľ stavebných prác zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku obstarávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu .

*11.5.*Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a ochrany pred požiarmi.
Kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi , vykoná technik PSB resp. technik BOZP a PO PSB Michalovce so zápisom do stavebného denníka .

*11.6.*Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona 314/2001 Z.z. a platných predpisov .

11.7. Dodávateľ stavebných prác v zmysle § 19 písmeno h) zákona č. 223/2001 o odpadoch v znení neskorších predpisov, je povinný ako tvorca drobného stavebného odpadu (DSO), ktorý vznikol pri plnení Zmluvy o dielo preukázať relevantnou formou spôsob likvidácie DSO. Za relevantný spôsob sa považuje originál vážneho lístku.

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

*12.1.*Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy: Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania.

*12.2.*Zmluva je vyhotovená v 4 vyhotoveniach, z ktorých zmluvné strany obdržia po 2 vyhotovení.

12.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha – rozpočet.

12.4. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a predpisov súvisiacich.

V Michalovciach, dňa: 16.10.2006

Posádková správa budov MICHALOVCE

PhDr. ROSOCHÁČ Juraj
Riaditeľ PSB
****
objednávateľ

V Michalovciach, dňa: 16.10.2006

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Ing. Michal ŠTOFILA
súkromný podnikateľ
****
zhotoviteľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Budova č.18, MK-oprava strechy, okien, podláh, soc. zar.	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti		Miesto	Michalovce-MK
Objednávateľ	PSB Michalovce	IČO	IČ DPH
Projektant		00805246	
Zhotoviteľ	Ing. Michal Štofila-Stavbystav		
Rozpočet číslo	Spracoval	35453362	SK1020667208
	Ing. Michal Štofila	Dňa	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 12 591	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž 183 224	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky 213 748	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž 83 270	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky 0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž 22 203				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	515 036	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0
0	HZS	0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		515 035,50
24	19 %	515035,50 DPH	97 856,70
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**612 892,20**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Zhotoviteľ

Pečiatka

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

Dátum a podpis

Pečiatka

Rozpočet

Stavba: Budova č.18, MK-oprava strechy, okien, podláh, soc. zar.
Objekt:
Časť:
Objednávateľ: PSB Michalovce
Zhotoviteľ: Ing. Michal Štofila-Stavbystav

JKSO:
EČO:
Spracoval: Ing. Michal Štofila
Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**140 897,70**	**12,078**
1	612403399	X Hrubá výplň rýh na stenách akoukoľvek maltou, akejkoľvek šírky ryhy	m2	5,373	247,00	1 327,10	0,576
2	612421431	Oprava vnútorných vápenných omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 30 do 50 % štukových	m2	118,200	134,70	15 921,50	3,366
3	622421143	Vonkajšia omietka vápenná stien štuková v stupni zložitosti 1-2	m2	120,400	299,60	36 071,80	6,330
4	622463211	Podkladový nástrek vonkajších stien Terranova-Terrasan,porézny s vyťahčujúcimi prísadami,kód P710	m2	8,750	172,20	1 506,70	0,088
5	622463221	Vonkajšia omietka stien Terranova-Terrasan,sanačná,biela na perlitovom základe,hr.3 cm,kód P720	m2	8,750	870,30	7 615,10	0,551
6	622463223	Vonkajšia omietka stien Terranova-Terrasan,sanačná,jemná prírodná hladká,zrn.0,6 mm,kód R600	m2	8,750	183,90	1 609,10	0,039
7	622464223	Vonkajšia omietka stien BAUMIT tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 3 mm	m2	120,400	518,60	62 439,40	0,530
8	642944121	Osadenie oceľ.dverných zárubní lisov.alebo z uhol.s vybet.prahu,dodatočne,s plochou do 2,5 m2	ks	8,000	500,00	4 000,00	0,428
9	*5533198000*	*Zárubňa oceľová CGU 60x197x16cm I*	*kus*	*2,000*	*792,00*	*1 584,00*	*0,027*
10	*5533198600*	*Zárubňa oceľová CGU 90x197x16cm I*	*kus*	*6,000*	*852,00*	*5 112,00*	*0,088*
11	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt, š. nad 200 mm	m	6,000	92,00	552,00	0,053
12	*5624900350*	*Plast Parapet 250x25 mm Plastwood*	*m*	*6,000*	*526,50*	*3 159,00*	*0,003*
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**29 414,90**	**0,192**
13	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m a výšky do 30 m	m2	197,120	47,20	9 304,10	0,000
14	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene-1041	m2	197,120	27,60	5 440,50	0,135
15	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 1,20 m výšky do 30 m	m2	197,120	27,70	5 460,20	0,000
16	962032631	Búranie kominov. muriva z tehál nad strechou na akúkoľvek maltu x -1,633 t	m3	0,486	600,00	291,60	0,000
17	967031732	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm -0,183 t	m2	7,500	108,00	810,00	0,003
18	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.dverného krídla do 2 m2	ks	8,000	10,00	80,00	0,000
19	968062244	Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednod. plochy do 1 m2 -0,053 t	m2	1,080	162,00	175,00	0,003
20	968062245	Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2 -0,036t	m2	7,200	95,00	684,00	0,009
21	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	m2	13,002	150,00	1 950,30	0,015
22	971042551	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách plochy do 1 m2, akejkolvek hr. -2,200 t	m3	0,225	6 587,70	1 482,20	0,000
23	974032121	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic do hĺ. 30 mm a š. do 70 mm -0,002t	m	53,730	47,80	2 568,30	0,027
24	978059631	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2 -0,089 t	m2	11,184	104,50	1 168,70	0,000
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**14 167,90**	**5,233**

	3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**							
25	319202321	Vyrovnanie nerovného povrchu primurovaním hr.30-80 mm	m2	7,500	275,00		**2 062,50**		**0,406**
							2 062,50		0,406
	5	**Komunikácie**							
26	581114113	Kryt z betónu prostého komunikácií pre peších hr.100 mm	m2	19,640	368,00		**7 227,50**		**4,827**
							7 227,50		4,827
	99	**Presun hmôt HSV**							
27	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801,803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu výšky do 6 m	t	17,515	278,50		**4 877,90**		**0,000**
							4 877,90		0,000
	725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**							
28	725110811	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom 0,01933t	sub	1,000	167,40		**6 160,00**		**0,030**
29	725119305	Montáž záchodovej misy kombinovanej	sub	1,000	794,60		167,40		0,000
30	*6423001800*	*Wc kombi 32197 biele I.A spodný zvislý odpad*	*kus*	*1,000*	*3 024,00*		794,60		0,002
31	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry 0,01946 t	sub	1,000	110,50		*3 024,00*		*0,012*
32	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu na skrutky do muriva	sub	1,000	678,90		110,50		0,000
33	*6421373300*	*Umývadlo biele I.A 60cm 10372*	*kus*	*1,000*	*1 140,00*		678,90		0,001
34	725530113	Montáž elektrického zásobníka prepadového s batériou G	sub	1,000	244,60		*1 140,00*		*0,015*
							244,60		0,001
	766	**Konštrukcie stolárske**							
35	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do oceľovej alebo fošňovej zárubne,jednokrídlové	ks	8,000	128,10		**25 708,80**		**0,137**
36	*6116401100*	*Drevené plné požiarne dvere jednokrídlové, bez zárubne EI 30, EW 30 900x1970 iná farba*	*kus*	*1,000*	*11 772,00*		1 024,80		0,000
37	*6116020100*	*Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 90x197 prefa*	*kus*	*5,000*	*1 920,00*		*11 772,00*		*0,022*
38	*6116011100*	*Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 prefa*	*kus*	*2,000*	*1 656,00*		*9 600,00*		*0,088*
							3 312,00		*0,028*
	767	**Konštrukcie doplnkové kovové**							
39	767581802	Demontáž podhľadov lamiel 0,004t	m2	59,299	102,00		**103 622,30**		**1,233**
40	767584641	Montáž podhľadov ostatných z dosiek sadrokartónových, Ezalit, Dupronit, Unicel montáž roštu	m2	59,299	145,00		6 048,50		0,000
41	*5528401000*	*Záves stropný nadstaviteľný D 3/8" D 17*	*Kus*	*60,000*	*45,60*		8 598,40		0,002
42	767584642	Montáž podhľadov ostatných z dosiek sadrokartónových, Ezalit, Dupronit, Unicel montáž dosiek	m2	59,299	140,00		*2 736,00*		*0,011*
43	*5959125100*	*Dosky sadrokartónové stavebné ob. RB 12,5mm*	*M2*	*71,159*	*104,40*		8 301,90		0,002
44	767631103	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 600 mm x výšky 900 mm	ks	2,000	675,00		*7 429,00*		*0,889*
45	*6114107400*	*Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné v/š 600/900*	*kus*	*2,000*	*5 004,00*		1 350,00		0,001
46	767631302	Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1300 mm x výšky 1200 mm	ks	5,000	1 294,10		*10 008,00*		*0,052*
47	*6114117100*	*Plastové okno dvojkrídlové otváravé,otvaravo-sklopné v/š 1200/1200*	*kus*	*5,000*	*10 536,00*		6 470,50		0,003
							52 680,00		*0,274*
	771	**Podlahy z dlaždíc**							
48	771445018	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,rovné 250x65 mm,výška 250 mm	m	36,380	140,80		**34 498,70**		**1,043**
49	*5976571500*	*Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 250x65 tr.oteruvzdornosti II Ia*	*m2*	*37,108*	*588,00*		5 122,30		0,082
50	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 300x300 mm	m2	7,169	370,30		*21 819,50*		*0,779*
51	*5976412100*	*Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca úprava 1 A 300x300x10 1 Ia*	*m2*	*7,312*	*618,00*		2 654,70		0,035
52	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	t	1,043	367,60		*4 518,80*		*0,146*
							383,40		0,000
	781	**Dokončovacie práce a obklady**							
53	781445107	Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,veľkosť 200x200 mm	m2	24,175	480,60		**27 221,60**		**0,589**
54	*5976575000*	*Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x200 tr.oteruvzdornosti III Ia*	*m2*	*24,658*	*624,00*		11 618,50		0,071
							15 386,60		*0,518*

55	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	t	0,589	367,60	216,50			0,000
	783	**Dokončovacie práce - nátery**					3 721,10		0,009
56	783522000	Nátery kламp. konštr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. so zákl. náterom reakt. farbou	m2	18,640	109,00	2 031,80			0,009
57	783801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	88,912	19,00	1 689,30			0,000
	784	**Dokončovacie práce - maľby**					6 881,30		0,048
58	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	118,920	18,30	2 176,20			0,000
59	784452371	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, jednofarebné dvojnásobné v miestn. výšky do 3,80 m	m2	242,532	19,40	4 705,10			0,048
	PSV	**Práce a dodávky PSV**					100 538,10		1,727
	712	**Izolácie striech**					37 982,80		1,129
60	712300831	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých a šikmých do 30° jednovrstvovej 0,00600t	m2	81,664	6,50	530,80			0,000
61	712311116	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých a šikmých do 30° za studena lakom reflexným	m2	81,664	6,20	506,30			0,000
62	*1116317400*	*Lak asfaltový REFLEXOL v sudoch*	*t*	*0,016*	*93 400,00*	*1 494,40*			*0,016*
63	712341559	Zhotovenie povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30° pásmi pritav. NAIP na celej ploche	m2	163,328	43,00	7 023,10			0,079
64	*6283321600*	*Pásy ťažké asfalt. Glasbit g 2000 s 42 h*	*m2*	*187,827*	*150,00*	*28 174,00*			*1,033*
65	712922932	Údržba prienikov povlakovej krytiny striech za tepla bleskozvod. nosičov náterom asfaltovým	ks	1,000	9,90	9,90			0,000
66	*1116111500*	*Asfalty primárne A 200 v železn.cisterne*	*t*	*0,000*	*13 080,00*	*0,00*			*0,000*
67	712932910	Údržba prienikov povlakovej krytiny striech pásmi na sucho bleskozvodných nosičov AIP alebo tkaninou	ks	1,000	6,60	6,60			0,000
68	*6281113000*	*Pásy asfalt. bez krycej vrstvy-vl.lepenka A 400/H*	*m2*	*0,230*	*23,90*	*5,50*			*0,000*
69	712942963	Údržba prienikov povlakovej krytiny striech pásmi pritavením bleskozvodových nosičov NAIP	ks	1,000	21,50	21,50			0,000
70	*6281113000*	*Pásy asfalt. bez krycej vrstvy-vl.lepenka A 400/H*	*m2*	*0,230*	*23,90*	*5,50*			*0,000*
71	712961901	Údržba prienikov povlakovej krytiny striech gumami a PVC prilep. plnoplošne a bleskozvodových nosičo	ks	1,000	171,00	171,00			0,000
72	*2832901000*	*Folia PVC parozábrana hr. 0,2 mm*	*m2*	*1,000*	*34,20*	*34,20*			*0,000*
	764	**Konštrukcie klampiarske**					13 596,60		0,176
73	764333250	Lemovanie z pozink. PZ plechu, múrov na plochých strechách rš 500 mm	m	37,280	284,00	10 587,50			0,163
74	764334850	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vč. krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm 0,0032t	m	35,280	17,80	628,00			0,000
75	764339810	Demontáž lemovania komínov na vinitej alebo hladkej krytine v ploche, so sklonom do 30° 0,0072t	m2	4,500	46,40	208,80			0,000
76	764410340	Oplechovanie parapetov z hliníkového Al plechu vrátane rohov rš 250 mm	m	6,000	327,90	1 967,40			0,013
	998764101	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,176	1 164,00	204,90			0,000
	776	**Podlahy povlakové**					19 558,70		0,423
	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumových	m	56,820	16,70	948,90			0,002
	2841291501	*Podlahová lišta z PVC, soklík*	*m2*	*57,956*	*11,30*	*654,90*			*0,209*
	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	52,130	89,50	4 665,60			0,019
	2841291500	*Podlahovina z PVC hr 2mm*	*m2*	*53,694*	*247,50*	*13 289,30*			*0,193*
	95	**Lokálne kúrenie**					29 400,00		0,000
	2900663301	*Ohrievač elektrický nástenný*	*KS*	*6,000*	*4 900,00*	*29 400,00*			*0,000*
		Práce a dodávky M					22 203,10		0,000

	21-M	**Elektromontáže**						
83	210010002	Rúrka ohybná elektroinštalačná, uložená pod omietkou, typ 23 - 16 mm	m	52,320	24,00		**16 284,10**	**0,000**
84	*3450527600*	*Spojka PP 0216/1*	*ks*	*8,000*	*5,30*		*1 255,70*	*0,000*
85	*3450722200*	*Trubka PVC 2316*	*m*	*54,936*	*5,80*		*42,40*	*0,000*
86	*3451006500*	*Vývodka 9916 rovna*	*ks*	*8,000*	*2,20*		*318,60*	*0,000*
87	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	8,000	117,00		*17,60*	*0,000*
88	*3450907510*	*Krabica KU 68-1903*	*ks*	*8,000*	*52,50*		936,00	0,000
89	210010322	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 97) kruhová	ks	3,000	120,00		*420,00*	*0,000*
90	*3450911000*	*Krabica KR-97*	*ks*	*3,000*	*45,00*		360,00	0,000
91	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč.zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	8,000	40,00		*135,00*	*0,000*
92	*3450201280*	*Spínač 1 3553-01289 B2 matná biela*	*ks*	*8,000*	*63,70*		320,00	0,000
93	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	12,000	82,00		*509,60*	*0,000*
94	*3450317700*	*Zásuvka 4FN 15037 BM jedn.*	*ks*	*12,000*	*81,00*		984,00	0,000
95	210200005	Svietidlo žiarovkové - typ 211 04 01 - 60 W, bytové stropné	ks	2,000	75,00		*972,00*	*0,000*
96	*3470126800*	*Žiarovka 60W E27*	*ks*	*2,000*	*23,10*		150,00	0,000
97	*3480185000*	*ES VAL MEZ OSP 23 60W-Z otvor p.160 držiak p. 175MM*	*Kus*	*2,000*	*379,20*		*46,20*	*0,000*
98	*3481021500*	*Sklo atyp. polkruhové D= 220 Č.03/110 Držiak 175*	*Kus*	*2,000*	*22,50*		*758,40*	*0,000*
99	210201001	Svietidlo žiarivkové - typ 231 20 01- 2x40 W, stropné	ks	8,000	224,00		*45,00*	*0,000*
100	*3470301000*	*Trubica 36W 120cm*	*ks*	*16,000*	*49,50*		1 792,00	0,000
101	*3480187000*	*Svietidlo žiarivkové 2312001 - 2 x 40 W, stropné*	*Kus*	*8,000*	*306,30*		*792,00*	*0,000*
102	*3481200600*	*Starter OSRAM 4-80W*	*ks*	*16,000*	*15,20*		*2 450,40*	*0,000*
103	210293001	Údržba bleskozvodov vyrovnanie jestvujúcich zvodových vodičov	ks	4,000	23,00		*243,20*	*0,000*
104	210293002	Údržba bleskozvodov výmena skrutiek podpier, držiakov alebo svoriek	ks	20,000	27,00		92,00	0,000
105	210293003	Údržba bleskozvodov výmena ochrannej striešky	ks	1,000	148,00		540,00	0,000
106	210800101	Kábel uložený pod omietkou CYKY 2 x 1,5	m	26,790	17,00		148,00	0,000
107	*3410103400*	*Kábel silový medený CYKY 2Bx01,5*	*m*	*28,129*	*11,10*		455,40	0,000
108	210800106	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5	m	53,730	17,00		*312,20*	*0,000*
109	*3410105100*	*Kábel silový medený CYKY 3Bx02,5*	*m*	*56,417*	*22,60*		913,40	0,000
	22-M	**Montáže oznam. a zabezp. zariadení**					*1 275,00*	*0,000*
110	220111711	Zemnič s bleskozvodom z Fe lana dl.25 m vr.rozpojky a zvod.lana dl.10 m,bez zemných prác	ks	2,000	780,00		**5 919,00**	**0,000**
111	220111721	Tyč uzemňovacia,zasadenie do zeme prepojenie,bez zemných prác	ks	2,000	1 280,00		1 560,00	0,000
112	220111728	Vodič zvodový z FeZn drôtu 10 mm,montáž do podpier	m	7,000	257,00		2 560,00	0,000
							1 799,00	0,000
		Celkom					**515 035,50**	**22,319**

Ing. Michal ŠTOFILA
STAVBYSTAV
Štefánikova 54
071 01 MICHALOVCE
IČO: 35 453 362
IČ DPH: SK1020667208

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu číslo: PSBMI-152/2006-Z

Poštárska správa budov MICHALOVCE

.....

z. Martina IVANČÍKOVÁ
samostatný referent