Zmluva o dielo č.PSB 83-29/2006

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác na zákazke
„Oprava strešných krytín na budovách č. 5,8 Žilina "

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ:**	**Slovenská Republika** **Ministerstvo Obrany SR** **Posádková správa budov Žilina** **Rajecká cesta 18** **Žilina**
	Zastúpený:	**Ing. Haas Igor – riaditeľ Posádkovej správy budov**
	IČO:	**00805165**
	Bankové spojenie:	**Štátna pokladnica**
	Číslo účtu:	**7000171928/8180**
	Osoba oprávnená jednať vo veciach technických:	**Košík Martin** **Tomaník Jozef**
2.3.	**Zhotoviteľ:**	**Kajsík Peter** **Klimovské 640/25** **01001 Žilina - Trnové**
	IČO :	**34494715**
	IČ DPH :	**Nie je platca**
	Bankové spojenie :	**Slovenská sporiteľňa pobočka Žilina**
	Číslo účtu :	**0423379278/0900**

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
2.2. Východiskové údaje
2.2.1. Názov stavby : **Ubytovňa mužstva, b.č. 5,8 Žilina**
2.2.2. Miesto stavby : **Kasárne P. Jilemnického Žilina, Kasárne Rašov – VÚ 5728**

Čl. 3. Predmet diela

3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

„ Oprava strešných krytín na budovách č. 5,8 Žilina"
v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.
3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :

4.1.1. Termín zahájenia prác : **4.12.2006**

4.1.2. Termín ukončenia prác : **11.12.2006**

Čl. 5 Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a Výmeru č. R-3/1996 a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

5.2 Cena za kompletné dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške

5.2.1.	Cena bez DPH	**257 537,00 Sk**
	DPH 19 %	nie je platca
	Cena spolu	**257 537,00 Sk**

5.3. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :

5.4.1. ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka

5.4.2. ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona

5.5. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

6.1. Práce budú fakturované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady , vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.

6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.

6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné naviac práce voči predmetu diela, prípadne objednávateľom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za naviac práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom v stavebno – montážnom denníku ich rozsah a spôsob vykonania, ak nebude dohodnuté inak. Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Reklamácia skrytých vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.

7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.

8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje technikov, ktorý majú za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie im zhotoviteľ musí predložiť výkresy , vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.

8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ju vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.

8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia prác p. Kajsík Peter

8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.

8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. 9. Záväzky objednávateľa

9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :
- odber el. energie pre stavebné účely za úhradu, pričom spôsob úhrady sa dohodne pri prevzatí staveniska
- odber vody pre stavebné účely za úhradu, pričom spôsob úhrady sa dohodne pri prevzatí staveniska
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

Čl. 10 Záväzky zhotoviteľa

10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska plynulý postup prác, s dielčími termínmi, ktoré budú dohodnuté na pravidelných kontrolných dňoch.
10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.

Čl. 11 Stavenisko

11.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
11.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
11.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 12 Zmluvné pokuty

12.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
12.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

Čl. 13 Ostatné ustanovenia

13.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie

ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela

13.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela

13.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.

13.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Čl. 15 Záverečné ustanovenia

20.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

14.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

14.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

14.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa : 1.12.2006

Posádková správa budov
ŽILINA
Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

Peter KAJSÍK
Klimovské č.640/25
010 01 ŽILINA-Trnové

Dátum:
1. 12. 2006

meno a priezvisko
oprávneného zamestnanca

Krycí list rozpočtu

Stavba Oprava strechy na b.č. 5 a b.č.8	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Kajsik Peter

Miesto . VÚ 2790 Žilina Zmluva č. , Dňa . . .

Odberateľ : Posádková správa budov Žilina	IČO : 00695165	DIČ :
01001 Žilina	Rajecká cesta 18	IČ DPH :
Dodávateľ : Kajsik Peter	IČO : 34494715	DIČ :
01001 Žilina - Trnové	Klimovské 640/25	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	257 537 Sk	za M3 OP	1 M	257 537 Sk	za M
1 M2 ZP	257 537 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	257 537 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif materiál	spolu ZRN
1	HSV :	15 652,56		15 652,56
2	PSV .	45 804,36	184 919,70	230 724,06
3	MCE :	11 160,00		11 160,00
4	iné :			
5	Súčet :	72 616,92	184 919,70	257 536,62

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár .

Dátum :

Pečiatka :

Podpis .

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	257 536,62
22		
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	257 536,62

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum

Pečiatka . Posádková správa budov ŽILINA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ .

Dátum .

Pečiatka : Peter KAJSÍK Klimovské č.640/25 010 01 ŽILINA-Trnové

Podpis :

Tlačivo ODIS A10

Odberateľ **Posádková správa budov Žilina** *Projektant*

Dodavateľ **Kajsik Peter** *Spracoval* **Kajsik Peter**

Stavba : Oprava strechy na b.č. 5 a b.č.8 *JKSO* *Dátum* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		DPH
						Montáž	Dodávka	
1	2	3	4.	5.	6.	7	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
1	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr hmôt za prvé podlažie	6,600	t	248,00	1 636,80		0
2	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr hmôt za každé ďalšie podlažie	6,600	t	150,00	990,00		0
3	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	6,600	t	269,00	1 775,40		0
4	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	92,400	t	8,90	822,36		0
5	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	6,600	t	1 580,00	10 428,00		0
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu	**15 652,56**	**Sk**		**15 652,56**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu	**15 652,56**	**Sk**		**15 652,56**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		71 - IZOLÁCIE						
		712 - Povlakové krytiny						
6	712300833	Odstránenie povl krytiny striech do 10° 3-vrstvovej	296,000	m2	9,30	2 752,80		0
7	712300834	Odstránenie povl krytiny striech do 10° príplatok za každú ďalšiu vrstvu	296,000	m2	1,50	444,00		0
8	712311101	Zhotov povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným	296,000	m2	3,90	1 154,40		0
9	111631560	Lak asfaltový ALP - S sudy	0,095	t	41 300,00		3 923,50	0
10	712341559	Zhotov. povl krytiny striech do 10° pntavením NAIP v plnej ploche	592,000	m2	44,50	26 344,00		0
11	628522560	Pás s modifik.asfaltom ELASTODEK 40 Špeciál	335,800	m2	356,00		119 544,80	0
12	628522570	Pás s modifik.asfaltom Vedag Euroflex- podkladná vrstva.	335,800	m2	183,00		61 451,40	0
13	712921932	Vykonanie údržby povl. krytiny vpustov, vent komín. za horúca náterom asfalt	10,000	kus	72,00	720,00		0
14	[illegible]941963	Vykonanie údržby povl. krytiny vpustov, vent komín. pásmi NAIP pritavením	10,000	kus	121,00	1 210,00		0
15	712999905	HZS T5-oprava spoje šikmej a vodorovnej strechy,vyrovnanie nerovnosti na streche	31,000	hod	310,00	9 610,00		0
16	998712102	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	4,249	t	840,00	3 569,16		0
		712 - Povlakové krytiny spolu	**230 724,06**	**Sk**		**45 804,36**	**184 919,70**	
		71 - IZOLÁCIE spolu	**230 724,06**	**Sk**		**45 804,36**	**184 919,70**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu	**230 724,06**	**Sk**		**45 804,36**	**184 919,70**	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
17	213299005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5- demontáž a montáž bleskozvodu	36,000	hod	310,00	11 160,00		0
		M21 - 155 Elektromontáže spolu	**11 160,00**	**Sk**		**11 160,00**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu	**11 160,00**	**Sk**		**11 160,00**		

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba Oprava strechy na b.č 5 a b.č.8

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		
						Montáž	Dodávka	
1	2	3	4.	5.	6.	7	8.	DPH
		Za rozpočet celkom :	**257 536,62**	**Sk**		**72 616,92**	**184 919,70**	

Objednávateľ **Posádková správa budov Žilina**
Projektant
Dodávateľ **Kajsík Peter**

Spracoval **Kajsík Peter**
JKSO
Dátum . .

Stavba : Oprava strechy na b.č. 5 a b.č.8

Výrobná kalkulácia - náklady

súkromný podnikateľ Pavol POLLÁK

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Material	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Režia	Zisk	Pracnosť (Lh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
1	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr hmôt za prvé podlažie	6,600	t	248,00	1 636,80		626,47	220,50			512,10	277,72	9,2
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	9,240	Nh	67,80	626,47	94,92 za t							
2	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr hmôt za každé ďalšie podlažie	6,600	t	150,00	990,00		379,89	133,71			310,53	165,85	5,6
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	5,603	Nh	67,80	379,91	57,56 za t							
3	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	6,600	t	269,00	1 775,40		263,14	92,59		584,56	568,53	266,56	3,8
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	3,880	Nh	67,80	263,11	39,87 za t							
		CESTNA DOPRAVA	584,562	Sk	1,00	584,56	88,57 za t							
4	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	92,400	t	8,90	822,36					440,74	266,47	115,14	
		CESTNA DOPRAVA	440,748	Sk	1,00	440,74	4,77 za t							
5	979116705	Poplatok za ubž.a znešk.st.odp.na urč.sklád -asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	6,600	t	1 580,00	10 428,00					5 610,00	3 391,81	1 426,19	
		TARIFY V SK	5 610,000	Sk	1,00	5 610,00	850,00 za t							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**15 652,56**	**Sk**				**1 269,51**	**446,82**		**6 635,31**	**5 049,44**	**2 251,48**	**18,7**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**15 652,56**	**Sk**				**1 269,51**	**446,82**		**6 635,31**	**5 049,44**	**2 251,48**	**18,7**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		71 - IZOLÁCIE												
		712 - Povlakové krytiny												
6	712300833	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 3-vrstvovej	296,000	m2	9,30	2 752,80		822,88	290,08			1 164,59	475,25	10,9
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH	10,952	Nh	75,20	823,59	2,78 za t							
7	712300834	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° príplatok za každú ďalšiu vrstvu	296,000	m2	1,50	444,00		133,20	47,36			188,51	74,93	1,7
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATERSKYCH	1,776	Nh	75,20	133,55	0,45 za t							
8	712311101	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným	296,000	m2	3,90	1 154,40		346,32	121,36			490,13	196,59	4,1
		MONTÉR HYDROIZOLACIÍ	4,144	Nh	83,70	346,85	1,17 za t							

Výrobná kalkulácia - náklady

súkromný podnikateľ Pavol POLLÁK

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Režia	Zisk	Pracnosť (Lh)
9	111631560	Lak asfaltový ALP - S sudy	0,095	t	41 300,00	3 923,50	3 923,50							
10	712341559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche	592,000	m2	44,50	26 344,00	4 516,96	6 440,96	2 267,36			9 115,72	4 003,00	69,2
		Propan - butan fľaše 33 kg	1,793	kus	1 730,00	3 103,20	5,24 za t							
		Benzín technický čistiaci 85/160	56,612	kg	25,00	1 415,32	2,39 za t							
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	69,264	Nh	93,00	6 441,55	10,88 za t							
11	628522560	Pás s modifik.asfaltom ELASTODEK 40 Špecial	335,800	m2	356,00	119 544,80	119 544,80							
12	628522570	Pás s modifik.asfaltom Vedag Euroflex- podkladná vrstva.	335,800	m2	183,00	61 451,40	61 451,40							
13	712921932	Vykonanie údržby povl. krytiny vpustov, vent. komín. za horúca náterom asfalt	10,000	kus	72,00	720,00	5,00	214,30	75,40			303,29	122,01	2,4
		Propan - butan fľaše 33 kg	0,002	kus	1 730,00	3,46	0,35 za t							
		Ostatný materiál pre povlakové krytiny	1,500	Sk	1,00	1,50	0,15 za t							
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	2,300	Nh	83,70	192,51	19,25 za t							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH	0,140	Nh	75,20	10,52	1,05 za t							
		PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÉ PODMIENKY	0,120	Nh	93,00	11,21	1,12 za t							
14	712941963	Vykonanie údržby povl. krytiny vpustov, vent. komín. pásmi NAIP pritavením	10,000	kus	121,00	1 210,00	44,50	350,60	123,40			496,20	195,30	3,7
		Propan - butan fľaše 33 kg	0,024	kus	1 730,00	41,86	4,19 za t							
		Benzín technický čistiaci 85/160	0,107	kg	25,00	2,67	0,27 za t							
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	3,770	Nh	93,00	350,61	35,06 za t							
15	712999905	HZS T5-oprava spoje šikmej a vodorovnej strechy.vyrovnanie nerovnosti na streche	31,000	hod	310,00	9 610,00		2 883,00	1 014,94			4 080,24	1 631,82	31,0
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	31,000	Nh	93,00	2 883,00	93,00 za t							
16	998712102	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 12 m	4,249	t	840,00	3 569,16		508,18	178,88	784,02		1 539,93	558,14	6,8
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH	2,600	Nh	67,80	176,30	41,49 za t							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI IZOLATÉRSKYCH	0,305	Nh	75,20	23,00	5,41 za t							
		VODIČ AUTOŽERIAVU	1,567	Nh	83,70	131,23	30,89 za t							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	1,295	Nh	75,20	97,45	22,94 za t							
		VIAZAČ BREMIEN	1,066	Nh	75,20	80,20	18,88 za t							
		ŽERIAV VZTYČ 4T 25,0M	1,567	Sh	361,00	566,00	133,21 za t							
		VÝTAH STAV N+0 1.0T 60M	1,879	Sh	116,00	218,00	51,31 za t							
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**230 724,06**	**Sk**			**189 486,16**	**11 699,44**	**4 118,78**	**784,02**		**17 378,61**	**7 257,04**	**130,1**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**230 724,06**	**Sk**			**189 486,16**	**11 699,44**	**4 118,78**	**784,02**		**17 378,61**	**7 257,04**	**130,1**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**230 724,06**	**Sk**			**189 486,16**	**11 699,44**	**4 118,78**	**784,02**		**17 378,61**	**7 257,04**	**130,1**

Výrobná kalkulácia - náklady

súkromný podnikateľ Pavol POLLÁK

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Hh)
		PRÁCE A DODÁVKY M												
		M21 - 155 Elektromontáže												
17	213299005	Elektromontáže, silnoprud HZS T5- demontáž a montáž bleskozvodu	36,000	hod	310,00	11 160,00		3 348,00	1 178,64			4 738,34	1 895,02	36,0
		STAV.ELEKTRIKÁR, ELEKTROINŠTALATÉR	36,000	Nh	93,00	3 348,00	93,00 za t							
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**11 160,00**	**Sk**				**3 348,00**	**1 178,64**			**4 738,34**	**1 895,02**	**36,0**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**11 160,00**	**Sk**				**3 348,00**	**1 178,64**			**4 738,34**	**1 895,02**	**36,0**
		Za rozpočet celkom :	**257 536,62**	**Sk**			**189 486,16**	**16 316,95**	**5 744,24**	**784,02**	**6 635,31**	**27 166,39**	**11 403,54**	**184,9**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu 269 PSB-83- 29 /2006

z. Martin Košík
PSB Ružomberok, pracovisko Žilina

Posádková správa budov Ružomberok