Zmluva o dielo č. ÚŠZV- 81 - 47/2008
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodného zákonníka) v platnom znení.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.Objednávateľ:
SLOVENSKÁ REPUBLIKA
MINISTERSTO OBRANY SR
ÚSTAV ŠPECIÁLNEHO ZDRAVOTNÍCTVA A VÝCVIKU MO SR LEŠŤ

Zastúpený : brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.
riaditeľ – štatutárny zástupca
IČO: 00804932
Bankové spojenie: Banka – Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000167777/8180
Tel./ fax. : 00421/45/5562796
Pošta: 962 63 Pliešovce
e-mail : andrea.grnacova@mil.sk
Vybavuje: Ing. Ján RAUSA tel.: 0960 465781
fax: 0960 465779

Objednávateľ nie je platca DPH

1.2. Dodávateľ diela - zhotoviteľ:

Pavel HYBSKÝ

Turecká 194/15

962 62 Sása

Zastúpený: p. Pavel HYBSKÝ
Vybavuje: p. Pavel HYBSKÝ

IČO: 41 192 419
DIČ: 1032756142
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
Číslo účtu: 0402353917/0900
Podnikateľ je zapísaný v žinostenskom registri č. 611-9472 Obvodného úradu vo Zvolene, pod č. Žo-2004/02900/2/LIB
Dodávateľ nie je platca DPH

Čl. II.
Predmet diela

2.1. Predmet diela je: Oprava budovy – b.č. 1 objekt 09.08.033, podľa špecifikácie rozpočtu.

Miesto: **Vojenský obvod Lešť – stav. objekt b.č. 1**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravu budovy č.1 v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

Čl. III.
Cena diela

3.1. Cena za vykonané práce podľa cenovej ponuky je stanovená v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako maximálna a nie je možné ju prekročiť :

Cena celkom zaokrúhlene: 447 252,00Sk (14 846,00 €)

3.2. Predmet a cena je definovaná podrobným ponukovým rozpočtom, ktorý je prílohou tejto zmluvy.

Čl. IV.
Termín plnenia

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet diela zrealizuje:

Termín zahájenia: **20.10.2008**
Termín ukončenia: **14.11.2008**

Čl. V.
Projektová dokumentácia

5.1. Zhotoviteľovi diela sa poskytuje možnosť nahliadnutia do projektovej dokumentácie stavby uloženej v archíve OddPaÚNM Lešť.

Čl. VI.
Platobné podmienky

6.1. Na faktúre za predmet diela bude 30-denná lehota splatnosti faktúry od jej doručenia na adresu objednávateľa, podľa čl. 1.1 tejto zmluvy. Dňom úhrady sa pre účely tejto zmluvy rozumie dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.
6.2. Faktúra bude vyhotovená v troch výtlačkoch, musí obsahovať náležitosti § 71 Zákona č.222/2004 Z.z. . Zhotoviteľ k faktúre priloží Súpis vykonaných prác podpísaný technikom OddPaÚNM Lešť, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť faktúrácie.
6.3. Pre úhradu faktúry bude dodávateľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
6.4. Objednávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.
6.5. V prípade, že faktúra (daňový doklad) nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.2 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru (daňový doklad) na prepracovanie a to do dátumu splatnosti faktúry (daňového dokladu). Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry (daňového dokladu) objednávateľovi.

Čl. VII.
Realizácia diela

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú cenu podľa článku V. tejto zmluvy.
7.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
7.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
7.4. Objednávateľ má právo rozhodnúť o zmene rozsahu opravy a o prerušení prác.
7.5. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie požadovať zmeny materiálu oproti pôvodne navrhovaným a zhotoviteľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Tieto požiadavky musia byť predložené písomne. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, pokiaľ už pôvodný materiál zaistil, t.j. bol uhradený, čo preukáže účtovným dokladom, s tým že tento materiál zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi.
7.6. Na práce, ktoré vykonáva zhotoviteľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti ponukovému rozpočtu. Pokiaľ zhotoviteľ urobí svojvoľne zmenu diela oproti ponukovému rozpočtu , resp. zmenu materiálu, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu a nesie všetky dôsledky a náklady s tým spojené.
7.7. Všetky atesty, skúšky, revízie a platné certifikáty preukázania zhody materiálov a dodávok, v zmysle zák. č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov o stavebných výrobkoch a zák. č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní, v znení neskorších predpisov, zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady.

7.8. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, alebo vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo odchylne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
7.9. Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente realizáciu výkonov zhotoviteľa. Ak sa bude musieť použiť materiál, ktorý nie je zahrnutý v ponukovom rozpočte, je ho povinný zhotoviteľ zabezpečiť a rozpočet doplniť o požadovaný materiál. Dodávateľ materiál uhradí po odsúhlasení doplneného rozpočtu.
7.10. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky platné STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti, hlavne vyhl. č. 374/1990 a NV č. 396/2006 Z.z.
7.11. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov –atesty, skúšky, revízie a osvedčenia materiálov a dodávok je zhotoviteľ na požiadanie povinný doložiť.
7.12. Zhotoviteľ zabezpečí odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu a druhotných surovín.

Čl. VIII.
Stavebný denník

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach ktoré vykonáva stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Stavebný denník je zhotoviteľ povinný uschovať na dobu 5 rokov. Prvá kópia zápisov zo SD ostáva u objednávateľa.

Čl. IX.
Odovzdanie diela

9.1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 4 dni vopred, kedy budú práce pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom prevziať vykonané práce, pokiaľ nebude mať výhrady.
9.2. Pri odovzdaní diela bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela podpísaný obomi zmluvnými stranami. Predmet plnenia zmluvy bude odovzdaný, len ak objednávateľ v protokole o odovzdaní a prevzatí prác vyhlási, že vykonané práce preberá.
9.3. Po ukončení odsúhlasených prác musí byť do 10 dní zhotoviteľom zariadenie staveniska demontované a zrušené tak, aby bol zabezpečený pôvodný stav, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
9.4. Ak zhotoviteľ pripraví premet diela na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ po overení ukončenia prác prevezme predmet plnenia aj v skoršom ponúkanom termíne.

Čl. X.
Záruka – zodpovednosť za vady

10.1. Zhotoviteľ poskytuje za prevedené práce záruku **36 mesiacov**, na technológie podľa jednotlivých záručných lehôt výrobcu, najmenej však 24 mesiacov. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.
10.2. Zhotoviteľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané zhotoviteľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude zhotoviteľovi písomne oznámené do 5 dní.
10.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 5 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

Čl. XI.
Sankcie

11.1. Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia diela zhotoviteľom požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania a zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.
11.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný zhotoviteľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. (§ 369 Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení).
11.3. Dohodnuté zmluvné pokuty je povinná strana zaplatiť oprávnenej strane do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.
11.4. V prípade omeškania zaplatenia faktúry dodávateľovi si tento nebude uplatňovať nárok na úroky z omeškania, ak omeškanie bude spôsobené peňažným ústavom objednávateľa.

Čl. XII.
Zmena zmluvy

12.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potrvdeným dojednaním výslovne nazvaným „Dodatok k zmluve". Iné zápisy, protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.
12.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.
12.3. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť.
V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, resp. zákonnej normy, ktorá ju k takémuto kroku oprávňuje.

12.4. Odstúpiť od zmluvy je možné v týchto prípadoch:

a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy
b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka
c) bez udania dôvodu, v čase do odovzdania staveniska, písomnou výpoveďou ktorejkoľvek strany

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane.

12.5. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela,
- zhotoviteľ spracuje konečnú faktúru,
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác,
- objednávateľ je do 24 hod povinný zahájiť prevzatie už vykonaných prác.

12.6. V prípade zrušenia zmluvy zhotoviteľ bezodkladne maximálne však do 5 pracovných dní opustí stavenisko.

Čl. XIII.
Ostatné ustanovenia

13.1. Objednávateľ je vlastníkom postupne zrealizovaných prác a dodávok, podľa doloženého súpisu vykonaných prác podpísaných zástupcom objednávateľa.
13.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na odovzdanom stavenisku a v súvisiacich lokalitách a zabezpečí všetky opatrenia k ochrane stavby a jej okolia.
13.3. Zhotoviteľ musí udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska. V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a čistotu.
13.4. Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO na odovzdanom stavenisku, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov.
13.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.
13.6. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať Zákon č. 124/2006 Z.z. o hlásení evidovaní a registrácii pracovných úrazov.
13.7. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie.
13.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.
13.9. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo u vedúceho smeny odboru zabezpečenia Vojenského obvodu Lešť, č. tel. 0960 465815, 0960 465816
13.10.. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku zhotoviteľa, spôsobené pracovníkmi zhotoviteľa, ibaže by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.
13.11. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov Ozbrojených síl SR, zamestnancov rezortu MO SR, ako aj tretích osôb, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o

ktorých dodávateľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.
13.12. Zodpovednou osobou pre styk s objednávateľom prác bude p. Pavel HYBSKÝ.
13.13. Zodpovednou osobou za dozorovanie plnenia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa bude Ing. Ján RAUSA.

Čl. XIV.
Záverečné ustanovenia

14.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celkovom rozsahu tejto zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním a opečiatkovaním oprávnených zástupcov zmluvných strán.
14.2. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie ZoD.
14.3. Prílohou tejto zmluvy o dielo je Zmluva o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s prílohou a zmluva na zabezpečenie ochrany pred požiarmi.
14.4. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
14.5. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Zákona 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka.) v platnom znení.

V Sáse dňa: 17.10.2008

V Lešti dňa: 17. 10.2008

Za zhotoviteľa:

Pavel HYBSKÝ
Turecká 194/15, 962 62 SÁSA
DIČ: 1032756142
IČO: 41 192 419

Za objednávateľa:

brigádny generál MUDr. Pavol MASLÍK, PhD.
riaditeľ – štatutárny zástupca

Predbežná finančná kontrola pred uzavretím zmluvy č.: ÚŠZV -81-47 /2008:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je (~~nie je~~):

– v súlade s nevyhnutnou potrebou,

– z hľadiska potrieb hospodárna, efektívna a účinná.

Nedostatky neboli zistené.

Ing. Ján RAUSA

V Lešti dňa : 17.10.2008 .....

SOR - cenár
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je (~~nie je~~) v súlade so schváleným rozpočtom na rok 2008

Nedostatky neboli zistené.

Ing. Daria MUŽÍKOVÁ

V Lešti dňa: 17.10.2008 .....

VOR - ZV Odd
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Proces verejného obstarávania bol v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Návrh zmluvy je v súlade s výsledkom verejného obstarávania - prieskumu trhu.

Nedostatky neboli zistené.

Ing. Ján RAUSA

V Lešti dňa : 17.10.2008 .....

SOR - cenár
hodnosť, meno, priezvisko,
podpis povereného zamestnanca

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pripravovaná finančná operácia je v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Nedostatky neboli zistené.

V Lešti dňa : 17.10. 2008


JUDr. Milan SLÁVIČEK, PhD.

.....

Právny poradca V-Odd

hodnosť, meno, priezvisko,

podpis povereného zamestnanca



Krycí list rozpočtu

VSZU 1093-7/2008

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Stavba : Oprava budovy č.1 - prev. budova	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Hybský
Miesto : Vojenský obvod Lešť — Zmluva č.	Dňa : 15.10.2008

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	447 252 SKK	za M3 OP	1 M	447 252 SKK	za M
1 M2 ZP	447 252 SKK	za M2 ZP			
1 M2 UP	447 252 SKK	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	121 209,33	70 675,00	191 884,33
2	PSV :	133 429,40	35 077,10	168 506,50
3	MCE :	15 354,00	97,00	15 451,00
4	iné :			
5	Súčet :	269 992,73	105 849,10	375 841,83

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

Pavol HYBSKÝ
Turecká 194/15, 962 62 SLIAČ
DIČ: 1032156142
IČO: 41 192 419

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	375 841,83
22	DPH 19 % z : 375 841,83	71 409,90
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	447 251,73

F	Odpočet - prípočet

	Celkové náklady v EUR	
	Celkom bez DPH	12 475,66
	Cena s DPH	14 846,04
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

ceny práce overil: Ing. JÁN RAUSA
cenár-oddelenie Lešť,

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum : **15.10.2008**

Spracoval : **Hybský**

Stavba : Oprava budovy č.1 - prev. budova

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Popis položky, stavebného dielu, remesla		Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV							
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE		10 155,10	10 155,10		1,713		2,70
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE		26 760,00	26 760,00		0,772		7,12
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE		121 530,82	61 385,82	60 145,00	14,973		32,33
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE		33 438,41	22 908,41	10 530,00	0,028	9,547	8,89
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	191 884,33	121 209,33	70 675,00	17,487	9,547	
PRÁCE A DODÁVKY PSV							
733 - Rozvod potrubia		21 909,00	21 909,00		0,046	0,036	5,82
734 - Armatúry		2 564,50	1 378,00	1 186,50	0,002	0,028	0,68
735 - Vykurovacie telesá		7 517,00	447,00	7 070,00	0,069	0,069	2,00
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE		31 990,50	23 734,00	8 256,50	0,119	0,133	8,51
766 - Konštrukcie stolárske		8 590,00	6 030,00	2 560,00	0,033		2,28
76 - KONŠTRUKCIE		8 590,00	6 030,00	2 560,00	0,033		2,28
771 - Podlahy z dlaždíc keramických		47 635,10	23 374,50	24 260,60	1,950		12,67
77 - PODLAHY		47 635,10	23 374,50	24 260,60	1,950		12,67
783 - Nátery		724,50	724,50		0,001		0,19
784 - Maľby		79 566,40	79 566,40		0,461		21,17
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE		80 290,90	80 290,90		0,462		21,36
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	168 506,50	133 429,40	35 077,10	2,566	0,133	
PRÁCE A DODÁVKY M							
M21 - 155 Elektromontáže		15 451,00	15 354,00	97,00			4,11
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	15 451,00	15 354,00	97,00			
	Za rozpočet celkom :	375 841,83	269 992,73	105 849,10	20,054	9,680	

Projektant :

Spracoval : **Hybský**

a : Oprava budovy č.1 - prev. budova *JKSO :* *Dátum :* **15.10.2008**

Prehľad rozpočtových nákladov

Maroš Fraňa M.F. ELEKTRO

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
1	011-342272650	Priecky PORFIX 500x250x150 hr.150 mm	11,740	m2	865,00	10 155,10		19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**10 155,10**	**SKK**		**10 155,10**		
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
2	016-410127112	Montáž vodor. železobet. prefabrikátov - prekladov	4,000	kus	6 690,00	26 760,00		19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**26 760,00**	**SKK**		**26 760,00**		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
3	011-611421133	Omietka vnút. váp. stropov rovných štuková	30,100	m2	342,00	10 294,20		19
4	014-612421421	Oprava váp. omiet. vnút. stien hladkých 30-50%	107,940	m2	129,00	13 924,26		19
5	014-622461511	Oprava omietky brizolitovej škrabanej 50%	8,440	m2	314,00	2 650,16		19
6	011-631312611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 5-8 cm	2,400	m3	3 920,00	9 408,00		19
7	011-631315611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	0,360	m3	3 730,00	1 342,80		19
8	011-631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	2,400	m2	177,00	424,80		19
9	011-631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	2,400	m2	51,00	122,40		19
10	011-631361221	Výstuž betónových mazanín z ocele 10216	0,280	t	47 300,00	13 244,00		19
11	011-632452141	Poter pieskocement. 600 kg cem./m3 bez prísad hr. do 4 cm	30,100	m2	242,00	7 284,20		19
12	011-641991611	Osadenie rámov okien z plastov do 1 m2 s montážnou penou	3,000	kus	387,00	1 161,00		19
13	MAT-593220030	Preklad nosný Liapor priamy PS 24X24X99/75	1,000	kus	1 130,00		1 130,00	19
14	MAT-593220040	Preklad nosný Liapor priamy PS 24X 24X124/100	1,000	kus	1 570,00		1 570,00	19
15	MAT-593220050	Preklad nosný Liapor priamy PS 24X24X149/100	1,000	kus	1 760,00		1 760,00	19
16	MAT-593220090	Preklad nosný Liapor priamy PS 24X24X249/200	1,000	kus	3 080,00		3 080,00	19
17	011-641991721	Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou	1,000	kus	800,00	800,00		19
18	MAT-611430120	Okno plastové PANORÁMA 60x120 OS1	2,000	kus	5 860,00		11 720,00	19
19	MAT-611430810	Okno plastové PANORÁMA 150x120 O1,S1	1,000	kus	8 240,00		8 240,00	19
20	MAT-6117A0180	Dvere vchodové 1-kridlové O, 3-bod. uzam.-výš.230, šír.115 cm, sklo	1,000	kus	31 900,00		31 900,00	19
21	011-642942221	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 4,5 m2	1,000	kus	266,00	266,00		19
22	MAT-553300190	Zárubňa oceľová CGH 90x197x6cm P komaxit.	1,000	kus	745,00		745,00	19
23	011-642992610	Osadenie dverných zárubní z plastov do 2,5 m2 s montážnou penou	1,000	kus	464,00	464,00		19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**121 530,82**	**SKK**		**61 385,82**	**60 145,00**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
24	013-965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	2,400	m3	2 440,00	5 856,00		19
25	013-968072245	Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých do 2 m2	1,400	m2	140,00	196,00		19
26	013-968072355	Vybúranie kov. okenných rámov zdvojených do 2 m2	1,800	m2	230,00	414,00		19
27	013-968072558	Vybúranie kov. vrát do 5 m2	3,000	m2	137,00	411,00		19
28	013-968072559	Vybúranie kov. vrát nad 5 m2	5,400	m2	86,00	464,40		19
29	013-971033641	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	1,980	m3	910,00	1 801,80		19
30	013-979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	9,548	t	288,00	2 749,82		19

Číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
31	013-979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	9,548	t	239,00	2 281,97		19
32	013-979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.	9,548	t	585,00	5 585,58		19
33	011-998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	17,488	t	180,00	3 147,84		19
34	MAT-3483P0198	Svietidlo stropné žiarivk.TCW 216/258HFR PC 2xTL-D58W IP 66	3,000	kus	3 510,00		10 530,00	19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**33 438,41**	**SKK**		**22 908,41**	**10 530,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**191 884,33**	**SKK**		**121 209,33**	**70 675,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		733 - Rozvod potrubia						
35	731-733110806	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32	12,000	m	24,00	288,00		19
36	731-733111106	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 32	12,000	m	465,00	5 580,00		19
37	731-733191916	Opr. ocel. závit. potrubia, zaslepenie skov. zavarením DN 32	1,000	kus	233,00	233,00		19
38	731-733999905	Rozvod potrubia, HZS T5	52,000	hod	304,00	15 808,00		19
		733 - Rozvod potrubia spolu :	**21 909,00**	**SKK**		**21 909,00**		
		734 - Armatúry						
39	731-734100811	Demontáž armatúr s dvoma prírubami do DN 50	2,000	kus	159,00	318,00		19
40	731-734109111	Montáž armatúr s dvoma prírubami PN 0,6 MPa DN 15	2,000	súbor	530,00	1 060,00		19
41	MAT-551012310	Ventil priamy RD V80 1/2	1,000	kus	468,00		468,00	19
42	MAT-551211000	Ventil radiátorový RTD DN10 priamy	1,000	kus	630,00		630,00	19
43	MAT-551274120	Skrutkovanie radiátor. uzavier. M-F DN 15priame	1,000	kus	88,50		88,50	19
		734 - Armatúry spolu :	**2 564,50**	**SKK**		**1 378,00**	**1 186,50**	
		735 - Vykurovacie telesá						
44	731-735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	3,000	m2	25,00	75,00		19
45	731-735159240	Montáž vyk. telies panel. 2 rad. do 2820mm okrem VSŽ a rúrk.	1,000	kus	372,00	372,00		19
46	MAT-484521001	Teleso vyh.doskové dvojité. typ 20K s krytmi H600 L2900 Korad P90	1,000	kus	7 070,00		7 070,00	19
		Prevádzkový tlak:1,0 MPa, pripojovací závit 4xG1/2" *Priplatok za typ Ventil-Kompakt: VC=400 Sk/kus*						
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**7 517,00**	**SKK**		**447,00**	**7 070,00**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**31 990,50**	**SKK**		**23 734,00**	**8 256,50**	
		76 - KONŠTRUKCIE						
		766 - Konštrukcie stolárske						
47	766-766628322	Montáž okien kom. zdv. do parap. pás. kyv. 1-kríd. do 1,45m2	3,000	kus	1 310,00	3 930,00		19
48	MAT-611617220	Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované biele	1,000	kus	2 560,00		2 560,00	19
49	766-766665112	Montáž dvier kompl. kyv. do zamur. zárubne 1-kríd. do 1m	2,000	kus	620,00	1 240,00		19
50	766-766694112	Montáž parapetných dosák š. do 30cm dl. do 160cm	1,000	kus	182,00	182,00		19
51	766-766694112	Montáž parapetných dosák š. do 30cm dl. do 160cm	1,000	kus	182,00	182,00		19
52	766-766694113	Montáž parapetných dosák vonk. š. do 30cm dl. do 260cm	1,000	kus	248,00	248,00		19
53	766-766694113	Montáž parapetných dosák vonk. š. do 30cm dl. do 260cm	1,000	kus	248,00	248,00		19
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**8 590,00**	**SKK**		**6 030,00**	**2 560,00**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**8 590,00**	**SKK**		**6 030,00**	**2 560,00**	
		77 - PODLAHY						
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických						
54	771-771571110	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x200 do malty	35,100	m2	331,00	11 618,10		19

P.č. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
55	MAT-5973A0194	Dlažba Lemos 330 x 330 mm - Dh, 409, I.tr.	30,100	m2	806,00		24 260,60	19
56	771-771571321	Montáž keram.pások do malty150x75mm -soklík	31,200	m	84,50	2 636,40		19
57	771-771999905	Podlahy z dlaždíc, HZS T5	30,000	hod	304,00	9 120,00		19
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**47 635,10**	**SKK**		**23 374,50**	**24 260,60**	
		77 - PODLAHY spolu :	**47 635,10**	**SKK**		**23 374,50**	**24 260,60**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		783 - Nátery						
58	783-783102821	Odstránenie náterov z ocel. konštr. stredných B opálením	3,000	m2	153,00	459,00		19
59	783-783112710	Nátery ocel. konštr. ťažkých A olejové základné	3,000	m2	27,00	81,00		19
60	783-783113120	Nátery ocel. konštr. stredných B olejové dvojnásobné	3,000	m2	61,50	184,50		19
		783 - Nátery spolu :	**724,50**	**SKK**		**724,50**		
		784 - Maľby						
61	784-784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	223,000	m2	29,00	6 467,00		19
62	784-784403801	Odstr. malieb na sádrovej omietke v miest. v. do 3,8m umytím	223,000	m2	12,30	2 742,90		19
63	784-784441210	Maľba latex. 2 far. dvojnás. s bielym stropom miest. do3,8m	223,000	m2	91,00	20 293,00		19
64	784-784481010	Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	223,000	m2	211,00	47 053,00		19
65	784-784496600	Ostatné maliarske práce, napustenie roztokom Lastanox 0,2%	223,000	m2	6,30	1 404,90		19
66	784-784497901	Ostatné mal. práce pri opr., mydlenie 1násob. miest. do 3,8m	223,000	m2	7,20	1 605,60		19
		784 - Maľby spolu :	**79 566,40**	**SKK**		**79 566,40**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**80 290,90**	**SKK**		**80 290,90**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**168 506,50**	**SKK**		**133 429,40**	**35 077,10**	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
67	921-210201017	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x18W	3,000	kus	254,00	762,00		19
68	921-219990005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5	48,000	hod	304,00	14 592,00		19
69	MAT-345300A401	Spínač rad.1 : 3553-01289 B1, Classic, lesklý biely	2,000	kus	48,50		97,00	19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**15 451,00**	**SKK**		**15 354,00**	**97,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**15 451,00**	**SKK**		**15 354,00**	**97,00**	
		Za rozpočet celkom :	**375 841,83**	**SKK**		**269 992,73**	**105 849,10**	

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: 27.8.2010

Miroslav Palovič