68/08-O

Odberateľ: **Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov** **MICHALOVCE** **IČO : 30845572**	**OBJEDNÁVKA číslo: PSBMI- 68 /2008-O** na obdobie.Jul-August **2008**..... Uveďte na dodacom liste i faktúre
Dodávateľ: DOPORUČENE **INŠTALACENTRUM** **Ing . Vincent MARCINKO** **Pri sýpke č .4** **071 01 Michalovce** **IČO : 10714146**	v Michalovciach dňa 14.07.2008 Bankové spojenie: 7000172461/8180 **Štátna pokladnica** Platíme výhradne prevodným príkazom Určené pre: **PSB Michalovce** Spôsob odoslania: **dodávateľsky** Stanica určenia: **PSB Michalovce**
Faktúru zašlite v 2 výtlačkoch + 2x súpis vykonaných prác	**PSB Michalovce Užhorodská 1 , 071 01 MICHALOVCE**

Por. čís.	Označenie a špecifikácia materiálu alebo výrobku	Jedn. množ.	Množstvo	Cena v Sk za jedn.	Cena v Sk celkom	Dodacia lehota
	Objednávame si u Vás: Objednávame si u Vás odstranenie havárie hlavného rozvodu pitnej vody pri b,č.2 Meské kasarne Michalovce havária č.22 v sume do 31 297,67,- sk s DPH . Cena spolu :do 31 297,67 Sk s DPH Podľa schváleného rozpočtu. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx **Fakturujte podľa platných cenníkov!** **Doba splatnosti faktúry 30 dní od doručenia faktúry.**					

Pre obe strany sú záväzne ustanovenia obchodného zák. č.513/1991 v znení neskorších predpisov .
Samostatný odborný referent - : **z.Vladimir TKAČÍK** - RPP : 635 004-83

Dodávateľ:	Odberateľ:
INŠTALACENTRUM : Ing . Marcinko tel. č. :056 / 64 320 38 ..... **pečiatka a podpis**	Vybavuje: **z. Andrej HALUŠKA** tel. č. : 0960/542 142 **PhDr . Juraj ROSOCHAČ** **riaditeľ PSB** **pečiatka a podpis**

INŠTALACENTRUM Ing. Vincent MARCINKO Pri sýpke č.4 071 01 MICHALOVCE IČO: 10714146 DIČ: 1020066199

Posádková správa budov MICHALOVCE

KRYCÍ LIST ČERPANIA

ROZPOČET !

bdobie

Názov stavby	Mestské kasárne Michalovce	JKSO	
Názov objektu	Oprava rozvodov pitnej vody v MK PRÍ b.č. 2	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Posádková správa budov - MICHALOVCE	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	INŠTALCENTRUM, Pri sýpke 4.		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
			8

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady Sk

			A Základné rozp. náklady		B Doplňkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce nadčas	0	13 Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	13 150	9	Bez pevnej podl.	0	14 Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15 Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	284	11		0	16 Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0				17 Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	4 977				18 VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		18 411	12	DN (r. 8-11)	0	19 VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		7 890	21	Kompl.činnosť	0	22 Ostatné náklady		0

D Celkové náklady				
23	Súčet 7, 12, 19-22			26 300,57
24	19%	26 300,57	DPH	4 997,10
25	**Cena s DPH (r. 23+24)**			**31 297,67**

E Prípočty a odpočty		
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant — Dátum a podpis — Pečiatka

Objednávateľ
BRAL NA VEDOMIE
T-PSB 2. ANDREJ HALUŠKA
Dátum a podpis — Pečiatka

Posádková správa budov MICHALOVCE

Zhotoviteľ
Dátum a podpis — Pečiatka

OVERIL Ing. MARIÁN BERNÁT
Vedúci odpredaja

INŠTALACENTRUM
Ing. Vincent MARCINKO
Pri sýpke č. 4
071 01 MICHALOVCE
Tel. / Fax: 056 / 64 320 38
IČO: 10714146, IČ DPH: SK1020661994

ROZPOČET

Stavba : Mestské kasárne Michalovce
Objekt : Oprava rozvodov pitnej vody v MK PR 1 č. 2 - 2
JKSO :

Objednávateľ : Posádková správa budov
Zhotoviteľ : Inštalacentrum, Pri sypke č. 4
Dátum :

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Práce a dodávky HSV								
		1	**Zemné práce**								
1	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	1,000	645,00	0,00	645,00	645,00	0,00000	0,000
2	001	131301201	Výkop zapaženej jamy horn. 4 do 100 m3	M3	16,380	690,00	0,00	11 302,20	11 302,20	0,00000	0,000
3	001	131301209	Príplatok za lepivosť horniny 4	M3	16,380	46,50	0,00	761,67	761,67	0,00000	0,000
		1	**Zemné práce**				0,00	12 708,87	12 708,87		0,000
		8	**Rúrové vedenie**								
8	271	230140054	Montáž rúrok D x t 108x3, z nehrdzavejúcej ocele tr. 17 - očistenie	m	1,000	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00766	0,008
7	271	5517301410	Armatúry a príslušenstvo - rýchlospojka DN 100	KUS	1,000	4 652,00	0,00	4 652,00	4 652,00	0,00766	0,008
6	271	857261121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 100	KUS	1,000	440,70	0,00	440,70	440,70	0,00766	0,008
		8	**Rúrové vedenie**				0,00	5 417,70	5 417,70		0,023
			HSV Celkom				0,00	18 126,57	18 126,57		0,023
			Práce a dodávky PSV								
		722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**								
4	721	722190901	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia	KUS	4,000	71,00	0,00	284,00	284,00	0,00000	0,000
5	721	HZS-0151	Ťahanie vody vozidlom TATRA CAS 11	hod.	6,000	1 315,00	0,00	7 890,00	7 890,00	0,02773	0,166
		722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				0,00	8 174,00	8 174,00		0,166
			PSV Celkom				0,00	8 174,00	8 174,00		0,166
			Celkom				0,00	26 300,57	26 300,57		0,189

INŠTALACENTRUM
Ing. Vincent MARCINKO
Pri sypke č. 4
071 01 MICHALOVCE
Tel. / Fax: 056 / 64 320 38
IČO: 10714146, IČ DPH: SK1020661994

KRYCÍ LIST KALKULÁCIE

Názov stavby	Mestské kasárne Michalovce		
Názov objektu	Oprava rozvodov pitnej vody v MK PD č. 5.2.2	JKSO	
Názov časti	Posádková správa budov MICHALOVCE	EČO	
Objednávateľ	Posádková správa budov Michalovce	IČO	IČ DPH
Zhotoviteľ			
Spracoval	INŠTALCENTRUM, Pri sýpke 4,		
Rozpočet		Dňa	Položiek
Počet normohodín			8

1	Materiál	81
2	Mzdy	4 916
3	OPN	10 510
	z toho stroje	5 253
	tarify	5 253
	odvody	0
4	Poddodávky	0
	Priame spracovacie náklady [2+3]	**15 763**
	Priame náklady [1+2+3+4]	**20 679**
5	Výrobná réžia	1 817
6	Správna réžia	729
	Nepriame náklady [5+6]	**2 546**
7	Zisk	3 075
8	Nekalkulované položky	
	Cena	26 300

INŠTALACENTRUM
Ing. Vincent MARCINKO
Pri sýpke č. 4
071 01 MICHALOVCE
Tel. / Fax: 056 / 64 320 38
IČO: 10714146, IČ DPH: SK1020661994

systémom CENKROS, tel. 041/7071 031

Výrobná kalkulácia s rozbormi

Stavba : Mestské kasárne Michalovce
Objekt : Oprava rozvodov pitnej vody v MK PRÍ B. č. 2
Časť :

Spracoval :
Dátum :

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Norma	Množstvo celkom	Cena jednotková	Náklad celkom	Materiál celkom	Mzdy celkom	Stroje celkom	OPN celkom	Réžie celkom	Zisk celkom
1	2	3	4	5	9	7	8	9	10	11	12	13	14
*		Práce a dodávky HSV											
1		**Zemné práce**											
1	131201201	Hĺbenie jám a rýh v obmedzenom (zastavanom) priestore do 30 m3 - ručne v hornine 3	m3		1,000	645,00	645	0	317	0	0	178	150
	419000-T-2	Robotník	Nh	3,17432	3,174	100,00	317		317				
2	131301201	Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, s príp. nutným premiestn. výkopu vo výkopisku a ďalej bud' s premiestnením výkopu na prílahlom teréne na vzdialenosť do 3 m od kraja jámy alebo s naložením na	m3		16,380	690,00	11 302	0	8 777	0	0	1 590	935
	419000-T-1	Obsluha rýpadla	Nh	4,12200	67,518	130,00	8 777		8 777				0
3	131301209	Hĺbenie zapažených jám a zárezov s urovnaním dna do predpísaného profilu a spádu, s príp. nutným premiestn. výkopu vo výkopisku a ďalej bud' s premiestnením výkopu na prílahlom teréne na vzdialenosť do 3 m od kraja jámy alebo s naložením na	m3		16,380	46,50	762	0	242	135	0	188	196
		dopr. prostr. Príplatok k cene za lepivosť horniny											
	221000-T-2	Obsluha rýpadla	Nh	0,00526	0,086	130,00	11		11				
	419000-T-2	Robotník	Nh	0,14066	2,307	100,00	231		231				
	010131240100	RYPADLO LOPAT KOL 5TR 1M3 D9M	Sh	0,00442	0,072	1 870,00	135			135			
1		**Zemné práce**					12 709	0	9 336	135	0	1 956	1 282
8		**Rúrové vedenie**											
7	857261121	Montáž liatinových tvaroviek na potrubí liatinovom tlakovom hrdlovom jednoosových na potrubí z rúr hrdlových v otvorenom výkope, ks v otvorenom kanáli alebo v šachte DN 100			1,000	440,70	441	189	175	0	0	41	36
	0523111000	Drevo pätvrové ihličnaté akosť VI	m3	0,00048	0,000	810,00	0	0					
	1816210000	Temovácia vata	kg	3,25440	3,254	49,50	161	161					
	5812513000	Hlina modelovacia A1	t	0,00338	0,003	2 700,00	9	9					
	6757332500	Motúz konopný tesniaci akosť OS 15x15 mm	kg	0,13920	0,139	132,00	18	18					
	419001-T-1	Inštalatér	Nh	0,83105	0,831	130,00	108		108				
	419000-T-2	Robotník	Nh	0,67410	0,674	100,00	67		67				
8		**Rúrové vedenie**					441	189	175	0	0	41	36
		HSV Celkom					13 150	189	9 511	135	0	1 997	1 317
		Práce a dodávky PSV											
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**											
8	722190901	Opravy ostatné uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia pri opravách, vrátane vypustenia a napustenia	ks		4,000	71,00	284	0	95	0	0	35	151
	412200-T-3	Montážnik	Nh	0,21120	0,845	113,00	95		95				
9	HZS-021	Ťahanie vody vozidlom TATRA CAS 11	hod		6,000	1 315,00	7 890	0	780	5 100	0	440	1 570
	101531029600	Cisterna CAS 25	Sh	1,00000	6,000	850,00	5 100			5 100			
	419001-T-1	Obsluha cisterny	Nh	1,00000	6,000	130,00	780		780				
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**					8 174	0	875	5 100	0	478	1 721
		PSV Celkom					8 174	0	875	5 100	0	478	1 721

INŠTALACENTRUM
Ing. Vincent MARCINKO
Pri sypke č. 5
071 01 MICHALOVCE
Tel. / Fax: 056 / 64 320 35
IČO: 10714146, IČ DPH: SK1020861994

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM:

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu:
PSBMI-68/2008-O

.....
Ing. František Girman