KF SJ 1/2006

ZMLUVA O DIELO č. 146/2006

Uzatvorená podľa § 56 a nasledujúceho Obchodného zákonníka
(zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1.Objednávateľ	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov 29. august, 058 01 Poprad
Štatutárny zástupca:	:	Ing. Štefan PRIBILINEC
I ČO	:	00805203
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	0000007000172461/8180
Oprávnený rokovať vo veciach tech.	:	Eduard Palubjak
1.2.Zhotoviteľ	:	SERVICES MCK s.r.o
Sídlo	:	Suchodlinská 40, Košice
Štatutárny zástupca	:	Dr. Kniš Ján
IČO	:	31730248
DIČO	:	SK 20250483542
Bankové spojenie	:	UniBanka Košice
Č.účtu	:	1831682/1200

II. PREDMET PLNENIA

2.1. Predmetom zmluvy je:

„Oprava bleskozvodov– VÚ Nemecká "
„Oprava bleskozvodov– VÚ Kvetnica "

v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

III. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- začať s realizáciou predmetu plnenia v termíne: 4. september 2006
- dokončiť realizáciu predmetu plnenia v termíne: 15. november 2006

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

Posádkové správa budov Poprad

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt VÚ 5574/92 Nemecká a VÚ 5730 Kvetnica

V. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák.č.18/1996 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	**840 153,-**
DPH 19%	**159 629,10**
Cena celkom vrátane DPH	**999 782,10**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác,ktoré považuje za nevyhnutné a primerané.Pokiaľ nariadi zmeny,ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami,za ktoré je zodpovedný,vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

VI. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady,vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

VII. ZÁRUČNÁ DOBA,ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia ,uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN,vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi.



Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia prác objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov ,kde sa majú vady zistené počas záruky, odstraňovať.

VIII. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

8.3. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál,o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.

8.4. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská alebo skladujú materiály .Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť, výsledky kontrol kvality súvisiace s predmetom plnenia.
Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela

8.5. Objednávateľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: Jozef Dvornický

8.6. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- revízne správy

8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Práce budú odovzdané , len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že ich preberá.

IX. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade ,že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

Posádková správa budov Poprad

X. OSTATNÉ USTANOVENIA,ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne .V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod ,pre ktorý strana od zmluvy odstupuje .Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady ,ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene .

10.5. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z.č. 215/2004 Zb. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

11.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami , podpísanými oprávnenými
zástupcami zmluvných strán.

11.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia
Obchodného zákonníka.

11.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch ,z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Poprade dňa: - 4 SEP. 2006

.....
objednávateľ

posádková správa budov * Poprad *

SERVICES MK s.r.o.
SUCHODOLINSKÁ 40, 04001 KOŠICE
IČO: 31730248 IČ DPH: SK2020483542
TEL: 055/6324454-5 FAX: 055/6330[illegible]

.....
zhotoviteľ

Posádková správa budov * Poprad *

Krycí list cenovej ponuky

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Poprad, VVP Záľubica, VÚ 5574/92 Nemecká - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Budova č. 1 - Strážnica	JKSO :	Spracoval : SERVICES MCK s.r.o. SUCHODOLINSKÁ 40, 04001 KOŠICE IČO: 31730248 IČ DPH: SK2020483542 TEL: 055/6324454 FAX: 055/6430797
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Poprad	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice	IČO : 31730248	DIČ :	IČ DPH SK2020483542
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	95 291 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	95 291 Sk	za M2 UP		
1 M2 ZP	95 291 Sk	za M2 ZP	1 M	95 291 Sk	za M		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	3 240,00		3 240,00
2	PSV :			
3	MCE :	52 318,40	24 518,20	76 836,60
4	iné :			
5	Súčet :	55 558,40	24 518,20	80 076,60

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka : SERVICES MCK s.r.o. SUCHODOLINSKÁ 40, 04001 KOŠICE IČO: 31730248 IČ DPH: SK2020483542 TEL: 055/6324454 FAX: 055/6430797

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	80 076,60
22	DPH 19 % z : 80 076,60	15 214,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	95 291,20

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Poprad**

Dodávateľ : **SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice**

Stavba : **PSB Poprad, VVP Záľubica, VÚ 5574/92 Nemecká - oprava bleskozvodu**

Objekt : Budova č. 1 - Strážnica

Projektant :

Spracoval :

JKSO :

Dňa :

SERVICES MCK s.r.o. 2
SUCHODOLINSKÁ 40, 04001 KOŠICE
IČO: 31730248 IČ DPH: SK2020483542
TEL: 055/6334454-5 FAX: 055/6338787

Cenová ponuka

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		Elektromontáže M21 - silnoprúd						
		Vedenie uzemňovacie						
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm	24,000	m	32,00	768,00		19
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	16,000	kg	50,50		808,00	19
3	210220101d62	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn D10, Al D10, Cu D8 mm	130,000	m	64,50	8 385,00		19
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	130,000	m	141,00	18 330,00		19
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	130,000	m	33,70		4 381,00	19
6	354901Z04	- podpera vedenia do muriva PV 01h, do hmoždinky	12,000	kus	14,60		175,20	19
7	354901Z50	- podpera vedenia na ploché strechy PV 21	102,000	kus	92,50		9 435,00	19
8	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	20,000	kus	18,00	360,00		19
9	562840K05	Hmoždinka HM 12	20,000	kus	2,00		40,00	19
10	111635201	Hmota asfaltová TS IZOFLEX	2,000	l	56,00		112,00	19
11	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	3,000	kus	460,00	1 380,00		19
12	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, (l=1500mm, D=20mm)	3,000	kus	197,00		591,00	19
13	354902Z701	Držiak jímacej tyče betónový	3,000	kus	356,00		1 068,00	19
14	210220301d62	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	64,000	kus	33,00	2 112,00		19
15	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	64,000	kus	65,50	4 192,00		19
16	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	64,000	kus	16,90		1 081,60	19
17	210220302d62	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	45,000	kus	45,50	2 047,50		19
18	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	45,000	kus	91,50	4 117,50		19
19	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	3,000	kus	41,00		123,00	19
20	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	18,000	kus	41,50		747,00	19
21	354903Z10	Svorka SK, krížová	8,000	kus	25,00		200,00	19
22	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	12,000	kus	35,50		426,00	19
23	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	4,000	kus	22,50		90,00	19
24	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	9,000	kus	378,00	3 402,00		19
25	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	9,000	kus	474,00		4 266,00	19
26	210220372d62	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	4,000	kus	113,00	452,00		19
27	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	4,000	kus	226,00	904,00		19
28	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	4,000	kus	180,00		720,00	19
29	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	8,000	kus	27,50		220,00	19
30	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	4,000	kus	46,50	186,00		19
31	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	4,000	kus	8,60		34,40	19
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**71 154,20**	**Sk**		**46 636,00**	**24 518,20**	
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**71 154,20**	**Sk**		**46 636,00**	**24 518,20**	

Cenová ponuka

Objekt : Budova č. 1 - Strážnica

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
		Zemné práce - Bleskozvod						
32	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	4,800	m	675,00	3 240,00		19
33	460080101	Betónový základ - rozbúranie	0,240	m3	4 590,00	1 101,60		19
34	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,240	m3	3 520,00	844,80		19
35	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	16,000	m	60,00	960,00		19
36	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	16,000	m	23,00	368,00		19
		Zemné práce - Bleskozvod spolu :	**6 514,40**	**Sk**		**6 514,40**		
		Východzia revízia elektro						
37	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	8,000	hod	301,00	2 408,00		19
		Východzia revízia elektro spolu :	**2 408,00**	**Sk**		**2 408,00**		
		Za rozpočet celkom :	**80 076,60**	**Sk**		**55 558,40**	**24 518,20**	

SERVICES 2
UCK s.r.o.
SUCHODOLINSKÁ 48, 04001 KOŠICE
IČO: 31730248 IČ DPH: SK2020483542
TEL: 055/6324454-5 FAX: 055/6338767

Krycí list cenovej ponuky

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Poprad, VVP Záľubica, VÚ 5574/92 Nemecká - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Budova č. 7	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

SERVICES MCK s.r.o. SUCHODOLINSKÁ 40, 04001 KOŠICE IČO: 31730248 IČ DPH: SK2020483542 TEL: 055/6324454-5 FAX: 055/6338787

Odberateľ : Posádková správa budov Poprad	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice	IČO : 31730248	DIČ :	IČ DPH SK2020483542
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	168 718 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	168 718 Sk	za M2 UP		
1 M2 ZP	168 718 Sk	za M2 ZP	1 M	168 718 Sk	za M		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	11 340,00		11 340,00
2	PSV :			
3	MCE :	91 832,60	38 606,90	130 439,50
4	iné :			
5	Súčet :	103 172,60	38 606,90	141 779,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka : SERVICES MCK s.r.o. SUCHODOLINSKÁ 40, 04001 KOŠICE IČO: 31730248 IČ DPH: SK2020483542 TEL: 055/6324454-5 FAX: 055/6338787

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	141 779,50
22	DPH 19 % z : 141 779,50	26 938,10
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	168 717,60

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Poprad**
Dodávateľ : **SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice**
Stavba : PSB Poprad, VVP Záfubica, VÚ 5574/92 Nemecká - oprava bleskozvodu
Objekt : Budova č. 7

Projektant :
Spracoval :
JKSO :

SERVICES MCK s.r.o. 2
SUCHODOLINSKÁ 40, 04001 KOŠICE
IČO: 31730248 IČ DPH: SK2020483542
TEL: 055/6324454,6 FAX: 055/6336767

Cenová ponuka

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		Elektromontáže M21 - silnoprúd						
		Vedenie uzemňovacie						
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm	36,000	m	32,00	1 152,00		19
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	23,000	kg	50,50		1 161,50	19
3	210220102d62	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	210,000	m	70,50	14 805,00		19
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	210,000	m	141,00	29 610,00		19
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	210,000	m	33,70		7 077,00	19
6	354901Z01	- podpera vedenia do muriva PV 01	18,000	kus	15,80		284,40	19
7	354901Z50	- podpera vedenia na ploché strechy PV 21	150,000	kus	102,00		15 300,00	19
8	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	30,000	kus	18,00	540,00		19
9	562840K05	Hmoždinka HM 12	30,000	kus	2,10		63,00	19
10	111635201	Hmota asfaltová TS IZOFLEX	2,000	l	61,60		123,20	19
11	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	4,000	kus	460,00	1 840,00		19
12	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, (l=1500mm, D=20mm)	4,000	kus	217,00		868,00	19
13	354902Z701	Držiak jímacej tyče betónový	4,000	kus	391,60		1 566,40	19
14	210220301d62	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	110,000	kus	33,00	3 630,00		19
15	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	110,000	kus	65,50	7 205,00		19
16	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	110,000	kus	18,60		2 046,00	19
17	210220302d62	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	58,000	kus	45,50	2 639,00		19
18	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	58,000	kus	91,50	5 307,00		19
19	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	4,000	kus	45,50		182,00	19
20	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	24,000	kus	46,50		1 116,00	19
21	354903Z10	Svorka SK, krížová	10,000	kus	27,00		270,00	19
22	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	14,000	kus	39,00		546,00	19
23	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	6,000	kus	25,00		150,00	19
24	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	12,000	kus	378,00	4 536,00		19
25	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	12,000	kus	520,00		6 240,00	19
26	210220372d62	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	6,000	kus	113,00	678,00		19
27	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	6,000	kus	226,00	1 356,00		19
28	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	6,000	kus	198,00		1 188,00	19
29	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	12,000	kus	30,50		366,00	19
30	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	6,000	kus	46,50	279,00		19
31	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	6,000	kus	9,90		59,40	19
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**112 183,90**	**Sk**		**73 577,00**	**38 606,90**	
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**112 183,90**	**Sk**		**73 577,00**	**38 606,90**	
		Zemné práce - Bleskozvod						

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
32	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	16,800	m	675,00	11 340,00		19
33	460080101	Betónový základ - rozbúranie	1,560	m3	4 590,00	7 160,40		19
34	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	1,560	m3	3 520,00	5 491,20		19
35	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	24,000	m	60,00	1 440,00		19
36	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	24,000	m	23,00	552,00		19
		Zemné práce - Bleskozvod spolu :	**25 983,60**	**Sk**		**25 983,60**		
		Východzia revízia elektro						
37	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	12,000	hod	301,00	3 612,00		19
		Východzia revízia elektro spolu :	**3 612,00**	**Sk**		**3 612,00**		
		Za rozpočet celkom :	**141 779,50**	**Sk**		**103 172,60**	**38 606,90**	

SERVICES
SUCHODOLINSKÁ 40, 04001 KOŠICE
IČO: 31730248 IČ DPH: SK2020483542
TEL: 055/63244545 FAX: 055/6336787