65/07

Výtlačok číslo	:	3
Počet listov	:	10
Počet príloh	:	~~1~~/6 7
Z toho utajované	:	0

ZMLUVA O DIELO

Číslo PSB – 18 – 65/2007

uzatvorená podľa § 536 a následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov Trebišov** **kpt. Nálepku 1** **075 01 Trebišov**
v zastúpení	:	**Ing. Dušan V A R M E Ď A , riaditeľ PSB**
vo veciach technických	:	**z. Ladislav KOMA**
Bankové spojenie	:	**Štátna pokladnica**
číslo účtu	:	**7000172461/8180**
IČO	:	**00805238**

ďalej len „ objednávateľ "

a

Zhotoviteľ	:	**SBK. s. r. o.** **B. Němcovev 1** **093 01 Vranov nad Topľou**
zastúpený	:	**Ľubomír BOROŠ – konateľ spoločnosti**
Bankové spojenie	:	**VÚB a. s. Vranov nad Topľou**
číslo účtu	:	**1450691958/0200**
IČO	:	**36470694**
IČ DPH	:	**SK2020001313**

ďalej len „ zhotoviteľ "

uzatvárajú v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a noviel zmluvu o dielo takto :

Posádková správa budov TREBIŠOV 4

Článok II.
Predmet zmluvy

1. Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa dielo **„ Oprava fasády, izolácia strechy - DOBRÁK"** (ďalej len „dielo").
2. Záväznými podkladmi pre zhotovenie diela sú nasledujúce a prípadne dodatočne vzájomne odsúhlasené podklady :
   - cenový rozpočet diela – ktorý je ako súčasť tejto zmluvy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IX tejto zmluvy.

Článok III.
Čas a miesto plnenia diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná a odovzdá objednávateľovi v termíne :
   zahájenie - september 2007
   ukončenie - november 2007
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že formou písomného protokolu odovzdá zhotoviteľovi stavenisko. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v lehote 5 dní od prevzatia staveniska začne práce na vykonaní diela.
3. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred lehotou uvedenou v bode 1 tohto článku, je oprávnený upovedomiť objednávateľa o tejto skutočnosti a o pripravenosti na odovzdanie diela a objednávateľ je oprávnený dielo prevziať aj pred touto lehotou.
4. V prípade, že počas vykonávania diela zhotoviteľ zistí prekážku, ktorá mu bude brániť v riadnom a včasnom vykonaní diela v dohodnutej lehote, je povinný bezodkladne informovať o tom objednávateľa a môže ho požiadať o predĺženie termínu na vykonanie diela.
5. V prípade, že zhotoviteľ sa omešká oproti pôvodne dohodnutému termínu vykonania diela o viac ako **20 dní,** považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy z jeho strany s právom objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy.
6. Miesto plnenia : kasárne kpt. Nálepku Trebišov

Článok IV.
Realizácia diela a povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať dielo prostredníctvom tretej osoby.
2. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavenisku Stavebný denník.
4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela alebo jeho ucelenej časti zo strany objednávateľa.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

Poštová správa Trebišov 4

6. Zhotoviteľ má zakázané používať pri prácach otvorený oheň v miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a v blízkosti tuhých, kvapalných a plynných horľavých látok.
7. Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie /napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod./. v celom objekte kasárni je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
9. Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.
10. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB Trebišov / technik PSB Ladislav KOMA, resp. technik BOZP a PO Jaroslav PUSTAY/.
12. Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do **3 pracovných dní** po odovzdaní diela objednávateľovi.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.
14. Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v Slovenskej republike. Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom alebo colným odbavením akýchkoľvek vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napríklad na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou, a ďalej za všetky náklady a výdajne s tým spojené.
15. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v posádke Trebišov bol v roku 2005 zavedený environmentálny program a z tohto dôvodu sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN ISO 14001/1998.

Článok V.
Zmeny rozsahu diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ počas vykonávania diela zistia potrebu zmeny jeho rozsahu, v tvarovom, dispozičnom, konštrukčnom, technickom a materiálovom riešení,

Posádková správa budov TREBIŠOV 4

oznámi to dotknutá zmluvná strana druhej zmluvnej strane formou písomného oznámenia spolu s odôvodnením potreby zmeny rozsahu diela, ako aj s predpokladaným dopadom zmeny diela na dohodnutú odplatu za vykonanie diela. Druhá strana je povinná vyjadriť sa k tejto žiadosti písomne do **troch pracovných dní** od doručenia požiadavky. Pokiaľ strana zamietne požiadavku na zmenu rozsahu diela, je povinná toto stanovisko odôvodniť.

2. V prípade, že sa strany dohodnú na zmene rozsahu diela a realizácia tejto zmeny podľa názoru zhotoviteľa spôsoby zvýšenie alebo zníženie nákladov, alebo času potrebného na vykonanie diela, zmluvné strany sa dohodnú na pomernej zmene v dohodnutej odplate za vykonanie diela. Pri určení zmenenej výšky odplaty za vykonanie diela budú strany prihliadať najmä na jednotkové ceny plnenia zhotoviteľa uvedené v cenovej ponuke. Úprava odplaty za vykonanie diela, ktorého výška nie je špecifikovaná v jednotkových cenách plnenia zhotoviteľa, bude stanovená písomnou dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku ku zmluve.
3. Drobné zmeny rozsahu diela, ktoré nemajú vplyv na úpravu odplaty za vykonanie diela, budú odsúhlasené zúčastnenými stranami v stavebnom denníku.

Článok VI.
Súčinnosť zo strany objednávateľa

1. Podmienkou pre riadne a včasné splnenie termínov dohodnutých v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa je poskytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa v takej forme a takým spôsobom, ako to predpokladá táto zmluva alebo ako to požaduje zhotoviteľ v písomnej výzve.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že primerane okolnostiam platným ku dňu doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa podľa predchádzajúceho bodu sa bude snažiť poskytnúť zhotoviteľovi ním požadovanú súčinnosť. V prípade, že to bude potrebné, sa objednávateľ zaväzuje, že do **troch pracovných dní** od doručenia žiadosti zhotoviteľa vystaví pre zhotoviteľa písomné plnomocenstvo v znení ním požadovanom. Zhotoviteľ nemá právo preberať v mene objednávateľa akékoľvek záväzky okrem tých, na ktoré ho objednávateľ v plnomocenstve výslovne splnomocní.
3. Na základe požiadavky objednávateľa a v rozsahu udelenej plnej moci bude zhotoviteľ konať v mene objednávateľa vo všetkých činnostiach s príslušnými orgánmi štátnej správy, samosprávy, ako aj so všetkými príslušnými úradmi a inštitúciami.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky zhotoviteľa a v primeranom rozsahu vynaloží všetku snahu potrebnú na zaobstaranie podkladov potrebných pre vykonanie diela, vyjadrení a stanovísk. Termín dodania podkladov si zmluvné strany vopred dohodnú.
5. Objednávateľ určuje svojho zástupcu /z. Ladislava KOMU/, ktorý bude vykonávať činnosť stavebného dozoru a pre prípad jeho neprítomnosti dlhšej ako 15 pracovných dní aj jeho zástupcu / z. Monika STANKOVÁ/. Stavebný dozor má nasledujúce práva a povinnosti :
   - zodpovedá za zabezpečenie stanovísk, rozhodnutí a iných podkladov,
   - zodpovedá za realizáciu záväzkov objednávateľa, vrátane poskytovania nevyhnutnej súčinnosti, v súvislosti s dodávkou diela,
   - zodpovedá za realizáciu zmien v zmysle tejto zmluvy,
   - potvrdí prevzatie diela podpisom na preberacom protokole,

Posádková správa ľudov * TREBIŠOV * 4

Článok VII.
Preberací protokol

1. Záväzky zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa považujú za splnené okamihom, kedy zhotoviteľ splní riadne a včas podmienku určenú v článku II. zmluvy na prevzatie diela zo strany objednávateľa a objednávateľ v súlade s touto zmluvou dielo preberie.
2. Objednávateľ má právo dielo neprevziať najmä v prípade, ak vady diela budú takého charakteru, že užívanie diela alebo jeho príslušnej časti, ktorá je predmetom preberania, bude ohrozené alebo podstatne zhoršené.
3. Prevzatie diela alebo jeho časti, ako aj kontrolu úplnosti vykonaných prác podľa krycieho listu rozpočtu vykonajú oprávnení zástupcovia zmluvných strán (za PSB z. Ladislav KOMA, z. Monika STANKOVÁ) a potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. V prípade, že dielo bude vykazovať vady a zjavné nedorobky, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či dielo prevezme a do záverečného protokolu popíše tieto vady a nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť, alebo sa rozhodne nepodpísať preberací protokol – v tom prípade sa so zhotoviteľom dohodne na predĺžení lehoty na odovzdanie diela a podpísanie preberacieho protokolu.
4. Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch diela, ktoré sú určené dokumentáciou, technológiou a touto zmluvou, ako aj všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
5. Bez ohľadu na iné ustanovenia tejto zmluvy sa dielo alebo jeho časť bude vždy považovať za odovzdané a akceptované objednávateľom v prípade, ak dielo alebo jeho časť bude použité v živej prevádzke objednávateľa.

Článok VIII.

Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody k dielu

1. Vlastnícke právo k dielu (alebo jeho ucelenej časti) prechádza na objednávateľa v okamihu odovzdania a prevzatia diela alebo jeho časti na základe preberacieho protokolu, pokiaľ v iných ustanoveniach zmluvy nie je dohodnuté inak.
2. Nebezpečenstvo škody k dielu znáša zhotoviteľ až do okamihu protokolárneho odovzdania a prevzatia diela – na objednávateľa prechádza až prevzatím predmetu diela.
3. Veci potrebné na riadne vykonanie a dodanie diela, najmä stavebný materiál, zabezpečuje zhotoviteľ a ich cena je zahrnutá v odplate za vykonanie diela. Zhotoviteľ je vlastníkom týchto vecí až do okamihu, kedy sa stanú súčasťou diela – zabudovaním alebo namontovaním.

Článok IX.
Odplata za dielo a platobné podmienky

1. Celková odplata za dielo je stanovená na základe dohody zmluvných strán podľa § 6 zákona číslo 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej Vyhlášky číslo 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a noviel a je určená ako cena maximálna.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať stanovené jednotkové ceny v súlade s predloženou cenovou ponukou a schváleným rozpočtom.
3. Odplata za dielo je dohodnutá ako cena maximálna s ohľadom na rozsah, štandard a riešenie diela podľa tejto zmluvy. V odplate sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie

Pozemková správa budov TREBIŠOV 4

diela a jeho dodanie objednávateľovi, pokiaľ v tejto zmluve výslovne nie je uvedené inak. Celková odplata za vykonanie diela predstavuje sumu :

Cena bez DPH : 449.267,02 Sk
DPH : 85.360,70 Sk
Cena s DPH : 534.627,72 Sk

4. Dohodnutú odplatu je možné meniť len v prípade, že u zhotoviteľa nastanú zmeny, ktoré budú mať dopad na cenu alebo v prípade, ak počas plnenia zmluvy dôjde k zmene ekonomicky oprávneným nákladom na základe administratívnych opatrení štátu (devalvácia, inflácia a pod.), ku ktorým dôjde po dátume podpisu zmluvy. Upravená cena môže byť uplatnená voči objednávateľovi len na základe odôvodneného zvýšenia, resp. zníženia odsúhlaseného objednávateľom a to písomným dodatkom k tejto zmluve.
5. Odplata za ostatné dodávky a práce, ktoré objednávateľ v priebehu platnosti zmluvy môže požadovať a nie sú uvedené v rozpočte bude zhotoviteľ stanovovať podľa aktuálneho cenníka a na základe dohody s objednávateľom.
6. Právo na zaplatenie ceny vznikne zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku v súlade s touto zmluvou.
7. Zhotoviteľ vystaví faktúru v súlade s platnými predpismi do **15 dní** od dodania diela a podpisu preberacieho protokolu obidvomi zmluvnými stranami. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác zhotoviteľa podpísaný stavebným dozorom objednávateľa.
8. Daňový doklad (faktúra), originál + kópia bude doručená na adresu objednávateľa :
   Posádková správa budov
   kpt. Nálepku 1
   075 01 Trebišov
9. Daňový doklad (faktúra) musí v súlade s ustanovením § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. obsahovať tieto náležitosti :
   - označenie, že ide o faktúru
   - IČO oboch zmluvných strán
   - obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktorý uskutočňuje plnenie,
   - obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech ktorého sa plnenie uskutočňuje
   - poradové číslo dokladu
   - názov a množstvo plnenia (výkaz odpracovaných hodín za fakturačné obdobie)
   - číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov) a číslo objednávky
   - deň vystavenia faktúry
   - deň odoslania faktúry
   - termín splatnosti faktúry
   - konštantný symbol
   - formu úhrady
   - výšku plnenia celkom
   - sumu k úhrade
   - meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa
   - pečiatku vystavovateľa faktúry
   - miesto plnenia zmluvy
   - bankové spojenie
10. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky uvedené náležitosti alebo je inak nesprávna a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba jej splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia oprávnenej faktúry.
11. Lehota splatnosti faktúry je **30 dní** od jej doručenia objednávateľovi.

Posádková správa budov 4 TREBIŠOV

12. Objednávateľ bude zhotoviteľovi účtovať sumu vo výške 0,05% z hodnoty diela bez DPH, za odber elektrickej energie a vody poskytnutej zhotoviteľovi pre potrebu vykonania diela. Uvedená čiastka bude zhotoviteľovi účtovaná formou vystavenia faktúry do **15 pracovných dni** od odovzdania diela objednávateľovi.

Článok X.
Zodpovednosť za vady, záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a platných právnych a technických predpisoch.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle definície podľa článku VII, bod 4 tejto zmluvy, ktoré má dielo pri jeho odovzdaní objednávateľovi a počas trvania záručnej doby.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, materiálov a prvkov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten napriek tomu na ich použití trval. Prípadné upozornenie na nevhodnosť a taktiež odpoveď na takéto upozornenie je potrebné vykonať vždy písomnou formou zápisom v stavebnom denníku alebo osobitným listom.
4. Dĺžka záručnej doby je stanovená dohodou zmluvných strán v trvaní **36 mesiacov.** Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, môže však byť skrátená o dobu, po ktorú bude objednávateľ v omeškaní so začatím preberacieho konania, alebo po ktorú neoprávnene odmietol dielo prevziať.
5. Bez ohľadu na akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy sa záručné podmienky, vrátane dĺžky záručnej doby na zariadenia, dodávané zhotoviteľom objednávateľovi v rámci vykonania diela, ktoré sú výrobkom tretej strany, budú riadiť záručnými podmienkami vyhlásenými takou treťou stranou, odovzdanými objednávateľovi ako súčasť preberacieho protokolu. I v takom prípade však zhotoviteľ zaručuje, že záručná doba bude minimálne 24 mesiacov. Prípadnú reklamáciu vady plnenia je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním uznaných vád predmetu plnenia, ktoré neohrozujú prevádzku diela, do **10 dní** od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom, ak sa zmluvné strany písomné nedohodnú inak, a uznané vady odstrániť v čo najkratšom čase. Termín odstránenia uznaných vád sa dohodne písomnou formou.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním uznaných vád diela, ktoré ohrozujú jeho prevádzku, do **3 pracovných dní** po oznámení vady.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa na diele vyskytne vada počas záručnej doby, objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa bezodplatné odstránenie vady a zhotoviteľ je povinný vadu bezodplatne odstrániť.
9. Ak sa ukáže, že reklamovaná vada diela je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať náhradnú časť diela, alebo objednávateľovi poskytnúť primeranú zľavu z odplaty za vykonanie diela. Prípadnou zľavou nie je dotknuté právo objednávateľa na záruku.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela ním zapríčinené na vlastné náklady a vo vzájomne dohodnutom termíne.

Pozemková správa budov TREBIŠOV

Článok XI.

Zodpovednosť za škodu

1. Zhotoviteľ za seba, svojich zamestnancov, osoby poverené činnosťou podľa tejto zmluvy zodpovedá za všetky škody spôsobené objednávateľovi vo vzťahu k tejto zmluve.
2. Zhotoviteľova zodpovednosť sa nevzťahuje na:
   - nesprávne používanie diela objednávateľom alebo treťou osobou,
   - škody, spôsobené pokynmi objednávateľa, vydanými napriek upozorneniam zhotoviteľa,
   - vyššou mocou podľa článku 13. tejto zmluvy,

Článok XII.
Zmluvné pokuty

1. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká so začatím prác o viac ako **15 pracovných dní** na prevzatom stavenisku má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania so začatím prác.
2. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká s odovzdaním diela o viac ako **15 pracovných dní**, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z odplaty za vykonanie diela bez DPH za každý deň omeškania.
3. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká s odstránením a likvidáciou staveniska oproti termínu uvedenému v článku 4 zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania.
4. V prípade, že zhotoviteľ bez vážnych dôvodov nezačne s odstraňovaním uznaných reklamovaných závad v dojednanej lehote podľa tejto zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania.
5. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni závady ani po písomnej výzve objednávateľa a poskytnutí dodatočnej lehoty **15 dní** na plnenie podľa tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie závad treťou osobou. Objednávateľ si následne u zhotoviteľ môže uplatniť nárok na náhradu nákladov na takéto odstránenie reklamovaných vád.
6. V prípade omeškanie objednávateľa s úhradou odplaty za dielo má právo zhotoviteľ uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
7. V prípade, že objednávateľ sa omešká s prevzatím diela oproti časovému harmonogramu plnenia o viac ako **15 pracovných dní**, má zhotoviteľ právo uplatniť si u objednávateľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z odplaty za vykonanie diela bez DPH za každý deň omeškania.
8. Objednávateľ v súlade s ustanovením § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach má právo zadržať zhotoviteľovi minimálne 5 % z dohodnutej odplaty za dielo, do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdaní a preberaní verejnej práce alebo jej ucelenej časti, prípadne do odstránenia všetkých nedostatkov a nedorobkov.
9. Uplatnením právo na zmluvnú pokutu niektorou zo zmluvných strán nie je dotknuté právo druhej zmluvnej strany požadovať od nej náhradu škody.

Posádková správa budov TREBIŠOV 4

Článok XIII.
Vyššia moc

1. Zmluvné strany nezodpovedajú za škody, ktoré by mohli spôsobiť, resp. spôsobili druhej strane porušením povinnosti podľa zmluvy v prípade, ak to bolo spôsobené dôvodmi, za ktoré daná zmluvná strana nenesie zodpovednosť a ktoré ani pri vynaložení dostupnej starostlivosti nemohla ovplyvniť, najmä z dôvodu vojny, štrajku, akéhokoľvek druhu porušenie energií, materiálov.
2. Dotknutá zmluvná strana, ktorá má vedomosť o okolnostiach popísaných v predchádzajúcom bode, je povinná bezodkladne informovať druhú stranu o ich vzniku a o dôvodoch pre ktoré nebude schopná plniť si svoje povinnosti podľa zmluvy. V prípade, že tieto dôvody pominú bude dotknutá zmluvná strana o tom opätovne informovať druhú stranu a zároveň bude pokračovať v plnení povinnosti podľa zmluvy.
3. Pokiaľ by okolnosť brániaca v riadnom plnení tejto zmluvy popísaná ako „vyššia moc" trvala bez prerušenia viac ako 3 mesiace, má každá zmluvná strana právo ukončiť túto zmluvu formou odstúpenia od zmluvy.

Článok XIV.
Ochrana obchodného tajomstva

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové a odborné informácie, ktoré sa týkajú diela, prípadne niektorej zo zmluvných strán, s ktorými počas plnenia predmetu tejto zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že informácie podľa predchádzajúceho bodu neposkytnú tretím osobám. Táto povinnosť sa nevzťahuje na nevyhnutný rozsah informácií, ktoré poskytne zhotoviteľ subdodávateľom diela za účelom splnenia predmetu zmluvy.
3. Obmedzenie podľa bodu 1. tohto článku sa nevzťahuje na informácie, ktoré :
   - mal zhotoviteľ k dispozícii predo dňom podpisu tejto zmluvy a ktoré nepodliehajú povinnosti zachovania mlčanlivosti vo vzťahu ku objednávateľovi, alebo
   - sú všeobecne známe alebo v budúcnosti sa stanú známe inak ako zverejnením zo strany zhotoviteľa v rozpore so zmluvou.
4. Objednávateľ a zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ ako aj zhotoviteľ môže byť v súlade s právnymi predpismi alebo v rámci súdneho alebo iného konania povinný poskytnúť informácie, ktoré tvoria obchodné tajomstvo. Sprístupnenie týchto informácií však bude obmedzené na rozsah vyžadovaný právnymi predpismi alebo príslušným orgánom a bude oznámené vopred alebo, ak to nebude možné, následné bez zbytočného odkladu druhej strane.
5. Záväzok zachovať mlčanlivosť platí bez obmedzenia aj po skončení trvania zmluvy.

Článok XV.
Záverečné ustanovenie

1. Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma stranami. Pred splnením predmetu zmluvy môže byť zmluva ukončená len na základe dohody zmluvných strán, resp. odstúpením niektorej zo zmluvných strán od zmluvy.
2. Každá zo zmluvných strán bude oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, len ak druhá zmluvná strana nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu pre ňu z tejto zmluvy (podstatne poruší zmluvu podľa § 344 Obchodného zákonníka) a ani v lehote 10 dní odo dňa,

Posádková správa budov TREBIŠOV 4

v ktorom po márnom uplynutí lehoty na dohodnuté plnenie bola druhou zmluvnou stranou k tomu písomne vyzvaná.

3. Pre odstúpenie od zmluvy a práva a povinnosti zmluvných strán s tým súvisiace sa použijú ustanovenia § 344 až 351 Obchodného zákonníka..
4. Každá zmena alebo doplnok zmluvy sa musia vykonať písomnou formou a musia byť schválené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán formou písomného dodatku ku zmluve.
5. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa písomne dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.
6. Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory alebo nezhody pri jej interpretácií budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde do 10 dní od vzniku sporu, bude ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušnom súde.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky.
8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z toho objednávateľ obdrží 3 výtlačky a zhotoviteľ 1 výtlačok.
9. Zmluvné strany po prečítaní zmluvy súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že ich vôľa nebola ničím obmedzená a nekonali v tiesni.

V Trebišove dňa : 25. 09. 2007

Posádková správa budov * TREBIŠOV *

.....
za objednávateľa
Ing. Dušan V A R M E Ď A
riaditeľ PSB

s.r.o.
Boženy Němcovej 1
01 Vranov n.T. ②

.....
za zhotoviteľa
Ľubomír B OR O Š
konateľ

Posádková správa budov * TREBIŠOV *

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava prevadzkového objektu DOBRAK	JKSO	
Názov objektu	Oprava fasády, izolácia strechy DOBRÍK	EČO	
Názov časti		Miesto	

		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Posadková správa budov Trebišov	00805238	
Projektant			
Zhotoviteľ	SBK s.r.o Vranov nad Topľou	36470694	SK2020001313

Rozpočet číslo	Spracoval		Položiek
			79

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	**Základné rozp. náklady**			**B**	**Doplňkové náklady**			**C**	**Vedľajšie rozpočtové náklady**		
1	HSV	Dodávky	11 586	8	Práce nadčas	0		13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	341 390	9	Bez pevnej podl.	0		14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	80 725	10	Kultúrna pamiatka	0		15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	15 566	11		0		16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0					17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0					18	VRN z rozpočtu		0
7	**ZRN (r. 1-6)**		449 267	12	**DN (r. 8-11)**	0		19	**VRN (r. 13-18)**		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0		22	Ostatné náklady		0

D	**Celkové náklady**			
23	Súčet 7, 12, 19-22			449 267,02
24	19%	449 267,02	DPH	85 360,70
25	**Cena s DPH (r.23+24)**			**534 627,72**

E	**Prípočty a odpočty**	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant		
Dátum a podpis	Pečiatka	
Objednávateľ	Posádkové správa budov 4 TREBIŠOV	
Dátum a podpis	Pečiatka	
Zhotoviteľ	SBK s.r.o. Boženy Němcovej 1 093 01 Vranov n.T.	
Dátum a podpis	Pečiatka	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba : Oprava prevadzkového objektu DOBRAK
Objekt :
Časť :
JKSO :
EČO :

Objednávateľ : Posadková správa budov Trebišov
Zhotoviteľ : SBK s.r.o Vranov nad Topľou
Spracoval :

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Náklad celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom	Nh celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zemné práce	0,00	25 936,95	25 936,95	0,000	7,360	121,75
2	Zakladanie	1 252,44	3 256,92	4 509,36	4,268	0,000	8,18
3	Zvislé a kompletné konštrukcie	0,00	3 904,66	3 904,66	0,984	0,000	6,37
5	Komunikácie	0,00	2 605,44	2 605,44	0,424	0,000	0,73
6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	0,00	249 837,72	249 837,72	16,126	0,000	412,62
8	Rúrové vedenie	10 333,56	5 252,80	15 586,36	3,326	0,000	5,94
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00	32 537,03	32 537,03	3,410	4,680	91,20
99	Presun hmôt HSV	0,00	18 058,81	18 058,81	0,000	0,000	70,29
	HSV Celkom	**11 586,00**	**341 390,33**	**352 976,33**	**28,538**	**12,040**	**717,09**
711	Izolácie proti vode a vlhkosti	2 119,12	4 012,55	6 131,67	0,053	0,000	2,64
712	Izolácie striech	0,00	84,25	84,25	0,000	0,020	0,32
764	Konštrukcie klampiarske	0,00	2 985,30	2 985,30	0,034	0,036	7,07
766	Konštrukcie stolárske	5 618,25	0,00	5 618,25	0,009	0,000	0,00
767	Konštrukcie doplnkové kovové	72 987,74	8 161,48	81 149,22	0,321	0,000	21,71
784	Dokončovacie práce - maľby	0,00	322,00	322,00	0,005	0,000	1,11
	PSV Celkom	80 725,11	15 565,58	96 290,69	0,422	0,056	32,86
	Celkom	**92 311,11**	**356 955,91**	**449 267,02**	**28,960**	**12,096**	**749,95**

Posádková správa budov TREBIŠOV

Rozpočet s výkazom výmer

Stavba : Oprava prevadzkového objektu DOBRAK
Objekt :
Časť :
JKSO :

Objednávateľ : Posadková správa budov Trebišov
Zhotoviteľ : SBK s.r.o Vranov nad Topľou

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis položky	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
		Figúra	Výkaz výmer								
			Práce a dodávky HSV								
		1	**Zemné práce**								
1	221	113106611	Rozoberanie rigolu do 20 m2	M2	18,400	74,90	0,00	1 378,16	1 378,16	0,00000	0,000
			13,0*0,8+10*0,8		18,400						
2	221	113107123	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, 0,400t	M2	18,400	358,20	0,00	6 590,88	6 590,88	0,00000	0,000
3	001	132201001	Výkop v horn.3 do 100 m3 ručne	M3	16,300	655,50	0,00	10 684,65	10 684,65	0,00000	0,000
			0,5*1/2*(2,8*2,5)+1,15*3,0*3,0+15,0*0,4*0,7		16,300						
4	001	174101101	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov v týchto vykopávkach	M3	2,400	71,20	0,00	170,88	170,88	0,00000	0,000
			15,0*0,4*(0,7-0,3)		2,400						
5	001	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	12,100	418,90	0,00	5 068,69	5 068,69	0,00000	0,000
6	001	175101209	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	12,100	168,90	0,00	2 043,69	2 043,69	0,00000	0,000
		1	**Zemné práce**				**0,00**	**25 936,95**	**25 936,95**		**0,000**
		2	**Zakladanie**								
7	311	214500211	Zhotovenie výplne ryhy s drenážnym potrubím z rúr DN do 200, výšky nad 300 do 550 mm	M	15,000	50,80	0,00	762,00	762,00	0,00000	0,000
8	MAT	5833155100	Kamenivo ťažené drobné preddrvené 2-4 B	m3	1,800	695,80	1 252,44	0,00	1 252,44	1,67000	3,006
			15,0*0,4*0,3		1,800						
9	014	279311113	Postupné podbet. základ. muriva bez výkopu, zapaž. a debnenia prostým betónom tr.B15(C 12/15)	M3	0,530	4 707,40	0,00	2 494,92	2 494,92	2,38128	1,262
			0,5*2,8*0,2+0,5*2,5*0,2		0,530						
		2	**Zakladanie**				**1 252,44**	**3 256,92**	**4 509,36**		**4,268**
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**								
10	014	340236212	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,09 m2 tehlami pálenými v stenách hr. nad 100 mm	KUS	13,000	141,10	0,00	1 834,30	1 834,30	0,02732	0,355
11	014	340238212	Zamurovanie otvoru s plochou do 1 m2 tehlami pálenými v stenách hr. nad 100 mm (okno nad vchodom)	M2	1,080	881,50	0,00	952,02	952,02	0,28518	0,308
			2*0,9*0,6		1,080						
12	014	349231811	Primurovka ostenia z tehál vo vybúraných otvoroch nad 80 do 150 mm /úprava stĺpov medzi oknami/	M2	1,080	1 035,50	0,00	1 118,34	1 118,34	0,29702	0,321
			4*0,9*(0,15+0,15)		1,080						
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**0,00**	**3 904,66**	**3 904,66**		**0,984**
		5	**Komunikácie**								
13	221	581261111	Zhotovenie podkladu zo zeminy stabilizovanej cementom S II,systém Road Mix,hr.200 mm	M2	18,400	141,60	0,00	2 605,44	2 605,44	0,02306	0,424
		5	**Komunikácie**				**0,00**	**2 605,44**	**2 605,44**		**0,424**
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**								

Posádková správa budov TREBIŠOV

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis položky	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
		Figúra	Výkaz výmer								
14	014	612425931	Omietka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného štuková	M2	4,320	357,40	0,00	1 543,97	1 543,97	0,05734	0,248
			0,2*(3*0,6+2*0,9+0,6+2*1,2+0,6+2*0,9+1,2+6+0,9+3*1,5)		4,320						
15	011	620991121	Zakrývanie škár panelov výplní vonkajších otvorov zhotovené z lešenia akýmkoľvek spôsobom	M2	34,400	28,30	0,00	973,52	973,52	0,00010	0,003
			0,6*1,2+0,6*0,9+3*1,5*0,9+1,2*0,9+0,6*0,6+0,9*2,0+5*0,9*0,9+2*1,0*0,9+1,0*2,0+3*2,4*2,5		34,400						
			Medzisúčet		34,400						
16	011	621401121	Priplatok k vonkajšej omietke podhľadov a stien zahydrofobnú prísadu do štukovej vrstvy	M2	170,515	3,70	0,00	630,91	630,91	0,00004	0,007
17	014	622422321	Oprava vonkajších omietok vápenných a vápenocem. stupeň členitosti I a II -30% štukových	M2	88,820	128,20	0,00	11 386,72	11 386,72	0,03747	3,328
			(11,7*4,3)-3*2,5*2,4+7,5*3,8+7,7*1,3+7,5*2,4		88,820						
18	011	622464114	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová zo zmesi Terranova Terrasil silikátová roztieraná hrubozrnná	m2	170,515	502,60	0,00	85 700,84	85 700,84	0,00520	0,887
			0,5*0,6+0,7+11,0+0,6*7,0+1,2*3,1+0,85*4,2+(1,7+2,1)*1,0+1,0*3,45+1/2*(0,3+1,5)*11,0+5,7*4,6		66,860						
			Medzisúčet		66,860						
			(2,7*5,05)-1,0*2,0+2,4*5,4+1,9*4,4+5,0*5,4+4,0*2,4+1,5*2,4+10,0*1,95+4,0*2,75		103,655						
			Súčet		170,515						
19	011	622466114	Príprava podkladu,prednástrek BAUMIT,pod omietky vonk.stien,regulácia nasiakavosti náterom	m2	170,515	15,10	0,00	2 574,78	2 574,78	0,00003	0,005
			170,515		170,515						
20	011	622466115	Príprava podkladu,prednástrek BAUMIT-Betonkontakt,pod omietky vonk.stien,zvýšenie priľnavosti nátero	m2	143,485	54,50	0,00	7 819,93	7 819,93	0,00030	0,043
			170,515-27,03		143,485						
21	011	622471925	Pripl. za nástreky alebo nátery vykonané na strop.podhľ. arkád, loggií a pod., k cenám -1301 až 1649	M2	18,000	6,60	0,00	118,80	118,80	0,00008	0,001
			7,5*2,4		18,000						
22	011	622490010	Penetracia bet.muriva PENECO EXTRA	m2	259,335	68,90	0,00	17 868,18	17 868,18	0,00050	0,130
			170,515+88,82		259,335						
23	011	622491301	Náter fasádny tekutý Terranova silikátový dvojnásobný	m2	88,820	208,00	0,00	18 474,56	18 474,56	0,00073	0,065
			(11,7*4,3)-3*2,5*2,4+7,5*3,8+7,7*1,3+7,5*2,4		88,820						
24	011	623421141	Vonkajšia omietka vápenná alebo vápenocem. štuková	M2	170,515	357,30	0,00	60 925,01	60 925,01	0,05258	8,966
25	011	625252205	Zatepľovací systém Terramin hr. 20 mm ostenia okien a dverí bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	5,400	684,00	0,00	3 693,60	3 693,60	0,01101	0,059
			0,25*(2*(0,6+0,9)+3*2*(1,5+0,9)+2*(1,2+0,9))		5,400						
26	011	625991040	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27,5kg a omietka BAUMIT GRANOLAN hr. 4cm	M2	26,280	543,20	0,00	14 275,30	14 275,30	0,01239	0,326
			5,0*5,4-0,6*1,2		26,280						
27	011	625991050	Zateplenie doskami POLYSTYREN 1200x500 27,5kg bez povrchovej úpravy	M2	27,030	735,40	0,00	19 877,86	19 877,86	0,01269	0,343
			4,0*2,4-(0,6*0,9)+1,5*2,4+10,0*1,95-(3*1,5*0,9+1,2*0,9)		27,030						
28	014	631311121	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru hr.do 240 mm	M3	0,700	3 313,20	0,00	2 319,24	2 319,24	2,26100	1,583
			1/2*(2,5*2,8*0,20)		0,700						
29	011	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt, š. nad 200 mm	M	15,000	110,30	0,00	1 654,50	1 654,50	0,00885	0,133
			2*(3*1,50+1,20+3*0,6)		15,000						
	6		**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				0,00	249 837,72	249 837,72		16,126
	8		**Rúrové vedenie**								
30	311	871228111	Ukladanie drenážneho potrubia do pripravenej ryhy z tvrdého PVC priemeru nad 90 do 150 mm	M	15,000	6,00	0,00	90,00	90,00	0,00000	0,000

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis položky	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
		Figúra	Výkaz výmer								
31	MAT	2861121600	Rúrka flexibilná drenážna z PVC D 100 mm	m	15,150	43,70	662,06	0,00	662,06	0,00150	0,023
			15,000 * 1,01		15,150						
32	011	894215112	Domové kanaliz. šachty s dodaním a osadením liatinových stúpadiel od 1,30 do 5 m3	M3	1,000	5 162,80	0,00	5 162,80	5 162,80	1,52395	1,524
33	MAT	5922430000	Prefabrikát betónový-vstupná šachta TBS 1-30 Ms 100x9x30	kus	6,000	701,50	4 209,00	0,00	4 209,00	0,21500	1,290
34	MAT	5922465000	Prefabrikát betónový-kónus TBS 1-57 Ms 57,6x100/60x9	kus	1,000	1 288,00	1 288,00	0,00	1 288,00	0,36500	0,365
35	MAT	5524344000	Poklop vstupná šachta D 600 C	kus	1,000	4 174,50	4 174,50	0,00	4 174,50	0,12400	0,124
		8	**Rúrové vedenie**				**10 333,56**	**5 252,80**	**15 586,36**		**3,326**
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**								
36	221	935111211	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm	M	23,000	112,70	0,00	2 592,10	2 592,10	0,14766	3,396
			13,0+10,0		23,000						
37	003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,60 do 1,00 m a výšky do 30 m	M2	207,730	38,00	0,00	7 893,74	7 893,74	0,00000	0,000
			(5,7+2,7+11,7+7,7+2,4+1,9+5,0)*4,3+(4,0+1,5+10,0)*2,4+4,0*2,75		207,730						
38	013	962022391	Búranie muriva nadzákladového kamenného prip. zmieš. na akúkoľvek maltu -2,385 t	M3	0,398	619,60	0,00	246,60	246,60	0,00127	0,001
			0,15*0,5*(2,50+2,60)		0,398						
39	013	965043420	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanin,betón s poterom,teracom hr.do 150 mm -2,200 t	M3	0,700	1 707,20	0,00	1 195,04	1 195,04	0,00000	0,000
			1/2*(2,80*2,50*0,2)		0,700						
40	013	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie dreveného alebo kov.okenného krídla do 1,5 m2	KUS	8,000	9,80	0,00	78,40	78,40	0,00000	0,000
41	013	968062244	Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednod. plochy do 1 m2 -0,053 t	M2	2,160	212,80	0,00	459,65	459,65	0,00269	0,006
			0,6*0,6+0,6*0,9+1,2*0,6+0,9*0,6		2,160						
42	013	968062245	Vybúranie drevených a kovových rámov okien jednoduchých plochy do 2 m2 -0,036t	M2	5,130	118,10	0,00	605,85	605,85	0,00122	0,006
			1,2*0,9+3*1,5*0,9		5,130						
43	013	968062455	Vybúranie drevených a kovových dverových zárubní -0,082 t	M2	1,000	125,00	0,00	125,00	125,00	0,00115	0,001
44	013	971033241	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr.do 300 mm -0,008 t	KUS	13,000	56,10	0,00	729,30	729,30	0,00000	0,000
45	013	978015231	Otlčenie omietok vonkajších, s vyškriabaním škár v I. až IV.st. zlož., v rozsahu do 30 % - 0,012t	M2	170,515	9,50	0,00	1 619,89	1 619,89	0,00000	0,000
46	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	T	12,098	160,80	0,00	1 945,04	1 945,04	0,00000	0,000
47	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	12,096	270,10	0,00	3 267,14	3 267,14	0,00000	0,000
48	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	12,096	162,30	0,00	1 963,19	1 963,19	0,00000	0,000
49	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	T	72,576	18,20	0,00	1 320,89	1 320,89	0,00000	0,000
50	002	979131409	Poplatok za ulož. a zneškodnenie stav. sute na vymedzených skládkach -Ostatný odpad	T	12,136	700,00	0,00	8 495,20	8 495,20	0,00000	0,000
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**0,00**	**32 537,03**	**32 537,03**		**3,410**
		99	**Presun hmôt HSV**								
51	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	28,538	632,80	0,00	18 058,81	18 058,81	0,00000	0,000
		99	**Presun hmôt HSV**				**0,00**	**18 058,81**	**18 058,81**		**0,000**
			HSV Celkom				**11 586,00**	**341 390,33**	**352 976,33**		**28,538**
			Práce a dodávky PSV								
		711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**								
52	711	711111001	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena	M2	10,150	3,80	0,00	38,57	38,57	0,00000	0,000
			7,5+2,65		10,150						
53	711	711113115	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná V-COMBIFLEX-C2	M2	3,500	557,80	0,00	1 952,30	1 952,30	0,00100	0,004

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis položky	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
		Figúra	Výkaz výmer								
			1/2*(2,5*2,8)		3,500						
54	711	711113125	Izolácia proti vlhkosti zvisla náterom V COMBIFLEX-C2	m2	2,650	592,30	0,00	1 569,60	1 569,60	0,00000	0,000
			0,5*(2,5+2,8)		2,650						
55	711	711141559	Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná NAIP pritavením	M2	7,500	38,90	0,00	291,75	291,75	0,00054	0,004
			1/2*(2,8*2,5)+2,0*2,0		7,500						
56	711	711142559	Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá NAIP pritavením	M2	2,650	60,50	0,00	160,33	160,33	0,00072	0,002
			0,5*(2,8+2,5)		2,650						
57	MAT	6283226900	Pásy ťažké asfaltované Elastobitt st 42 h	m2	11,165	189,80	2 119,12	0,00	2 119,12	0,00388	0,043
			10,15*1,1		11,165						
		711	**Izolácie proti vode a vlhkosti**				**2 119,12**	**4 012,55**	**6 131,67**		**0,053**
		712	**Izolácie striech**								
58	711	712300841	Odstránenie povlak. krytiny na strechách plochých	M2	10,150	8,30	0,00	84,25	84,25	0,00000	0,000
		712	**Izolácie striech**				**0,00**	**84,25**	**84,25**		**0,000**
		764	**Konštrukcie klampiarske**								
59	764	764334850	Demontáž lemovania múrov na plochých strechách vč. krycieho plechu nadmúroviek rš 500 mm 0,0032t	M	7,000	13,30	0,00	93,10	93,10	0,00000	0,000
60	764	764410850	Demontáž oplechovania parapetov rš od 100 do 330 mm 0,00135t	M	15,000	20,10	0,00	301,50	301,50	0,00000	0,000
61	764	764430250	Oplechovanie z pozinkovaného Pz plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 600 mm	M	7,000	370,10	0,00	2 590,70	2 590,70	0,00489	0,034
		764	**Konštrukcie klampiarske**				**0,00**	**2 985,30**	**2 985,30**		**0,034**
		766	**Konštrukcie stolárske**								
62	MAT	6114100099	Parapetná doska PVC biela 250	M	7,500	379,50	2 846,25	0,00	2 846,25	0,00060	0,005
			3*1,50+3*0,6+1,2		7,500						
63	MAT	6114100097	Parapetná doska AL biela 250	M	7,500	369,60	2 772,00	0,00	2 772,00	0,00060	0,005
		766	**Konštrukcie stolárske**				**5 618,25**	**0,00**	**5 618,25**		**0,009**
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**								
64	767	767191100	Montáž žaluzií	m2	6,390	69,70	0,00	445,38	445,38	0,00100	0,006
			3*1,5*0,9+1,2*0,9+1,2*0,6+0,9*0,6		6,390						
65	MAT	5534682200	Žalúzie interierové 25	m2	6,390	566,50	3 619,94	0,00	3 619,94	0,00230	0,015
66	MAT	4297200040	Sieťka proti hmyzu v PVC rame do okna PVC kpl,	M2	3,825	424,00	1 621,80	0,00	1 621,80	0,00000	0,000
			1/2*1,5*0,9*3+1/2*1,2*0,9+1,2*0,6+0,9*0,6		3,825						
67	767	767631101	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 600 mm x výšky 600 mm	KUS	1,000	560,90	0,00	560,90	560,90	0,00025	0,000
68	MAT	6114100100	Plastové okno SALAMANDER pevné v/š 600/600	kus	1,000	2 442,00	2 442,00	0,00	2 442,00	0,00846	0,008
69	767	767631103	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 600 mm x výšky 900 mm	KUS	1,000	631,40	0,00	631,40	631,40	0,00026	0,000
70	MAT	6114110100	Plastové okno SALAMANDER jednokrídlové otváravo-sklopné v/š 900/600	kus	1,000	5 115,00	5 115,00	0,00	5 115,00	0,02587	0,026
71	767	767631106	Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 600 mm x výšky 1200 mm	KUS	1,000	841,10	0,00	841,10	841,10	0,00038	0,000
72	MAT	6114113100	Plastové okno SALAMANDER jednokrídlové otváravo-sklopné v/š 1200/600	kus	1,000	5 819,00	5 819,00	0,00	5 819,00	0,02913	0,029
73	767	767631301	Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1200 mm x výšky 900 mm	KUS	1,000	1 121,50	0,00	1 121,50	1 121,50	0,00051	0,001
74	MAT	6114117060	Plastové okno SALAMANDER pevné,otvaravo-sklopné v/š 900/1200	KUS	1,000	9 042,00	9 042,00	0,00	9 042,00	0,04380	0,044
75	767	767631321	Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1500 mm x výšky 900 mm	KUS	3,000	1 168,70	0,00	3 506,10	3 506,10	0,00052	0,002
76	MAT	6114117050	Plastové okno SALAMANDER pevné,otvaravo-sklopné v/š 900/1500	KUS	3,000	9 394,00	28 182,00	0,00	28 182,00	0,04680	0,140
77	767	767641322	Montáž dverí plastových, vchodových jednodielnych, so zasklením výšky 2100 mm x šírky 1000 mm	KUS	1,000	1 055,10	0,00	1 055,10	1 055,10	0,00064	0,001

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis položky	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť jednotková	Hmotnosť celkom
		Figúra	Výkaz výmer								
78	MAT	6114122130	Plastové vchodové dvere v/š 2007/1000,1/3 zasklenné	KUS	1,000	17 146,00	17 146,00	0,00	17 146,00	0,04864	0,049
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**72 987,74**	**8 161,48**	**81 149,22**		**0,321**
		784	**Dokončovacie práce - maľby**								
79	784	784433272	Maľby glejové so začistením jednofarebné dvojnás. s dvojnás. päčokovaním v miestn. výšky nad 3,80 m	M2	14,000	23,00	0,00	322,00	322,00	0,00038	0,005
			14,0		14,000						
		784	**Dokončovacie práce - maľby**				**0,00**	**322,00**	**322,00**		**0,005**
			PSV Celkom				**80 725,11**	**15 565,58**	**96 290,69**		**0,422**
			Celkom				***92 311,11***	***356 955,91***	***449 267,02***		***28,960***

Pozemková správa budov TREBIŠOV

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom.

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č. PSBTV-18-65/2007 zo dňa 25.9. 2007.

Posádková správa budov MICHALOVCE

Hatráková

.....

Mgr. Lenka Hatráková
vedúca oddelenia PaÚ Trebišov