Zmluva o dielo č. : 07-10-01
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

171 - 121/2007

Článok I. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Objednávateľ	: Ministerstvo obrany SR
Obchodný názov	: Posádková správa budov
Sídlo	: Pri starom letisku , 831 07 Bratislava
IČO	: 00805025
Číslo účtu ,bankové spojenie	: 7000171784/8180 Štátna pokladňa
Zastúpený	: p. Ing. Štefan Kukumberg
Vo veci technických oprávnení	: p.Ing.Štefan Dorociak technik PSB
Telefon	: 0960 328 808
Fax	: 0960 322 123

1.2. Zhotoviteľ	: TINAKS spol. s r.o.
Sídlo	: Rastislavova 1167/3 , Púchov 020 01
Oprávnená osoba	: Prostinák Radoslav , Prostinák Ivan
IČO	: 36 345 849
DIČ	: 2022025467
IČ-DPH	: SK2022025467
Bankové spojenie	: Tatra Banka
Číslo účtu	: 2627703286 / 1100
Telefón	: 0904 855 852 , 0903 474 917
Fax	: 042 4632 631
Výpis z obch. registra číslo	: Oddiel Sro , vložka č.15826/R
Živnostenský list číslo	: 2005/01491/2/GA Zo dňa 6.6.2005

1.3. Zmenu osôb uvedených v bodoch 1.1. a 1.2. si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4. Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o dielo na akciu RŠÚ:
Oprava strechy na budove bývalej VSB vo VÚ Mierovo.

Článok II. PREDMET ZMLUVY

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje v súlade za dohodnutých podmienok v tejto zmluve vyhotoviť dielo : **„Oprava strechy na budove bývalej VSB vo VÚ Mierovo“** a včas zhotovené dielo odovzdať objednávatelovi

2.1.1. podľa oceneného popisu prác a dodávok, odsúhlasené objednátaveľom / ponukový rozpočet /

2.1.2. podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve

2.1.3. všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s písomným súhlasom objednávateľa.

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje :

2.2.1. Dielo zhotovené so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu podľa podmienok v článku V. tejto zmluvy.

Článok III. ČAS PLNENIA

3.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa článku II. sú nasledovné :

3.1.1. Začatie realizácie : 10 /2007

3.1.2. Dokončenie diela v termíne : 12 /2007

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje :

3.2.1 Zrealizovať dielo v termínoch uvedených v bode 3.1.

3.2.2 Ponukový rozpočet odsúhlasiť s objednávateľom do termínu začatia diela a dodať ho objednávateľovi v jednom výtlačku.

3.3. Objednávateľ sa zaväzuje :

3.3.1 Určiť odberové miesta vody a elektrickej energie, určiť miesto odvážania odpadu v termínoch, ktoré budú dohodnuté pri odovzdaní a prevzatí staveniska. V zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté aj podmienky použitia vybudovaných prístupových komunikácií, verejných plôch, prípojok vody a energie s povolením správcov .

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela, uvedeným v bode 3.1.1. po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.

Článok IV. CENA DIELA

4.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy, v rozsahu čl. III. tejto zmluvy, je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so Zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z. a Výmerom MF SR č. R-1/1996 v platnom znení a pre predmet plnenia je cena maximálna, ktorú nie je možné prekročiť.

4.1.1. Cena je doložená jej kalkuláciou, spracovanou zhotoviteľom, ktorá je súčasťou zmluvy. V kalkulácií je zahrnutý i odpočet energií.

4.2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. II. je :

Cena bez dane	:	1 932 726,54 Sk
DPH 19 %	:	367 218,00 Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH :		**2 299 944,54 Sk**

4.2.1. Cena pokrýva všetky zmluvné záväzky

4.2.2. Práce ktoré zhotoviteľ nevykoná alebo vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo odchýlne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.2.3. V cene sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska.

4.3. Cena je maximálna, ktorú nie je možné prekročiť.

4.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený riešiť zmeny materiálov a postup prác.

Článok V. PLATOBNÉ PODMIENKY, FAKTURÁCIA

5.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po doplnení týchto podmienok.

5.1.1. Práce budú fakturované na základe zisťovacích protokolov a overovacích súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou skladbou, uvedenou v projekte stavby.

5.1.2. Overovanie vykonaných prác urobí odborný dozor objednávateľa do tretieho pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 4 výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje :

- označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
- číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia
- IČO a DRČ zhotoviteľa a objednávateľa
- číslo faktúry, resp. daňového dokladu
- zdaniteľné obdobie
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu
- pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok, vyhotovený podľa bodov 5.1.1. – 5.1.2.

5.2.1. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia po ukončení a prevzatí prác objednávateľom.

5.2.2. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne, alebo obsahové nedostatky. V takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa odovzdania oprávnenej faktúry objednávateľovi.

5.2.3. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2.4. Faktúru za vykonané dielo predloží zhotoviteľ ku dňu odovzdania a prevzatia prác. Jej prijatie objednávateľom vylučuje dodatočné nároky zhotoviteľa na úpravu ceny.

Článok VI. ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schváleného projektu stavby, STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia dohodnutých zmluvných podmienok a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

6.2. Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela, pokiaľ bolo odovzdané bez závad a nedorobkov.

6.2.1. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady.

6.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

6.5. Vady diela, uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.

6.6. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.7. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

6.8. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení a to písomnou formou.

6.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia bezodkladne, najneskôr do 7 dní oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomne pri reklamačnom konaní.

Článok VII. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

7.1. Zhotoviteľ vykoná všetky činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické, špecifické a právne predpisy.

7.2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži a poškodeniu, poistiť ho proti vzniku škody a zabezpečiť na svoje náklady stráženie a osvetlenie staveniska.

7.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktorí sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami / § 3 a 9 Vyhl. SÚBP č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach/.

7.3.1. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie požiarnej ochrany na stavbe v zmysle zákona SNR č.314/2001, § 20.

7.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za presné vytýčenie objektov stavby vo vzťahu ku odovzdaným základným pevným smerovým a výškovým bodom stavby a za správnosť polohy, výšok, rozmerov a umiestnenie všetkých objektov stavby. Je povinný udržiavať všetky smerové a výškové body ako aj ďalšie konštrukcie použité pri vytýčení objektov.

7.5. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v Zákone NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

7.6. Objednávateľ je oprávnený vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržovaním zmluvných podmienok. Jeho vykonávaním poverujem p. Ing. Štefana Dorociaka, ktorý má za tým účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály.

7.6.1. Zhotoviteľ je povinný umožniť objednávateľovi vykonávanie odborného dozoru najmä :

- oboznámiť sa s podkladmi zhotoviteľa, podľa ktorých stavbu realizuje
- miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby
- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú sumu

7.7. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávanie potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela.

7.8. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedúcich t.j. konateľov spoločnosti : Radoslava Prostináka a Ivana Prostináka.

7.9. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.

7.9.1. Prevzatie diela, alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

7.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

7.11. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.

7.12. Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele a veciach a materiáloch potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

7.13. Zhotoviteľ zostáva vlastníkom stavebných materiálov, výrobkov a zariadení, ktoré dodal na zhotovenie diela, až do ich úhrady objednávateľom.

7.14. Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

7.15. Zhotoviteľ je oprávnený použiť projekt stavby len pre zhotovenie predmetu zmluvy.

7.16. Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník počas celého plnenia zmluvy.

Článok VIII. ZMLUVNÉ POKUTY

8.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zmluvnú pokutu :

8.1.1. 1 % z ceny diela za každý začatý mesiac omeškania s dokončením a odovzdaním stavby objednávateľovi.

8.1.2. Za každu vadu a nedorobok, uvedený v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 1.000,- Sk denne až do ich odstránenia a to za každú vadu zvlášť.

8.1.3. Za omeškanie s odstránením vád, reklamovaných v záručnej dobe 1.000,- Sk denne až do ich odstránenia a to za každú vadu zvlášť.

8.1.4. Keď zhotoviteľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia objednávateľa zaplatí pokutu vo výške 15 % z nevykonaných prác.

8.1.5. Keď zhotoviteľ nedodá objednávateľovi rozpočty bodu 3.2.2. zmluvy, nebude mu objednávateľ až do ich dodania uhrádzať faktúry a z toho dôvodu nebude platiť zmluvnú pokutu.

8.1.6. Za omeškanie s dodaním vecného, časového a finančného harmonogramu v termíne podľa bodu 3.2.2. zmluvy – 1.000,- Sk denne až do jeho dodania.

8.2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť objednávateľovi škodu, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre neho zo zmluvného vzťahu nevyplývajú.

8.4. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonávané písomnou formou.

Článok IX. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

9.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :

- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstráni v dodaných termínoch
- Ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie
- Ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví platby poddodávateľom, alebo ide do likvidácie
- Ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby

9.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :

- ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela

9.3. Omeškanie zmluvných strán v zmysle § 365 a 370 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti v zmysle jeho § 345 a oprávňuje na jednostranné odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.

9.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

9.5. V prípade, že dôjde k okolnostiam uvedeným v bodoch 10.1. resp. 10.2. vykonané práce budú od účtované faktúrou. Objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Článok X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2. Zmluva môže byť zmenená, alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2.1. K návrhom dodatkov k zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 30 dní od jeho doručenia druhej strane. Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o jeho celom texte.

10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

10.4. Nedeliteľnou súčasťou zmluvy je :

- ocenený popis prác a dodávok, odsúhlasený objednávateľom /ponukový rozpočet/

10.5. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne vlastnoručne podpísali.

10.6. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilý k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

10.7. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých 3 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Bratislave dňa 18. 10. 2007

Objednávateľ
p. Ing. Štefan Kukumberg
riaditeľ PSB

TINAKS spol. s r.o.
Rastislavova 1167/3
020 01 PÚCHOV
IČO: 36 345 849
DIČ: SK2022025467

Zhotoviteľ
Radoslav Prostinák
konateľ spoločnosti

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole Proces obstarávania ~~bol~~ (nebol) v súlade s § 4 ods. 4 a 5, § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a uzatvorenie predmetnej zmluvy, dodatku alebo potvrdenie objednávky ~~je~~ (nie je) v súlade s týmto zákonom.

Dátum: 17.10.2007 Podpis oprávnenej osoby

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č. 502/ 2001 Z.z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia ~~je~~ (nie je) finančne krytá v rozpočte správy budov.

Dátum: 17.10.07 .....
Podpis oprávnenej osoby

Krycí list ponukového rozpočtu

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba :Mierovo - Rekonštrukcia strechy - budova VSB	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Mierovo — Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Bratislava	IČO :	DIČ :
Bratislava	Pri starom letisku	IČ DPH :
Dodávateľ : TINAKS spol. s.r.o.,	IČO :	DIČ :
02001 Púchov	Rastislavova 1167/3	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	2 299 945 Sk	za M3 OP	1 M	2 299 945 Sk	za M
1 M2 ZP	2 299 945 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	2 299 945 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	280 289,44		280 289,44
2	PSV :	239 445,95	1 400 591,15	1 640 037,10
3	MCE :	12 400,00		12 400,00
4	iné :			
5	Súčet :	532 135,39	1 400 591,15	1 932 726,54

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		1 932 726,54
22	DPH 19 % z :	1 932 726,54	367 218,00
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		2 299 944,54

F	Odpočet - pripočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov BRATISLAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : TINAKS spol. s r.o. Rastislavova 1167/3 020 01 PÚCHOV IČO: 36 345 849 DIČ: SK2022025467

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Bratislava**

Dodávateľ : **TINAKS spol. s.r.o.,**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Mierovo - Rekonštrukcia strechy - budova ľ SB

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	167 703,32	167 703,32		91,761	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	112 586,13	112 586,13			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	280 289,45	280 289,45		91,761	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
712 - Povlakové krytiny	606 571,21	72 154,28	534 416,93	8,903	39,253
713 - Izolácie tepelné	993 496,29	127 322,07	866 174,22	12,449	2,283
71 - IZOLÁCIE	1 600 067,50	199 476,35	1 400 591,15	21,351	41,537
764 - Konštrukcie klampiarske	39 969,59	39 969,59		0,316	0,344
76 - KONŠTRUKCIE	39 969,59	39 969,59		0,316	0,344
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	1 640 037,09	239 445,94	1 400 591,15	21,667	41,881
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	12 400,00	12 400,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	12 400,00	12 400,00			
Za rozpočet celkom :	1 932 726,54	532 135,39	1 400 591,15	113,429	41,881

Odberateľ : **Posádková správa budov Bratislava** | Projektant :

Dodávateľ : **TINAKS spol. s.r.o.,** | Spracoval :

Stavba :**Mierovo - Rekonštrukcia strechy - budova č 5B** | JKSO : | Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm *8,00*15,00*(0,12+0,15)/2 = 16,200*	16,200	m3	3 360,00	54 432,00	
2	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari *8,00*15,00*3,014/1000*1,10 = 0,398*	0,398	t	36 700,00	14 606,60	
3	632451136	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 drevom hladený hr. do 5 cm *30,40*14,05 = 427,120*	427,120	m2	231,00	98 664,72	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**167 703,32**	**Sk**			**167 703,32**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
4	952902110	Vyčistenie plochy - strecha *30,40*14,05 = 427,120*	427,120	m2	2,40	1 025,09	
5	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	41,881	t	248,00	10 386,49	
6	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	41,881	t	269,00	11 265,99	
7	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	418,810	t	8,90	3 727,41	
8	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	48,881	t	217,00	10 607,18	
9	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	209,405	t	24,00	5 025,72	
10	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	6,000	t	1 580,00	9 480,00	
11	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad *41,881-6,00 = 35,881*	35,881	t	1 280,00	45 927,68	
12	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	91,761	t	165,00	15 140,57	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**112 586,13**	**Sk**			**112 586,13**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**280 289,45**	**Sk**			**280 289,45**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		712 - Povlakové krytiny					
13	712300833	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° 3-vrstvovej *30,40*14,05 = 427,120* *(2*14,05+30,40+0,30*2)*0,50 = 29,550*	456,670	m2	9,30	4 247,03	
14	712300834	Odstránenie povl. krytiny striech do 10° príplatok za každú ďalšiu vrstvu	456,670	m2	1,50	685,01	
15	712311101	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. penetračným *30,40*14,05*2 = 854,240* *(2*14,05+30,40)*0,50*2 = 58,500*	912,740	m2	3,90	3 559,69	
16	111631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0,912	t	41 200,00		37 574,40
17	712311111	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° za studena náterom asfalt. suspenz.	456,370	m2	5,30	2 418,76	
18	111633200	Suspenzia asfaltová SA 4 gumoasfalt bubny	0,456	t	21 500,00		9 804,00

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		*456,370*0,001 = 0,456*					
19	712341559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche *456,370*2 = 912,740*	912,740	m2	44,50	40 616,93	
20	628329120	Pás ťažký modifikovaný PASCAL - podkladný *524,826*2 = 1049,652*	524,826	m2	367,00		192 611,14
21	628522760	Krytina ťažký modifikovaný PASCAL - vrchný	524,826	m2	561,00		294 427,39
22	712990813	Odstránenie násypu alebo nánosu hr. 50-100 mm z povl. krytiny striech do 10° *8,00*15,00 = 120,000*	120,000	m2	29,00	3 480,00	
23	712990816	Odstránenie násypu alebo nánosu, príplatok za kaž. ďal. 50 mm hr.	120,000	m2	10,00	1 200,00	
24	998712201	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	5 906,243	%	2,70	15 946,86	
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**606 571,21**	**Sk**		**72 154,28**	**534 416,93**
		713 - Izolácie tepelné					
25	713100812	Odstránenie minerálna vlna vrstva hr. do 50 mm *456,67*2 = 913,340*	456,670	m2	44,50	20 321,81	
26	713100813	Odstránenie minerálna vlna vrstva hr. nad 50 mm	456,670	m2	45,50	20 778,49	
27	713141121	Montáž tep. izolácie striech, prilepenie asfaltom bodové *427,12*2 = 854,240*	854,240	m2	59,50	50 827,28	
28	631514680	Doska minerálna ORSIL T-tuhá hr. 8 cm	479,503	m2	992,00		475 666,98
29	631514980	Doska minerálna ORSIL S-strešná hr. 6 cm	479,503	m2	814,40		390 507,24
30	713191120	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením PE fólia	456,370	m2	47,50	21 677,58	
31	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	9 797,794	%	1,40	13 716,91	
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**993 496,29**	**Sk**		**127 322,07**	**866 174,22**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**1 600 067,50**	**Sk**		**199 476,35**	**1 400 591,15**
		76 - KONŠTRUKCIE					
		764 - Konštrukcie klampiarske					
32	764323220	Klamp. PZ pl. odkvapov lepená krytina rš 250	30,400	m	227,00	6 900,80	
33	764323820	Klamp. demontáž odkvapov lep. kryt. rš 250	30,400	m	18,40	559,36	
34	764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	30,400	m	224,00	6 809,60	
35	764352810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	30,400	m	18,60	565,44	
36	764359212	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	2,000	kus	366,00	732,00	
37	764359810	Klamp. demont. kotlík konický d-150 -30ST	2,000	kus	25,00	50,00	
38	764430240	Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 500	58,900	m	343,00	20 202,70	
39	764430850	Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 600 *2*14,35+30,20 = 58,900*	58,900	m	30,50	1 796,45	
40	764454202	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-100	6,800	m	238,00	1 618,40	
41	764454801	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-100	6,800	m	15,50	105,40	
42	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	393,402	%	1,60	629,44	
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**39 969,59**	**Sk**		**39 969,59**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**39 969,59**	**Sk**		**39 969,59**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**1 640 037,09**	**Sk**		**239 445,94**	**1 400 591,15**
		PRÁCE A DODÁVKY M					

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		M21 - 155 Elektromontáže					
43	213299005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5 - bleskozvod	40,000	kpl	310,00	12 400,00	
		"demontáž bleskozvodu" 15 = 15,000					
		"montáž bleskozvodu" 25 = 25,000					
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**12 400,00**	**Sk**		**12 400,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**12 400,00**	**Sk**		**12 400,00**	
		Za rozpočet celkom :	**1 932 726,54**	**Sk**		**532 135,39**	**1 400 591,15**

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z 13 strán.

V BRATISLAVE, dňa: 16 AUG. 2010

MARCELA TUTKOVÁ

