KaKŠ-2-62/2009

11/12/2008

(36)

Zmluva o dielo č. 04/2008/D
na zhotovenie diela uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka

Čl. I. Zmluvné strany

1.1	**Objednávateľ**	: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
	V zastúpení štatutárneho zástupcu	: **Ing. Jozef SIEKLIK – vymenovaný na zastupovanie generálneho riaditeľa** **Sekcia majetku a infraštruktúry** Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
	IČO	: 30845572
	Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
	Číslo účtu	: 7000171215/8180
	Oprávnený rokovať vo veciach	
	- zmluvných	: Ing. Jozef SIEKLIK - vymenovaný na zastupovanie generálneho riaditeľa SEMaI
	- technických	: Ing. František SOLAŘ - riaditeľ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava
1.2	**Zhotoviteľ - obchodné meno**	: **RENSTAV spol. s r.o.**
	Sídlo	: **925 45 Abrahám 219**
	Právna forma	: spoločnosť s ručením obmedzeným
	Označenie registra	: Okresný súd v Trnave, oddiel Sro
	Číslo zápisu	: Vložka č. 1287/T
	V zastúpení	: **Daniel PALŠOVIČ – konateľ spoločnosti**
	Osoba oprávnená na rokovanie	
	- vo veciach zmluvných	: Daniel PALŠOVIČ
	- vo veciach technických	: Daniel PALŠOVIČ
	IČO	: 31 425 071
	DRČ	: 2020372860
	Bankové spojenie	: SLSP a.s., fil. Sereď
	Číslo účtu	: 0024090653/0900
	Číslo telefónu a faxu	: 031/785 7370, 031/785 7369

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu „Mierovo - sklad PHM a lapač olejov", ev. zn. 55 87 841 zmluvu o dielo na stavebné práce ktorá je v súlade s § 4 ods. 4 písm. b) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, výsledkom zadávania podprahovej zákazky (ďalej len: „zmluva").

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorá sa skladá zo samostatných projektov („Mierovo – rekonštrukcia skladu a spevnených plôch PHM" a „Mierovo – rekonštrukcia umývacieho mostíka a podzemného lapača olejov") a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa zrealizuje dielo:

„Mierovo – sklad PHM a lapač olejov " , ev. zn. 55 87 841

2.1.1 podľa podkladov, ktoré poskytol objednávateľ počas trvania zadávania podprahovej zákazky,

2.1.2 podľa oceneného popisu prác a dodávok, odsúhlaseného objednávateľom,

2.1.3 podľa schváleného vecného, časového a finančného harmonogramu prác, spracovaného zhotoviteľom v zmysle bodu 3.1.3 tejto zmluvy,

2.1.4 podľa odsúhlasené ho a podľa potreby doplňovaného kontrolného a skúšobného plánu (ďalej len: „skúšobný plán"), spracovaného zhotoviteľom v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 7. a § 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z. (ďalej len: „zákon o verejných prácach") v termíne podľa bodu 3.1.2 tejto zmluvy,

2.1.5 zatriedenie stavby podľa CPV : 44.00.00.00-7 stavebné práce, 45.11.12.00-0 úprava staveniska a vyčisťovacie práce, 45.21.00.00-4 stavebné práce na stavbe budov, 45.23.31.60-8 cestičky a iné spevnené plochy, 45.26.10.00-4 montáž strešných konštrukcií a súvisiace práce a pokrývačské práce, 45.26.14.20-7 izolačné práce proti vode, 45.26.23.00-4 betonárske práce, 45.26.25.00-6 murovanie a murárske práce, 45.26.26.50-2 obkladacie práce, 45.31.00.00-3 elektroinštalačné práce, 45.33.00.00-9 kanalizačné a sanitárne práce, 45.41.00.00-4 omietkarské práce, 45.43.10.00-7 dláždenie a obkladanie, 45.44.00.00-3 maliarske, natieračské a sklenárske práce, 45.45.00.00-6 iné práce na kompletizácii a dokončení budov.

2.1.6 podľa podmienok stanovených v stavebnom povolení č. p. : VSÚ-56/2008-136-19/2138 zo dňa 4. júla 2008 (Rozhodnutie 08-08-2835) vydanom Vojenským stavebným úradom Bratislava, Ministerstva obrany SR a podľa podmienok stanovených v rozhodnutí vydanom Obvodným Úradom životného prostredia.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje:

2.2.1 zhotovené dielo v súlade s projektovou dokumentáciou protokolárne prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v článku V. tejto zmluvy,

2.2.2 zabezpečiť spoluprácu projektanta pri vypracovaní skúšobného plánu.

2.3 Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii diela bude dodržiavať na stavenisku ustanovenia § 43i zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len: „stavebný zákon") a projektovej dokumentácie, pričom nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky, uvedené v zákone č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na bezpečnosť pri výstavbe podľa Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb. Zhotoviteľ pri energetickej časti splní technické požiadavky a postupy stanovené najmä v STN 730540 – 1 až 4 a STN EN 12 828.

Čl. III. Lehota realizácie

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje :

3.1.1 Zrealizovať dielo v termíne :

a) začiatok realizácie : do päť pracovných dní od uzavretia tejto zmluvy,

b) dokončenie diela do : **päť mesiacov** od začiatku realizácie diela, pričom tento termín znamená oznámenie zhotoviteľa o ukončení diela a výzvu na preberacie konanie. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na stavebných prácach minimálne päť dní pred ich vstupom do objektu Vojenského útvaru 3030 Mierovo.
Predmet zmluvy bude možné realizovať v pracovné dni v pracovnom čase od $7^{\underline{00}}$ do $19^{\underline{00}}$ hod.

3.1.2 Vypracovať v spolupráci s projektantom skúšobný plán a predložiť ho objednávateľovi na odsúhlasenie najneskôr 10 pracovných dní pred uskutočnením príslušného pracovného procesu, ktorý je zaradený do skúšobného plánu.

3.1.3 Dodať objednávateľovi vecný, časový a finančný harmonogram prác (ďalej len : „harmonogram") vrátane spôsobu zabezpečenia realizácie prác a to do 10 dní od začatia realizácie diela. Tento bude priebežne upresňovaný a minimálne raz za dva týždne vyhodnocovaný.

3.1.4 Zabezpečiť vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí.

3.1.5 Zabezpečiť vyhotovenie geometrického plánu na predmet zmluvy v štyroch vyhotoveniach. Geometrický plán odovzdať objednávateľovi aj v elektronickej podobe vo výmennom formáte VGI. Pred úradným overením geometrického plánu bude tento predložený objednávateľovi na odsúhlasenie, 10 pracovných dní pred začatím kolaudačného konania.

3.1.6 Predložiť objednávateľovi elaborát porealizačného zamerania vrátane novovybudovaných inžinierskych sietí v troch vyhotoveniach 10 pracovných dní pred začatím kolaudačného konania.

3.1.7 Splniť zmluvný záväzok podľa článku II. tejto zmluvy protokolárnym odovzdaním diela objednávateľovi podľa bodu 9.7 tejto zmluvy.

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje :

3.2.1 Odovzdať stavenisko zhotoviteľovi do päť pracovných dní po podpísaní zmluvy. Pri odovzdaní staveniska objednávateľ dodá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v troch vyhotoveniach spolu s fotokópiou stavebného povolenia.

3.2.2 Určiť zhotoviteľovi odberné miesto vody a elektrickej energie. V zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté podmienky odberu médií a úhrada za ich spotrebu. Zhotoviteľ uzatvorí samostatnú dohodu s Posádkou správy budov Bratislava na odber elektrickej energie a vody.

3.2.3 Odsúhlasiť a odovzdať spracovaný skúšobný plán zhotoviteľovi najneskôr päť pracovných dní pred začatím uskutočnenia príslušného pracovného procesu.

3.2.4 Zabezpečiť výkon autorského dozoru u projektanta – Ing. Jozef Kavulič, Gercenova č. 29, 851 01 Bratislava.

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela, uvedeným v bode 3.1.1 písm. b) tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných a dokladovaných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.

Čl. IV. Cena

4.1 Cena za dielo je stanovená dohodou a je spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov .
Súčasťou zmluvy je ponukový položkový rozpočet zhotoviteľa, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne:

Cena za dielo bez DPH	**8 907 080,48 Sk** (295 660,91 €)
DPH 19%	**1 692 345,30 Sk** (56 175,57 €)
Celková cena diela s DPH	**10 599 425,77 Sk** (351 836,48 €)

Slovom Desaťmilionovpäťstodeväťdesiatdeväťtisíc štyristodvadsaťpäť slovenských korún a sedemdesiat osem halierov
(Tristopäťdesiatjedentisícosemstotridsaťšesť € a štyridsaťosem centov.)
Cena je uvedená v Slovenských korunách aj Euro (EUR) a to prepočítaním konverzného kurzu: 30,126.

4.3 V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného charakteru, alebo naviac prác oproti pôvodne dohodnutému rozsahu prác, musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené v dodatku k tejto zmluve.
Tieto práce budú ocenené nasledovne : pre úhradu vzájomne odsúhlasených naviac prác, ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predkladanej ponuky, budú objednávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v zmluve pre obstarávaný predmet (ide o taký druh prác, ktorý bol oceňovaný v rámci pôvodnej ponuky). Pre taký druh naviac prác, ktorý nebol

oceňovaný v pôvodnej ponuke, musí zhotoviteľ výšku ceny samostatne dohodnúť s objednávateľom.

4.4 Naviac práce môžu byť vykonané až po podpísaní dodatku k tejto zmluve zmluvnými stranami. Na dodatok k zmluve predložený inak ako je dohodnuté v tejto zmluve, alebo po splnení predmetu zmluvy sa neprihliada.

4.5 Naviac práce môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve výlučne v prípade, ak:

4.5.1 ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,

4.5.2 je nutné odstrániť následky živelnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,

4.6 V prípade naviac prác podľa bodu 4.5 tejto zmluvy :

4.6.1 stavbyvedúci bezodkladne vykoná zápis do stavebného denníka a bezodkladne o nich informuje stavebného dozora stavby,

4.6.2 ihneď ako je to možné, najneskôr do tretieho pracovného dňa sa k týmto naviac prácam písomne vyjadria oprávnení pracovníci priamych účastníkov výstavby cestou stavebného denníka alebo iným písomným záznamom (napr. zápisom z kontrolného dňa stavby),

4.6.3 všetky naviac práce musia byť riadne písomne zdôvodnené, zdokumentované a potvrdené oprávnenými pracovníkmi priamych účastníkov výstavby, pričom úhrada môže byť vykonaná až po potvrdení dodatku k zmluve.

4.7 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchylne od projektovej dokumentácie a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí a zhotoviteľ ich na výzvu objednávateľa na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu objednávateľa neodstráni, urobí tak objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

4.8 Cenu diela dohodnutú v zmluve bude možné po dohode s objednávateľom upraviť len vo výnimočných prípadoch, ako je zmena sadzby DPH alebo zavedenie eura v Slovenskej republike.

Čl. V. Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Práce budú priebežne fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou a rozpočtovou skladbou, uvedenou v projektovej dokumentácii a odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa. Ak má súpis prác vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 V prípade, že zhotoviteľ časť predmetu zmluvy bude realizovať poddodávateľmi, je povinný v termíne do 20 dní po zaplatení faktúry objednávateľom preukázať písomným potvrdením poddodávateľa, že si splnil finančné záväzky voči nemu v rozsahu vykonaných prác a že nemá voči nim žiadne záväzky. V prípade, že túto skutočnosť nepreukáže, objednávateľ pozastaví vyplácanie až do objektívneho zistenia stavu veci.
Na základe zistenia bude zo strany objednávateľa zvolený postup podľa platnej právnej úpravy.

5.3 Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch do 28. dňa v mesiaci a bude obsahovať minimálne tieto údaje :

5.3.1 označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, DIČ (a údaje podľa §3a Obchodného zákonníka),

5.3.2 miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,

5.3.3 číslo zmluvy,

5.3.4 číslo faktúry resp. daňového dokladu,

5.3.5 deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,

5.3.6 fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu, vrátane prepočtu na Eura.

5.3.7 pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,

5.3.8 prílohou faktúry bude povereným pracovníkom objednávateľa odsúhlasený súpis prác a

dodávok,

5.3.9 označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť.

5.4 Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

5.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.6 Zhotoviteľ bude predkladať faktúry v súlade s bodom 5.1 tejto zmluvy, maximálne do výšky 95 % z celkovej ceny diela, bod 4.2. tejto zmluvy. Na zvyšok ceny predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela bez závad objednávateľom. Takto bude splnená podmienka § 12 ods. 1 písm. b) bod 3. zákona o verejných prácach. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny.

5.7 Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. VI. Záručná doba a zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu zmluvy sú vykonané riadne v súlade s touto zmluvou a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku II. tejto zmluvy v súlade s projektovou dokumentáciou a Slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy , vzťahujúci sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje záruku päť rokov od jeho odovzdania objednávateľovi, o čom sa spíše zápisnica. Záručná doba na technologické zariadenia bude rešpektovať záručnú dobu danú výrobcom.

6.3 Záruka začína plynúť dňom odovzdania stavby, pokiaľ bola odovzdaná bez závad a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie.

6.4 Vady diela, uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 15 dní po prevzatí diela.

6.5 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

6.6 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.7 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

6.8 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do piatich dní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vád. Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení objednávateľom. Odstránenie vád zhotoviteľ vykoná na svoje vlastné náklady.

6.9 Vady projektovej dokumentácie budú zmluvné strany riešiť podľa Obchodného zákonníka.

Čl. VII. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

7.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2 Objednávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľovi stavenisko v zmysle bodu 3.2.1 tejto zmluvy.

7.3 Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 46d stavebného zákona od prevzatia staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy.

7.4 V stavebnom denníku budú zapísané najmä tieto údaje:

7.4.1 Denný zápis :

a) dátum (deň, mesiac, rok),
b) údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota,
c) údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť,
d) pracovníci a ich počty,
e) mechanizmy,
f) časový postup prác na stavbe,
g) stručný popis prác, dodávok hmôt, stavebných a montážnych prác.

7.4.2 Ostatné údaje, napr. :
a) vyjadrenie stavebného dozora k zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku
b) a naopak,
vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku, záznamy autorského
c) dozoru projektanta,
d) požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak,
e) prerušenie stavebných prác s odôvodnením,
f) záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác,
zmeny a odchýlky vykonávaných stavebných prác od schválenej projektovej
g) dokumentácie,
h) zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom,
i) požiadavky objednávateľa na odstránenie vád v priebehu realizácie diela,
j) zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
prehľad skúšok každého druhu.

7.5 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.

7.6 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka minimálne raz mesačne a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch dní.

7.7 Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta, príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.

7.8 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.

7.9 Zhotoviteľ bude zabezpečovať realizáciu prác v súlade s harmonogramom spracovaným v zmysle bodu 3.1.3 tejto zmluvy.

7.10 Zhotoviteľ vypracuje skúšobný plán tak, aby sa všetky kontrolné, skúšobné alebo inšpekčné úkony vykonávali v súlade s plánovaným postupom stavebných a montážnych prác podľa spracovaného harmonogramu a plánovaných dielčích termínov.

7.11 Zhotoviteľ bude záznamy o vykonaných kontrolách a skúškach vyplývajúcich zo skúšobného plánu zaznamenávať do knihy medzioperačných kontrol (všetky skúšky a kontroly aj tie, ktoré sú zapísané v stavebnom denníku a na samostatných zápisoch).


7.12 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.

7.13 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.

7.14 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.

7.15 Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

7.16 Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ stavebný dozor



najmenej tri pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553 ods.2 Obchodného zákonníka.

7.17 Zhotoviteľ vyzve odborný stavebný dozor písomne päť dní vopred na účasť pri vykonávaní stanovených skúšok.

7.18 Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom kontrolných dní.

7.19 Zhotoviteľ bude zabezpečovať pri realizácii prác na stavenisku všeobecné zásady týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa §5 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

7.20 Zhotoviteľ na základe zoznamu hnuteľného majetku od objednávateľa predloží na preberacom konaní k zoznamu hnuteľného majetku – názov a typ majetku, výrobné číslo a fakturačnú cenu.

7.21 Výkonom hlavného koordinátora zaistenia BOZP na stavenisku zhotoviteľ poveruje R. Jokai.

7.22 Výkonom stavebného dozoru objednávateľ poveruje Ing. Bohuš Šiška číslo oprávnenia *12815*51*96*.

7.23 Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho Ing. Vladimír Tesař číslo oprávnenia 08223*11*.

7.24 Zhotoviteľ poveruje zodpovednosťou za plnenie skúšobného plánu Ing. Vladimír Tesař číslo oprávnenia 08223*11*.

Čl. VIII. Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

8.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov objednávateľovi zmluvnú pokutu :

8.1.1 0,5 % z celkovej zmluvnej ceny diela bez DPH uvedenej v bode 4.2 tejto zmluvy za každý aj začatý týždeň omeškania s odovzdaním diela podľa bodu 3.1.1 písm. b) tejto zmluvy až do jeho prevzatia objednávateľom, okrem prvého týždňa omeškania. Týždeň sa myslí sedem kalendárnych dní, pričom prvý deň je nasledujúci po dni, kedy sa malo plnenie odovzdať,

8.1.2 za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov, uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe 2.000,- Sk denne, až do ich odstránenia, resp. vypratania staveniska, ktorú však neplatí, ak bezplatne odstráni vady do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.

8.1.3 Keď zhotoviteľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia objednávateľa, zaplatí pokutu vo výške 10 % z ceny nevykonaných prác podľa položkového rozpočtu. V takomto prípade, ak vznikne objednávateľovi škoda nad dohodnutú zmluvnú pokutu zhotoviteľ je povinný túto škodu zaplatiť.

8.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že objednávateľ preukázateľne odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve.

8.3 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania úhrady.

8.4 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko, ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovaného diela alebo ak objednávateľom zistené vady zhotoviteľ neodstráni v dohodnutých termínoch. Objednávateľ je ďalej oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak o zastavení stavby rozhodne nadriadený orgán zástupcu štatutárneho orgánu.

8.5 Keď objednávateľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia zhotoviteľa, objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu preukázateľne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. Vykonané práce musia byť odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou.

Objednávateľ je povinný zaplatiť v tomto prípade aj preukázateľne spôsobenú škodu, ktorá vznikla zhotoviteľovi.

8.6 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne , pri čom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

8.7 Ak zhotoviteľ nepredloží súpis hnuteľného a nehnuteľného majetku podľa bodu 7.20 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- Sk. Túto pokutu neplatí, ak predloží súpis do troch dní od začiatku preberacieho konania. Pokuta nebude uplatnená ani v prípade , že stavebný dozor objednávateľa preukázateľne neposkytne spolupôsobenie.

Čl. IX. Odovzdanie a prevzatie diela

9.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať v zmysle tejto zmluvy.

9.2 Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr päť dní vopred pripravenosť diela k odovzdaniu.

9.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektom stavby. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch dní, na jeho náklady.

9.4 Tri dni pred začatím preberania diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy armatúr a tovarov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.

9.5 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.

9.6 Po ukončení diela zhotoviteľ odovzdá dva výtlačky projektovej dokumentácie so zakreslením skutočného vyhotovenia zrealizovaného diela objednávateľovi, ktorý sa stáva jeho výlučným vlastníkom. Ďalej odovzdá jeden výtlačok skúšobného plánu, zápisy zo stavebného denníka, ako i knihu medzioperačných kontrol (viď. bod 7.11 tejto zmluvy).

9.7 Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je dielo riadne odovzdané a prevzaté podľa prílohy č. 3 k Vyhláške MVVPSR č. 392/1998 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach (preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí verejnej práce).

Čl. X. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc)

10.1 Za vyššiu moc sa považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany napr. živelné pohromy, vojna a pod. .

10.2 Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť z dôvodu vyššej moci prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

10.3 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť, strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na takéto okolnosti, bude mať právo do dvoch mesiacov od ich vzniku odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

10.4 V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku je zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Výška nákladov s týmto spojená bude dohodnutá zmluvnými stranami.

Čl. XI. Ostatné ustanovenia

11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a časový harmonogram prác, ktorý vypracoval zhotoviteľ a odsúhlasil objednávateľ a podmienky tejto zmluvy.

11.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

11.3 Počas realizácie predmetu zmluvy, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody vzniknuté na realizovanej nehnuteľnosti objednávateľa a jej vybavení. Po zistení škody je zhotoviteľ povinný uviesť predmet zmluvy alebo jeho vybavenia na vlastné náklady do pôvodného stavu. Pri úplnom zničení predmetu zmluvy alebo jeho vybavenia nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní výšky spôsobenej škody bude objednávateľ vychádzať z ceny nehnuteľnosti v čase poškodenia.

11.4 Okamžikom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom, zodpovednosť nebezpečenstva škody prechádza na objednávateľa.

11.5 Počas realizácie stavby, až po jej odovzdanie je zhotoviteľ povinný mať túto stavbu poistenú proti škodám vzniknutým živelnými pohromami, krádežami, vandalizmom, voči rizikám vyplývajúcim z realizácie prác a na svoje náklady musí mať zabezpečené stráženie a osvetlenie staveniska.

Čl. XII. Záverečné ustanovenia

12.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4 Všetky body tejto zmluvy je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

12.5 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy, zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

12.6 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave, 11 1 DEC. 2008

Objednávateľ

Ing. JOZEF SIEKLIK

MINISTERSTVO OBRANY SR

V Abraháme, 12.11.2008

Zhotoviteľ

Daniel PALŠOVIČ
Konateľ spoločnosti

RENSTAV
spol. s r. o.
925 45 ABRAHÁM

Krycí list rozpočtu

RENSTAV s.r.o.

Stavba : MIEROVO Rekonštrukcia skladu a spevnených plôch PHM		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Renstav spol. s r. o. 92545 Abrahám	IČO : 31425071	DIČ : IČ DPH : Sk2020372860
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	7 553 638 SKK	za M3 OP	1 M 7 553 638 SKK za M
1 M2 ZP	7 553 638 SKK	za M2 ZP	
1 M2 UP	7 553 638 SKK	za M2 UP	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	6 347 595,25		6 347 595,25
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	6 347 595,25		6 347 595,25

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	6 347 595,25
22	DPH 19 % z : 6 347 595,25	1 206 043,10
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	7 553 638,35

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava

F	Odpočet - prípočet

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : RENSTAV spol. s r. o. 925 45 ABRAHÁM

	Celkové náklady v EUR	
	Celkom bez DPH	210 701,56
	Cena s DPH	250 734,86
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ : **Renstav spol. s r. o.**

Stavba : MIEROVO Rekonštrukcia skladu a spevnených plôch PHM

Projektant :

Spracoval :

JKSO :

Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

RENSTAV s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu SKK	Cena spolu EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	1100000S	Nadzemný sklad PHM	1,000	Sk	5 884 443,35	**5 884 443,35**	*195 327,735*
2	1100000St	Strojná časť ČS	1,000	Sk	463 151,90	**463 151,90**	*15 373,827*
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**6 347 595,25**	**SKK**		**6 347 595,25**	*210 701,56*
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**6 347 595,25**	**SKK**		**6 347 595,25**	*210 701,56*
		Za rozpočet celkom :	**6 347 595,25**	**SKK**		**6 347 595,25**	*210 701,56*

Krycí list rozpočtu

RENSTAV s.r.o.

Stavba : Mierovo - Rekonštrukcia skladu a spevnených plôch PHM		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Renstav spol. s r. o. 92545 Abrahám	IČO : 31425071	DIČ : IČ DPH : Sk2020372860
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	7 002 488 SKK	za M3 OP	1 M 7 002 488 SKK za M
1 M2 ZP	7 002 488 SKK	za M2 ZP	
1 M2 UP	7 002 488 SKK	za M2 UP	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	2 118 758,36	73 220,00	2 191 978,36
2	PSV :	1 851 626,48	1 501 355,51	3 352 981,99
3	MCE :	320 953,00	18 530,00	339 483,00
4	iné :			
5	Súčet :	4 291 337,84	1 593 105,51	5 884 443,35

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : RENSTAV spol. s r. o. 925 45 ABRAHÁM

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	5 884 443,35
22	DPH 19 % z : 5 884 443,35	1 118 044,20
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	7 002 488,00

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v EUR	
	Celkom bez DPH	195 327,74
	Cena s DPH	232 440,02
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ : **Renstav spol. s r. o.**

Stavba : Mierovo - Rekonštrukcia skladu a spevnených plôch PHM

Projektant :

Spracoval :

JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

RENSTAV s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu SKK	Cena spolu EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	113107111	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 10 cm, do 200 m2	186,674	m2	53,50	**9 987,06**	*331,510*
2	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	72,398	m2	479,00	**34 678,64**	*1 151,120*
3	113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	114,276	m2	810,00	**92 563,56**	*3 072,547*
4	115101201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	48,000	hod	73,50	**3 528,00**	*117,108*
5	115101301	Pohotovosť čerpacej súpravy do 10m do 500 l/min	2,000	deň	45,00	**90,00**	*2,987*
6	121101002	Odstránenie ornice ručne s vodorov. premiest. na hromady do 50 m hr. nad 150 mm	14,498	m3	365,00	**5 291,77**	*175,655*
7	130001101	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	11,525	m3	356,00	**4 102,90**	*136,191*
8	130901121	Búranie konštrukcií muriva betónového	1,044	m3	6 050,00	**6 316,20**	*209,659*
9	131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	112,299	m3	535,00	**60 079,97**	*1 994,290*
10	131201209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3	33,690	m3	37,00	**1 246,53**	*41,377*
11	132201101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3	25,040	m3	545,00	**13 646,80**	*452,991*
12	132201109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	7,512	m3	70,00	**525,84**	*17,455*
13	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	40,382	m3	357,00	**14 416,37**	*478,536*
14	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	12,115	m3	23,50	**284,70**	*9,450*
15	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	36,450	m2	89,50	**3 262,28**	*108,288*
16	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	36,450	m2	16,90	**616,01**	*20,448*
17	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	74,240	m2	72,50	**5 382,40**	*178,663*
18	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	74,240	m2	23,00	**1 707,52**	*56,679*
19	151101301	Zhotovenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	112,299	m3	41,00	**4 604,26**	*152,833*
20	151101311	Odstránenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	112,299	m3	9,20	**1 033,15**	*34,294*
21	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	88,866	m3	45,00	**3 998,97**	*132,741*
22	166101101	Prehodenie výkopku v horn. tr. 1-4	88,855	m3	117,00	**10 396,04**	*345,085*
23	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	88,855	m3	22,50	**1 999,24**	*66,363*
24	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	7,887	m3	86,50	**682,23**	*22,646*
25	174101102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	80,968	m3	256,00	**20 727,81**	*688,037*
26	180402111	Založenie parkového trávnika výsevom v rovine	57,490	m2	14,70	**845,10**	*28,052*
27	005724200	Zmes trávna parková okrasná	2,875	kg	152,00	**437,00**	*14,506*
28	181006113	Rozprestr. zeminy schop. zúrod. v rovine hr. do 20 cm	57,490	m2	12,40	**712,88**	*23,663*
29	183402111	Rozrušenie pôdy do hĺbky 15 cm v rovine	57,490	m2	13,10	**753,12**	*24,999*
30	183403153	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine	57,490	m2	2,65	**152,35**	*5,057*
31	183403161	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine	57,490	m2	0,49	**28,17**	*0,935*
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**304 096,87**	**SKK**		**304 096,87**	*10 094,17*
		2 - ZÁKLADY					
32	273313511	Základové dosky z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	6,250	m3	3 300,00	**20 625,00**	*684,625*
33	273321311	Základové dosky zo železobetónu tr. B 20 (C16/20)	19,565	m3	3 400,00	**66 521,00**	*2 208,093*

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Mierovo - Rekonštrukcia skladu a spevnených plôch PHM

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu SKK	Cena spolu EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
34	273362021	Výstuž základových dosiek zo zvarovaných sietí KARI	0,921 t		40 800,00	**37 576,80**	*1 247,321*
35	274313511	Základové pásy z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 (C12/15)	37,177 m3		2 950,00	**109 672,15**	*3 640,448*
36	274351215	Debnenie základových pásov zhotovenie	57,868 m2		224,00	**12 962,43**	*430,274*
37	274351216	Debnenie základových pásov odstránenie	57,868 m2		45,50	**2 632,99**	*87,399*
		2 - ZÁKLADY spolu :	**249 990,37**	**SKK**		**249 990,37**	*8 298,16*
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
38	311271301	Murivo nosné z pórobet. tvárnic YPOR P2-530 hr. 250 mm	0,800 m3		3 870,00	**3 096,00**	*102,768*
39	311271302	Murivo nosné z pórobet. tvárnic YPOR P3-580 hr. 300 mm	4,568 m3		3 870,00	**17 678,16**	*586,807*
40	311272203	Murivo nosné z bet.tvárnic PREMAC DT30 hr.300mm s výplňou B20	10,875 m3		4 540,00	**49 372,50**	*1 638,867*
41	311351105	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné zhotovenie	1,370 m2		334,00	**457,58**	*15,189*
42	311351106	Debnenie nadzákladových múrov nosných 2-stranné odstránenie	1,370 m2		116,00	**158,92**	*5,275*
43	311361821	Výstuž nadzákladových múrov nosných 10505	0,472 t		46 000,00	**21 712,00**	*720,706*
44	311388111	Výplň prestupov zvislej konštr.železobet. do 0,4 m2, hr.0,5m	9,000 kus		1 990,00	**17 910,00**	*594,503*
45	317944311	Valcované nosníky do pripravených otvorov do čísla 12	0,036 t		35 200,00	**1 267,20**	*42,063*
46	340237212	Zamurovanie otvoru do 0,25 m2 tehlami v priečkach alebo stenách hr. nad 10 cm	2,000 kus		246,00	**492,00**	*16,331*
47	341311511	Steny nosné z betónu prostého tr. B 12,5-B 15	0,769 m3		3 280,00	**2 522,32**	*83,726*
48	341351101	Debnenie stien nosných 1-stranné zhotovenie	0,150 m2		316,00	**47,40**	*1,573*
49	341351102	Debnenie stien nosných 1-stranné odstránenie	0,150 m2		141,00	**21,15**	*0,702*
50	341351105	Debnenie stien nosných 2-stranné zhotovenie	10,093 m2		370,00	**3 734,41**	*123,960*
51	341351106	Debnenie stien nosných 2-stranné odstránenie	10,093 m2		123,00	**1 241,44**	*41,208*
52	341361821	Výstuž stien 10505	0,025 t		54 900,00	**1 372,50**	*45,559*
53	346244821	Izolačné primurovky z tehál 29 cm dl. na maltu MC-10 hr. 14 cm	7,110 m2		1 010,00	**7 181,10**	*238,369*
54	346245999	Pripl. za ochranu zvislej izolácie cementovou maltou MC-10	7,110 m2		156,00	**1 109,16**	*36,817*
55	349234831	Doplnenie muriva okenných obrúb	8,000 m		306,00	**2 448,00**	*81,259*
56	380321221	Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného B 12,5-B 15 hr. 8- 15 cm	1,700 m3		4 160,00	**7 072,00**	*234,747*
57	380321222	Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného B 12,5-B 15 hr. 15- 30 cm	2,590 m3		3 730,00	**9 660,70**	*320,676*
58	380356211	Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné zhotov.	8,715 m2		416,00	**3 625,44**	*120,343*
59	380356212	Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné odstr.	8,715 m2		79,00	**688,49**	*22,854*
60	380361001	Výstuž komplet. konštr. oceľ. 10 216	0,115 t		45 600,00	**5 244,00**	*174,069*
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**158 112,47**	**SKK**		**158 112,47**	*5 248,37*
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
61	434121426	Osadenie železobet. stupňov na dosku drsných	1,000 m		352,00	**352,00**	*11,684*
62	593720001	Schodiskový stupeň	1,000 m		1 600,00	**1 600,00**	*53,110*
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**1 952,00**	**SKK**		**1 952,00**	*64,79*
		5 - KOMUNIKÁCIE					
63	564772111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 25 cm	61,510 m2		298,00	**18 329,98**	*608,444*
64	597961111	Rigol dlaždený z prefabrikátov do lôžka z betónu	13,500 m		930,00	**12 555,00**	*416,750*
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**30 884,98**	**SKK**		**30 884,98**	*1 025.19*
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Mierovo - Rekonštrukcia skladu a spevnených plôch PHM

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu SKK	Cena spolu EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
65	611421331	Oprava váp. omietky stropov štukových 10-30%	90,090	m2	122,00	**10 990,98**	*364,834*
66	612421331	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%	275,000	m2	107,00	**29 425,00**	*976,731*
67	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	11,188	m2	371,00	**4 150,75**	*137,780*
68	612451253	Omietka vnút. stien cem. oceľou hladená	9,325	m2	330,00	**3 077,25**	*102,146*
69	6124621111	Potiahnutie stien sklotextilnou sietkou	31,160	m2	188,00	**5 858,08**	*194,453*
70	612473023	Omietka vnút stien jadrová hlad zo such zm Sakret PM 04, ručne	31,160	m2	237,00	**7 384,92**	*245,134*
71	620991121	Zakrývanie výplní vonk. otvorov z lešenia	23,595	m2	31,50	**743,24**	*24,671*
72	622422211	Oprava omietok váp. st. člen. 1-2 hladkých 20%	187,970	m2	84,00	**15 789,48**	*524,115*
73	6224591511	Soklová omietka mozaiková	23,541	m2	733,00	**17 255,55**	*572,779*
74	622461111s	Potiahnutie stien sklotextilnou mriežkou	21,240	m2	192,00	**4 078,08**	*135,367*
75	622465241	Postrek vonk.stien, prednástrek	67,280	m2	75,50	**5 079,64**	*168,613*
76	622474101	Omietka vonk. stien zo such.zm. hladká bez prednástreku Baumit MCS35	88,520	m2	321,00	**28 414,92**	*943,203*
77	622475230	Tenkovrstvá omietka vonk.stien jednovrstvová SAKRET HFM hr.3 mm ručne	276,590	m2	148,00	**40 935,32**	*1 358,804*
78	622491301	Náter fasádny tekutý Terranova silikátový dvojnásobný	259,174	m2	233,00	**60 387,54**	*2 004,499*
79	625981113	Obklad vonk. bet. konštrukcií doskami drevocem. Lignos hr. 50 mm	0,480	m2	302,00	**144,96**	*4,812*
80	631315511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 12-24 cm	15,978	m3	3 400,00	**54 325,20**	*1 803,266*
81	631315611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	30,346	m3	3 730,00	**113 190,58**	*3 757,239*
82	631319155	Priplatok za prehlad. povrchu mazaniny tr. B10 ocel. hlad. hr. do 24 cm	9,958	m3	163,00	**1 623,15**	*53,879*
83	631319165	Priplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	24,064	m3	207,00	**4 981,25**	*165,347*
84	631319175	Pripl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	31,077	m3	49,50	**1 538,31**	*51,063*
85	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	8,181	m2	177,00	**1 448,04**	*48,066*
86	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	8,181	m2	51,00	**417,23**	*13,849*
87	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	1,561	t	40 900,00	**63 844,90**	*2 119,262*
88	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	26,266	m3	1 100,00	**28 892,60**	*959,059*
89	632362021	Výstuž poterov zo zvarovaných sietí Kari	0,480	t	40 900,00	**19 632,00**	*651,663*
90	632401934	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 1 cm	90,090	m2	114,00	**10 270,26**	*340,910*
91	632451022	Vyrovnávací poter z cem malty MC-15 v páse na murive hr. do 3 cm	82,365	m2	198,00	**16 308,27**	*541,335*
92	632451055061	Vyrovnávací poter spádový 6,5mm	87,240	m2	392,00	**34 198,08**	*1 135,168*
93	632451062	Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 2 cm	7,370	m2	157,00	**1 157,09**	*38,408*
94	632451063	Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 3 cm	7,625	m2	197,00	**1 502,13**	*49,862*
95	632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	7,625	m2	234,00	**1 784,25**	*59,226*
96	632902211	Príprava zatvrdlého povrchu mazanín cem. mliekom s prísadou PVAC	82,340	m2	27,00	**2 223,18**	*73,796*
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**591 052,23**	**SKK**		**591 052,23**	*19 619,34*
		8 - RÚROVÉ VEDENIA					
97	895941110	Zhot. vpusti uličnej D+M v četne liat. mreže	5,000	kus	10 600,00	**53 000,00**	*1 759,278*
98	899623121	Obetónovanie potrubia z betónu tr. B7,5 v otvor. výkope	8,738	m3	2 620,00	**22 893,56**	*759,927*

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Mierovo - Rekonštrukcia skladu a spevnených plôch PHM

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu SKK	Cena spolu EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**75 893,56**	**SKK**		**75 893,56**	*2 519,20*
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
99	917732111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého bez opory do lôžka z betónu	49,685	m	206,00	**10 235,11**	*339,743*
100	592174600	Obrubník chodníkový ABO 2/15 50x15x30	100,000	kus	119,00	**11 900,00**	*395,008*
101	917832111	Osadenie chodník. obrubníka betónového stojatého bez opory do lôžka z betónu	20,030	m	164,00	**3 284,92**	*109.039*
102	592174510	Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25	21,000	kus	197,00	**4 137,00**	*137,323*
103	931961311	Vložky do dilatačných škár múrikov z polystyrénových dosák hr.1 cm	5,280	m2	73,50	**388,08**	*12.882*
104	931971112	Vložky do dilatačných škár z lepenky dvojitej	8,118	m2	169,00	**1 371,94**	*45.540*
105	941941031	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	368,300	m2	41,50	**15 284,45**	*507,351*
106	941941191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1031	368,300	m2	28,50	**10 496,55**	*348,422*
107	941941831	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1 m v. do 10 m	368,300	m2	20,00	**7 366,00**	*244,506*
108	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	194,835	m2	136,00	**26 497,56**	*879,558*
109	942941021	Montáž lešenia ťaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 10 m do 3 kPa	59,450	m2	84,50	**5 023,53**	*166,751*
110	942941191	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1021	59,450	m2	60,50	**3 596,73**	*119.390*
111	942941821	Demontáž lešenia ťaž. rad. s podlahami š. 2-2,5 m v. do 10 m do 3 kPa	59,450	m2	36,50	**2 169,93**	*72,028*
112	952901411	Vyčistenie ostatných objektov	310,360	m2	27,00	**8 379,72**	*278.156*
113	953941210	Osadenie kov. poklopov do 1 m2	1,000	kus	270,00	**270,00**	*8,962*
114	553482400	Rám na textilnú rohož RR2 90x45	1,000	kus	226,00	**226,00**	*7,502*
115	953942121	Osadenie ochranných uholníkov do vynechaných otvorov bez ich dodávky	82,000	kus	66,50	**5 453,00**	*181,006*
116	553001	Dodávka roštu 7+8	1,000	ks	8 800,00	**8 800,00**	*292,106*
117	5530011	Dodávka oc. uholnika 11	6,000	ks	800,00	**4 800,00**	*159,331*
118	55300114	Dodávka oc. uholnika 14	2,000	ks	800,00	**1 600,00**	*53,110*
119	55300115	Dodávka krycieho roštu 15+16	1,000	ks	28 200,00	**28 200,00**	*936,069*
120	553002	Dodávka roštu 9+10	1,000	ks	6 700,00	**6 700,00**	*222,399*
121	953943122	Osadenie ostat. výrobkov do 5 kg do betónu bez dodávky	4,000	kus	89,50	**358,00**	*11,883*
122	5530018	Chránička d 140	1,000	ks	4 250,00	**4 250,00**	*141,074*
123	5530020	Dod. škrabaka na obuv	3,000	ks	190,00	**570,00**	*18,921*
124	9539912412	Osadenie ostat. kotevných skrutiek	80,000	kus	260,00	**20 800,00**	*690,434*
125	962031133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	35,994	m2	97,50	**3 509,42**	*116.491*
126	962032432	Búranie muriva z tehál dutých MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	4,165	m3	495,00	**2 061,68**	*68.435*
127	962081131	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 10 cm	18,775	m2	96,00	**1 802,40**	*59,829*
128	964051111	Búranie trámov, prievl. pásov zo železbet. prier. do 0,1 m2	0,033	m3	3 690,00	**121,77**	*4,042*
129	9650321311	Búranie cem. poteru do 3cm	7,625	m2	67,00	**510,88**	*16,958*
130	965042141	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2	1,606	m3	2 400,00	**3 854,40**	*127,943*
131	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	8,919	m3	2 440,00	**21 762,36**	*722,378*

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Mierovo - Rekonštrukcia skladu a spevnených plôch PHM

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu SKK	Cena spolu EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
132	967023693	Prisekanie kam. alebo iných plôch s tvrdým povrchom nad 2 m2	74,715	m2	225,00	**16 810,88**	*558,019*
133	967031132	Prisekanie rovného ostenia v murive tehlovom na MV, MVC	3,000	m2	83,00	**249,00**	*8,265*
134	967031733	Prisekanie plošné v murive tehlovom na MV, MVC hr. do 15 cm	0,718	m2	214,00	**153,65**	*5,100*
135	967042712	Odsekanie muriva kamen. alebo betónového plošné hr. do 10 cm	0,350	m2	301,00	**105,35**	*3,497*
136	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	1,000	kus	5,90	**5,90**	*0,196*
137	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	1,000	kus	9,80	**9,80**	*0,325*
138	968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2	1,440	m2	152,00	**218,88**	*7,265*
139	968062455	Vybúranie drevených dverových zárubní do 2 m2	2,289	m2	144,00	**329,62**	*10,941*
140	968071112	Vyvesenie alebo zavesenie kov. okien do 1,5 m2	4,000	kus	12,80	**51,20**	*1,700*
141	968071125	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier do 2 m2	3,000	kus	17,00	**51,00**	*1,693*
142	968072244	Vybúranie kov. okenných rámov jednoduchých do 1 m2	0,960	m2	262,00	**251,52**	*8,349*
143	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	4,800	m2	226,00	**1 084,80**	*36,009*
144	969021121	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm	6,400	m	118,00	**755,20**	*25,068*
145	971033641	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	0,765	m3	910,00	**696,15**	*23,108*
146	971035341	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 v murive tehl. na MC hr. do 30 cm	8,000	kus	215,00	**1 720,00**	*57,094*
147	971035441	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 v murive tehl. na MC hr. do 30 cm	12,000	kus	359,00	**4 308,00**	*142,999*
148	973031324	Vysek. kapies v murive z tehál do 0,10 m2 hĺ. do 15 cm	2,000	kus	163,00	**326,00**	*10,821*
149	974031664	Vysekanie rýh v tehel. murive pre nosníky do 15 x 15 cm	4,000	m	210,00	**840,00**	*27,883*
150	974042567	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 15 cm š. do 30 cm	0,750	m	450,00	**337,50**	*11,203*
151	974042569	Príplatok za každýchďalších 10 cm šírky a 15 cm hĺbky	1,500	m	135,00	**202,50**	*6,722*
152	976061111	Vybúranie drevených zábradlí a madiel	5,400	m	44,50	**240,30**	*7,976*
153	976072221	Vybúranie kov. komín. dvierok pl. do 0,30 m2 z muriva tehel.	2,000	kus	34,50	**69,00**	*2,290*
154	976082121	Vybúr. objímok, držiak, vešiakov, konzol, skob z muriva kam.	20,000	kus	50,00	**1 000,00**	*33,194*
155	976085211	Vybúranie kanaliz. rámov s poklopmi alebo mrežami do 0,30 m2	2,000	kus	52,50	**105,00**	*3,485*
156	976085411	Vybúr. kanaliz. rámov s poklopmi alebo mrežami nad 0,60 m2	2,000	kus	91,00	**182,00**	*6,041*
157	976296383	Demontáž oplotenia	12,000	m	113,00	**1 356,00**	*45,011*
158	978011141	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 30 %	89,190	m2	29,50	**2 631,11**	*87,337*
159	978013141	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 30 %	294,970	m2	23,50	**6 931,80**	*230,094*
160	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	13,350	m2	66,00	**881,10**	*29,247*
161	978015231	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 20 %	197,295	m2	11,70	**2 308,35**	*76,623*
162	978037391	Otlčenie vonk. omietok nástrekových	197,295	m2	115,00	**22 688,93**	*753,135*
163	978059631	Vybúranie obkladov vonk. z obkladačiek plochy nad 2 m2	11,220	m2	108,00	**1 211,76**	*40,223*
164	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	160,334	t	288,00	**46 176,19**	*1 532,769*
165	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	2 244,676	t	9,30	**20 875,49**	*692,939*
166	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	160,334	t	239,00	**38 319,83**	*1 271,985*
167	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	160,334	t	489,00	**78 403,33**	*2 602,514*
168	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	476,106	t	635,00	**302 327,31**	*10 035,428*
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**779 995,88**	**SKK**		**779 995,88**	*25 891,12*
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**2 191 978,36**	**SKK**		**2 191 978,36**	*72 760,35*

PRÁCE A DODÁVKY PSV

71 - IZOLÁCIE

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Mierovo - Rekonštrukcia skladu a spevnených plôch PHM

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu SKK	Cena spolu EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					
169	711100832	Odstránenie živ. izolácie	89,190	m2	36,00	**3 210,84**	*106,580*
170	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	191,310	m2	5,20	**994,81**	*33,022*
171	711111011	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. suspenz.	191,310	m2	6,70	**1 281,78**	*42,547*
172	711112001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	12,000	m2	13,60	**163,20**	*5,417*
173	111631100	Lak asfaltový ALP - PENETRAL žel. cist.	0,062	t	30 400,00	**1 884,80**	*62,564*
174	711112011	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. suspenz.	12,000	m2	15,40	**184,80**	*6,134*
175	111633000	Tmel asfaltový ART ALUMATOL hoboky	0,205	t	47 000,00	**9 635,00**	*319,823*
176	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	191,310	m2	53,50	**10 235,08**	*339,742*
177	711142559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	12,000	m2	82,50	**990,00**	*32,862*
178	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	234,407	m2	88,00	**20 627,82**	*684.718*
179	711499095	Zhotov. izolácie tlakovej príplatok za plochu do 10 m2 náter	22,600	m2	2,40	**54,24**	*1,800*
180	711499097	Zhotov. izolácie tlakovej príplatok za plochu do 10 m2 NAIP	22,600	m2	30,50	**689,30**	*22,881*
181	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	499,517	%	2,90	**1 448,60**	*48,085*
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**51 400,27**	**SKK**		**51 400,27**	*1 706,18*
		712 - Povlakové krytiny					
182	712300841	Odstránenie machu oškrabaním z povl. krytiny striech do 10°	121,220	m2	8,60	**1 042,49**	*34,604*
183	7123008413	Prerezanie bublín pov. krytiny	121,220	m2	35,00	**4 242,70**	*140,832*
184	712310901	Vykonanie údržby povl. krytiny striech do 10° za studena náter asfalt. penetr.	267,520	m2	4,25	**1 136,96**	*37,740*
185	111631100	Lak asfaltový ALP - PENETRAL žel. cist.	0,080	t	30 400,00	**2 432,00**	*80,728*
186	712341559	Zhotov. povl. krytiny striech do 10° pritavením NAIP v plnej ploche	133,760	m2	49,00	**6 554,24**	*217,561*
187	628329300	Pás ťažký asfaltový ELASTOBIT PR S 50 H	153,824	m2	243,00	**37 379,23**	*1 240,763*
188	998712201	Presun hmôt pre izolácie povlakové v objektoch výšky do 6 m	514,126	%	2,70	**1 388,14**	*46,078*
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**54 175,76**	**SKK**		**54 175,76**	*1 798,31*
		713 - Izolácie tepelné					
189	713111121	Montáž tep. izolácie stropov rovných spodom, pripevnenie drôtom	15,250	m2	76,00	**1 159,00**	*38,472*
190	631411730	Doska čadičová NOBASIL MPE(M) 40kg/m3 hr. 8 cm	15,555	m2	196,00	**3 048,78**	*101,201*
191	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	35,200	%	1,40	**49,28**	*1,636*
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**4 257,06**	**SKK**		**4 257,06**	*141,31*
		715 - Izolácie proti chemickým vplyvom					
192	715111001	Zhot. izolácie chem. vplyv asf. tmelom za horúca podláh hr. do 5 mm	70,344	m2	199,00	**13 998,46**	*464,664*
193	998715201	Presun hmôt pre izolácie chemické v objektoch výšky do 6 m	189,929	%	1,70	**322,88**	*10,718*
		715 - Izolácie proti chemickým vplyvom spolu :	**14 321,34**	**SKK**		**14 321,34**	*475,38*
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**124 154,43**	**SKK**		**124 154,43**	*4 121,17*
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		721 - Vnútorná kanalizácia					
194	721000	Zdravotech.a kanalizácia podľa rozpočtu	1,000	Súbor	447 656,22	**447 656,22**	*14 859,464*
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**447 656,22**	**SKK**		**447 656,22**	*14 859,46*

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Mierovo - Rekonštrukcia skladu a spevnených plôch PHM

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu SKK	Cena spolu EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**447 656,22**	**SKK**		**447 656,22**	*14 859,46*
		76 - KONŠTRUKCIE					
		762 - Konštrukcie tesárske					
195	762335110	Montáž krokiev viazaných, rovnobež. s odkvapom, prierez. pl. do 120 cm2	351,000	m	27,50	**9 652,50**	*320,404*
196	605150010	Hranolček SM 1 S25-75cm2 L200-375	3,861	m3	8 020,00	**30 965,22**	*1 027,857*
197	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	377,571	%	4,30	**1 623,56**	*53,892*
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	**42 241,28**	**SKK**		**42 241,28**	*1 402,15*
		763 - Konštrukcie - drevostavby					
198	763132110	Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKB 12,5 mm	7,625	m2	685,00	**5 223,13**	*173,376*
199	76315921s	Silikon. styku	11,000	m	30,00	**330,00**	*10,954*
200	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	55,531	%	6,80	**377,61**	*12,534*
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**5 930,74**	**SKK**		**5 930,74**	*196.86*
		764 - Konštrukcie klampiarske					
201	7643312301	Klamp. PZ pl. lem. múrov popl. plech r.š.. 500	12,200	m	600,00	**7 320,00**	*242,979*
202	764336250	Klamp. PZ pl. lem. múrov obl. zo segment.-500 rš 500	0,500	m	377,00	**188,50**	*6,257*
203	7643412101	Klamp. PZ pl. lem. rúr na vlnit. krytine d-100	3,000	kus	269,00	**807,00**	*26,787*
204	764342220	Klamp. PZ pl. lem. rúr na hlad. krytine d-100	1,000	kus	269,00	**269,00**	*8,929*
205	764342841	Klamp. demont. lem. rúr d-200 hladké -30ST	1,000	kus	24,00	**24,00**	*0,797*
206	764345831	Klamp. demont. ventilačné nádst. d-150 -30ST	1,000	kus	24,00	**24,00**	*0,797*
207	764352221	Montáž PZ žľaby pododkvap.polkruh Z 25 dl 2 až 6m,sedlová,pult.strecha	12,500	m	149,00	**1 862,50**	*61,824*
208	764352223	Montáž PZ žľaby pododkvap.polkruh Z 33 dl 2 až 6m,sedlová,pult.strecha	53,600	m	187,00	**10 023,20**	*332,709*
209	764395210	Klamp. PZ pl. dilatácie jednodielne rš 250	23,000	m	391,00	**8 993,00**	*298,513*
210	764396230	Klamp. PZ pl. pripoj. lišta dilatačná 1DIL120	12,700	m	45,50	**577,85**	*19,181*
211	764410250	Klamp. PZ pl. oplechovanie parapetov rš 330	6,500	m	310,00	**2 015,00**	*66,886*
212	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	12,750	m	27,50	**350,63**	*11,639*
213	764430240	Klamp. PZ pl. oplechovanie múrov rš 500	49,250	m	375,00	**18 468,75**	*613,050*
214	764430840	Klamp. demont. oplechovanie múrov rš 500	60,060	m	30,00	**1 801,80**	*59,809*
215	764454210	Poplastovaný kotlík 125	4,000	m	380,00	**1 520,00**	*50,455*
216	7644542111	Poplastovaný kotlík 100	1,000	m	380,00	**380,00**	*12,614*
217	7644542113	Poplastované rúry 125	21,200	m	490,00	**10 388,00**	*344,818*
218	764454212	Montáž PZ pl. rúry odpadové kruhové ZR d-100 popl.	7,300	m	450,00	**3 285,00**	*109,042*
219	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	914,447	%	1,60	**1 463,12**	*48,567*
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**69 761,35**	**SKK**		**69 761,35**	*2 315,65*
		766 - Konštrukcie stolárske					
220	766421811	Demontáž obloženia podhľadov z panelov pl. do 1,5m2	7,625	m2	110,00	**838,75**	*27,841*
221	766421822	Demontáž podkladových roštov pre obloženie podhľadov	7,625	m2	24,00	**183,00**	*6,074*
222	766694112	Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm dl. do 160cm	1,000	kus	182,00	**182,00**	*6,041*
223	6119A0103	Parapeta vnútorná šír.200 mm	1,200	m	710,00	**852,00**	*28,281*
224	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	20,558	%	0,60	**12,33**	*0,409*
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**2 068,08**	**SKK**		**2 068,08**	*68.65*
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Mierovo - Rekonštrukcia skladu a spevnených plôch PHM

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu SKK	Cena spolu EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
225	76711a01	Repasia vrát 2400x2400	2,000	kus	5 000,00	**10 000,00**	*331,939*
226	76711a02	D+M oceľ. dvier 1150/2000	1,000	kus	8 500,00	**8 500,00**	*282,148*
227	76711a03	D+M oceľ. okna 1500/1500	2,000	kus	10 000,00	**20 000,00**	*663,878*
228	76711a05	D+M oceľ. steny 3500/3500	1,000	kus	62 000,00	**62 000,00**	*2 058,023*
229	76711p01	D+M plast. steny	1,000	kus	21 000,00	**21 000,00**	*697,072*
230	76711p02	D+M parapet Al	1,000	kus	600,00	**600,00**	*19,916*
231	767131112	Montáž stien a priečok z plechu spoj. zváraním	103,200	m2	308,00	**31 785,60**	*1 055,089*
232	767134802	Demontáž oplechovania stien plechmi zoskrutkovanými	43,620	m2	51,50	**2 246,43**	*74,568*
233	767392112	Montáž krytiny striech plechom tvarovaným skrutkovaním	255,000	m2	251,00	**64 005,00**	*2 124,577*
234	55350R1	Krytina ruukki RAN	275,400	m2	920,00	**253 368,00**	*8 410,277*
235	55350R2	Krytina ruukki hrebenáč	15,000	kus	450,00	**6 750,00**	*224,059*
236	55350R20	Krytina Ruukki tesnenie hr.	54,000	m	90,00	**4 860,00**	*161,322*
237	55350R21	Krytina Ruukki tesnenie odkvap.	54,000	m	90,00	**4 860,00**	*161,322*
238	55350R22	Krytina Ruukki opravná farba	1,000	l	460,00	**460,00**	*15,269*
239	55350R23	Krytina Ruukki manžeta	3,000	kus	1 250,00	**3 750,00**	*124,477*
240	55350R24	Skrutky na trapézové plechy	1 200,000	kus	4,00	**4 800,00**	*159,331*
241	55350R25	Skrutky na trapézové plechy 40/40	200,000	kus	4,00	**800,00**	*26,555*
242	55350R26	lata 40/40	357,500	m	17,00	**6 077,50**	*201,736*
243	55350R4	Krytina ruukki obruba	21,000	kus	450,00	**9 450,00**	*313,683*
244	55350R5	Krytina ruukki lem.	37,000	kus	300,00	**11 100,00**	*368,452*
245	55350R6	Krytina ruukki sneh. zábrana	26,000	kus	520,00	**13 520,00**	*448,782*
246	55350R8	Krytina ruukki čelo	4,000	kus	90,00	**360,00**	*11,950*
247	55350z17	Dodávka ťahokovu pozink. 22x12mm	103,200	m2	460,00	**47 472,00**	*1 575,782*
248	767392802	Demontáž krytín striech skrutkovaných	60,060	m2	72,50	**4 354,35**	*144,538*
249	767662120	Montáž mreží pevných zváraním	12,250	m2	361,00	**4 422,25**	*146,792*
250	55300005	Dod. pevných oc. mreží	1,000	*	22 000,00	**22 000,00**	*730,266*
251	767811100	Montáž vetracích mriežok, VM	20,000	kus	75,00	**1 500,00**	*49,791*
252	5534442z13	Plastová mriežka	20,000	kus	130,00	**2 600,00**	*86,304*
253	767833100	Montáž rebríkov do muriva s bočnicami	6,450	m	218,00	**1 406,10**	*46,674*
254	767834102	Montáž ochranného koša rebríka zváraním	3,750	m	156,00	**585,00**	*19,418*
255	55300z06	Dod. oc. rebríka 6450/3750	1,000	kus	16 000,00	**16 000,00**	*531,103*
256	767995106	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 250 kg	10 614,000	kg	25,00	**265 350,00**	*8 808,006*
257	5530000200	Oceľové atyp konštrukcie - statika	10 614,000	kg	92,00	**976 488,00**	*32 413,463*
258	767996805	Demontáž ostatných doplnkov, nad 500 kg	1 973,180	kg	15,60	**30 781,61**	*1 021,762*
259	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	15 582,035	%	0,80	**12 465,63**	*413,783*
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**1 925 717,47**	**SKK**		**1 925 717,47**	*63 922,11*
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**2 045 718,92**	**SKK**		**2 045 718,92**	*67 905,43*
		77 - PODLAHY					
		776 - Podlahy povlakové					
260	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	10,300	m	8,40	**86,52**	*2,872*
261	7764110011	Vyvedenie podlah. povlak. na stenu	10,500	m	160,00	**1 680,00**	*55,766*
262	2841022501	Ukončovací soklík	11,000	m	102,00	**1 122,00**	*37,244*
263	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	7,625	m2	63,50	**484,19**	*16,072*
264	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	7,625	m2	93,50	**712,94**	*23,665*

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Mierovo - Rekonštrukcia skladu a spevnených plôch PHM

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu SKK	Cena spolu EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
265	28410224955	Podlahovina z PVC hr.3mm	9,543	m2	750,00	**7 157,25**	*237,577*
266	776994111	Ostatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovín	3,650	m	17,20	**62,78**	*2,084*
267	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	109,673	%	0,40	**43,87**	*1,456*
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**11 349,55**	**SKK**		**11 349,55**	*376,74*
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt					
268	7775514P02	Podlaha z epoxid. a živice	95,310	m2	2 150,00	**204 916,50**	*6 801,982*
269	7775514P02S	sokel z epoxid. a živice	63,500	m	400,00	**25 400,00**	*843,126*
270	7775514P4	Podlaha z epoxid. a živice P4	165,508	m	1 200,00	**198 609,60**	*6 592,631*
271	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	4 766,879	%	0,40	**1 906,75**	*63,293*
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	**430 832,85**	**SKK**		**430 832,85**	*14 301,03*
		77 - PODLAHY spolu :	**442 182,40**	**SKK**		**442 182,40**	*14 677,77*
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
272	7814410171	Montáž obkladov vnút. z obklad. hutných 300x250 do tmelu	2,850	m2	471,00	**1 342,35**	*44,558*
273	59700005	Keramický obklad 200/250	3,000	m2	360,00	**1 080,00**	*35,849*
274	781449711	Pripl. za plochu do 10m2 jednotlivo pri montáži obkl. hut.	3,000	m2	39,50	**118,50**	*3,933*
275	781493111	Montáž plastových profilov do lepidla, roh	5,900	m	229,00	**1 351,10**	*44,848*
276	781642230	Montáž obkl. parap. z obkl. hutných odkvap. 200x200 do malty	6,500	m	190,00	**1 235,00**	*40,994*
277	597KD2020	Keramická dlažba	1,365	m2	334,00	**455,91**	*15,133*
278	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	50,482	%	2,00	**100,96**	*3,351*
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**5 683,82**	**SKK**		**5 683,82**	*188,67*
		783 - Nátery					
279	783125130	Nátery ocel. konštr. ťahk. C, CC syntetické dvojnásobné	477,630	m2	95,50	**45 613,67**	*1 514,096*
280	783125730	Nátery ocel. konštr. ťahk. C, CC syntetické základné	477,630	m2	45,50	**21 732,17**	*721,376*
281	783201821	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením	25,920	m2	169,00	**4 380,48**	*145,405*
282	783224900	Opr. nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. jed.+1x email	64,400	m2	116,00	**7 470,40**	*247,972*
283	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	66,500	m2	55,00	**3 657,50**	*121,407*
284	783241001	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. vinyl. reaktívne jednonás.	206,400	m2	112,00	**23 116,80**	*767,337*
285	783242002	Nátery kov. stav. doplň. konšt. polystyrén. jednon.+2x email	206,400	m2	184,00	**37 977,60**	*1 260,625*
286	783251001	Nátery kov. stav. doplň. konšt. epoxidové jednon.+1x email	48,219	m2	151,00	**7 281,07**	*241,687*
287	783521900	Opr. náterov klamp. konštr. syntetické jednonásobné	32,095	m2	62,00	**1 989,89**	*66,052*
288	783522000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	32,095	m2	137,00	**4 397,01**	*145,954*
289	7835229801	Nátery klamp.konštr. reaktívny náter	32,095	m2	65,00	**2 086,18**	*69,248*
290	783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	192,400	m2	97,00	**18 662,80**	*619,491*
291	783802822	Odstránenie náterov z omietok stien opálením	60,550	m2	160,00	**9 688,00**	*321,583*
292	783812110	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné tmel.	92,050	m2	233,00	**21 447,65**	*711,932*
293	783812190	Nátery omietok stien olejové napustenie	92,050	m2	40,00	**3 682,00**	*122,220*
294	783992000	Nátery bezpečnostnými farbami šrafovaním	26,407	m2	755,00	**19 937,29**	*661,797*
		783 - Nátery spolu :	**233 120,51**	**SKK**		**233 120,51**	*7 738,18*
		784 - Maľby					
295	784402802	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 5 m oškrabaním	290,202	m2	30,00	**8 706,06**	*288,988*
296	784412301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	423,125	m2	12,10	**5 119,81**	*169,947*
297	7844400008	Penetrácia sadrokartónu	7,625	m2	32,00	**244,00**	*8,099*

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Mierovo - Rekonštrukcia skladu a spevnených plôch PHM

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu SKK	Cena spolu EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
298	7844410142	Maľba stien a stropov disperzná	350,700	m2	48,00	**16 833,60**	*558,773*
299	784492100	Ostatné maliarske práce, linkovanie	59,400	m	6,30	**374,22**	*12,422*
		784 - Maľby spolu :	**31 277,69**	**SKK**		**31 277,69**	*1 038,23*
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**270 082,02**	**SKK**		**270 082,02**	*8 965,08*
		799 - PSV ostatné					
300	9999970061	Porealizačné zameranie stavby	42,000	hod	341,00	**14 322,00**	*475,403*
301	9999970062	Geometrický plán	26,000	hod	341,00	**8 866,00**	*294,297*
		799 - PSV ostatné spolu :	**23 188,00**	**SKK**		**23 188,00**	*769,70*
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**3 352 981,99**	**SKK**		**3 352 981,99**	*111 298,61*
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
302	210001	M21 - 155 Elektromontáže podľa prílohy	1,000	Súbor	247 235,00	**247 235,00**	*8 206,699*
303	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	68,000	m	36,00	**2 448,00**	*81,259*
304	354900O14	Kruhový vodič 10 mm. pozinkovaný obj.č.5021103	71,400	m	45,00	**3 213,00**	*106,652*
305	210220025	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2	12,000	m	50,50	**606,00**	*20,116*
306	354900O03	Páskový vodič 30x4 obj.č.5019206	12,600	m	75,00	**945,00**	*31,368*
307	354903O006	Svorka spojovacia 8-10 obj.č.5311209	4,000	kus	48,00	**192,00**	*6,373*
308	354903O033	Svorka spojovacia 8-10 mm obj.č.5315506	4,000	kus	91,00	**364,00**	*12,083*
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**255 003,00**	**SKK**		**255 003,00**	*8 464,55*
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su					
309	24 - 158	M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarní	1,000	Súbor	67 250,00	**67 250,00**	*2 232,291*
310	240070888	Žalúzie protidažďové do muriva 400x 400	2,000	kus	372,00	**744,00**	*24,696*
311	429729910	Žaluzie protidažďové PZA-K 400x 400	2,000	kus	1 840,00	**3 680,00**	*122,154*
312	240070889	Žalúzie protidažďové do muriva 500x 400	4,000	kus	419,00	**1 676,00**	*55,633*
313	429729940	Žaluzie protidažďové PZA-K 500x 400	4,000	kus	1 980,00	**7 920,00**	*262,896*
314	240071013	Mriežka krycia-osadenie do muriva 400x 400	2,000	kus	161,00	**322,00**	*10,688*
315	429727850	Mriežka štvorc. PK 120793 vyhotovenie 1 veľk. 400x 400	2,000	kus	520,00	**1 040,00**	*34,522*
316	240071017	Mriežka krycia-osadenie do muriva 500x 400	4,000	kus	168,00	**672,00**	*22,306*
317	429727930	Mriežka štvorc. PK 120793 vyhotovenie 1 veľk. 500x 400	4,000	kus	294,00	**1 176,00**	*39,036*
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	**84 480,00**	**SKK**		**84 480,00**	*2 804,22*
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**339 483,00**	**SKK**		**339 483,00**	*11 268,77*
		Za rozpočet celkom :	**5 884 443,35**	**SKK**		**5 884 443,35**	*195 327,74*

Krycí list rozpočtu

RENSTAV s.r.o.

Stavba : Mierovo - PHM - zdravotechnika a kanalizácia		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .
Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Renstav spol. s r. o. 92545 Abrahám	IČO : 31425071	DIČ : IČ DPH : Sk2020372860
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	532 711 SKK za M3 OP	1 M	532 711 SKK za M
1 M2 ZP	532 711 SKK za M2 ZP		
1 M2 UP	532 711 SKK za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	216 788,65	216 506,00	433 294,65
2	PSV :	4 631,57	9 730,00	14 361,57
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	221 420,22	226 236,00	447 656,22

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	447 656,22
22	DPH 19 % z : 447 656,22	85 054,70
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	532 711,00

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava

Pečiatka :

F	Odpočet - prípočet	

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

RENSTAV
spol. s r. o.
ABRAHÁM

	Celkové náklady v EUR	
	Celkom bez DPH	14 859,46
	Cena s DPH	17 682,77
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ : **Renstav spol. s r. o.**

Stavba : Mierovo - PHM - zdravotechnika a kanalizácia

Projektant :

Spracoval :

JKSO : Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

RENSTAV s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu SKK	Cena spolu EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	113107125	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 50 cm, do 200 m2	8,300	m2	625,00	**5 187,50**	*172,193*
2	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	8,300	m2	479,00	**3 975,70**	*131,969*
3	115101201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	60,000	hod	73,50	**4 410,00**	*146,385*
4	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	104,700	m3	357,00	**37 377,90**	*1 240,719*
5	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	41,880	m3	23,50	**984,18**	*32,669*
6	133201101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	4,300	m3	825,00	**3 547,50**	*117,755*
7	133201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	1,720	m3	64,50	**110,94**	*3,683*
8	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	74,000	m2	89,50	**6 623,00**	*219,843*
9	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	74,000	m2	16,90	**1 250,60**	*41,512*
10	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	42,900	m3	104,00	**4 461,60**	*148,098*
11	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	300,300	m3	15,10	**4 534,53**	*150,519*
12	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	42,900	m3	22,50	**965,25**	*32,040*
13	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	61,800	m3	86,50	**5 345,70**	*177,445*
14	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	28,950	m3	310,00	**8 974,50**	*297,899*
15	5833719700	Štrkopiesok 0-32 N1	28,950	m3	580,00	**16 791,00**	*557,359*
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**104 539,90**	**SKK**		**104 539,90**	*3 470,09*
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
16	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. zo štrkodrvy	9,650	m3	820,00	**7 913,00**	*262,663*
17	452311131	Podkladné dosky z betónu tr. B 12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie	5,900	m3	3 180,00	**18 762,00**	*622,784*
18	452386111	Vyrovn. prstence pod poklopy betón B 7,5 otv. výk. v. do 10cm	5,000	kus	360,00	**1 800,00**	*59,749*
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**28 475,00**	**SKK**		**28 475,00**	*945,20*
		8 - RÚROVÉ VEDENIA					
19	852311121	Montáž potrubia z rúr liat. tlak. prírub. v otv. výk. DN 150	13,500	kus	765,00	**10 327,50**	*342,810*
20	552522700	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 150 dĺžka 1000	13,500	kus	4 350,00	**58 725,00**	*1 949,313*
21	857312121	Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. prír. otv. výk. DN 150	3,000	kus	493,00	**1 479,00**	*49,094*
22	55250850500	Kolená prírubové DN 150 tvárna liatina	1,000	kus	7 790,00	**7 790,00**	*258,581*
23	55250850900	Kolená prírubové DN 150 30st tvárna liatina	2,000	kus	5 830,00	**11 660,00**	*387,041*
24	857314121	Montáž tvaroviek liat. odboč. potr. prír. otv. výk. DN 150	1,000	kus	650,00	**650,00**	*21,576*
25	552553360	Tvarovka prírubová s prírubovou odbočkou DN 150/150	1,000	kus	4 280,00	**4 280,00**	*142,070*
26	871313121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	47,500	m	14,30	**679,25**	*22,547*
27	2861105000	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 150x3000	16,000	kus	1 760,00	**28 160,00**	*934,741*
28	892351111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN 150-200	61,000	m	16,50	**1 006,50**	*33,410*
29	894201151	Dno šachiet z betónu vodostavebného tr. B20 nad 20 cm	8,500	m3	3 830,00	**32 555,00**	*1 080,628*
30	894421111	Osadenie prefa šachiet do 4 t	3,000	kus	1 250,00	**3 750,00**	*124,477*
31	1328401001	Betonová šachta DN 1000	3,000	subor	29 700,00	**89 100,00**	*2 957,578*

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Mierovo - PHM - zdravotechnika a kanalizácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu SKK	Cena spolu EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**250 162,25 SKK**			**250 162,25**	*8 303,87*
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
32	919735113	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	5,500	m	309,00	**1 699,50**	*56,413*
33	979084213	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 1 km	22,000	t	505,00	**11 110,00**	*368,784*
34	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	22,000	t	489,00	**10 758,00**	*357,100*
35	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	30,000	t	885,00	**26 550,00**	*881,299*
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**50 117,50 SKK**			**50 117,50**	*1 663,60*
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**433 294,65 SKK**			**433 294,65**	*14 382,75*
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		721 - Vnútorná kanalizácia					
36	721130801	Demontáž potrubia do DN 25	2,000	kus	177,00	**354,00**	*11,751*
37	721170905	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 50	1,000	kus	196,00	**196,00**	*6,506*
38	721170962	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 63	1,000	kus	230,00	**230,00**	*7,635*
39	721170972	Opr. PVC potrubia, krátenie rúr D 63	1,000	kus	6,50	**6,50**	*0,216*
40	721171803	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75	0,500	m	8,40	**4,20**	*0,139*
41	721173204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	0,500	m	251,00	**125,50**	*4,166*
42	721173205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	0,500	m	264,00	**132,00**	*4,382*
43	721194104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	1,000	kus	53,50	**53,50**	*1,776*
44	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	1,000	m	17,00	**17,00**	*0,564*
45	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	1,000	%	1,00	**1,00**	*0,033*
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**1 119,70 SKK**			**1 119,70**	*37,17*
		722 - Vnútorný vodovod					
46	722130211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	2,000	m	310,00	**620,00**	*20,580*
47	722130212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	0,500	m	318,00	**159,00**	*5,278*
48	722131931	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 15	1,000	kus	257,00	**257,00**	*8,531*
49	722182111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	2,000	m	24,50	**49,00**	*1,627*
50	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	0,500	m	34,00	**17,00**	*0,564*
51	722190401	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	2,000	kus	159,00	**318,00**	*10,556*
52	722231042	Armat. vodov. s 2 závitmi, posúvač klinový VE 3040 G 3/4	1,000	kus	346,00	**346,00**	*11,485*
53	422104560	Ventil uzatvárací V10-131-606 DN 20	1,000	kus	920,00	**920,00**	*30,538*
54	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	2,500	m	36,00	**90,00**	*2,987*
55	998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,700	%	0,60	**0,42**	*0,014*
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**2 776,42 SKK**			**2 776,42**	*92,16*
		725 - Zariaďovacie predmety					
56	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	99,50	**99,50**	*3,303*
57	725219201	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly	1,000	súbor	765,00	**765,00**	*25,393*
58	642121300	Umývadlo biele bez zadnej steny 685x530x255mm 923 V	1,000	kus	1 400,00	**1 400,00**	*46,471*
59	725530911	Opr. elektr. prepad. zásobníkov, spätná montáž do 10 l	1,000	kus	332,00	**332,00**	*11,020*
60	921AN33770	Ohrievač priet. 4KW biely	1,000	kus	4 850,00	**4 850,00**	*160,991*
61	725819201	Montáž ventilov nástenných G 1/2	2,000	súbor	108,00	**216,00**	*7,170*
62	551415300	Ventil prevzdušňovací T1070 3/4	2,000	kus	440,00	**880,00**	*29,211*
63	725820801	Demontáž batérii nástenných do G 3/4	1,000	súbor	58,50	**58,50**	*1,942*

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Mierovo - PHM - zdravotechnika a kanalizácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu SKK	Cena spolu EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
64	725829301	Montáž batérii umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2	1,000	kus	175,00	**175,00**	*5,809*
65	551431650	Batéria drezová jednopáková nástenná TZ 8110V-150	1,000	kus	1 680,00	**1 680,00**	*55,766*
66	998725101	Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m	0,018	t	525,00	**9,45**	*0.314*
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**10 465,45**	**SKK**		**10 465,45**	*347,39*
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**14 361,57**	**SKK**		**14 361,57**	*476.72*
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**14 361,57**	**SKK**		**14 361,57**	*476,72*
		Za rozpočet celkom :	**447 656,22**	**SKK**		**447 656,22**	*14 859,46*

Investičné náklady za VZT zariadenie bez DPH
Mierovo, rekonštr.skladu PHM – Objekt č.4

Dodávka zariadenia	55.450,-
Dopravné	2.000,-
Montáž	9.800,-
S p o l u	67.250,-

Špecifikácia vzt-zariadenia

Pol.č.	Názov		
1.1	Radialny ventilátor na priamo do vonkaj. prostredia v neiskrivom prevedení pre prostredie nebezp.výbuchu so stoličkou pod el.motor strieškou nad el.motor pružné izolátory 4ks tlmiaca vložka na saní a výtlaku V = 2000 m^3/h, Δp_c = 430 Pa, el.motor do vonkaj.prostredia N = 0,75 W; 400V / 50 Hz,	1 ks	28.000,-
1.2	Nasávacia mriežka ϕ160	4 ks	1.780,-
1.3	Ručná reg.klapka v neiskrivom prevedení (do prostred.nebezp.výbuchu) ϕ160	4 ks	4.800,-
1.4	Kruhové potr. SPIRO od ϕ 160 - do ϕ 400	22 bm	13.500,-
	Spojovací a tesniaci material	5 kg	620,-
	Montážny a závesný material (typové závesy, objimky, závesné tyče) vyhotovenie konzoly pod ventilátor 3ks	50 kg	6.750,-
	s p o l u		55.450,-

15.1.2008 24

názov položky	mn.	m.j.	materiál jedn.cena	materiál cena	montáž jedn.cena	montáž cena
elektro						
poistka E33	3	ks	15,-	45,-	6,-	18,-
káb. koncovka EPKT	1	ks	1600,-	1600,-	750,-	750,-
skriňa SP0	1	ks	1800,-	1800,-	320,-	320,-
rozvádzač R04 + zapojenie káblov	1	ks	10 340,-	10 340,-	530,-	530,-
svietidlo 2x58W IP54	15	ks	1 700,-	25 500,-	175,-	2 625,-
svietidlo 2x58W Eexd IIA T3	12	ks	2 800,-	33 600,-	190,-	2 280,-
svietidlo nástenné 75W IP54	3	ks	140,-	420,-	125,-	375,-
svietidlo nástenné 40W IP20	1	ks	150,-	150,-	120,-	120,-
zásuvka nástenná 230 V/16 A IP 43	5	ks	100,-	500,-	80,-	400,-
zásuvka nástenná 400 V/16 A IP 43	1	ks	130,-	130,-	150,-	150,-
vypínač nástenný 230 V/10 A IP 43	7	ks	180,-	1 260,-	75,-	525,-
dvojtlačítko so signálkou IP 43	1	ks	330,-	330,-	75,-	75,-
krabica rozbočná na povrch IP 43	8	ks	70,-	560,-	195,-	1 560,-
el. konvektor 1000 W	2	ks	2700,-	5 400,-	160,-	320,-
plastový žľab 20x20	70	m	16,-	1 120,-	50,-	3 500,-
plastový žľab 40x40	15	m	40,-	600,-	58,-	870,-
plastový žľab 40x100	6	m	116,-	696,-	70,-	420,-
chránička FXP25	80	m	13,-	1 040,-	25,-	2 000,-
chránička FXKVR60	100	m	35,-	3 500,-	25,-	2 500,-
AYKY 4Bx25	50	m	77,-	3 850,-	40,-	2 000,-
AYKY 4Bx10	50	m	36,-	1 800,-	36,-	1 800,-
CYKY 4Bx10	6	m	155,-	930,-	27,-	162,-
CYKY 5Cx2,5	70	m	55,-	3 850,-	17,-	1 190,-
CYKY 3Cx2,5	50	m	33,-	1 650,-	17,-	850,-
CYKY 3Cx1,5	230	m	21,-	4 830,-	17,-	3 910,-
CYKY 3Ax1,5	10	m	20,-	200,-	17,-	170,-
CYKY 2Ax1,5	15	m	13,-	195,-	17,-	255,-
drôt FeZn 8	160	m	39,-	6 240,-	75,-	12 000,-
drôt FeZn 10	120	m	40,-	4 800,-	20,-	2 400,-
svorka bleskozvodná	45	ks	35,-	1 575,-	75,-	3 375,-
podpera bleskozvodná	80	ks	35,-	2 800,-		
zachytávacia tyč	4	ks	270,-	1 080,-	20,-	80,-
výkop 35x80 zem 4	50	m			170,-	8 500,-
káblové lôžko - piesok 10 ,TH	50	m	120,-	6 000,-	39,-	1 950,-
výstražná fólia	50	m			45,-	2 250,-
zahádzanie 35x80	100	m			36,-	1 800,-
príplatok za zaťahovanie do chr.	16	ks			45,-	4 500,-
zváraný spoj	90	m			160,-	2 560,-
výkop 35x60 zem 4	90	m			135,-	12 150,-
zahádzanie 35x60	6	ks			30,-	2 700,-
prieraz cez stenu	18	hod			90,-	540,-
HZS - demontážne práce	12	hod			240,-	4 320,-
HZS - nešpecifikované práce	1	ks			240,-	2 880,-
odborná prehliadka	1	ks			8 200,-	8 200,-
dodávateľská dok. skut. vyhot.					4 000,-	4 000,-
medzisúčet				128 391,-		103 880,-
PPV	6	%				6 233
doprava	3,8% 5	%		4 879,-		
podružný materiál	3	%		3 952,-		
celkom materiál + montáž				137 122,-		110.113,-
DODÁVKA SPOLU - bez DPH						247.235,-

RENSTAV spol. s r. o. 925 45 ABRAHÁM

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava

Krycí list rozpočtu

RENSTAV s.r.o.

Stavba : Mierovo - Rekonštrukcia PHM - Strojná časť ČS	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto :	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Renstav spol. s r. o. 92545 Abrahám	IČO : 31425071	DIČ : IČ DPH : Sk2020372860
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	551 151 SKK za M3 OP	1 M	551 151 SKK za M
1 M2 ZP	551 151 SKK za M2 ZP		
1 M2 UP	551 151 SKK za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	463 151,90		463 151,90
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	463 151,90		463 151,90

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

RENSTAV spol. s r. o. 925 45 ABRAHÁM

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	463 151,90
22	DPH 19 % z : 463 151,90	87 998,90
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	551 151,00

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v EUR	
	Celkom bez DPH	15 373,83
	Cena s DPH	18 294,86
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :
Dodávateľ : **Renstav spol. s r. o.**
Stavba : Mierovo - Rekonštrukcia PHM - Strojná časť ČS

Projektant :
Spracoval :
JKSO : Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

RENSTAV s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu SKK	Cena spolu EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
		732 - Strojovne					
1	732- 23003	Koncová neprieb. poistka KNPA	1,000	ks	8 800,00	**8 800,00**	*292,106*
2	732- 23003b	Rohová poistka RNPA	3,000	ks	18 300,00	**54 900,00**	*1 822,346*
3	732- 23003bd	Demontáž poistky	2,000	ks	850,00	**1 700,00**	*56,430*
4	732- 23003bm	Rohová poistka RNPA mont.	3,000	ks	480,00	**1 440,00**	*47,799*
5	732- 23003cm	Montáž koncovej poistky - jestv.	1,000	ks	850,00	**850,00**	*28,215*
6	732- 23003e	Koncová neprieb. poistka KNPA - PE - DN 50 - POPRV	1,000	ks	16 100,00	**16 100,00**	*534,422*
7	732- 23003em	Koncová neprieb. poistka KNPA - PE - DN 50 - POPRV montáž	1,000	ks	930,00	**930,00**	*30,870*
8	732- 23003l	Limitný snímač hladiny	1,000	ks	10 000,00	**10 000,00**	*331,939*
9	732- 23003lm	Limitný snímač hladiny mont.	1,000	ks	850,00	**850,00**	*28,215*
10	732- 23003m	Koncová neprieb. poistka KNPA mont.	1,000	ks	560,00	**560,00**	*18,589*
11	732- 23003p	Rohová poistka RNP	1,000	ks	19 500,00	**19 500,00**	*647,281*
12	732- 23003pm	Rohová poistka RNP mont.	1,000	ks	850,00	**850,00**	*28,215*
13	732- 23004	Šrobenie kovcové 3"	2,000	ks	1 200,00	**2 400,00**	*79,665*
14	732- 23004b	Šrobenie kovcové 2"	1,000	ks	900,00	**900,00**	*29,875*
15	732- 23004bm	Šrobenie kovcové 2"mont.	1,000	ks	80,00	**80,00**	*2,656*
16	732- 23004m	Šrobenie kovcové 3"mont.	2,000	ks	80,00	**160,00**	*5,311*
17	732- 23006	Oc nádrž dvojpl. 8m3 s opásaním 3x , izol., domová šachta kompl.	1,000	ks	140 000,00	**140 000,00**	*4 647,149*
18	732- 23006m	Oc nádrž dvojpl. 8m3 s opásaním 3x , izol., domová šachta kompl. montáž	1,000	ks	17 000,00	**17 000,00**	*564,297*
19	732- 23031	Merná armatúra	1,000	ks	1 480,00	**1 480,00**	*49,127*
20	732- 23031b	Plniaca arm. DN 150	1,000	ks	3 200,00	**3 200,00**	*106,221*
21	732- 23031bm	Plniaca arm. DN 150 mont.	1,000	ks	450,00	**450,00**	*14,937*
22	732- 23031c	Sacia arm. DN 80	1,000	ks	6 600,00	**6 600,00**	*219,080*
23	732- 23031cm	Sacia arm. DN 80 mont	1,000	ks	450,00	**450,00**	*14,937*
24	732- 23031m	Merná armatúra mont.	1,000	ks	58,00	**58,00**	*1,925*
25	732- 36045	Demontáž výdajného stojana	1,000	ks	4 000,00	**4 000,00**	*132,776*
26	732- 36045m	Montáž výdajného stojana na nádrž 01	1,000	ks	6 000,00	**6 000,00**	*199,164*
27	732- 43086	Hlinikový rebrík	1,000	ks	5 000,00	**5 000,00**	*165,970*
28	732- 43086t	Merná tyč U 422	1,000	ks	2 100,00	**2 100,00**	*69,707*
		732 - Strojovne spolu :	**306 358,00**	**SKK**		**306 358,00**	*10 169,22*
		733 - Rozvod potrubia					
29	733- 23001	Jednoplášťový oc. rozvod DN 50	22,000	bm	460,00	**10 120,00**	*335,922*
30	733- 23001b	Trubka čierna 89x3,2	35,000	bm	270,00	**9 450,00**	*313,683*
31	733- 23001bm	Trubka čierna 89x3,2 mont.	35,000	bm	94,00	**3 290,00**	*109,208*
32	733- 23001c	Jednopl. oc. rozvod DN 25	9,000	bm	380,00	**3 420,00**	*113,523*
33	733- 23001cm	Jednopl. oc. rozvod DN 25 mont.	9,000	bm	100,00	**900,00**	*29,875*

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Mierovo - Rekonštrukcia PHM - Strojná časť ČS

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu SKK	Cena spolu EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
34	733- 23001m	Jednoplášťový oc. rozvod DN 50 mont.	22,000	bm	108,00	**2 376,00**	*78,869*
35	733-23001	Trubka oc. DN 50 bralen	30,000	bm	460,00	**13 800,00**	*458,076*
36	733-23001a	Trubka čierna 159	1,000	bm	420,00	**420,00**	*13,941*
37	733-23001am	Trubka čierna 159 mont.	1,000	bm	161,00	**161,00**	*5,344*
38	733-23001c	Príruba privar. plochá 150	3,000	kus	278,00	**834,00**	*27,684*
39	733-23001cm	Príruba privar. plochá 150 mont	3,000	kus	175,00	**525,00**	*17,427*
40	733-23001m	Trubka oc. DN 50 bralen mont.	30,000	bm	94,00	**2 820,00**	*93,607*
41	733-23002	Trubkový oblúk 159	1,000	kus	175,00	**175,00**	*5,809*
42	733-23002a	Trubkový oblúk 89	5,000	kus	114,00	**570,00**	*18,921*
43	733-23002am	Trubkový oblúk 89 mont.	5,000	kus	103,00	**515,00**	*17,095*
44	733-23002b	Trubkový oblúk 57	5,000	kus	50,40	**252,00**	*8,365*
45	733-23002bm	Trubkový oblúk 57 mont	5,000	kus	98,00	**490,00**	*16,265*
46	733-23002d	Príruba privar. plochá 80	5,000	kus	262,00	**1 310,00**	*43,484*
47	733-23002dm	Príruba privar. plochá 80 mont.	5,000	kus	109,00	**545,00**	*18,091*
48	733-23002e	Príruba privar. plochá 50	5,000	kus	257,00	**1 285,00**	*42,654*
49	733-23002em	Príruba privar. plochá 50 mont.	5,000	kus	111,00	**555,00**	*18,423*
50	733-23002m	Trubkový oblúk 159 mont	1,000	kus	142,00	**142,00**	*4,714*
51	733-23003	Prírubový spoj DN 150	3,000	kus	110,00	**330,00**	*10,954*
52	733-23003a	Prírubový spoj DN 80	5,000	kus	102,00	**510,00**	*16,929*
53	733-23003am	Prírubový spoj DN 80 mont	5,000	kus	23,00	**115,00**	*3,817*
54	733-23003b	Prírubový spoj DN 50	6,000	kus	94,00	**564,00**	*18,721*
55	733-23003bm	Prírubový spoj DN 50 mnt.	6,000	kus	18,00	**108,00**	*3,585*
56	733-23003f	Demontáž príruby 600	2,000	kus	205,00	**410,00**	*13,610*
57	733-23003fm	Montáž príruby 600	2,000	kus	110,00	**220,00**	*7,303*
58	733-23003h	Vrtanie príruby 600	2,000	kus	7 000,00	**14 000,00**	*464,715*
59	733-23003m	Prírubový spoj DN 150 mont.	3,000	kus	35,00	**105,00**	*3,485*
60	733-23005	Oc. U profil 10	15,000	bm	300,00	**4 500,00**	*149,373*
61	733-23012	Štítky na označ. potr.	5,000	kus	100,00	**500,00**	*16,597*
62	733-23012m	Štítky na označ. potr. mont	5,000	kus	32,20	**161,00**	*5,344*
63	733-23017	Príprava na skúšku potr. DN 80	5,000	kus	1 035,70	**5 178,50**	*171,895*
64	733-23017a	Skúška tesnosti DN 80	5,000	kus	800,00	**4 000,00**	*132,776*
65	733-23017b	Tlakovanie nádrží	3,000	kus	2 500,00	**7 500,00**	*248,954*
66	733-25008	Náter kov. konšt. synt. - základný	60,000	m2	25,50	**1 530,00**	*50,787*
67	733-25008a	Náter kov. konšt. vrchný dvojnásobný	60,000	m2	96,71	**5 802,60**	*192,611*
68	733-400/h	Komplexná skúška zariadenia	1,000	kus	12 450,00	**12 450,00**	*413,264*
69	733-400/ha	Školenie personálu ČS	1,000	kus	8 500,00	**8 500,00**	*282,148*
70	733-450/h	Čistenie nádrží 26-32-8m3	3,000	kus	5 000,00	**15 000,00**	*497,909*
71	733-5 PPV	PPV 7%	1,000	%	8 594,00	**8 594,00**	*285,269*
72	733-5 zD	Dopravné 4%	1,000	%	12 760,80	**12 760,80**	*423,581*
		733 - Rozvod potrubia spolu :	**156 793,90**	**SKK**		**156 793,90**	*5 204,60*
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**463 151,90**	**SKK**		**463 151,90**	*15 373,83*
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**463 151,90**	**SKK**		**463 151,90**	*15 373,83*
		Za rozpočet celkom :	**463 151,90**	**SKK**		**463 151,90**	*15 373,83*

Krycí list rozpočtu

RENSTAV s.r.o.

Stavba : MIEROVO Rekonštrukcia umývacieho mostíka a podzem. lapača olejov	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto :	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Renstav spol. s r. o. 92545 Abrahám	IČO : 31425071	DIČ : IČ DPH : Sk2020372860
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	3 045 787 SKK	za M3 OP	1 M 3 045 787 SKK za M
1 M2 ZP	3 045 787 SKK	za M2 ZP	
1 M2 UP	3 045 787 SKK	za M2 UP	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	2 559 485,23		2 559 485,23
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	2 559 485,23		2 559 485,23

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	2 559 485,23
22	DPH 19 % z : 2 559 485,23	486 302,20
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	3 045 787,43

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava

Pečiatka :

F	Odpočet - prípočet	

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

RENSTAV
spol. s r. o.
925 45 ABRAHÁM

	Celkové náklady v EUR	
	Celkom bez DPH	84 959,35
	Cena s DPH	101 101,62
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ : **Renstav spol. s r. o.**

Stavba : MIEROVO Rekonštrukcia umývacieho mostíka a podzem. lapača olejov

Projektant :

Spracoval :

JKSO :

Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

RENSTAV s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu SKK	Cena spolu EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	1100000M	Myci mostík	1,000	Sk	2 113 711,50	**2 113 711,50**	*70 162,368*
2	1100000P	Prístrešok pre umývacie zariadenie	1,000	Sk	445 773,73	**445 773,73**	*14 796,977*
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**2 559 485,23**	**SKK**		**2 559 485,23**	*84 959,35*
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**2 559 485,23**	**SKK**		**2 559 485,23**	*84 959,35*
		Za rozpočet celkom :	**2 559 485,23**	**SKK**		**2 559 485,23**	*84 959,35*

Tlačivo : ODIS B10

Krycí list rozpočtu

RENSTAV s.r.o.

Stavba : Mierovo - Mycí mostík 07		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Renstav spol. s r. o. 92545 Abrahám	IČO : 31425071	DIČ : IČ DPH : Sk2020372860
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

	1 M3 OP	2 515 317 SKK za M3 OP		1 M	2 515 317 SKK za M
	1 M2 ZP	2 515 317 SKK za M2 ZP			
	1 M2 UP	2 515 317 SKK za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 124 043,40	44 275,04	1 168 318,44
2	PSV :	791 287,80	154 105,26	945 393,06
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	1 915 331,20	198 380,30	2 113 711,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	2 113 711,50
22	DPH 19 % z : 2 113 711,50	401 605,20
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	2 515 317,00

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava

Pečiatka :

F	Odpočet - prípočet	

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

RENSTAV
spol. s r. o.
925 45 ABRAHÁM

	Celkové náklady v EUR	
	Celkom bez DPH	70 162,37
	Cena s DPH	83 493,23
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :
Dodávateľ : **Renstav spol. s r. o.**
Stavba : Mierovo - Mycí mostík 07

Projektant :
Spracoval :
JKSO : Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

RENSTAV s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu SKK	Cena spolu EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	113106212	Rozobratie dlažby vozov. z veľkých kociek, lôžko zo živice do 200 m2	58,750	m2	35,00	**2 056,25**	*68,255*
2	113107111	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 10 cm, do 200 m2	146,857	m2	53,50	**7 856,85**	*260,800*
3	113107112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2	58,750	m2	80,00	**4 700,00**	*156,011*
4	113107122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, do 200 m2	58,750	m2	247,00	**14 511,25**	*481,685*
5	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	205,607	m2	479,00	**98 485,75**	*3 269,128*
6	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 5 cm, do 200 m2	58,750	m2	78,00	**4 582,50**	*152,111*
7	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 10 cm, do 200 m2	146,857	m2	146,00	**21 441,12**	*711,715*
8	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	50,667	m3	125,00	**6 333,38**	*210,230*
9	122201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	15,200	m3	20,50	**311,60**	*10,343*
10	130901121	Búranie konštrukcií muriva betónového	0,769	m3	6 050,00	**4 652,45**	*154,433*
11	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	5,264	m3	357,00	**1 879,25**	*62,380*
12	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	0,474	m3	23,50	**11,14**	*0,370*
13	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	55,931	m3	45,00	**2 516,90**	*83,546*
14	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	50,667	m3	22,50	**1 140,01**	*37,841*
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**170 478,45**	**SKK**		**170 478,45**	*5 658,85*
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
15	341361821	Výstuž stien 10505	0,144	t	54 900,00	**7 905,60**	*262,418*
16	388381114	Kanály betónové voľné do 60 x 75 cm	4,900	m	2 320,00	**11 368,00**	*377,348*
17	388381115	Kanály betónové voľné do 90 x 90 cm	5,500	m	3 310,00	**18 205,00**	*604,295*
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**37 478,60**	**SKK**		**37 478,60**	*1 244,06*
		5 - KOMUNIKÁCIE					
18	564762111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 20 cm	191,400	m2	246,00	**47 084,40**	*1 562,916*
19	581131113	Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 18 cm	191,400	m2	500,00	**95 700,00**	*3 176,658*
20	581131115	Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 20 cm	191,400	m2	555,00	**106 227,00**	*3 526,090*
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**249 011,40**	**SKK**		**249 011,40**	*8 265,66*
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
21	622476001	Sanácia jest. bet. plôch maltou	66,738	m2	800,00	**53 390,40**	*1 772,237*
22	622476002	Vsyp z krem. piesku do náteru	32,400	m2	65,00	**2 106,00**	*69,906*
23	631319175	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	62,205	m3	49,50	**3 079,15**	*102,209*
24	631362021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	3,329	t	40 900,00	**136 156,10**	*4 519,555*
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**194 731,65**	**SKK**		**194 731,65**	*6 463,91*
		8 - RÚROVÉ VEDENIA					

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Mierovo - Myci mostik 07

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu SKK	Cena spolu EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
25	894401211	Osadenie bet. dielcov šachiet, skruže rovné TBS 29/100/9	2,000	kus	590,00	**1 180,00**	*39,169*
26	592243500	Skruž šachtová TBS 7-100 29x100x9	2,000	kus	339,00	**678,00**	*22,505*
27	894402311	Osadenie bet. dielcov šachiet, skruže rovné TBS 29/100/80/9	1,000	kus	590,00	**590,00**	*19,584*
28	5922436001	Skruž prechodová TBS 9-100 59x100x9	1,000	kus	1 800,00	**1 800,00**	*59,749*
29	895941110	Zhot. vpusti uličnej D+M v četne liat. mreže	1,000	kus	10 600,00	**10 600,00**	*351,856*
30	899103111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom do 150 kg	1,000	kus	625,00	**625,00**	*20,746*
31	552434420	Poklop vstupný šachtový d 600 D	1,000	kus	5 670,00	**5 670,00**	*188,210*
32	899331111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením poklopu	1,000	kus	1 550,00	**1 550,00**	*51,451*
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**22 693,00**	**SKK**		**22 693,00**	*753,27*
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
33	917732111	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého bez opory do lôžka z betónu	57,940	m	206,00	**11 935,64**	*396,191*
34	592174600	Obrubník chodníkový ABO 2/15 50x15x30	117,160	kus	119,00	**13 942,04**	*462,791*
35	9197212111	Dilatačné škáry vkladané, 100x30 vyplnené asfalt. zálievkou	57,940	m	410,00	**23 755,40**	*788,535*
36	2724A5102	Pás izolačný Izoflex PL-AL - hr.5 mm - IPLALDS05100	76,500	m	290,00	**22 185,00**	*736,407*
37	919722111	Dilatačné škáry rezané priečne, rezanie škár š. 2 až 5 mm	75,000	m	296,00	**22 200,00**	*736,905*
38	9539912412	Osadenie ostat. kotevných skrutiek	56,000	kus	260,00	**14 560,00**	*483,303*
39	967023692	Prisekanie kam. alebo iných plôch s tvrdým povrchom do 2 m2	66,738	m2	303,00	**20 221,61**	*671,234*
40	969021121	Vybúranie kanalizačného potrubia DN do 200 mm	5,000	m	118,00	**590,00**	*19,584*
41	976085411	Vybúr. kanaliz. rámov s poklopmi alebo mrežami nad 0,60 m2	3,000	kus	91,00	**273,00**	*9,062*
42	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	164,736	t	288,00	**47 443,97**	*1 574,851*
43	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	2 306,304	t	9,30	**21 448,63**	*711,964*
44	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	164,736	t	239,00	**39 371,90**	*1 306,908*
45	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	164,736	t	489,00	**80 555,90**	*2 673,966*
46	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	276,287	t	635,00	**175 442,25**	*5 823,616*
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**493 925,34**	**SKK**		**493 925,34**	*16 395,32*
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**1 168 318,44**	**SKK**		**1 168 318,44**	*38 781,07*
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		715 - Izolácie proti chemickým vplyvom					
47	71511	Izolácie proti chemickým vplyvom 2x náter	179,590	Sk	290,00	**52 081,10**	*1 728,776*
48	998715201	Presun hmôt pre izolácie chemické v objektoch výšky do 6 m	484,893	%	1,70	**824,32**	*27,362*
		715 - Izolácie proti chemickým vplyvom spolu :	**52 905,42**	**SKK**		**52 905,42**	*1 756,14*
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**52 905,42**	**SKK**		**52 905,42**	*1 756,14*
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		721 - Vnútorná kanalizácia					
49	721 720	Zdravotechnika podľa prilož. rozpočtu	1,000	Subor	667 507,43	**667 507,43**	*22 157,187*
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**667 507,43**	**SKK**		**667 507,43**	*22 157,19*
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**667 507,43**	**SKK**		**667 507,43**	*22 157,19*
		76 - KONŠTRUKCIE					
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
50	767221220	Montáž zábradlia schodíšť z rúrok na oceľ. donšt. do 25 kg	6,660	m	131,00	**872,46**	*28,960*
51	5530BA z012	Dod. atyp. zábradlie	1,000	kus	31 000,00	**31 000,00**	*1 029,011*

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Mierovo - Myci mostík 07

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu SKK	Cena spolu EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
52	767995104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 50 kg	1 034,498	kg	28,00	**28 965,94**	*961,493*
53	553000020	Oceľové konštrukcie - predbežná cena	1 034,498	kg	119,00	**123 105,26**	*4 086,346*
54	767999905	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T5	7,000	hod	304,00	**2 128,00**	*70,637*
55	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	1 337,988	%	0,80	**1 070,39**	*35,530*
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**187 142,05**	**SKK**		**187 142,05**	*6 211,98*
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**187 142,05**	**SKK**		**187 142,05**	*6 211,98*
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
56	783102811	Odstránenie náterov z ocel. konštr. stredných B oškrabaním	29,504	m2	16,90	**498,62**	*16,551*
57	783124220	Nátery ocel. konštr. stredných B syntetické jednon.+2x email	37,904	m2	130,00	**4 927,52**	*163,564*
58	783124720	Nátery ocel. konštr. stredných B syntetické základné	29,504	m2	43,50	**1 283,42**	*42,602*
59	7832259101	Opr. nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 1x email	60,189	m2	200,00	**12 037,80**	*399,582*
60	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	35,118	m2	55,00	**1 931,49**	*64,114*
61	783241001	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. vinyl. reaktívne jednonás.	25,071	m2	112,00	**2 807,95**	*93,207*
62	783992000	Nátery bezpečnostnými farbami šrafovaním	9,072	m2	755,00	**6 849,36**	*227,357*
		783 - Nátery spolu :	**30 336,16**	**SKK**		**30 336,16**	*1 006,98*
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**30 336,16**	**SKK**		**30 336,16**	*1 006,98*
		799 - PSV ostatné					
63	9999970061	Porealizačné zameranie stavby	22,000	hod	341,00	**7 502,00**	*249,021*
		799 - PSV ostatné spolu :	**7 502,00**	**SKK**		**7 502,00**	*249,02*
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**945 393,06**	**SKK**		**945 393,06**	*31 381,30*
		Za rozpočet celkom :	**2 113 711,50**	**SKK**		**2 113 711,50**	*70 162,37*

Krycí list rozpočtu

RENSTAV s.r.o.

Stavba : Mierovo Rek. SO 07 Mycí mostík - Kanalizácia	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto :	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Renstav spol. s r. o. 92545 Abrahám	IČO : 31425071	DIČ : IČ DPH : Sk2020372860
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	806 234 SKK	za M3 OP	1 M 806 234 SKK za M
1 M2 ZP	806 234 SKK	za M2 ZP	
1 M2 UP	806 234 SKK	za M2 UP	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	508 447,91	165 421,60	673 869,51
2	PSV :	2 082,92	1 555,00	3 637,92
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	510 530,83	166 976,60	677 507,43

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	677 507,43
22	DPH 19 % z : 677 507,43	128 726,40
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	806 234,00

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava

F	Odpočet - prípočet	

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : RENSTAV spol. s r. o. 925 45 ABRAHÁM

	Celkové náklady v EUR	
	Celkom bez DPH	22 489,13
	Cena s DPH	26 762,07
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ : **Renstav spol. s r. o.**

Stavba : Mierovo Rek. SO 07 Mycí mostík - Kanalizácia

Projektant :

Spracoval :

JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

RENSTAV s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu SKK	Cena spolu EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	113107125	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 50 cm, do 200 m2	12,000	m2	625,00	**7 500,00**	*248,954*
2	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	12,000	m2	479,00	**5 748,00**	*190,799*
3	115101201	Čerpanie vody do 10m do 500 l/min	120,000	hod	73,50	**8 820,00**	*292,770*
4	115101202	Čerpanie vody do 10m do 1000 l/min	72,000	hod	140,00	**10 080,00**	*334,595*
5	131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	19,200	m3	535,00	**10 272,00**	*340,968*
6	131201209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3	7,680	m3	37,00	**284,16**	*9,432*
7	132201201	Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3	60,600	m3	357,00	**21 634,20**	*718,124*
8	132201209	Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm	24,240	m3	23,50	**569,64**	*18,909*
9	133201101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 3 do 100 m3	6,800	m3	825,00	**5 610,00**	*186,218*
10	133201109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	2,720	m3	64,50	**175,44**	*5,824*
11	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	52,000	m2	89,50	**4 654,00**	*154,484*
12	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	52,000	m2	16,90	**878,80**	*29,171*
13	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 3000 m horn. tr. 1-4	45,100	m3	104,00	**4 690,40**	*155,693*
14	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	315,700	m3	15,10	**4 767,07**	*158,238*
15	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	45,100	m3	22,50	**1 014,75**	*33,684*
16	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	34,500	m3	86,50	**2 984,25**	*99,059*
17	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	14,400	m3	310,00	**4 464,00**	*148,178*
18	583371970	Štrkopiesok 0-32 N1	14,400	m3	434,00	**6 249,60**	*207,449*
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**100 396,31**	**SKK**		**100 396,31**	*3 332,55*
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
19	38694111pc	Montáž a dod. odlučovačov ropných látok ORL	1,000	kus	105 300,00	**105 300,00**	*3 495,320*
20	38694111pcb	Odlučovačov ropných látok 0,1mg NEL -ORL	1,000	kus	198 000,00	**198 000,00**	*6 572,396*
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**303 300,00**	**SKK**		**303 300,00**	*10 067,72*
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
21	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. zo štrkodrvy	4,800	m3	820,00	**3 936,00**	*130,651*
22	452311131	Podkladné dosky z betónu tr. B 12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie	5,900	m3	3 180,00	**18 762,00**	*622,784*
23	452386111	Vyrovn. prstence pod poklopy betón B 7,5 otv. výk. v. do 10cm	5,000	kus	360,00	**1 800,00**	*59,749*
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**24 498,00**	**SKK**		**24 498,00**	*813,18*
		8 - RÚROVÉ VEDENIA					
24	871313121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	29,000	m	14,30	**414,70**	*13,766*
25	2861105000	Rúrka PVC kanalizačná hrdlová 150x3000	10,000	kus	1 760,00	**17 600,00**	*584,213*
26	892351000	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	29,000	m	57,50	**1 667,50**	*55,351*
27	894201151	Dno šachiet z betónu vodostavebného tr. B20 nad 20 cm	8,500	m3	3 830,00	**32 555,00**	*1 080,628*
28	894401111	Osadenie bet. dielcov šachiet, skruže rovné TBS 29/80/9	4,000	kus	580,00	**2 320,00**	*77,010*
29	5922438000	Skruž šachtová TBS 10/824 100x100x12	2,000	kus	1 720,00	**3 440,00**	*114,187*

Tlačivo : ODIS B10

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Mierovo Rek. SO 07 Myci mostík - Kanalizácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu SKK	Cena spolu EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
30	5922470060	Skruž šachtová TBS 1-30	2,000	kus	1 660,00	**3 320,00**	*110,204*
31	5922470150	Skruž šachtová TBS 1-30	4,000	kus	1 600,00	**6 400,00**	*212,441*
32	894421111	Osadenie prefa šachiet do 4 t	5,000	kus	1 250,00	**6 250,00**	*207,462*
33	592000011	ŠachtaPP DN 1000	3,000	sub	41 400,00	**124 200,00**	*4 122,685*
34	899104111	Osadenie poklopov liatinových, ocel. s rámom nad 150 kg	2,000	kus	705,00	**1 410,00**	*46,803*
35	552421420	Poklop T-600P	2,000	kus	2 106,00	**4 212,00**	*139,813*
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**203 789,20**	**SKK**		**203 789,20**	*6 764,56*
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
36	919735113	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	3,000	m	309,00	**927,00**	*30,771*
37	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	24,000	t	37,50	**900,00**	*29,875*
38	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	24,000	t	585,00	**14 040,00**	*466,043*
39	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	29,400	t	885,00	**26 019,00**	*863,673*
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**41 886,00**	**SKK**		**41 886,00**	*1 390,36*
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**673 869,51**	**SKK**		**673 869,51**	*22 368,37*
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		721 - Vnútorná kanalizácia					
40	721130801	Demontáž potrubia do DN 25	2,000	kus	177,00	**354,00**	*11,751*
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**354,00**	**SKK**		**354,00**	*11,75*
		722 - Vnútorný vodovod					
41	722130211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	1,000	m	310,00	**310,00**	*10,290*
42	722130212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	1,000	m	318,00	**318,00**	*10,556*
43	722131931	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 15	1,000	kus	257,00	**257,00**	*8,531*
44	722182111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	1,000	m	24,50	**24,50**	*0,813*
45	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	1,000	m	34,00	**34,00**	*1,129*
46	722190401	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	1,000	kus	159,00	**159,00**	*5,278*
47	722231041	Armat. vodov. s 2 závitmi, posúvač klinový VE 3040 G 1/2	1,000	kus	280,00	**280,00**	*9,294*
48	422104530	Ventil uzatvárací V10-131-606 DN 15	1,000	kus	635,00	**635,00**	*21,078*
49	722231042	Armat. vodov. s 2 závitmi, posúvač klinový VE 3040 G 3/4	1,000	kus	346,00	**346,00**	*11,485*
50	422104560	Ventil uzatvárací V10-131-606 DN 20	1,000	kus	920,00	**920,00**	*30,538*
51	998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,700	%	0,60	**0,42**	*0,014*
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**3 283,92**	**SKK**		**3 283,92**	*109,01*
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**3 637,92**	**SKK**		**3 637,92**	*120,76*
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**3 637,92**	**SKK**		**3 637,92**	*120,76*
		Za rozpočet celkom :	**677 507,43**	**SKK**		**677 507,43**	*22 489,13*

Krycí list rozpočtu

RENSTAV s.r.o.

Stavba : Mierovo - Prístrešok pre umývacie zariadenie		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Renstav spol. s r. o. 92545 Abrahám	IČO : 31425071	DIČ : IČ DPH : Sk2020372860
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	530 471 SKK za M3 OP	1 M	530 471 SKK za M
1 M2 ZP	530 471 SKK za M2 ZP		
1 M2 UP	530 471 SKK za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	228 999,55	59 770,00	288 769,55
2	PSV :	46 927,48	47 746,70	94 674,18
3	MCE :	62 330,00		62 330,00
4	iné :			
5	Súčet :	338 257,03	107 516,70	445 773,73

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

RENSTAV
spol. s r. o.
925 45 ABRAHÁM

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	445 773,73
22	DPH 19 % z : 445 773,73	84 697,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	530 471,00

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v EUR	
	Celkom bez DPH	14 796,98
	Cena s DPH	17 608,41
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ : **Renstav spol. s r. o.**

Stavba : Mierovo - Prístrešok pre umývacie zariadenie

Projektant :

Spracoval :

JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

RENSTAV s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu SKK	Cena spolu EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	130901121	Búranie konštrukcii muriva betónového	1,948	m3	6 050,00	**11 785,40**	*391,204*
2	131201201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	45,266	m3	535,00	**24 217,31**	*803,867*
3	131201209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3	4,083	m3	37,00	**151,07**	*5,015*
4	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	44,880	m2	72,50	**3 253,80**	*108,006*
5	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	44,880	m2	23,00	**1 032,24**	*34,264*
6	151101301	Zhotovenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	48,755	m3	41,00	**1 998,96**	*66,353*
7	151101311	Odstránenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	48,755	m3	9,20	**448,55**	*14,889*
8	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	45,366	m3	67,50	**3 062,21**	*101,647*
9	162301101	Vodorovné premiestnenie výkopku do 500 m horn. tr. 1-4	8,414	m3	45,00	**378,63**	*12,568*
10	166101101	Prehodenie výkopku v horn. tr. 1-4	36,952	m3	117,00	**4 323,38**	*143,510*
11	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	8,414	m3	22,50	**189,32**	*6,284*
12	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	48,755	m3	86,50	**4 217,31**	*139,989*
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**55 058,18**	**SKK**		**55 058,18**	*1 827,60*
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
13	311232503	Murivo nosné z tehál TERMOBRIK TD290 P10 MVC 2,5	4,239	m3	4 640,00	**19 668,96**	*652,890*
14	342244160	Steny a priečky SUPERTHERM 17,5 P+D P10 17,5X37,2X23,8 hr. 175 mm	2,000	m2	930,00	**1 860,00**	*61,741*
15	346244811	Izolačné primurovky z tehál 29 cm dl. na maltu MC-10 hr. 65 mm	21,750	m2	605,00	**13 158,75**	*436,790*
16	346245999	Pripl. za ochranu zvislej izolácie cementovou maltou MC-10	21,750	m2	156,00	**3 393,00**	*112,627*
17	380321221	Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného B 12,5-B 15 hr. 8- 15 cm	0,587	m3	4 160,00	**2 441,92**	*81,057*
18	380321222	Kompletné konštr. bet. žel. obyčajného B 12,5-B 15 hr. 15- 30 cm	5,729	m3	3 730,00	**21 369,17**	*709,326*
19	380356211	Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné zhotov.	37,950	m2	416,00	**15 787,20**	*524,039*
20	380356212	Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné odstr.	37,950	m2	79,00	**2 998,05**	*99,517*
21	380361001	Výstuž komplet. konštr. oceľ. 10 216	0,169	t	45 600,00	**7 706,40**	*255,806*
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**88 383,45**	**SKK**		**88 383,45**	*2 933,79*
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
22	417321313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. B 20	0,338	m3	3 500,00	**1 183,00**	*39,268*
23	417351115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	2,250	m2	176,00	**396,00**	*13,145*
24	417351116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	2,250	m2	60,50	**136,13**	*4,519*
25	417352331	Výstuž stužujúcich pásov zo zvarovaných sietí KARI	0,030	t	40 900,00	**1 227,00**	*40,729*
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**2 942,13**	**SKK**		**2 942,13**	*97,66*
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
26	612451220	Oprava vnút. cem. stien hladkých 5-10%	9,150	m2	26,00	**237,90**	*7,897*
27	612471485	Pripl. za zabudované omietniky k vnút. omietke zo suchých zmesí	14,295	m2	31,00	**443,15**	*14,710*
28	612473186	Pripl. za zabudované rohovníky k vnút. omietke zo suchých zmesí	7,300	m	101,00	**737,30**	*24,474*

Tlačivo : ODIS B10

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Mierovo - Prístrešok pre umývacie zariadenie

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu SKK	Cena spolu EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
29	612474100	Vnútorná omietka stien maltou zo zmesi YTONG 4 mm	14,295	m2	135,00	**1 929,83**	*64,059*
30	61247410210	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí 10mm	5,145	m2	320,00	**1 646,40**	*54,650*
31	6224591511	Soklová omietka mozaiková	2,730	m2	733,00	**2 001,09**	*66,424*
32	622471312	Náter vonk. stien Eternexom zlož. I až II	19,800	m2	278,00	**5 504,40**	*182,713*
33	622474601	Tenkovrstvá úpr.vonk.bet.stien a soklov cementový štuk SAKRET ZS hr.3 mm ručne	19,800	m2	139,00	**2 752,20**	*91,356*
34	622491301	Náter fasádny tekutý Terranova silikátový dvojnásobný	17,216	m2	233,00	**4 011,33**	*133,152*
35	62599120209	Zatepl. vonk. stien styrodur hr. 50 mm	2,730	m2	1 530,00	**4 176,90**	*138,648*
36	625991402	Zatepl. systém stierka a doska Orsil NF hr. 20 mm	0,360	m2	770,00	**277,20**	*9,201*
37	6259914051	Zatepl. systém stierka a doska mineral. hr. 50 mm	18,143	m2	1 020,00	**18 505,86**	*614,282*
38	631313511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm	0,969	m3	3 450,00	**3 343,05**	*110,969*
39	631319153	Príplatok za prehlad. povrchu mazaniny tr. B10 ocel. hlad. hr. do 12 cm	0,537	m3	325,00	**174,53**	*5,793*
40	631319163	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 12 cm	0,432	m3	413,00	**178,42**	*5,922*
41	631319173	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 12 cm	0,537	m3	99,00	**53,16**	*1,765*
42	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	0,960	m2	177,00	**169,92**	*5,640*
43	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	0,960	m2	51,00	**48,96**	*1,625*
44	631362021	Výstuž betónových mazanin zo zvarovaných sietí Kari	0,029	t	40 900,00	**1 186,10**	*39,371*
45	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	0,432	m3	1 100,00	**475,20**	*15,774*
46	632450011	Liaty samoniv. poter zo suchých zmesí	2,205	m2	380,00	**837,90**	*27,813*
47	6324500205	Liaty samoniv. poter zo suchých zmesí hr 50mm	1,665	m2	730,00	**1 215,45**	*40,346*
48	632451062	Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 2 cm		m2	157,00		
49	632921929	Príplatok za zalievanie škár asfaltom pozdĺž budovy	8,700	m	46,00	**400,20**	*13,284*
50	642942611	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	1,000	kus	464,00	**464,00**	*15,402*
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**50 770,45**	**SKK**		**50 770,45**	*1 685,27*
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
51	9197212111	Dilatačné škáry vkladané, 100x30 vyplnené asfalt. zálievkou	1,800	m	410,00	**738,00**	*24,497*
52	941955001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	22,050	m2	62,50	**1 378,13**	*45,746*
53	952901411	Vyčistenie ostatných objektov	9,075	m2	27,00	**245,03**	*8,134*
54	953941210	Osadenie kov. poklopov do 1 m2	1,000	kus	270,00	**270,00**	*8,962*
55	553007z02	Dod. oc. zatepleného poklopu	1,000	kus	11 000,00	**11 000,00**	*365,133*
56	953942121	Osadenie ochranných uholníkov do vynechaných otvorov bez ich dodávky	36,000	kus	66,50	**2 394,00**	*79,466*
57	553007z01	Dod. oc. roštu a rámu kanálu	1,000	kus	42 000,00	**42 000,00**	*1 394,145*
58	553007z09	Dod. oc. uholníka	2,000	kus	750,00	**1 500,00**	*49,791*
59	953943122	Osadenie ostat. výrobkov do 5 kg do betónu bez dodávky	2,000	kus	89,50	**179,00**	*5,942*
60	553007z06	Dodávka škrabáka na obuv	1,000	kus	90,00	**90,00**	*2,987*
61	553007z08	Dodávka stavača krídla	1,000	kus	250,00	**250,00**	*8,298*
62	553007z10	Dodávka oc. madla	2,000	kus	1 600,00	**3 200,00**	*106,221*
63	953943123	Osadenie ostat. výrobkov do 15 kg do betónu bez dodávky	3,000	kus	114,00	**342,00**	*11,352*
64	553007z07	Dodávka oc. chráničky	1,000	kus	480,00	**480,00**	*15,933*
65	553007z14	Dodávka oc. rúry dl. 1200	1,000	kus	1 250,00	**1 250,00**	*41,492*
66	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	4,286	t	273,00	**1 170,08**	*38,840*

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu SKK	Cena spolu EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
67	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	4,286	t	288,00	**1 234,37**	*40,974*
68	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	60,004	t	9,30	**558,04**	*18,524*
69	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	4,286	t	239,00	**1 024,35**	*34,002*
70	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	4,286	t	489,00	**2 095,85**	*69,569*
71	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	31,837	t	635,00	**20 216,50**	*671,065*
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**91 615,35**	**SKK**		**91 615,35**	*3 041,07*
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**288 769,56**	**SKK**		**288 769,56**	*9 585,39*
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti					
72	711111001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	17,820	m2	5,20	**92,66**	*3,076*
73	711111011	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. suspenz.	8,910	m2	6,70	**59,70**	*1,982*
74	111633450	Suspenzia asfaltová SA X bubny	0,009	t	34 200,00	**307,80**	*10,217*
75	711112001	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	42,630	m2	13,60	**579,77**	*19,245*
76	111631120	Lak asfaltový ALN - RENOLAK železn. cisterna	0,020	t	13 300,00	**266,00**	*8,830*
77	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	17,820	m2	53,50	**953,37**	*31,646*
78	711142559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP zvislá	42,630	m2	82,50	**3 516,98**	*116,742*
79	628322810	Pás ťažký asfaltový HYDROBIT V 60 S 35	71,649	m2	88,00	**6 305,11**	*209,291*
80	711499095	Zhotov. izolácie tlakovej príplatok za plochu do 10 m2 náter	78,270	m2	2,40	**187,85**	*6,235*
81	711499097	Zhotov. izolácie tlakovej príplatok za plochu do 10 m2 NAIP	60,450	m2	30,50	**1 843,73**	*61,201*
82	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	140,653	%	2,90	**407,89**	*13,539*
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**14 520,86**	**SKK**		**14 520,86**	*482,00*
		713 - Izolácie tepelné					
83	713121111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	1,665	m2	20,00	**33,30**	*1,105*
84	28376352011	Doska z extrud. XPS 50	1,748	m2	360,00	**629,28**	*20,888*
85	713141151	Montáž tep. izolácie striech, položenie na sucho	4,851	m2	18,90	**91,68**	*3,043*
86	631411840	Doska čadičová NOBASIL MPS 50kg/m3 hr. 6 cm	4,948	m2	178,00	**880,74**	*29,235*
87	713191121	Izolácia tepelná podláh, stropov, striech vrchom, položením A400H	2,205	m2	73,50	**162,07**	*5,380*
88	713191410	Izolácia tepelná položenie parozábrany z PE folie /Isotec, Tyvek a pod./ hr 0,1m	2,426	m2	138,00	**334,79**	*11,113*
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**2 131,86**	**SKK**		**2 131,86**	*70.76*
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**16 652,72**	**SKK**		**16 652,72**	*552,77*
		76 - KONŠTRUKCIE					
		762 - Konštrukcie tesárske					
89	7623111033	Montáž kotvy pomúrnic.	6,000	kus	125,00	**750,00**	*24,895*
90	762332110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	17,750	m	161,00	**2 857,75**	*94,860*
91	762342203	Montáž latovania striech, rozpätie 22 až 36 cm, vrátane vyrez. otvor. do 0,25 m2	7,050	m2	36,00	**253,80**	*8,425*
92	762342204	Montáž kontralatí, rozpätie 80-120 cm	7,050	m2	21,50	**151,57**	*5,031*
93	60500001	Dodávka reziva krovu	0,347	m3	7 600,00	**2 637,20**	*87,539*
94	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	0,315	m3	1 320,00	**415,80**	*13,802*

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu SKK	Cena spolu EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**33 083,54**	**SKK**		**33 083,54**	*1 098,17*
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**56 938,79**	**SKK**		**56 938,79**	*1 890,02*
		77 - PODLAHY					
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických					
127	771411014	Montáž soklik. rovných obkl. porov. 200x100 v. 100 do malty	6,300	m	68,50	**431,55**	*14,325*
128	771571107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do malty	1,665	m2	315,00	**524,48**	*17,410*
129	597DC52	Dlažba mrazuvzdorná 200/200	2,525	m2	730,00	**1 843,25**	*61,185*
130	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	26,828	%	3,80	**101,95**	*3,384*
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**2 901,23**	**SKK**		**2 901,23**	*96,30*
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt					
131	777615215	Nátery betón. podláh epoxid. dvojnásobné Epacidom	2,205	m2	439,00	**968,00**	*32,132*
132	998777201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	8,930	%	0,40	**3,57**	*0,119*
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	**971,57**	**SKK**		**971,57**	*32,25*
		77 - PODLAHY spolu :	**3 872,80**	**SKK**		**3 872,80**	*128,55*
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
133	7814410171	Montáž obkladov vnút. z obklad. hutných 300x250 do tmelu	9,150	m2	471,00	**4 309,65**	*143,054*
134	59700005	Keramický obklad 200/250	9,608	m2	360,00	**3 458,88**	*114,814*
135	781449711	Pripl. za plochu do 10m2 jednotlivo pri montáži obkl. hut.	9,150	m2	39,50	**361,43**	*11,997*
136	781493111	Montáž plastových profilov do lepidla, roh	8,400	m	229,00	**1 923,60**	*63,852*
137	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	85,391	%	2,00	**170,78**	*5,669*
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**10 224,34**	**SKK**		**10 224,34**	*339,39*
		783 - Nátery					
138	7832259101	Opr. nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 1x email	7,119	m2	200,00	**1 423,80**	*47,262*
139	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	7,119	m2	55,00	**391,55**	*12,997*
140	783291002	Nátery kov. stav. doplň. konštr. asfalt. lakom dvojnásobné	17,651	m2	96,50	**1 703,32**	*56,540*
141	783521000	Nátery klamp. konštr. syntetické jednonásobné a zákl. náter	0,180	m2	104,00	**18,72**	*0,621*
142	783521900	Opr. náterov klamp. konštr. syntetické jednonásobné	0,180	m2	62,00	**11,16**	*0,370*
143	7835229801	Nátery klamp.konštr. reaktívny náter	0,180	m2	65,00	**11,70**	*0,388*
144	783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	24,939	m2	97,00	**2 419,08**	*80,299*
145	783992000	Nátery bezpečnostnými farbami šrafovaním	0,360	m2	755,00	**271,80**	*9,022*
		783 - Nátery spolu :	**6 251,13**	**SKK**		**6 251,13**	*207,50*
		784 - Maľby					
146	784412301	Pačok 2x váp. mliekom s obrús. a presádr. v miest. do 3,8m	9,145	m2	12,10	**110,65**	*3,673*
147	7844400008	Penetrácia sadrokartónu	2,310	m2	32,00	**73,92**	*2,454*
148	7844410141	Maľba stien a stropov disperzná	11,455	m2	48,00	**549,84**	*18,251*
		784 - Maľby spolu :	**734,41**	**SKK**		**734,41**	*24,38*
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**17 209,88**	**SKK**		**17 209,88**	*571,26*
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**94 674,19**	**SKK**		**94 674,19**	*3 142,61*
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
149	210001	M21 - 155 Elektromontáže podľa prílohy	1,000	Súbor	62 330,00	**62 330,00**	*2 068.977*
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**62 330,00**	**SKK**		**62 330,00**	*2 068,98*
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**62 330,00**	**SKK**		**62 330,00**	*2 068.98*

Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

RENSTAV s.r.o.

Stavba : Mierovo - Prístrešok pre umývacie zariadenie

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu SKK	Cena spolu EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		Za rozpočet celkom :	**445 773,75**	**SKK**		**445 773,75**	*14 796.98*

Tlačivo : ODIS B10

15.1.2008 17

MIEROVO - objekt 07			materiál		montáž	
názov položky	mn.	m.j.	jedn.cena	cena	jedn.cena	cena
elektro						
poistka E27/25A	3	ks	12	36,-	6	18,-
ukončenie kábla 4x10	2	ks			100	200,-
AYKY 4Bx10	55	m	40	2.200,-	35	1925,-
výkop 35x80 zem 4	50	m			170	8500,-
káblové lôžko - piesok 10 ,TH	50	m	120	6.000,-	38	1900,-
výstražná fólia	50	m			44	2200,-
zahádzanie 35x80	50	m			36	1800,-
chránička FXKVR 60	5	m	135	675,-	40	200,-
príplatok za zaťahovanie do chr.	5	m			45	225,-
rozvádzač R07	1	ks	3.750	3.750,-	260	260,-
sv. nástenné 75W IP54	3	ks	130	390,-	130	390,-
zásuvka nástenná 230 V/16 A IP 43	1	ks	95	95,-	77	77,-
zásuvka nástenná 400 V/16 A IP 43	1	ks	120	120,-	150	150,-
vypínač nástenný 230 V/10 A IP 43	2	ks	180	360,-	80	160,-
krabica rozbočná na povrch IP 43	3	ks	72	216,-	190	570,-
el. konvektor 250 W	1	ks	1650	1650,-	150	150,-
plastový žľab 20x20	16	m	20	320,-	52	832,-
plastový žľab 40x20	5	m	27	135,-	58	290,-
CYKY 5Cx2,5	5	m	50	250,-	15	75,-
CYKY 3Cx2,5	10	m	34	340,-	17	170,-
CYKY 3Cx1,5	15	m	22	330,-	17	255,-
CYKY 2Ax1,5	6	m	16	96,-	15	90,-
drôt FeZn 8	20	m	35	700,-	75	1500,-
drôt FeZn 10	50	m	41	2050,-	20	1000,-
svorka bleskozvodná	6	ks	35	210,-	80	480,-
podpera bleskozvodná	10	ks	37	370,-		
zemniaca tyč	5	ks	425	2125,-	20	100,-
ochranný uholník	1	ks	160	160,-	20	20,-
držiak uholníka	2	ks	25	50,-	25	50,-
výkop 35x60 zem 4	40	m			134	5360,-
zahádzanie 35x60	40	m			29	1160,-
prieraz cez stenu	2	ks			90	180,-
HZS - nešpecifikované práce	4	hod.			240	960,-
odborná prehliadka	1	ks			2500	2500,-
dodávateľská dok. skut. vyhot.	1	ks			2000	2000,-
medzisúčet				22.628,-		35.747,-
PPV	6	%				2.145,-
doprava	5	%		1.131,-		
podružný materiál	3	%		679,-		
celkom materiál + montáž				24.438,-		37.892,-
DODÁVKA SPOLU - bez DPH						62.330,-

RENSTAV spol. s r. o. 925 45 ABRAHÁM

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

