k.č.: PSB - 163 - 14/2008
ZA

Zmluva o dielo č.PSB 6/4-52-12/2008

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác na zákazke
„Rašov, technický priestor MS – Výstavba malých ČOV /“

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1. **Objednávateľ:** **Ministerstvo obrany SR**
Posádková správa budov Žilina
Kutuzovova 8
83247 Bratislava - Nové Mesto

zastúpené

Ministerstvo Obrany SR
Posádková správa budov Žilina
Rajecká cesta 18
010 01 Žilina

Zastúpený: **Ing. Haas Igor – riaditeľ posádkovej správy budov**
IČO: **30845572**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000171928/8180**
Osoba oprávnená jednať vo veciach technických: **Dolinajec Štefan, technik- vodohospodár**

1.2. **Zhotoviteľ:** **Severoslovenská stavebná s.r.o**
Horná Skotňa 2717
024 04 Kysucké Nové Mesto

IČO : **34 425397**
IČ DPH : **SK 202 1906018**
Bankové spojenie : **VÚB a,s. pobočka Kysucké Nové Mesto**
Číslo účtu : **1926580058//0200**

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
2.2. Východiskové údaje

2.2.1 Názov stavby : **Rašov - TP**
2.2.3. Miesto stavby : **Technický priestor Rašov – VÚ 5728**

Čl. 3. Predmet diela

3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

„ Rašov, Technický priestor MS- Výstavba malých ČOV „

v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.

3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :

4.1.1. Termín zahájenia prác : **22.9.2008**

4.1.2. Termín ukončenia prác : **31.10.2008**

Čl. 5 Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

5.2. Cena za kompletné dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške

5.2.1. Cena bez DPH **963 844,73 Sk**

DPH 19 % **183 130,50 Sk**

Cena spolu zaokrúhlene **1 146 975,00 Sk**

5.3. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :
- ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka
- ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona

5.4. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

6.1. Práce budú fakturované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady , vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.

6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.

6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné naviac práce voči predmetu diela, prípadne objednávateľom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za naviac práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom v stavebno – montážnom denníku ich rozsah a spôsob vykonania, ak nebude dohodnuté inak. Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Reklamácia skrytých vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.

7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.

8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje technika PSB p.Dolinajec Štefan, ktorý má za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály.
Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy , vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.

8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ich vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.

8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia prác p. Ščamba Igor

8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.

8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

8.8. V súlade so zákonom č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MŽP SR 283/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov, zhotoviteľ diela je povinný objednávateľovi predložiť fotokópiu dokladu o uložení vzniknutého množstva odpadu u oprávneného držiteľa odpadu, ktoré je v súlade so súpisom vykonaných prác uvedených vo faktúre.

8.9. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. 9. Záväzky objednávateľa

9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :

- odber el. energie a odber vody pre stavebné účely za úhradu, kde spôsob úhrady bude formou odpočtu nákladov za spotrebované množstvo počas realizácie prác vo faktúre.
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

Čl. 10 Záväzky zhotoviteľa

10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska plynulý postup prác.
10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.
10.3. Zhotoviteľ je povinný požiadať cestou stav. denníka TD o kontrolu prác, ktoré budú ďalšími prácami zakryté.

Čl. 11 Stavebný denník

11.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník odo dňa prevzatia staveniska až do odstránenia poslednej vady resp. nedorobku zisteného pri preberaní stavby. Stavebný denník sa musí nachádzať na stavbe a musí byť prístupný kontrolným orgánom. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.

Čl. 12 Stavenisko

12.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
12.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
12.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 13 Zmluvné pokuty

13.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
13.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.



Čl. 14 Ostatné ustanovenia

14.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela

14.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela

14.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.

14.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Čl. 15 Záverečné ustanovenia

15.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

15.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

15.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

15.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa: 12.8.2008

Posádková správa budov
ŽILINA

Za objednávateľa :

Za zhotoviteľa :

Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Skotňa 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906018

Posádková správa budov ŽILINA

Zmluva č.: 753 - 163 - 10/2008

Severoslovenská stavebná

Krycí list kalkulácie

Stavba : 08. ZA. Rašov, Technický priestor MS - Výstavba malých ČOV		Miesto: Rašov - technický priestor		Rozpočet:	
		JKSO :		Spracoval: J. Leštach	
				Dňa: . .	Zmluva č.:
Odberateľ:	Posádková správa budov Žilina	01001 Žilina	IČO: 30845572	DIČ:	
Dodávateľ:	Severoslovenská stavebná, s. r. o.	02404 Kysucké Nové Mesto	IČO: 36425397	DIČ:	2021906018
Projektant:			IČO:	DIČ:	

1 M3 OP	1 146 975 Sk	1 M2 UP	1 146 975 Sk
1 M2 ZP	1 146 975 Sk	1 M	1 146 975 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	556 608,48	398 293,25	954 901,73
2	PSV:	1 796,00		1 796,00
3	MCE:	7 147,00		7 147,00
4	iné:			
5	Súčet:	565 551,48	398 293,25	963 844,73

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

Severoslovenská stavebná, s.r.o.
Horná Skotňa 2717
024 04 KYSUCKÉ NOVÉ MESTO
IČO: 36 425 397, IČ DPH: SK2021906018

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

Posádková správa budov
ŽILINA

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21		Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	963 844,73
22	DPH 19% z:	963 844,73	183 130,50
23	DPH 0% z:		
24		Súčet riadkov 21 až 23:	1 146 975,23

F	Odpočet - pripočet	

tlačivo: ODIS A10

overil Ing. MARTIN BEDNÁR
vedúci oddelenia

Súhrnný list kalkulácie

Stavba : 08. ZA. Rašov, Technický priestor MS - Výstavba malých ČOV

Miesto: Rašov - technický priestor

Zmluva č.:

Názov stavby,objektu,časti alebo PS	ZRN	ORN	ZRN + ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1. sadzba	DPH - 2. sadzba	Spolu s DPH
Stavba : 08. ZA. Rašov, Technický priestor MS - Výstavba malých ČOV										
Objekt : objekt č. 33 Strážnica	309 586,13		309 586,13				309 586,13	58 821,4		368 407,53
Objekt : objekt č. 36 Sociálne zariadenie	210 319,76		210 319,76				210 319,76	39 960,8		250 280,56
Objekt : objekt č. 37 Sociálne zariadenie	186 515,50		186 515,50				186 515,50	35 437,9		221 953,40
Objekt : objekt č. 46 Garáž	257 423,34		257 423,34				257 423,34	48 910,4		306 333,74
Stavba : 08. ZA. Rašov, Technický priestor MS - Výstavba malých ČOV	963 844,73		963 844,73				963 844,73	183 130,5		1 146 975,23

Odberateľ: Posádková správa budov Žilina
Projektant:
Dodávateľ: Severoslovenská stavebná, s. r. o.

Spracoval: J. Leštach
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : 08. ZA. Rašov, Technický priestor MS - Výstavba malých ČOV
Objekt : objekt č. 33 Strážnica

Severoslovenská stavebná

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV										
			1 - ZEMNE PRÁCE										
271	11001-1020		Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie vo svahu	0,042	km	38 200,00	1 604,40		0,61313	0,02575			19
221	11310-7113		Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 30 cm,	7,000	m2	202,00	1 414,00				0,500	3,500	19
221	11310-8442		Rozrytie podkladov alebo krytov z kameniva bez zhutnenia so živ. s	7,000	m2	45,00	315,00						19
001	13230-1201		Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3	66,020	m3	890,00	58 757,80						19
001	13230-1209		Príplatok za lepivosť horniny tr.4	33,010	m3	62,50	2 063,13						19
001	15110-1101		Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	112,000	m2	112,00	12 544,00		0,00021	0,02352			19
001	15110-1102		Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	13,000	m2	218,00	2 834,00		0,00062	0,00806			19
001	15110-1111		Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	112,000	m2	21,00	2 352,00						19
001	15110-1112		Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	13,000	m2	97,50	1 267,50						19
001	16110-1101		Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	66,020	m3	83,00	5 479,66						19
001	16260-1102		Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	15,827	m3	164,00	2 595,63						19
001	16710-1101		Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	15,827	m3	194,00	3 070,44						19
001	17120-1201		Uloženie sypaniny na skládku	15,827	m3	26,50	419,42						19
001	17410-1101		Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	50,193	m3	105,00	5 270,27						19
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	99 987,25			99 987,25			0,05733		3,500	
			2 - ZÁKLADY										
011	27231-1011		Základové klenby z betónu prekladaného tr. B 3,5 (C8/10)	0,600	m3	2 810,00	1 686,00		2,46445	1,47867			19
011	27235-1215		Debnenie základových klenieb zhotovenie	0,800	m2	309,00	247,20		0,00223	0,00178			19
011	27235-1216		Debnenie základových klenieb odstránenie	0,800	m2	65,00	52,00						19
			2 - ZÁKLADY spolu :	1 985,20			1 985,20			1,48045			
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
271	38612-0006		Montáž ČOV	1,000	kus	11 100,00	11 100,00						19
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	11 100,00			11 100,00						
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE										
271	45157-2111		Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	12,600	m3	1 650,00	20 790,00		1,89077	23,82370			19
MAT	592 798010		ČOV Asio AS VARIO comb. 5-10	1,000	kus	73 100,00		73 100,00	0,45000	0,45000			19
271	45231-1111		Podkladné dosky z betónu tr. B 7,5 v otv. výk. pod potrubie	0,400	m3	3 940,00	1 576,00		2,45864	0,98346			19

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
	271	45238-6111	Vyrovn. prstence pod poklopy betón B 7,5 otv. výk. v. do 10cm	2,000	kus	510,00	1 020,00		0,07929	0,15858			19
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	96 486,00			23 386,00	73 100,00		25,41574			
			5 - KOMUNIKÁCIE										
	221	56467-1115	Podklad z kameniva hrub. drveného 63-125 mm hr. 29 cm	7,000	m2	345,00	2 415,00		0,55458	3,88206			19
	221	58112-1111	Kryt cementobet. komunikácii skup. 3 a 4 hr. 15 cm	7,000	m2	570,00	3 990,00		0,35858	2,51006			19
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	6 405,00			6 405,00			6,39212			
			8 - RÚROVÉ VEDENIA										
	271	81731-4111	Montáž bet. útesov s hrdlom DN 150	1,000	kus	715,00	715,00		0,00273	0,00273			19
	271	87131-3121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	42,000	m	17,90	751,80						19
	MAT	286 110150	Rúra PVC kanalizačná hladká s hrdlom 160x4,0x5000	9,000	kus	1 190,00		10 710,00	0,01050	0,09450			19
	271	89235-1111	Tlaková skúška vodov. potrubia DN 150-200	42,000	m	24,00	1 008,00						19
	MAT	286 3K8652	Šachta PVC DN 400 do 2 m, včetne poklopu a stupačiek	1,000	kus	18 450,00		18 450,00	0,21000	0,21000			19
	271	89442-1111	Montáž šachty	1,000	kus	1 810,00	1 810,00						19
	271	89971-2111	Orientačné tabuľky vodárenské na murive	2,000	kus	199,00	398,00						19
			8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	33 842,80			4 682,80	29 160,00		0,30723			
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
	271	99827-1201	Presun hmôt pre kanalizácie murované v otvor. výkope	33,653	t	590,00	19 855,27						19
	271	99827-1218	Prípl. za zväč. presun do 5 km pre kanalizácie murované	33,653	t	885,00	29 782,91						19
	271	99827-1219	Prípl. pre kanalizácie murov. za každých ďalších 5 km	33,653	t	217,00	7 302,70						19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	56 940,88			56 940,88						
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	306 747,13			204 487,13	102 260,00		33,65287		3,500	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV										
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										
			721 - Vnútorná kanalizácia										
	721	72111-0806	Demontáž potrubia z kameninových rúr DN do 200	6,000	m	125,00	750,00				0,026	0,156	19
	721	72111-0927	Opr. kam. potrubia, krátenie rúr DN 150	1,000	kus	148,00	148,00						19
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	898,00			898,00					0,156	
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	898,00			898,00					0,156	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	898,00			898,00					0,156	
			PRÁCE A DODÁVKY M										
			M21 - 155 Elektromontáže										
	921	21329-0150	Napojenie na elektr. energiu /dúchadlo/	3,000	hod	325,00	975,00						19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	975,00			975,00						
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon										
	946	46049-0011	Zakrytie káblov výstražnou fóliou PVC šírky 33cm	42,000	m	23,00	966,00						19
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	966,00			966,00						
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	1 941,00			1 941,00						

Severoslovenská stavebná

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
									Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	%
			Rozpočet celkom :	309 586,13			207 326,13	102 260,00		33,65287		3,656	

Odberateľ: Posádková správa budov Žilina
Projektant:
Dodávateľ: Severoslovenská stavebná, s. r. o.

Spracoval: J. Leštach
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : 08. ZA. Rašov, Technický priestor MS - Výstavba malých ČOV
Objekt : objekt č. 36 Sociálne zariadenie

Severoslovenská stavebná

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV										
			1 - ZEMNE PRÁCE										
271	11001-1020		Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie vo svahu	0,021	km	38 200,00	802,20		0,61313	0,01288			19
001	13230-1201		Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 4 do 100 m3	34,790	m3	890,00	30 963,10						19
001	13230-1209		Príplatok za lepivosť horniny tr.4	17,395	m3	62,50	1 087,19						19
001	15110-1101		Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	51,800	m2	122,00	6 319,60		0,00021	0,01088			19
001	15110-1102		Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	13,000	m2	218,00	2 834,00		0,00062	0,00806			19
001	15110-1111		Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	51,800	m2	21,00	1 087,80						19
001	15110-1112		Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4 m	13,000	m2	97,50	1 267,50						19
001	16110-1101		Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	34,790	m3	83,00	2 887,57						19
001	16260-1101		Vodorovné premiestnenie výkopu do 4000 m horn. tr. 1-4	9,212	m3	161,00	1 483,13						19
001	16710-1101		Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	9,212	m3	213,00	1 962,16						19
001	17120-1201		Uloženie sypaniny na skládku	9,212	m3	30,00	276,36						19
001	17410-1101		Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	25,578	m3	105,00	2 685,69						19
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	53 656,30			53 656,30			0,03181			
			2 - ZÁKLADY										
011	27231-1011		Základové klenby z betónu prekladaného tr. B 3,5 (C8/10)	0,600	m3	2 810,00	1 686,00		2,46445	1,47867			19
011	27235-1215		Debnenie základových klenieb zhotovenie	0,800	m2	309,00	247,20		0,00223	0,00178			19
011	27235-1216		Debnenie základových klenieb odstránenie	0,800	m2	65,00	52,00						19
			2 - ZÁKLADY spolu :	1 985,20			1 985,20			1,48045			
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
271	38612-0006		Montáž ČOV	1,000	kus	11 100,00	11 100,00						19
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	11 100,00			11 100,00						
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE										
271	45157-2111		Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	5,985	m3	1 650,00	9 875,25		1,89077	11,31626			19
MAT	592 798010		ČOV Asio AS VARIO comb. 5 -10	1,000	kus	73 100,00		73 100,00	0,45000	0,45000			19
271	45231-1111		Podkladné dosky z betónu tr. B 7,5 v otv. výk. pod potrubie	0,400	m3	3 940,00	1 576,00		2,45864	0,98346			19
271	45238-6111		Vyrovn. prstence pod poklopy betón B 7,5 otv. výk. v. do 10cm	1,000	kus	510,00	510,00		0,07929	0,07929			19
			4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	85 061,25			11 961,25	73 100,00		12,82900			

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom

Jedná sa o zmluvu PSB-ZA- 6/4-52-12/2008



z. Ivan Floch
OR – energetik PSB - RK