DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu č.: SAPaÚ-199-13/2009

.....

Ing. Ľubomír Kristín
ved. odborný referent
SAPaÚ Trenčín

(13)

14763

Zmluva o dielo č. SAPaÚ-199-13/2009
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby Trenčín

Sídlo: Legionárska 15, 911 27 Trenčín
V zastúpení: Ing. Bakoš Ján - Riaditeľ SAPaÚ Trenčín
Kontaktná adresa : Legionárska 15, 911 27 Trenčín
IČO : 30845572
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických: Ing. Juraj Sidorjak 0960 /524 219
riaditeľ PSB Prešov
Odborný dozor objednávateľa: Hoger Stanislav
Olejár Vladimír 0960/527 411
Kysucká Eva
Dvornický Jozef 0960/506 104
Telefón : 0960/506 104
Fax : 0960/524 288
/ ďalej len objednávateľ /

1.2 Zhotoviteľ **EKOSTAV**
Sídlo: Biskupická 52, 911 04 Trenčín
Zastúpený: Miroslav Dvornický
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných: Miroslav Dvornický
vo veciach technických: Miroslav Dvornický
vo veciach stavebných: Miroslav Dvornický
IČO : 30880220
IČDPH: SK1020311325
Bankové spojenie: ČSOB, a. s., pobočka Trenčín
Číslo účtu: 11077003/7500
Telefón: 032/6527567
Fax: 032/6402618
Register: Živnostenský register Obvodného úradu v Trenčíne č. registra 309-4553

/ ďalej len zhotoviteľ /

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná posádková správa budov (ďalej len PSB).

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu prílohy č. 1 ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

„Opravy po vykonaných odborných prehliadkach a skúškach bleskozvodných zariadení".

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d) Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.
2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: **3. 12. 2009**
termín ukončenia prác: **15. 12. 2009**

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu ukončenia prác.
3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorčích predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č.513/1991 Zb.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.
4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	**44 911,76 €**
DPH 19 %	**8 533,24 €**
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**53 445,00 €**

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.4 V prípade, že počas realizácie prác vznikne potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu v celkovej nezmenenej cene (príloha č. 1), tieto práce budú upravené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľom.
4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.
4.6 Zníženie, zvýšenie ceny predmetu plnenia v zmysle bodu 4.4 je možné meniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý je jej neoddeliteľnou súčasťou. Zmena je možná z dôvodu upresnenia dojednaných podmienok diela zmluvy, objemových a konštrukčných prác a zmeny materiálu.

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu (príloha č. 1). Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela a jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňoveho dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).
5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu: Posádková správa budov Prešov, Čapajevova 38, 080 01 Prešov.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.
6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.
6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác.
7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku, v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.
7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.
7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.
7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.
7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.
7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.
7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.
7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.
7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.
7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.
7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.
7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade s § 5 vyhlášky č. 374/1990 Zb.
7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany), alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.
7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB, o čom spíšu dohodu.
7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v článku I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce vykonávajú.
7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.
7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII
SANKCIE

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.
8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.
10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:

v Trenčíne, dňa: 3. XII. 2009

Ing. Ján BAKOŠ
riaditeľ

Za zhotoviteľa:

v Trenčíne, dňa: 3. XII. 2009

Miroslava DVORNICKÝ

EKOSTAV
stavebno montážne práce
Biskupická 32 Trenčín 911 04
IČO: 308 802 20 IČ DPH: SK1020311325

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmetná zmluva je (nie je) v súlade s výsledkom výberového konania.
Zistené nedostatky: -
Dátum: 3. XII. 2009
Viera ŠIKUDOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Proces verejného obstarávania bol (nebol) v súlade so zákonom.
Zistené nedostatky: -
Dátum: 3. XII. 2009
Viera ŠIKUDOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (uviesť konkrétne právne normy).
Zistené nedostatky: - Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
Dátum: 3. XII. 2009
Mgr. Viera BALIŠOVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb účtovaru hospodárna, efektívna a účinná.
Zistené nedostatky: -
Dátum: -3. dec. 2009
Ing. Eva ŠEDIVÁ
hodnosť, meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: -
Dátum: 3. XII. 2009
Mgr. Mária MATYAŠOVSKA
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca

vyhotovené v 4 vyt. s 8 listami
Výtlačok č. 1

EKOSTAV
stavebno montážne práce
Biskupická 32 Trenčín 911 04
IČO: 308 802 20 IČ DPH: SK1020311325

Prehľad rozpočtu v EUR

Stavba :Opravy po vykonaných OPaS bleskozvodných zariadení		Miesto: PSB Prešov	
		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: ...	Dňa: . .
Odberateľ:	MOSR -Posádková správa budov Prešov	IČO:	30845572
	08001 Prešov	DIČ:	
Dodávateľ:	EKOSTAV - stavebno montážne práce	IČO:	30880220
	Trenčín	DIČ:	1020311325
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

1 M3 OP	53 445	1 M	53 445
1 M2 ZP	53 445		
1 M2 UP	53 445		

	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:			
3	MCE:	44 911,76		44 911,76
4	iné:			
5	Súčet:	44 911,76		44 911,76

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie :		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Súčet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	E	Celkové náklady	
		21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	44 911,76
podpis:		22	DPH 19% z: 44 911,76	8 533,24
dátum:		23	DPH 0% z:	
		24	Súčet riadkov 21 až 23:	53 445,00
		F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum: 3.12.2018	dátum:
pečiatka:	pečiatka: EKOSTAV stavebno montážne práce Biskupická 62 Trenčín 911 04 IČO: 308 802 20 IČ DPH: SK1020311325

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry

6

IOSR -Posádková správa budov Prešov

EKOSTAV - stavebno montážne práce

ravy po vykonaných OPaS bleskozvodných zariadení

Spracoval: ...
JKSO :
Dátum: . .

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
po OPaS bleskozvod b.č.2 Sok. kasárne			1 008,00		
po OPaS bleskozvod b.č.3 Sok. kasárne			1383,82		
po OPaS bleskozvod b.č 8 Sok. kasárne			1282,46		
po OPaS bleskozvod b.č.9 Sok. kasárne			1066,03		
y po OPaS bleskozvod b.č.12 Sok. kasárne			809,93		
y po OPaS bleskozvod b.č.13 Sok. kasárne			1287,16		
vy po OPaS bleskozvod b.č.15 Sok. kasárne			1329,14		
vy po OPaS bleskozvod b.č.16 Sok. kasárne			1404,96		
vy po OPaS bleskozvod b.č 17 Sok. kasárne			1371,69		
avy po OPaS bleskozvod b.č.18 Sok. kasárne			1006,19		
avy po OPaS bleskozvod b.č.19 Sok. kasárne			1404,31		
vy po OPaS bleskozvod b.č.23 Sok. kasárne			1042,55		
ravy po OPaS bleskozvod b.č.24 Sok. kasárne			1036,47		
pravy po OPaS bleskozvod b.č.25 Sok. kasárne			1363,38		
pravy po OPaS bleskozvod b.č.27 Sok. kasárne			1567,06		
pravy po OPaS bleskozvod b.č.31 Sok. kasárne			1162,05		
Opravy po OPaS bleskozvod b.č.32 Sok. kasárne			1928,39		
Opravy po OPaS bleskozvod b.č.33 Sok. kasárne			1100,71		
Opravy po OPaS bleskozvod b.č.34 Sok. kasárne			466,91		
Opravy po OPaS bleskozvod b.č.35 Sok. kasárne			1727,32		
Opravy po OPaS bleskozvod ESO č.41 Sok. kasárne			790,25		
Opravy po OPaS bleskozvod b.č.6 Duk.. kasárne			1797,44		
Opravy po OPaS bleskozvod b.č.15 Duk. kasárne			828,39		
Opravy po OPaS bleskozvod b.č.20 Duk. kasárne			688,65		
Opravy po OPaS bleskozvod b.č.37 Duk. kasárne			640,25		
Opravy po OPaS bleskozvod ESO č.41 Duk. kasárne			796,06		
Opravy po OPaS bleskozvod b.č.5 teskoRNV			1668,83		
Opravy po OPaS bleskozvod veža b.č.2 RNV			622,37		
Opravy po OPaS bleskozvod Záborske			751,76		
avy po OPaS bleskozvod Domaša			305,38		
Opravy po OPaS bleskozvod b.č.24 KSNP			1502,32		
Opravy po OPaS bleskozvod b.č.27 KSNP			1312,1		
Opravy po OPaS bleskozvod b.č.40 KSNP			1240,51		
Opravy po OPaS bleskozvod b.č.46 KSNP			1411,48		
Opravy po OPaS bleskozvod b.č.47 KSNP			1149,43		
Opravy po OPaS bleskozvod b.č.48 KSNP			1181,03		
Opravy po OPaS bleskozvod b.č.16 KSNP			2066,76		
Opravy po OPaS bleskozvod b.č.1,2,3 Makovica			1410,22		
Rozpočet celkom :	44 911,76	0,00	44 911,76	0,00000	0,000

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

4

Odberateľ: MOSR -Posádková správa budov Prešov
Projektant:
Dodávateľ: EKOSTAV stavebno montážne práce

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Opravy po vykonanych OPaS bleskozvod. zariadeni - b.č.2 SK

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			0 - ZAKLADANIE					
1	017	07887-7112	Oprava upevnenia hromozvodových svoriek	26,000	kus	1,79	46,54	19
2	MAT	354 418750	Svorka krížová SK pre vodič d6-10mm	22,000	kus	0,83	18,26	19
3	MAT	354 419250	Svorka skúšobná SZ na lano d6-12mm	4,000	kus	1,87	7,48	19
4	017	07887-7113	Oprava upevnenia zvodového vodiča	35,000	m	1,79	62,65	19
5	MAT	314 868300	Lano oceľovohliníkové AlFe prierez 100/25 mm2	30,000	kg	1,79	53,70	19
6	MAT	354 311610	Svorka univerzálna na lano 4-25mm2	12,000	kus	1,45	17,40	19
7	MAT	354 319650	Svorka odbočná pre AlFe vodiče 35/6-10mm2	8,000	kus	0,29	2,32	19
8	MAT	354 418600	Svorka k tyčiam SJ 01 d 20mm	6,000	kus	1,35	8,10	19
9	017	07887-7114	Oprava upevnenia ochranného uholníka alebo rúrky	4,000	kus	5,15	20,60	19
10	017	07887-7115	Vyrovnanie a vypnutie stávajúcich vodičov	32,000	m	1,22	39,04	19
11	017	07887-7116	Pripojenie kov. súčastí na zemniace vodiče	12,000	kus	10,90	130,80	19
12	017	07887-7211	Výmena zemniacej dosky alebo tyče	6,000	kus	15,50	93,00	19
13	MAT	354 904Z22	Tyč zemniaca ZT 2-dielna, D26, 2x2,0m	6,000	kus	32,50	195,00	19
14	MAT	354 905Z20	Štítok označovací na bleskozvod	2,000	kus	0,19	0,38	19
15	017	07887-7212	Výmena zemniaceho drôtu	25,000	m	1,96	49,00	19
			0 - ZAKLADANIE spolu :	744,27			744,27	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	744,27			744,27	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
16	946	46020-0123	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	25,000	m	1,86	46,50	19
17	946	46056-0123	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	25,000	m	0,71	17,75	19
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	64,25			64,25	
			M48 - Periodické prevádzkové revízie					
18	948	48010-5001	Hromozvody kontrola ochrany pred úderom blesku	4,000	zvod	3,19	12,76	19
19	948	48010-5004	Kontrola zvodovej tyče	4,000	kus	0,89	3,56	19
20	948	48010-5005	Kontrola ochranného uholníka	4,000	kus	1,93	7,72	19
21	948	48010-6010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	4,000	meranie	5,80	23,20	19
22	948	48010-7015	Demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	4,000	kus	2,06	8,24	19
23	948	48010-9001-R	OPaS po oprave bleskozvodov	12,000	hod.	12,00	144,00	19
			M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	199,48			199,48	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	263,73			263,73	
			Rozpočet celkom :	1 008,00			1 008,00	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

erateľ: MOSR -Posádková správa budov Prešov
ektant:
ávateľ: EKOSTAV stavebno montážne práce

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

vba :Opravy po vykonanych OPaS bleskozvod. zariadeni - b.č.3 SK

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

or. slo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			0 - ZAKLADANIE					
1	017	07887-7112	Oprava upevnenia hromozvodových svoriek	34,000	kus	1,79	60,86	19
2	017	07887-7113	Oprava upevnenia zvodového vodiča	45,000	m	1,79	80,55	19
3	MAT	314 868300	Lano oceľovohliníkové AlFe prierez 100/25 mm2	40,000	kg	1,79	71,60	19
4	MAT	354 311610	Svorka univerzálna na lano 4-25mm2	22,000	kus	1,45	31,90	19
5	MAT	354 319650	Svorka odbočná pre AlFe vodiče 35/6-10mm2	8,000	kus	0,29	2,32	19
6	MAT	354 418600	Svorka k tyčiam SJ 01 d 20mm	8,000	kus	1,35	10,80	19
7	MAT	354 418750	Svorka krížová SK pre vodič d6-10mm	4,000	kus	0,83	3,32	19
8	MAT	354 419250	Svorka skúšobná SZ na lano d6-12mm	6,000	kus	1,87	11,22	19
9	017	07887-7115	Vyrovnanie a vypnutie stávajúcich vodičov	44,000	m	1,22	53,68	19
10	017	07887-7116	Pripojenie kov. súčastí na zemniace vodiče	22,000	kus	10,90	239,80	19
11	017	07887-7211	Výmena zemniacej dosky alebo tyče	8,000	kus	15,50	124,00	19
12	MAT	354 904Z22	Tyč zemniaca ZT 2-dielna, D26, 2x2,0m	8,000	kus	32,50	260,00	19
13	017	07887-7212	Výmena zemniaceho drôtu	35,000	m	1,96	68,60	19
			0 - ZAKLADANIE spolu :	1 018,65			1 018,65	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 018,65			1 018,65	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
14	946	46020-0123	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	35,000	m	1,86	65,10	19
15	946	46056-0123	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	35,000	m	0,71	24,85	19
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	89,95			89,95	
			M48 - Periodické prevádzkové revízie					
16	948	48010-5001	Hromozvody kontrola ochrany pred úderom blesku	6,000	zvod	3,19	19,14	19
17	948	48010-5004	Kontrola zvodovej tyče	6,000	kus	0,89	5,34	19
18	948	48010-5005	Kontrola ochranného uholníka	6,000	kus	1,93	11,58	19
19	948	48010-6010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	6,000	meranie	5,80	34,80	19
20	948	48010-7015	Demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	6,000	kus	2,06	12,36	19
21	948	48010-9001-R	OPaS po oprave bleskozvodov	16,000	hod.	12,00	192,00	19
			M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	275,22			275,22	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	365,17			365,17	
			Rozpočet celkom :	1 383,82			1 383,82	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

4

vateľ: MOSR -Posádková správa budov Prešov
ktant:
vateľ: EKOSTAV stavebno montážne práce

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

ba :Opravy po vykonanych OPaS bleskozvod. zariadeni - b.č.8 SK

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

or. slo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			0 - ZAKLADANIE					
1	017	07887-7112	Oprava upevnenia hromozvodových svoriek	28,000	kus	1,79	50,12	19
2	017	07887-7113	Oprava upevnenia zvodového vodiča	35,000	m	1,79	62,65	19
3	MAT	314 868300	Lano oceľovohliníkové AlFe prierez 100/25 mm2	20,000	kg	1,79	35,80	19
4	MAT	354 311610	Svorka univerzálna na lano 4-25mm2	8,000	kus	1,45	11,60	19
5	MAT	354 319650	Svorka odbočná pre AlFe vodiče 35/6-10mm2	6,000	kus	0,29	1,74	19
6	MAT	354 418600	Svorka k tyčiam SJ 01 d 20mm	8,000	kus	1,35	10,80	19
7	MAT	354 418750	Svorka krížová SK pre vodič d6-10mm	6,000	kus	0,83	4,98	19
8	MAT	354 419250	Svorka skúšobná SZ na lano d6-12mm	5,000	kus	1,87	9,35	19
9	017	07887-7115	Vyrovnanie a vypnutie stávajúcich vodičov	15,000	m	1,22	18,30	19
10	017	07887-7116	Pripojenie kov. súčastí na zemniace vodiče	16,000	kus	10,90	174,40	19
11	017	07887-7211	Výmena zemniacej dosky alebo tyče	7,000	kus	15,50	108,50	19
12	MAT	354 904Z22	Tyč zemniaca ZT 2-dielna, D26, 2x2,0m	7,000	kus	32,50	227,50	19
13	017	07887-7212	Výmena zemniaceho drôtu	68,000	m	1,96	133,28	19
			0 - ZAKLADANIE spolu :	849,02			849,02	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	849,02			849,02	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
14	946	46020-0123	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	68,000	m	1,86	126,48	19
15	946	46056-0123	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	68,000	m	0,71	48,28	19
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	174,76			174,76	
			M48 - Periodické prevádzkové revízie					
16	948	48010-5001	Hromozvody kontrola ochrany pred úderom blesku	5,000	zvod	3,19	15,95	19
17	948	48010-5004	Kontrola zvodovej tyče	2,000	kus	0,89	1,78	19
18	948	48010-5005	Kontrola ochranného uholníka	5,000	kus	1,93	9,65	19
19	948	48010-6010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	5,000	meranie	5,80	29,00	19
20	948	48010-7015	Demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	5,000	kus	2,06	10,30	19
21	948	48010-9001-R	OPaS po oprave bleskozvodov	16,000	hod.	12,00	192,00	19
			M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	258,68			258,68	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	433,44			433,44	
			Rozpočet celkom :	1 282,46			1 282,46	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry

erateľ: MOSR -Posádková správa budov Prešov
ektant:
ávateľ: EKOSTAV stavebno montážne práce

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

rba :Opravy po vykonanych OPaS bleskozvod. zariadeni - b.č.9 SK

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

or. slo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			0 - ZAKLADANIE					
1	017	07887-7112	Oprava upevnenia hromozvodových svoriek	26,000	kus	1,79	46,54	19
2	017	07887-7113	Oprava upevnenia zvodového vodiča	25,000	m	1,79	44,75	19
3	MAT	314 868300	Lano oceľovohliníkové AlFe prierez 100/25 mm2	20,000	kg	1,79	35,80	19
4	MAT	354 311610	Svorka univerzálna na lano 4-25mm2	8,000	kus	1,45	11,60	19
5	MAT	354 319650	Svorka odbočná pre AlFe vodiče 35/6-10mm2	6,000	kus	0,29	1,74	19
6	MAT	354 418600	Svorka k tyčiam SJ 01 d 20mm	5,000	kus	1,35	6,75	19
7	MAT	354 418750	Svorka krížová SK pre vodič d6-10mm	6,000	kus	0,83	4,98	19
8	MAT	354 419250	Svorka skúšobná SZ na lano d6-12mm	5,000	kus	1,87	9,35	19
9	017	07887-7115	Vyrovnanie a vypnutie stávajúcich vodičov	45,000	m	1,22	54,90	19
10	017	07887-7116	Pripojenie kov. súčastí na zemniace vodiče	12,000	kus	10,90	130,80	19
11	017	07887-7211	Výmena zemniacej dosky alebo tyče	7,000	kus	15,50	108,50	19
12	MAT	354 904Z22	Tyč zemniaca ZT 2-dielna, D26, 2x2,0m	7,000	kus	32,50	227,50	19
13	017	07887-7212	Výmena zemniaceho drôtu	38,000	m	1,96	74,48	19
			0 - ZAKLADANIE spolu :	757,69			757,69	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	757,69			757,69	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
14	946	46020-0123	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	38,000	m	1,86	70,68	19
15	946	46056-0123	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	38,000	m	0,71	26,98	19
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	97,66			97,66	
			M48 - Periodické prevádzkové revízie					
16	948	48010-5001	Hromozvody kontrola ochrany pred úderom blesku	5,000	zvod	3,19	15,95	19
17	948	48010-5004	Kontrola zvodovej tyče	2,000	kus	0,89	1,78	19
18	948	48010-5005	Kontrola ochranného uholníka	5,000	kus	1,93	9,65	19
19	948	48010-6010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	5,000	meranie	5,80	29,00	19
20	948	48010-7015	Demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	5,000	kus	2,06	10,30	19
21	948	48010-9001-R	OPaS po oprave bleskozvodov	12,000	hod.	12,00	144,00	19
			M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	210,68			210,68	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	308,34			308,34	
			Rozpočet celkom :	1 066,03			1 066,03	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

ľateľ: MOSR -Posádková správa budov Prešov

ektant:

ávateľ: EKOSTAV stavebno montážne práce

Spracoval:

JKSO :

Dátum: . .

vba :Opravy po vykonanych OPaS bleskozvod. zariadeni - b.č.12 SK

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			0 - ZAKLADANIE					
1	017	07887-7112	Oprava upevnenia hromozvodových svoriek	24,000	kus	1,79	42,96	19
2	017	07887-7113	Oprava upevnenia zvodového vodiča	22,000	m	1,79	39,38	19
3	MAT	314 868300	Lano oceľovohliníkové AlFe prierez 100/25 mm2	26,000	kg	1,79	46,54	19
4	MAT	354 311610	Svorka univerzálna na lano 4-25mm2	10,000	kus	1,45	14,50	19
5	MAT	354 319650	Svorka odbočná pre AlFe vodiče 35/6-10mm2	8,000	kus	0,29	2,32	19
6	MAT	354 418600	Svorka k tyčiam SJ 01 d 20mm	6,000	kus	1,35	8,10	19
7	MAT	354 418750	Svorka krížová SK pre vodič d6-10mm	4,000	kus	0,83	3,32	19
8	MAT	354 419250	Svorka skúšobná SZ na lano d6-12mm	3,000	kus	1,87	5,61	19
9	017	07887-7114	Oprava upevnenia ochranného uholníka alebo rúrky	4,000	kus	5,15	20,60	19
10	017	07887-7115	Vyrovnanie a vypnutie stávajúcich vodičov	36,000	m	1,22	43,92	19
11	017	07887-7116	Pripojenie kov. súčastí na zemniace vodiče	10,000	kus	10,90	109,00	19
12	017	07887-7211	Výmena zemniacej dosky alebo tyče	3,000	kus	15,50	46,50	19
13	MAT	354 904Z22	Tyč zemniaca ZT 2-dielna, D26, 2x2,0m	3,000	kus	32,50	97,50	19
14	017	07887-7212	Výmena zemniaceho drôtu	32,000	m	1,96	62,72	19
			0 - ZAKLADANIE spolu :	542,97			542,97	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	542,97			542,97	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
15	946	46020-0123	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	32,000	m	1,86	59,52	19
16	946	46056-0123	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	32,000	m	0,71	22,72	19
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	82,24			82,24	
			M48 - Periodické prevádzkové revízie					
17	948	48010-5001	Hromozvody kontrola ochrany pred úderom blesku	3,000	zvod	3,19	9,57	19
18	948	48010-5004	Kontrola zvodovej tyče	2,000	kus	0,89	1,78	19
19	948	48010-5005	Kontrola ochranného uholníka	3,000	kus	1,93	5,79	19
20	948	48010-6010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	3,000	meranie	5,80	17,40	19
21	948	48010-7015	Demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	3,000	kus	2,06	6,18	19
22	948	48010-9001-R	OPaS po oprave bleskozvodov	12,000	hod.	12,00	144,00	19
			M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	184,72			184,72	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	266,96			266,96	
			Rozpočet celkom :	809,93			809,93	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

beratel: MOSR -Posádková správa budov Prešov

bjektant:

dávateľ: EKOSTAV stavebno montážne práce

avba :Opravy po vykonaných OPaS bleskozvod. zariadeni - b.č.13 SK

Spracoval:

JKSO :

Dátum: . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			0 - ZAKLADANIE					
1	017	07887-7112	Oprava upevnenia hromozvodových svoriek	27,000	kus	1,79	48,33	19
2	017	07887-7113	Oprava upevnenia zvodového vodiča	30,000	m	1,79	53,70	19
3	MAT	314 868300	Lano oceľovohliníkové AlFe prierez 100/25 mm2	25,000	kg	1,79	44,75	19
4	MAT	354 311610	Svorka univerzálna na lano 4-25mm2	12,000	kus	1,45	17,40	19
5	MAT	354 319650	Svorka odbočná pre AlFe vodiče 35/6-10mm2	8,000	kus	0,29	2,32	19
6	MAT	354 418600	Svorka k tyčiam SJ 01 d 20mm	8,000	kus	1,35	10,80	19
7	MAT	354 418750	Svorka krížová SK pre vodič d6-10mm	4,000	kus	0,83	3,32	19
8	MAT	354 419250	Svorka skúšobná SZ na lano d6-12mm	6,000	kus	1,87	11,22	19
9	017	07887-7115	Vyrovnanie a vypnutie stávajúcich vodičov	40,000	m	1,22	48,80	19
10	017	07887-7116	Pripojenie kov. súčastí na zemniace vodiče	15,000	kus	10,90	163,50	19
11	017	07887-7211	Výmena zemniacej dosky alebo tyče	8,000	kus	15,50	124,00	19
12	MAT	354 904Z22	Tyč zemniaca ZT 2-dielna, D26, 2x2,0m	8,000	kus	32,50	260,00	19
13	017	07887-7212	Výmena zemniaceho drôtu	60,000	m	1,96	117,60	19
			0 - ZAKLADANIE spolu :	905,74			905,74	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	905,74			905,74	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
14	946	46020-0123	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	60,000	m	1,86	111,60	19
15	946	46056-0123	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	60,000	m	0,71	42,60	19
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	154,20			154,20	
			M48 - Periodické prevádzkové revízie					
16	948	48010-5001	Hromozvody kontrola ochrany pred úderom blesku	6,000	zvod	3,19	19,14	19
17	948	48010-5004	Kontrola zvodovej tyče	6,000	kus	0,89	5,34	19
18	948	48010-5005	Kontrola ochranného uholníka	6,000	kus	1,93	11,58	19
19	948	48010-6010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	6,000	meranie	5,80	34,80	19
20	948	48010-7015	Demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	6,000	kus	2,06	12,36	19
21	948	48010-9001-R	OPaS po oprave bleskozvodov	12,000	hod.	12,00	144,00	19
			M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	227,22			227,22	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	381,42			381,42	
			Rozpočet celkom :	1 287,16			1 287,16	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa pravidiel a služieb
TRENČÍN

Odberateľ: MOSR -Posádková správa budov Prešov
Projektant:
Dodávateľ: EKOSTAV stavebno montážne práce

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Opravy po vykonanych OPaS bleskozvod. zariadeni - b.č.15 SK

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			0 - ZAKLADANIE					
1	017	07887-7112	Oprava upevnenia hromozvodových svoriek	28,000	kus	1,79	50,12	19
2	017	07887-7113	Oprava upevnenia zvodového vodiča	35,000	m	1,79	62,65	19
3	MAT	314 868300	Lano oceľovohliníkové AlFe prierez 100/25 mm2	30,000	kg	1,79	53,70	19
4	MAT	354 311610	Svorka univerzálna na lano 4-25mm2	8,000	kus	1,45	11,60	19
5	MAT	354 319650	Svorka odbočná pre AlFe vodiče 35/6-10mm2	12,000	kus	0,29	3,48	19
6	MAT	354 418600	Svorka k tyčiam SJ 01 d 20mm	8,000	kus	1,35	10,80	19
7	MAT	354 418750	Svorka krížová SK pre vodič d6-10mm	4,000	kus	0,83	3,32	19
8	MAT	354 419250	Svorka skúšobná SZ na lano d6-12mm	8,000	kus	1,87	14,96	19
9	017	07887-7115	Vyrovnanie a vypnutie stávajúcich vodičov	30,000	m	1,22	36,60	19
10	017	07887-7116	Pripojenie kov. súčastí na zemniace vodiče	16,000	kus	10,90	174,40	19
11	017	07887-7211	Výmena zemniacej dosky alebo tyče	8,000	kus	15,50	124,00	19
12	MAT	354 904Z22	Tyč zemniaca ZT 2-dielna, D26, 2x2,0m	8,000	kus	32,50	260,00	19
13	017	07887-7212	Výmena zemniaceho drôtu	47,000	m	1,96	92,12	19
			0 - ZAKLADANIE spolu :	897,75			897,75	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	897,75			897,75	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
14	946	46020-0123	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	47,000	m	1,86	87,42	19
15	946	46056-0123	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	47,000	m	0,71	33,37	19
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	120,79			120,79	
			M48 - Periodické prevádzkové revízie					
16	948	48010-5001	Hromozvody kontrola ochrany pred úderom blesku	8,000	zvod	3,19	25,52	19
17	948	48010-5004	Kontrola zvodovej tyče	4,000	kus	0,89	3,56	19
18	948	48010-5005	Kontrola ochranného uholníka	8,000	kus	1,93	15,44	19
19	948	48010-6010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	12,000	meranie	5,80	69,60	19
20	948	48010-7015	Demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	8,000	kus	2,06	16,48	19
21	948	48010-9001-R	OPaS po oprave bleskozvodov	15,000	hod.	12,00	180,00	19
			M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	310,60			310,60	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	431,39			431,39	
			Rozpočet celkom :	1 329,14			1 329,14	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby

Odberateľ: MOSR -Posádková správa budov Prešov
Projektant:
Dodávateľ: EKOSTAV stavebno montážne práce

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Opravy po vykonanych OPaS bleskozvod. zariadeni - b.č.16 SK

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			0 - ZAKLADANIE					
1	017	07887-7112	Oprava upevnenia hromozvodových svoriek	26,000	kus	1,79	46,54	19
2	017	07887-7113	Oprava upevnenia zvodového vodiča	35,000	m	1,79	62,65	19
3	MAT	314 868300	Lano oceľovohliníkové AlFe prierez 100/25 mm2	30,000	kg	1,79	53,70	19
4	MAT	354 311610	Svorka univerzálna na lano 4-25mm2	14,000	kus	1,45	20,30	19
5	MAT	354 319650	Svorka odbočná pre AlFe vodiče 35/6-10mm2	12,000	kus	0,29	3,48	19
6	MAT	354 418600	Svorka k tyčiam SJ 01 d 20mm	16,000	kus	1,35	21,60	19
7	MAT	354 418750	Svorka krížová SK pre vodič d6-10mm	10,000	kus	0,83	8,30	19
8	MAT	354 419250	Svorka skúšobná SZ na lano d6-12mm	8,000	kus	1,87	14,96	19
9	017	07887-7115	Vyrovnanie a vypnutie stávajúcich vodičov	52,000	m	1,22	63,44	19
10	017	07887-7116	Pripojenie kov. súčastí na zemniace vodiče	16,000	kus	10,90	174,40	19
11	017	07887-7211	Výmena zemniacej dosky alebo tyče	6,000	kus	15,50	93,00	19
12	MAT	354 904Z22	Tyč zemniaca ZT 2-dielna, D26, 2x2,0m	6,000	kus	32,50	195,00	19
13	MAT	354 905Z01	Uholník ochranný OU 1,7m, l=1700mm	3,000	kus	5,85	17,55	19
14	MAT	354 905Z03	- držiak ochranného uholníka DU z, do muriva	4,000	kus	0,93	3,72	19
15	MAT	354 905Z20	Štítok označovací na bleskozvod	4,000	kus	0,19	0,76	19
16	017	07887-7212	Výmena zemniaceho drôtu	72,000	m	1,96	141,12	19
			0 - ZAKLADANIE spolu :	920,52			920,52	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	920,52			920,52	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
17	946	46020-0123	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	72,000	m	1,86	133,92	19
18	946	46056-0123	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	72,000	m	0,71	51,12	19
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	185,04			185,04	
			M48 - Periodické prevádzkové revízie					
19	948	48010-5001	Hromozvody kontrola ochrany pred úderom blesku	8,000	zvod	3,19	25,52	19
20	948	48010-5004	Kontrola zvodovej tyče	4,000	kus	0,89	3,56	19
21	948	48010-5005	Kontrola ochranného uholníka	8,000	kus	1,93	15,44	19
22	948	48010-6010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	8,000	meranie	5,80	46,40	19
23	948	48010-7015	Demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	8,000	kus	2,06	16,48	19
24	948	48010-9001-R	OPaS po oprave bleskozvodov	16,000	hod.	12,00	192,00	19
			M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	299,40			299,40	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	484,44			484,44	
			Rozpočet celkom :	1 404,96			1 404,96	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry

Objekt: MOSR -Posádková správa budov Prešov

Inštalant:

Objekt: EKOSTAV stavebno montážne práce

Stavba :Opravy po vykonanych OPaS bleskozvod. zariadeni - b.č.17 SK

Spracoval:

JKSO :

Dátum: . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Poradové číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			0 - ZAKLADANIE					
1	017	07887-7112	Oprava upevnenia hromozvodových svoriek	14,000	kus	1,79	25,06	19
2	017	07887-7113	Oprava upevnenia zvodového vodiča	80,000	m	1,79	143,20	19
3	MAT	314 868300	Lano oceľovohliníkové AlFe prierez 100/25 mm2	76,000	kg	1,79	136,04	19
4	MAT	354 311610	Svorka univerzálna na lano 4-25mm2	20,000	kus	1,45	29,00	19
5	MAT	354 319650	Svorka odbočná pre AlFe vodiče 35/6-10mm2	8,000	kus	0,29	2,32	19
6	MAT	354 418600	Svorka k tyčiam SJ 01 d 20mm	10,000	kus	1,35	13,50	19
7	MAT	354 418750	Svorka krížová SK pre vodič d6-10mm	6,000	kus	0,83	4,98	19
8	MAT	354 419250	Svorka skúšobná SZ na lano d6-12mm	8,000	kus	1,87	14,96	19
9	017	07887-7115	Vyrovnanie a vypnutie stávajúcich vodičov	28,000	m	1,22	34,16	19
10	017	07887-7116	Pripojenie kov. súčastí na zemniace vodiče	20,000	kus	10,90	218,00	19
11	017	07887-7211	Výmena zemniacej dosky alebo tyče	7,000	kus	15,50	108,50	19
12	MAT	354 903Z20	Svorka SS, spojovacia	8,000	kus	0,57	4,56	19
13	MAT	354 904Z22	Tyč zemniaca ZT 2-dielna, D26, 2x2,0m	7,000	kus	32,50	227,50	19
14	MAT	354 905Z01	Uholník ochranný OU 1,7m, l=1700mm	3,000	kus	5,85	17,55	19
15	MAT	354 905Z03	- držiak ochranného uholníka DU z, do muriva	6,000	kus	0,93	5,58	19
16	MAT	354 905Z20	Štítok označovací na bleskozvod	8,000	kus	0,19	1,52	19
17	MAT	921 AN15295	Podpera PV15 vedenia	45,000	kus	0,76	34,20	19
18	017	07887-7212	Výmena zemniaceho drôtu	22,000	m	1,96	43,12	19
			0 - ZAKLADANIE spolu :	1 063,75			1 063,75	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 063,75			1 063,75	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
19	946	46020-0123	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	22,000	m	1,86	40,92	19
20	946	46056-0123	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	22,000	m	0,71	15,62	19
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	56,54			56,54	
			M48 - Periodické prevádzkové revízie					
21	948	48010-5001	Hromozvody kontrola ochrany pred úderom blesku	8,000	zvod	3,19	25,52	19
22	948	48010-5004	Kontrola zvodovej tyče	4,000	kus	0,89	3,56	19
23	948	48010-5005	Kontrola ochranného uholníka	8,000	kus	1,93	15,44	19
24	948	48010-6010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	8,000	meranie	5,80	46,40	19
25	948	48010-7015	Demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	8,000	kus	2,06	16,48	19
26	948	48010-9001-R	OPaS po oprave bleskozvodov	12,000	hod.	12,00	144,00	19
			M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	251,40			251,40	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	307,94			307,94	
			Rozpočet celkom :	1 371,69			1 371,69	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry

r: MOSR -Posádková správa budov Prešov

ft:

ef: EKOSTAV stavebno montážne práce

Opravy po vykonanych OPaS bleskozvod. zariadeni - b.č.18 SK

Spracoval:

JKSO :

Dátum: . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			0 - ZAKLADANIE					
1	017	07887-7112	Oprava upevnenia hromozvodových svoriek	14,000	kus	1,79	25,06	19
2	017	07887-7113	Oprava upevnenia zvodového vodiča	32,000	m	1,79	57,28	19
3	MAT	314 868300	Lano oceľovohliníkové AlFe prierez 100/25 mm2	30,000	kg	1,79	53,70	19
4	MAT	354 311610	Svorka univerzálna na lano 4-25mm2	8,000	kus	1,45	11,60	19
5	MAT	354 319650	Svorka odbočná pre AlFe vodiče 35/6-10mm2	6,000	kus	0,29	1,74	19
6	MAT	354 418600	Svorka k tyčiam SJ 01 d 20mm	5,000	kus	1,35	6,75	19
7	MAT	354 418750	Svorka krížová SK pre vodič d6-10mm	4,000	kus	0,83	3,32	19
8	MAT	354 419250	Svorka skúšobná SZ na lano d6-12mm	8,000	kus	1,87	14,96	19
9	017	07887-7114	Oprava upevnenia ochranného uholníka alebo rúrky	8,000	kus	5,15	41,20	19
10	017	07887-7115	Vyrovnanie a vypnutie stávajúcich vodičov	20,000	m	1,22	24,40	19
11	017	07887-7116	Pripojenie kov. súčastí na zemniace vodiče	10,000	kus	10,90	109,00	19
12	017	07887-7211	Výmena zemniacej dosky alebo tyče	6,000	kus	15,50	93,00	19
13	MAT	354 904Z22	Tyč zemniaca ZT 2-dielna, D26, 2x2,0m	6,000	kus	32,50	195,00	19
14	017	07887-7212	Výmena zemniaceho drôtu	26,000	m	1,96	50,96	19
			0 - ZAKLADANIE spolu :	687,97			687,97	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	687,97			687,97	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
15	946	46020-0123	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	26,000	m	1,86	48,36	19
16	946	46056-0123	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	26,000	m	0,71	18,46	19
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	66,82			66,82	
			M48 - Periodické prevádzkové revízie					
17	948	48010-5001	Hromozvody kontrola ochrany pred úderom blesku	8,000	zvod	3,19	25,52	19
18	948	48010-5004	Kontrola zvodovej tyče	4,000	kus	0,89	3,56	19
19	948	48010-5005	Kontrola ochranného uholníka	8,000	kus	1,93	15,44	19
20	948	48010-6010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	8,000	meranie	5,80	46,40	19
21	948	48010-7015	Demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	8,000	kus	2,06	16,48	19
22	948	48010-9001-R	OPaS po oprave bleskozvodov	12,000	hod.	12,00	144,00	19
			M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	251,40			251,40	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	318,22			318,22	
			Rozpočet celkom :	1 006,19			1 006,19	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa prevádzky a údržby

Odberateľ: MOSR -Posádková správa budov Prešov
Projektant:
Dodávateľ: EKOSTAV stavebno montážne práce

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Opravy po vykonanych OPaS bleskozvod. zariadeni - b.č.19 SK

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			0 - ZAKLADANIE					
1	017	07887-7112	Oprava upevnenia hromozvodových svoriek	32,000	kus	1,79	57,28	19
2	017	07887-7113	Oprava upevnenia zvodového vodiča	46,000	m	1,79	82,34	19
3	MAT	314 868300	Lano oceľovohliníkové AlFe prierez 100/25 mm2	62,000	kg	1,79	110,98	19
4	MAT	354 311610	Svorka univerzálna na lano 4-25mm2	10,000	kus	1,45	14,50	19
5	MAT	354 319650	Svorka odbočná pre AlFe vodiče 35/6-10mm2	6,000	kus	0,29	1,74	19
6	MAT	354 418600	Svorka k tyčiam SJ 01 d 20mm	6,000	kus	1,35	8,10	19
7	MAT	354 418750	Svorka krížová SK pre vodič d6-10mm	4,000	kus	0,83	3,32	19
8	MAT	354 419250	Svorka skúšobná SZ na lano d6-12mm	10,000	kus	1,87	18,70	19
9	017	07887-7114	Oprava upevnenia ochranného uholníka alebo rúrky	8,000	kus	5,15	41,20	19
10	017	07887-7115	Vyrovnanie a vypnutie stávajúcich vodičov	36,000	m	1,22	43,92	19
11	017	07887-7116	Pripojenie kov. súčastí na zemniace vodiče	10,000	kus	10,90	109,00	19
12	017	07887-7211	Výmena zemniacej dosky alebo tyče	6,000	kus	15,50	93,00	19
13	MAT	354 904Z22	Tyč zemniaca ZT 2-dielna, D26, 2x2,0m	6,000	kus	32,50	195,00	19
14	017	07887-7212	Výmena zemniaceho drôtu	66,000	m	1,96	129,36	19
			0 - ZAKLADANIE spolu :	908,44			908,44	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	908,44			908,44	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
15	946	46020-0123	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	66,000	m	1,86	122,76	19
16	946	46056-0123	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	66,000	m	0,71	46,86	19
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	169,62			169,62	
			M48 - Periodické prevádzkové revízie					
17	948	48010-5001	Hromozvody kontrola ochrany pred úderom blesku	10,000	zvod	3,19	31,90	19
18	948	48010-5004	Kontrola zvodovej tyče	5,000	kus	0,89	4,45	19
19	948	48010-5005	Kontrola ochranného uholníka	10,000	kus	1,93	19,30	19
20	948	48010-6010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	10,000	meranie	5,80	58,00	19
21	948	48010-7015	Demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	10,000	kus	2,06	20,60	19
22	948	48010-9001-R	OPaS po oprave bleskozvodov	16,000	hod.	12,00	192,00	19
			M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	326,25			326,25	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	495,87			495,87	
			Rozpočet celkom :	1 404,31			1 404,31	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa pre

Odberateľ: MOSR -Posádková správa budov Prešov
Projektant:
Dodávateľ: EKOSTAV stavebno montážne práce

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Opravy po vykonanych OPaS bleskozvod. zariadeni - b.č.23SK

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			0 - ZAKLADANIE					
1	017	07887-7112	Oprava upevnenia hromozvodových svoriek	22,000	kus	1,79	39,38	19
2	017	07887-7113	Oprava upevnenia zvodového vodiča	24,000	m	1,79	42,96	19
3	MAT	314 868300	Lano oceľovohliníkové AlFe prierez 100/25 mm2	20,000	kg	1,79	35,80	19
4	MAT	354 311610	Svorka univerzálna na lano 4-25mm2	8,000	kus	1,45	11,60	19
5	MAT	354 319650	Svorka odbočná pre AlFe vodiče 35/6-10mm2	6,000	kus	0,29	1,74	19
6	MAT	354 418600	Svorka k tyčiam SJ 01 d 20mm	6,000	kus	1,35	8,10	19
7	MAT	354 418850	Svorka spojovacia SS na lano d8-10mm	4,000	kus	0,55	2,20	19
8	MAT	354 419250	Svorka skúšobná SZ na lano d6-12mm	10,000	kus	1,87	18,70	19
9	017	07887-7114	Oprava upevnenia ochranného uholníka alebo rúrky	8,000	kus	5,15	41,20	19
10	017	07887-7115	Vyrovnanie a vypnutie stávajúcich vodičov	34,000	m	1,22	41,48	19
11	017	07887-7116	Pripojenie kov. súčastí na zemniace vodiče	10,000	kus	10,90	109,00	19
12	017	07887-7211	Výmena zemniacej dosky alebo tyče	5,000	kus	15,50	77,50	19
13	MAT	354 904Z22	Tyč zemniaca ZT 2-dielna, D26, 2x2,0m	5,000	kus	32,50	162,50	19
14	017	07887-7212	Výmena zemniaceho drôtu	38,000	m	1,96	74,48	19
			0 - ZAKLADANIE spolu :	666,64			666,64	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	666,64			666,64	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
15	946	46020-0123	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	38,000	m	1,86	70,68	19
16	946	46056-0123	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	38,000	m	0,71	26,98	19
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	97,66			97,66	
			M48 - Periodické prevádzkové revízie					
17	948	48010-5001	Hromozvody kontrola ochrany pred úderom blesku	10,000	zvod	3,19	31,90	19
18	948	48010-5004	Kontrola zvodovej tyče	5,000	kus	0,89	4,45	19
19	948	48010-5005	Kontrola ochranného uholníka	10,000	kus	1,93	19,30	19
20	948	48010-6010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	10,000	meranie	5,80	58,00	19
21	948	48010-7015	Demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	10,000	kus	2,06	20,60	19
22	948	48010-9001-R	OPaS po oprave bleskozvodov	12,000	hod.	12,00	144,00	19
			M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	278,25			278,25	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	375,91			375,91	
			Rozpočet celkom :	1 042,55			1 042,55	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry

Odberateľ: MOSR -Posádková správa budov Prešov
Projektant:
Dodávateľ: EKOSTAV stavebno montážne práce

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Opravy po vykonanych OPaS bleskozvod. zariadeni - b.č.24SK

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			0 - ZAKLADANIE					
1	017	07887-7112	Oprava upevnenia hromozvodových svoriek	22,000	kus	1,79	39,38	19
2	017	07887-7113	Oprava upevnenia zvodového vodiča	26,000	m	1,79	46,54	19
3	MAT	314 868300	Lano oceľovohliníkové AlFe prierez 100/25 mm2	22,000	kg	1,79	39,38	19
4	MAT	354 311610	Svorka univerzálna na lano 4-25mm2	10,000	kus	1,45	14,50	19
5	MAT	354 319650	Svorka odbočná pre AlFe vodiče 35/6-10mm2	6,000	kus	0,29	1,74	19
6	MAT	354 418600	Svorka k tyčiam SJ 01 d 20mm	6,000	kus	1,35	8,10	19
7	MAT	354 418750	Svorka krížová SK pre vodič d6-10mm	4,000	kus	0,83	3,32	19
8	MAT	354 418850	Svorka spojovacia SS na lano d8-10mm	4,000	kus	0,55	2,20	19
9	MAT	354 419250	Svorka skúšobná SZ na lano d6-12mm	4,000	kus	1,87	7,48	19
10	017	07887-7114	Oprava upevnenia ochranného uholníka alebo rúrky	8,000	kus	5,15	41,20	19
11	017	07887-7115	Vyrovnanie a vypnutie stávajúcich vodičov	16,000	m	1,22	19,52	19
12	017	07887-7116	Pripojenie kov. súčastí na zemniace vodiče	10,000	kus	10,90	109,00	19
13	017	07887-7211	Výmena zemniacej dosky alebo tyče	5,000	kus	15,50	77,50	19
14	MAT	354 904Z22	Tyč zemniaca ZT 2-dielna, D26, 2x2,0m	5,000	kus	32,50	162,50	19
15	017	07887-7212	Výmena zemniaceho drôtu	30,000	m	1,96	58,80	19
			0 - ZAKLADANIE spolu :	631,16			631,16	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	631,16			631,16	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
16	946	46020-0123	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	30,000	m	1,86	55,80	19
17	946	46056-0123	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	30,000	m	0,71	21,30	19
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	77,10			77,10	
			M48 - Periodické prevádzkové revízie					
18	948	48010-5001	Hromozvody kontrola ochrany pred úderom blesku	12,000	zvod	3,19	38,28	19
19	948	48010-5004	Kontrola zvodovej tyče	5,000	kus	0,89	4,45	19
20	948	48010-5005	Kontrola ochranného uholníka	12,000	kus	1,93	23,16	19
21	948	48010-6010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	12,000	meranie	5,80	69,60	19
22	948	48010-7015	Demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	12,000	kus	2,06	24,72	19
23	948	48010-9001-R	OPaS po oprave bleskozvodov	14,000	hod.	12,00	168,00	19
			M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	328,21			328,21	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	405,31			405,31	
			Rozpočet celkom :	1 036,47			1 036,47	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby

Odberateľ: MOSR -Posádková správa budov Prešov
Projektant:
Dodávateľ: EKOSTAV stavebno montážne práce

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Opravy po vykonanych OPaS bleskozvod. zariadeni - b.č.25 SK

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			0 - ZAKLADANIE					
1	017	07887-7112	Oprava upevnenia hromozvodových svoriek	26,000	kus	1,79	46,54	19
2	017	07887-7113	Oprava upevnenia zvodového vodiča	38,000	m	1,79	68,02	19
3	MAT	314 868300	Lano oceľovohliníkové AlFe prierez 100/25 mm2	26,000	kg	1,79	46,54	19
4	MAT	354 311610	Svorka univerzálna na lano 4-25mm2	6,000	kus	1,45	8,70	19
5	MAT	354 319650	Svorka odbočná pre AlFe vodiče 35/6-10mm2	12,000	kus	0,29	3,48	19
6	MAT	354 418600	Svorka k tyčiam SJ 01 d 20mm	8,000	kus	1,35	10,80	19
7	MAT	354 418750	Svorka krížová SK pre vodič d6-10mm	10,000	kus	0,83	8,30	19
8	MAT	354 419250	Svorka skúšobná SZ na lano d6-12mm	8,000	kus	1,87	14,96	19
9	017	07887-7115	Vyrovnanie a vypnutie stávajúcich vodičov	32,000	m	1,22	39,04	19
10	017	07887-7116	Pripojenie kov. súčastí na zemniace vodiče	16,000	kus	10,90	174,40	19
11	017	07887-7211	Výmena zemniacej dosky alebo tyče	8,000	kus	15,50	124,00	19
12	MAT	354 904Z22	Tyč zemniaca ZT 2-dielna, D26, 2x2,0m	8,000	kus	32,50	260,00	19
13	MAT	354 905Z01	Uholník ochranný OU 1,7m, l=1700mm	3,000	kus	5,85	17,55	19
14	MAT	354 905Z03	- držiak ochranného uholníka DU z, do muriva	6,000	kus	0,93	5,58	19
15	MAT	354 905Z20	Štítok označovací na bleskozvod	8,000	kus	0,19	1,52	19
16	017	07887-7212	Výmena zemniaceho drôtu	56,000	m	1,96	109,76	19
			0 - ZAKLADANIE spolu :	939,19			939,19	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	939,19			939,19	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
17	946	46020-0123	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	56,000	m	1,86	104,16	19
18	946	46056-0123	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	56,000	m	0,71	39,76	19
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	143,92			143,92	
			M48 - Periodické prevádzkové revízie					
19	948	48010-5001	Hromozvody kontrola ochrany pred úderom blesku	9,000	zvod	3,19	28,71	19
20	948	48010-5004	Kontrola zvodovej tyče	4,000	kus	0,89	3,56	19
21	948	48010-5005	Kontrola ochranného uholníka	8,000	kus	1,93	15,44	19
22	948	48010-6010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	9,000	meranie	5,80	52,20	19
23	948	48010-7015	Demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	6,000	kus	2,06	12,36	19
24	948	48010-9001-R	OPaS po oprave bleskozvodov	14,000	hod.	12,00	168,00	19
			M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	280,27			280,27	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	424,19			424,19	
			Rozpočet celkom :	1 363,38			1 363,38	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a služieb
TRENČÍN

Odberateľ: MOSR -Posádková správa budov Prešov
Projektant:
Dodávateľ: EKOSTAV stavebno montážne práce

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Opravy po vykonanych OPaS bleskozvod. zariadeni - b.č.27 SK

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			0 - ZAKLADANIE					
1	017	07887-7112	Oprava upevnenia hromozvodových svoriek	34,000	kus	1,79	60,86	19
2	017	07887-7113	Oprava upevnenia zvodového vodiča	58,000	m	1,79	103,82	19
3	MAT	314 868300	Lano oceľovohliníkové AlFe prierez 100/25 mm2	36,000	kg	1,79	64,44	19
4	MAT	354 311610	Svorka univerzálna na lano 4-25mm2	25,000	kus	1,45	36,25	19
5	MAT	354 319650	Svorka odbočná pre AlFe vodiče 35/6-10mm2	22,000	kus	0,29	6,38	19
6	MAT	354 418600	Svorka k tyčiam SJ 01 d 20mm	14,000	kus	1,35	18,90	19
7	017	07887-7115	Vyrovnanie a vypnutie stávajúcich vodičov	48,000	m	1,22	58,56	19
8	017	07887-7116	Pripojenie kov. súčastí na zemniace vodiče	16,000	kus	10,90	174,40	19
9	017	07887-7211	Výmena zemniacej dosky alebo tyče	9,000	kus	15,50	139,50	19
10	MAT	354 904Z22	Tyč zemniaca ZT 2-dielna, D26, 2x2,0m	9,000	kus	32,50	292,50	19
11	MAT	354 905Z01	Uholník ochranný OU 1,7m, l=1700mm	3,000	kus	5,85	17,55	19
12	MAT	354 905Z03	- držiak ochranného uholníka DU z, do muriva	6,000	kus	0,93	5,58	19
13	MAT	354 905Z20	Štítok označovací na bleskozvod	14,000	kus	0,19	2,66	19
14	017	07887-7212	Výmena zemniaceho drôtu	46,000	m	1,96	90,16	19
			0 - ZAKLADANIE spolu :	1 071,56			1 071,56	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 071,56			1 071,56	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
15	946	46020-0123	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	46,000	m	1,86	85,56	19
16	946	46056-0123	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	46,000	m	0,71	32,66	19
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	118,22			118,22	
			M48 - Periodické prevádzkové revízie					
17	948	48010-5001	Hromozvody kontrola ochrany pred úderom blesku	14,000	zvod	3,19	44,66	19
18	948	48010-5004	Kontrola zvodovej tyče	4,000	kus	0,89	3,56	19
19	948	48010-5005	Kontrola ochranného uholníka	14,000	kus	1,93	27,02	19
20	948	48010-6010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	14,000	meranie	5,80	81,20	19
21	948	48010-7015	Demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	14,000	kus	2,06	28,84	19
22	948	48010-9001-R	OPaS po oprave bleskozvodov	16,000	hod.	12,00	192,00	19
			M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	377,28			377,28	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	495,50			495,50	
			Rozpočet celkom :	1 567,06			1 567,06	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry

Odberateľ: MOSR -Posádková správa budov Prešov
Projektant:
Dodávateľ: EKOSTAV stavebno montážne práce

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Opravy po vykonanych OPaS bleskozvod. zariadeni - b.č.31 SK

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			0 - ZAKLADANIE					
1	017	07887-7112	Oprava upevnenia hromozvodových svoriek	26,000	kus	1,79	46,54	19
2	017	07887-7113	Oprava upevnenia zvodového vodiča	25,000	m	1,79	44,75	19
3	MAT	314 868300	Lano oceľovohliníkové AlFe prierez 100/25 mm2	30,000	kg	1,79	53,70	19
4	MAT	354 311610	Svorka univerzálna na lano 4-25mm2	12,000	kus	1,45	17,40	19
5	MAT	354 319650	Svorka odbočná pre AlFe vodiče 35/6-10mm2	8,000	kus	0,29	2,32	19
6	MAT	354 418600	Svorka k tyčiam SJ 01 d 20mm	12,000	kus	1,35	16,20	19
7	MAT	354 418750	Svorka krížová SK pre vodič d6-10mm	8,000	kus	0,83	6,64	19
8	MAT	354 419250	Svorka skúšobná SZ na lano d6-12mm	6,000	kus	1,87	11,22	19
9	017	07887-7115	Vyrovnanie a vypnutie stávajúcich vodičov	30,000	m	1,22	36,60	19
10	017	07887-7116	Pripojenie kov. súčastí na zemniace vodiče	22,000	kus	10,90	239,80	19
11	017	07887-7211	Výmena zemniacej dosky alebo tyče	8,000	kus	15,50	124,00	19
12	MAT	354 904Z22	Tyč zemniaca ZT 2-dielna, D26, 2x2,0m	8,000	kus	32,50	260,00	19
13	017	07887-7212	Výmena zemniaceho drôtu	22,000	m	1,96	43,12	19
			0 - ZAKLADANIE spolu :	902,29			902,29	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	902,29			902,29	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
14	946	46020-0123	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	22,000	m	1,86	40,92	19
15	946	46056-0123	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	22,000	m	0,71	15,62	19
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	56,54			56,54	
			M48 - Periodické prevádzkové revízie					
16	948	48010-5001	Hromozvody kontrola ochrany pred úderom blesku	6,000	zvod	3,19	19,14	19
17	948	48010-5004	Kontrola zvodovej tyče	6,000	kus	0,89	5,34	19
18	948	48010-5005	Kontrola ochranného uholníka	6,000	kus	1,93	11,58	19
19	948	48010-6010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	6,000	meranie	5,80	34,80	19
20	948	48010-7015	Demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	6,000	kus	2,06	12,36	19
21	948	48010-9001-R	OPaS po oprave bleskozvodov	10,000	hod.	12,00	120,00	19
			M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	203,22			203,22	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	259,76			259,76	
			Rozpočet celkom :	1 162,05			1 162,05	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a účtovn

Odberateľ: MOSR -Posádková správa budov Prešov
Projektant:
Dodávateľ: EKOSTAV stavebno montážne práce

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Opravy po vykonanych OPaS bleskozvod. zariadeni - b.č.32 SK

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			0 - ZAKLADANIE					
1	017	07887-7112	Oprava upevnenia hromozvodových svoriek	52,000	kus	1,79	93,08	19
2	017	07887-7113	Oprava upevnenia zvodového vodiča	62,000	m	1,79	110,98	19
3	MAT	314 868300	Lano oceľovohliníkové AlFe prierez 100/25 mm2	43,000	kg	1,79	76,97	19
4	MAT	354 311610	Svorka univerzálna na lano 4-25mm2	27,000	kus	1,45	39,15	19
5	MAT	354 319650	Svorka odbočná pre AlFe vodiče 35/6-10mm2	24,000	kus	0,29	6,96	19
6	MAT	354 418600	Svorka k tyčiam SJ 01 d 20mm	14,000	kus	1,35	18,90	19
7	MAT	354 418750	Svorka krížová SK pre vodič d6-10mm	14,000	kus	0,83	11,62	19
8	MAT	354 419250	Svorka skúšobná SZ na lano d6-12mm	20,000	kus	1,87	37,40	19
9	017	07887-7115	Vyrovnanie a vypnutie stávajúcich vodičov	68,000	m	1,22	82,96	19
10	017	07887-7116	Pripojenie kov. súčastí na zemniace vodiče	20,000	kus	10,90	218,00	19
11	017	07887-7211	Výmena zemniacej dosky alebo tyče	10,000	kus	15,50	155,00	19
12	MAT	354 904Z22	Tyč zemniaca ZT 2-dielna, D26, 2x2,0m	10,000	kus	32,50	325,00	19
13	MAT	354 905Z01	Uholník ochranný OU 1,7m, l=1700mm	3,000	kus	5,85	17,55	19
14	MAT	354 905Z03	- držiak ochranného uholníka DU z, do muriva	6,000	kus	0,93	5,58	19
15	MAT	354 905Z20	Štítok označovací na bleskozvod	10,000	kus	0,19	1,90	19
16	017	07887-7212	Výmena zemniaceho drôtu	54,000	m	1,96	105,84	19
			0 - ZAKLADANIE spolu :	1 306,89			1 306,89	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 306,89			1 306,89	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
17	946	46020-0123	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	54,000	m	1,86	100,44	19
18	946	46056-0123	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	54,000	m	0,71	38,34	19
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	138,78			138,78	
			M48 - Periodické prevádzkové revízie					
19	948	48010-5001	Hromozvody kontrola ochrany pred úderom blesku	20,000	zvod	3,19	63,80	19
20	948	48010-5004	Kontrola zvodovej tyče	8,000	kus	0,89	7,12	19
21	948	48010-5005	Kontrola ochranného uholníka	20,000	kus	1,93	38,60	19
22	948	48010-6010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	20,000	meranie	5,80	116,00	19
23	948	48010-7015	Demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	20,000	kus	2,06	41,20	19
24	948	48010-9001-R	OPaS po oprave bleskozvodov	18,000	hod.	12,00	216,00	19
			M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	482,72			482,72	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	621,50			621,50	
			Rozpočet celkom :	1 928,39			1 928,39	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Odberateľ: MOSR -Posádková správa budov Prešov
Projektant:
Dodávateľ: EKOSTAV stavebno montážne práce

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Opravy po vykonanych OPaS bleskozvod. zariadeni - b.č.33 SK

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			0 - ZAKLADANIE					
1	017	07887-7112	Oprava upevnenia hromozvodových svoriek	30,000	kus	1,79	53,70	19
2	017	07887-7113	Oprava upevnenia zvodového vodiča	25,000	m	1,79	44,75	19
3	MAT	314 868300	Lano oceľovohliníkové AlFe prierez 100/25 mm2	20,000	kg	1,79	35,80	19
4	MAT	354 311610	Svorka univerzálna na lano 4-25mm2	8,000	kus	1,45	11,60	19
5	MAT	354 319650	Svorka odbočná pre AlFe vodiče 35/6-10mm2	6,000	kus	0,29	1,74	19
6	MAT	354 418600	Svorka k tyčiam SJ 01 d 20mm	5,000	kus	1,35	6,75	19
7	MAT	354 418750	Svorka krížová SK pre vodič d6-10mm	5,000	kus	0,83	4,15	19
8	MAT	354 419250	Svorka skúšobná SZ na lano d6-12mm	5,000	kus	1,87	9,35	19
9	MAT	354 905Z01	Uholník ochranný OU 1,7m, l=1700mm	4,000	kus	5,85	23,40	19
10	MAT	354 905Z03	- držiak ochranného uholníka DU z, do muriva	8,000	kus	0,93	7,44	19
11	MAT	354 905Z20	Štítok označovací na bleskozvod	8,000	kus	0,19	1,52	19
12	017	07887-7115	Vyrovnanie a vypnutie stávajúcich vodičov	25,000	m	1,22	30,50	19
13	017	07887-7116	Pripojenie kov. súčastí na zemniace vodiče	12,000	kus	10,90	130,80	19
14	017	07887-7211	Výmena zemniacej dosky alebo tyče	7,000	kus	15,50	108,50	19
15	MAT	354 904Z22	Tyč zemniaca ZT 2-dielna, D26, 2x2,0m	7,000	kus	32,50	227,50	19
16	017	07887-7212	Výmena zemniaceho drôtu	35,000	m	1,96	68,60	19
			0 - ZAKLADANIE spolu :	766,10			766,10	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	766,10			766,10	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
17	946	46020-0123	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	35,000	m	1,86	65,10	19
18	946	46056-0123	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	35,000	m	0,71	24,85	19
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	89,95			89,95	
			M48 - Periodické prevádzkové revízie					
19	948	48010-5001	Hromozvody kontrola ochrany pred úderom blesku	10,000	zvod	3,19	31,90	19
20	948	48010-5004	Kontrola zvodovej tyče	2,000	kus	0,89	1,78	19
21	948	48010-5005	Kontrola ochranného uholníka	6,000	kus	1,93	11,58	19
22	948	48010-6010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	6,000	meranie	5,80	34,80	19
23	948	48010-7015	Demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	10,000	kus	2,06	20,60	19
24	948	48010-9001-R	OPaS po oprave bleskozvodov	12,000	hod.	12,00	144,00	19
			M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	244,66			244,66	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	334,61			334,61	
			Rozpočet celkom :	1 100,71			1 100,71	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry

Odberateľ: MOSR -Posádková správa budov Prešov
Projektant:
Dodávateľ: EKOSTAV stavebno montážne práce

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Opravy po vykonanych OPaS bleskozvod. zariadeni - b.č.34 SK

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			0 - ZAKLADANIE					
1	017	07887-7112	Oprava upevnenia hromozvodových svoriek	15,000	kus	1,79	26,85	19
2	017	07887-7113	Oprava upevnenia zvodového vodiča	12,000	m	1,79	21,48	19
3	MAT	314 868300	Lano oceľovohliníkové AlFe prierez 100/25 mm2	16,000	kg	1,79	28,64	19
4	MAT	354 311610	Svorka univerzálna na lano 4-25mm2	8,000	kus	1,45	11,60	19
5	MAT	354 319650	Svorka odbočná pre AlFe vodiče 35/6-10mm2	6,000	kus	0,29	1,74	19
6	MAT	354 418600	Svorka k tyčiam SJ 01 d 20mm	3,000	kus	1,35	4,05	19
7	MAT	354 418750	Svorka krížová SK pre vodič d6-10mm	3,000	kus	0,83	2,49	19
8	MAT	354 419250	Svorka skúšobná SZ na lano d6-12mm	3,000	kus	1,87	5,61	19
9	MAT	354 905Z01	Uholník ochranný OU 1,7m, l=1700mm	1,000	kus	5,85	5,85	19
10	MAT	354 905Z06	- držiak ochranného uholníka DOU-špic	3,000	kus	0,88	2,64	19
11	MAT	354 905Z20	Štítok označovací na bleskozvod	3,000	kus	0,19	0,57	19
12	017	07887-7114	Oprava upevnenia ochranného uholníka alebo rúrky	3,000	kus	5,15	15,45	19
13	017	07887-7115	Vyrovnanie a vypnutie stávajúcich vodičov	12,000	m	1,22	14,64	19
14	017	07887-7116	Pripojenie kov. súčastí na zemniace vodiče	6,000	kus	10,90	65,40	19
15	017	07887-7211	Výmena zemniacej dosky alebo tyče	2,000	kus	15,50	31,00	19
16	MAT	354 904Z22	Tyč zemniaca ZT 2-dielna, D26, 2x2,0m	2,000	kus	32,50	65,00	19
17	017	07887-7212	Výmena zemniaceho drôtu	6,000	m	1,96	11,76	19
			0 - ZAKLADANIE spolu :	314,77			314,77	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	314,77			314,77	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
18	946	46020-0123	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	6,000	m	1,86	11,16	19
19	946	46056-0123	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	6,000	m	0,71	4,26	19
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	15,42			15,42	
			M48 - Periodické prevádzkové revízie					
20	948	48010-5001	Hromozvody kontrola ochrany pred úderom blesku	3,000	zvod	3,19	9,57	19
21	948	48010-5004	Kontrola zvodovej tyče	2,000	kus	0,89	1,78	19
22	948	48010-5005	Kontrola ochranného uholníka	3,000	kus	1,93	5,79	19
23	948	48010-6010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	3,000	meranie	5,80	17,40	19
24	948	48010-7015	Demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	3,000	kus	2,06	6,18	19
25	948	48010-9001-R	OPaS po oprave bleskozvodov	8,000	hod.	12,00	96,00	19
			M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	136,72			136,72	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	152,14			152,14	
			Rozpočet celkom :	466,91			466,91	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby

Odberateľ: MOSR -Posádková správa budov Prešov
Projektant:
Dodávateľ: EKOSTAV stavebno montážne práce

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Opravy po vykonanych OPaS bleskozvod. zariadeni - b.č.35 SK

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			0 - ZAKLADANIE					
1	017	07887-7112	Oprava upevnenia hromozvodových svoriek	38,000	kus	1,79	68,02	19
2	017	07887-7113	Oprava upevnenia zvodového vodiča	42,000	m	1,79	75,18	19
3	MAT	314 868300	Lano oceľovohliníkové AlFe prierez 100/25 mm2	40,000	kg	1,79	71,60	19
4	MAT	354 311610	Svorka univerzálna na lano 4-25mm2	8,000	kus	1,45	11,60	19
5	MAT	354 319650	Svorka odbočná pre AlFe vodiče 35/6-10mm2	6,000	kus	0,29	1,74	19
6	MAT	354 418600	Svorka k tyčiam SJ 01 d 20mm	12,000	kus	1,35	16,20	19
7	MAT	354 418750	Svorka krížová SK pre vodič d6-10mm	12,000	kus	0,83	9,96	19
8	MAT	354 419250	Svorka skúšobná SZ na lano d6-12mm	12,000	kus	1,87	22,44	19
9	017	07887-7114	Oprava upevnenia ochranného uholníka alebo rúrky	8,000	kus	5,15	41,20	19
10	017	07887-7115	Vyrovnanie a vypnutie stávajúcich vodičov	26,000	m	1,22	31,72	19
11	017	07887-7116	Pripojenie kov. súčastí na zemniace vodiče	12,000	kus	10,90	130,80	19
12	017	07887-7211	Výmena zemniacej dosky alebo tyče	12,000	kus	15,50	186,00	19
13	MAT	354 904Z22	Tyč zemniaca ZT 2-dielna, D26, 2x2,0m	12,000	kus	32,50	390,00	19
14	017	07887-7212	Výmena zemniaceho drôtu	82,000	m	1,96	160,72	19
			0 - ZAKLADANIE spolu :	1 217,18			1 217,18	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 217,18			1 217,18	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
15	946	46020-0123	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	82,000	m	1,86	152,52	19
16	946	46056-0123	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	82,000	m	0,71	58,22	19
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	210,74			210,74	
			M48 - Periodické prevádzkové revízie					
17	948	48010-5001	Hromozvody kontrola ochrany pred úderom blesku	8,000	zvod	3,19	25,52	19
18	948	48010-5004	Kontrola zvodovej tyče	4,000	kus	0,89	3,56	19
19	948	48010-5005	Kontrola ochranného uholníka	8,000	kus	1,93	15,44	19
20	948	48010-6010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	8,000	meranie	5,80	46,40	19
21	948	48010-7015	Demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	8,000	kus	2,06	16,48	19
22	948	48010-9001-R	OPaS po oprave bleskozvodov	16,000	hod.	12,00	192,00	19
			M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	299,40			299,40	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	510,14			510,14	
			Rozpočet celkom :	1 727,32			1 727,32	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa pravidiel

Odberateľ: MOSR -Posádková správa budov Prešov
Projektant:
Dodávateľ: EKOSTAV stavebno montážne práce

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Opravy po vykonanych OPaS bleskozvod. zariadeni - ESO č.41 SK

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			0 - ZAKLADANIE					
1	017	07887-7112	Oprava upevnenia hromozvodových svoriek - zvar	5,000	kus	1,79	8,95	19
2	017	07887-7113	Oprava upevnenia zvodového vodiča	15,000	m	1,79	26,85	19
3	MAT	314 868300	Lano oceľovohliníkové AlFe prierez 100/25 mm2	20,000	kg	1,79	35,80	19
4	MAT	354 311610	Svorka univerzálna na lano 4-25mm2	6,000	kus	1,45	8,70	19
5	MAT	354 319650	Svorka odbočná pre AlFe vodiče 35/6-10mm2	6,000	kus	0,29	1,74	19
6	MAT	354 418600	Svorka k tyčiam SJ 01 d 20mm	7,000	kus	1,35	9,45	19
7	MAT	354 419250	Svorka skúšobná SZ na lano d6-12mm	6,000	kus	1,87	11,22	19
8	017	07887-7115	Vyrovnanie a vypnutie stávajúcich vodičov	15,000	m	1,22	18,30	19
9	017	07887-7116	Pripojenie kov. súčastí na zemniace vodiče	6,000	kus	10,90	65,40	19
10	017	07887-7211	Výmena zemniacej dosky alebo tyče	7,000	kus	15,50	108,50	19
11	MAT	354 904Z22	Tyč zemniaca ZT 2-dielna, D26, 2x2,0m	7,000	kus	32,50	227,50	19
12	017	07887-7212	Výmena zemniaceho drôtu	18,000	m	1,96	35,28	19
			0 - ZAKLADANIE spolu :	557,69			557,69	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	557,69			557,69	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
13	946	46020-0123	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	18,000	m	1,86	33,48	19
14	946	46056-0123	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	18,000	m	0,71	12,78	19
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	46,26			46,26	
			M48 - Periodické prevádzkové revízie					
15	948	48010-5001	Hromozvody kontrola ochrany pred úderom blesku	6,000	zvod	3,19	19,14	19
16	948	48010-6010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	6,000	meranie	5,80	34,80	19
17	948	48010-7015	Demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	6,000	kus	2,06	12,36	19
18	948	48010-9001-R	OPaS po oprave bleskozvodov	10,000	hod.	12,00	120,00	19
			M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	186,30			186,30	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	232,56			232,56	
			Rozpočet celkom :	790,25			790,25	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Odberateľ: MOSR -Posádková správa budov Prešov
Projektant:
Dodávateľ: EKOSTAV stavebno montážne práce

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Opravy po vykonanych OPaS bleskozvod. zariadeni - b.č.6 DK

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			0 - ZAKLADANIE					
1	017	07887-7112	Oprava upevnenia hromozvodových svoriek	32,000	kus	1,79	57,28	19
2	017	07887-7113	Oprava upevnenia zvodového vodiča	42,000	m	1,79	75,18	19
3	MAT	314 868300	Lano oceľovohliníkové AlFe prierez 100/25 mm2	36,000	kg	1,79	64,44	19
4	MAT	354 311610	Svorka univerzálna na lano 4-25mm2	20,000	kus	1,45	29,00	19
5	MAT	354 319650	Svorka odbočná pre AlFe vodiče 35/6-10mm2	8,000	kus	0,29	2,32	19
6	MAT	354 418600	Svorka k tyčiam SJ 01 d 20mm	8,000	kus	1,35	10,80	19
7	MAT	354 418750	Svorka krížová SK pre vodič d6-10mm	6,000	kus	0,83	4,98	19
8	MAT	354 419250	Svorka skúšobná SZ na lano d6-12mm	12,000	kus	1,87	22,44	19
9	MAT	354 905Z01	Uholník ochranný OU 1,7m, l=1700mm	8,000	kus	5,85	46,80	19
10	MAT	354 905Z06	- držiak ochranného uholníka DOU-špic	8,000	kus	0,88	7,04	19
11	MAT	354 905Z20	Štítok označovací na bleskozvod	12,000	kus	0,19	2,28	19
12	017	07887-7114	Oprava upevnenia ochranného uholníka alebo rúrky	4,000	kus	5,15	20,60	19
13	017	07887-7115	Vyrovnanie a vypnutie stávajúcich vodičov	36,000	m	1,22	43,92	19
14	017	07887-7116	Pripojenie kov. súčastí na zemniace vodiče	36,000	kus	10,90	392,40	19
15	017	07887-7211	Výmena zemniacej dosky alebo tyče	8,000	kus	15,50	124,00	19
16	MAT	354 904Z22	Tyč zemniaca ZT 2-dielna, D26, 2x2,0m	8,000	kus	32,50	260,00	19
17	017	07887-7212	Výmena zemniaceho drôtu	62,000	m	1,96	121,52	19
			0 - ZAKLADANIE spolu :	1 285,00			1 285,00	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 285,00			1 285,00	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
18	946	46020-0123	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	62,000	m	1,86	115,32	19
19	946	46056-0123	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	62,000	m	0,71	44,02	19
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	159,34			159,34	
			M48 - Periodické prevádzkové revízie					
20	948	48010-5001	Hromozvody kontrola ochrany pred úderom blesku	12,000	zvod	3,19	38,28	19
21	948	48010-5004	Kontrola zvodovej tyče	6,000	kus	0,89	5,34	19
22	948	48010-5005	Kontrola ochranného uholníka	12,000	kus	1,93	23,16	19
23	948	48010-6010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	12,000	meranie	5,80	69,60	19
24	948	48010-7015	Demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	12,000	kus	2,06	24,72	19
25	948	48010-9001-R	OPaS po oprave bleskozvodov	16,000	hod.	12,00	192,00	19
			M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	353,10			353,10	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	512,44			512,44	
			Rozpočet celkom :	1 797,44			1 797,44	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa nehnuteľností a služieb
PREŠOV

Odberateľ: MOSR -Posádková správa budov Prešov
Projektant:
Dodávateľ: EKOSTAV stavebno montážne práce

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Opravy po vykonanych OPaS bleskozvod. zariadeni - b. č.15 DK

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			0 - ZAKLADANIE					
1	017	07887-7112	Oprava upevnenia hromozvodových svoriek	25,000	kus	1,79	44,75	19
2	017	07887-7113	Oprava upevnenia zvodového vodiča	25,000	m	1,79	44,75	19
3	MAT	314 868300	Lano oceľovohliníkové AlFe prierez 100/25 mm2	20,000	kg	1,79	35,80	19
4	MAT	354 311610	Svorka univerzálna na lano 4-25mm2	6,000	kus	1,45	8,70	19
5	MAT	354 319650	Svorka odbočná pre AlFe vodiče 35/6-10mm2	6,000	kus	0,29	1,74	19
6	MAT	354 418600	Svorka k tyčiam SJ 01 d 20mm	5,000	kus	1,35	6,75	19
7	MAT	354 418750	Svorka krížová SK pre vodič d6-10mm	5,000	kus	0,83	4,15	19
8	MAT	354 419250	Svorka skúšobná SZ na lano d6-12mm	6,000	kus	1,87	11,22	19
9	017	07887-7115	Vyrovnanie a vypnutie stávajúcich vodičov	15,000	m	1,22	18,30	19
10	MAT	354 905Z20	Štítok označovací na bleskozvod	6,000	kus	0,19	1,14	19
11	017	07887-7116	Pripojenie kov. súčastí na zemniace vodiče	6,000	kus	10,90	65,40	19
12	017	07887-7211	Výmena zemniacej dosky alebo tyče	5,000	kus	15,50	77,50	19
13	MAT	354 904Z22	Tyč zemniaca ZT 2-dielna, D26, 2x2,0m	5,000	kus	32,50	162,50	19
14	017	07887-7212	Výmena zemniaceho drôtu	32,000	m	1,96	62,72	19
			0 - ZAKLADANIE spolu :	545,42			545,42	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	545,42			545,42	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
15	946	46020-0123	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	32,000	m	1,86	59,52	19
16	946	46056-0123	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	32,000	m	0,71	22,72	19
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	82,24			82,24	
			M48 - Periodické prevádzkové revízie					
17	948	48010-5001	Hromozvody kontrola ochrany pred úderom blesku	3,000	zvod	3,19	9,57	19
18	948	48010-6010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	6,000	meranie	5,80	34,80	19
19	948	48010-7015	Demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	6,000	kus	2,06	12,36	19
20	948	48010-9001-R	OPaS po oprave bleskozvodov	12,000	hod.	12,00	144,00	19
			M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	200,73			200,73	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	282,97			282,97	
			Rozpočet celkom :	828,39			828,39	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa pravidiel a dozoru
TRENČÍN

Odberateľ: MOSR -Posádková správa budov Prešov
Projektant:
Dodávateľ: EKOSTAV stavebno montážne práce

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Opravy po vykonaných OPaS bleskozvod. zariadeni - b.č.20 DK

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			0 - ZAKLADANIE					
1	017	07887-7112	Oprava upevnenia hromozvodových svoriek	24,000	kus	1,79	42,96	19
2	017	07887-7113	Oprava upevnenia zvodového vodiča	18,000	m	1,79	32,22	19
3	MAT	314 868300	Lano oceľovohliníkové AlFe prierez 100/25 mm2	16,000	kg	1,79	28,64	19
4	MAT	354 311610	Svorka univerzálna na lano 4-25mm2	8,000	kus	1,45	11,60	19
5	MAT	354 319650	Svorka odbočná pre AlFe vodiče 35/6-10mm2	6,000	kus	0,29	1,74	19
6	MAT	354 418600	Svorka k tyčiam SJ 01 d 20mm	6,000	kus	1,35	8,10	19
7	MAT	354 418750	Svorka krížová SK pre vodič d6-10mm	3,000	kus	0,83	2,49	19
8	MAT	354 419250	Svorka skúšobná SZ na lano d6-12mm	2,000	kus	1,87	3,74	19
9	MAT	354 905Z01	Uholník ochranný OU 1,7m, l=1700mm	1,000	kus	5,85	5,85	19
10	MAT	354 905Z06	- držiak ochranného uholníka DOU-špic	2,000	kus	0,88	1,76	19
11	MAT	354 905Z20	Štítok označovací na bleskozvod	2,000	kus	0,19	0,38	19
12	017	07887-7114	Oprava upevnenia ochranného uholníka alebo rúrky	2,000	kus	5,15	10,30	19
13	017	07887-7115	Vyrovnanie a vypnutie stávajúcich vodičov	12,000	m	1,22	14,64	19
14	017	07887-7116	Pripojenie kov. súčastí na zemniace vodiče	4,000	kus	10,90	43,60	19
15	017	07887-7211	Výmena zemniacej dosky alebo tyče	4,000	kus	15,50	62,00	19
16	MAT	354 904Z22	Tyč zemniaca ZT 2-dielna, D26, 2x2,0m	4,000	kus	32,50	130,00	19
17	017	07887-7212	Výmena zemniaceho drôtu	26,000	m	1,96	50,96	19
			0 - ZAKLADANIE spolu :	450,98			450,98	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	450,98			450,98	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
18	946	46020-0123	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	26,000	m	1,86	48,36	19
19	946	46056-0123	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	26,000	m	0,71	18,46	19
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	66,82			66,82	
			M48 - Periodické prevádzkové revízie					
20	948	48010-5001	Hromozvody kontrola ochrany pred úderom blesku	2,000	zvod	3,19	6,38	19
21	948	48010-5004	Kontrola zvodovej tyče	1,000	kus	0,89	0,89	19
22	948	48010-5005	Kontrola ochranného uholníka	2,000	kus	1,93	3,86	19
23	948	48010-6010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	2,000	meranie	5,80	11,60	19
24	948	48010-7015	Demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	2,000	kus	2,06	4,12	19
25	948	48010-9001-R	OPaS po oprave bleskozvodov	12,000	hod.	12,00	144,00	19
			M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	170,85			170,85	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	237,67			237,67	
			Rozpočet celkom :	688,65			688,65	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Odberateľ: MOSR -Posádková správa budov Prešov
Projektant:
Dodávateľ: EKOSTAV stavebno montážne práce

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Opravy po vykonanych OPaS bleskozvod. zariadeni - b.č.37 DK

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			0 - ZAKLADANIE					
1	017	07887-7112	Oprava upevnenia hromozvodových svoriek pre cisternu PHM	4,000	kus	1,79	7,16	19
2	017	07887-7113	Oprava upevnenia zvodového vodiča	22,000	m	1,79	39,38	19
3	MAT	314 868300	Lano oceľovohliníkové AlFe prierez 100/25 mm2	16,000	kg	1,79	28,64	19
4	MAT	354 311610	Svorka univerzálna na lano 4-25mm2	2,000	kus	1,45	2,90	19
5	MAT	354 319650	Svorka odbočná pre AlFe vodiče 35/6-10mm2	2,000	kus	0,29	0,58	19
6	MAT	354 418600	Svorka k tyčiam SJ 01 d 20mm	3,000	kus	1,35	4,05	19
7	MAT	354 418750	Svorka krížová SK pre vodič d6-10mm	3,000	kus	0,83	2,49	19
8	MAT	354 419250	Svorka skúšobná SZ na lano d6-12mm	2,000	kus	1,87	3,74	19
9	MAT	354 905Z06	- držiak ochranného uholníka DOU-špic	2,000	kus	0,88	1,76	19
10	MAT	354 905Z20	Štítok označovací na bleskozvod	2,000	kus	0,19	0,38	19
11	017	07887-7114	Oprava upevnenia ochranného uholníka alebo rúrky	2,000	kus	5,15	10,30	19
12	017	07887-7115	Vyrovnanie a vypnutie stávajúcich vodičov	12,000	m	1,22	14,64	19
13	017	07887-7116	Pripojenie kov. súčastí na zemniace vodiče	4,000	kus	10,90	43,60	19
14	017	07887-7211	Výmena zemniacej dosky alebo tyče	4,000	kus	15,50	62,00	19
15	MAT	354 904Z22	Tyč zemniaca ZT 2-dielna, D26, 2x2,0m	4,000	kus	32,50	130,00	19
16	017	07887-7212	Výmena zemniaceho drôtu	26,000	m	1,96	50,96	19
			0 - ZAKLADANIE spolu :	402,58			402,58	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	402,58			402,58	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
17	946	46020-0123	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	26,000	m	1,86	48,36	19
18	946	46056-0123	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	26,000	m	0,71	18,46	19
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	66,82			66,82	
			M48 - Periodické prevádzkové revízie					
19	948	48010-5001	Hromozvody kontrola ochrany pred úderom blesku	2,000	zvod	3,19	6,38	19
20	948	48010-5004	Kontrola zvodovej tyče	1,000	kus	0,89	0,89	19
21	948	48010-5005	Kontrola ochranného uholníka	2,000	kus	1,93	3,86	19
22	948	48010-6010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	2,000	meranie	5,80	11,60	19
23	948	48010-7015	Demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	2,000	kus	2,06	4,12	19
24	948	48010-9001-R	OPaS po oprave bleskozvodov	12,000	hod.	12,00	144,00	19
			M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	170,85			170,85	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	237,67			237,67	
			Rozpočet celkom :	640,25			640,25	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby

Odberateľ: MOSR -Posádková správa budov Prešov
Projektant:
Dodávateľ: EKOSTAV stavebno montážne práce

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Opravy po vykonanych OPaS bleskozvod. zariadeni - ESO č.41 DK

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			0 - ZAKLADANIE					
1	017	07887-7112	Oprava upevnenia hromozvodových svoriek - zvar	5,000	kus	1,79	8,95	19
2	017	07887-7113	Oprava upevnenia zvodového vodiča	15,000	m	1,79	26,85	19
3	MAT	314 868300	Lano oceľovohliníkové AlFe prierez 100/25 mm2	20,000	kg	1,79	35,80	19
4	MAT	354 311610	Svorka univerzálna na lano 4-25mm2	6,000	kus	1,45	8,70	19
5	MAT	354 319650	Svorka odbočná pre AlFe vodiče 35/6-10mm2	6,000	kus	0,29	1,74	19
6	MAT	354 418600	Svorka k tyčiam SJ 01 d 20mm	7,000	kus	1,35	9,45	19
7	MAT	354 418750	Svorka krížová SK pre vodič d6-10mm	7,000	kus	0,83	5,81	19
8	MAT	354 419250	Svorka skúšobná SZ na lano d6-12mm	6,000	kus	1,87	11,22	19
9	017	07887-7115	Vyrovnanie a vypnutie stávajúcich vodičov	15,000	m	1,22	18,30	19
10	017	07887-7116	Pripojenie kov. súčastí na zemniace vodiče	6,000	kus	10,90	65,40	19
11	017	07887-7211	Výmena zemniacej dosky alebo tyče	7,000	kus	15,50	108,50	19
12	MAT	354 904Z22	Tyč zemniaca ZT 2-dielna, D26, 2x2,0m	7,000	kus	32,50	227,50	19
13	017	07887-7212	Výmena zemniaceho drôtu	18,000	m	1,96	35,28	19
			0 - ZAKLADANIE spolu :	563,50			563,50	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	563,50			563,50	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
14	946	46020-0123	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	18,000	m	1,86	33,48	19
15	946	46056-0123	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	18,000	m	0,71	12,78	19
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	46,26			46,26	
			M48 - Periodické prevádzkové revízie					
16	948	48010-5001	Hromozvody kontrola ochrany pred úderom blesku	6,000	zvod	3,19	19,14	19
17	948	48010-6010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	6,000	meranie	5,80	34,80	19
18	948	48010-7015	Demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	6,000	kus	2,06	12,36	19
19	948	48010-9001-R	OPaS po oprave bleskozvodov	10,000	hod.	12,00	120,00	19
			M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	186,30			186,30	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	232,56			232,56	
			Rozpočet celkom :	796,06			796,06	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry

Odberateľ: MOSR -Posádková správa budov Prešov
Projektant:
Dodávateľ: EKOSTAV stavebno montážne práce

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Opravy po vykonanych OPaS bleskozvod. zariadeni - b.č.5 tesko RNV

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			0 - ZAKLADANIE					
1	017	07887-7112	Oprava upevnenia hromozvodových svoriek	32,000	kus	1,79	57,28	19
2	017	07887-7113	Oprava upevnenia zvodového vodiča	64,000	m	1,79	114,56	19
3	MAT	314 868300	Lano oceľovohliníkové AlFe prierez 100/25 mm2	54,000	kg	1,79	96,66	19
4	MAT	354 311610	Svorka univerzálna na lano 4-25mm2	26,000	kus	1,45	37,70	19
5	MAT	354 319650	Svorka odbočná pre AlFe vodiče 35/6-10mm2	6,000	kus	0,29	1,74	19
6	MAT	354 418600	Svorka k tyčiam SJ 01 d 20mm	8,000	kus	1,35	10,80	19
7	MAT	354 418750	Svorka krížová SK pre vodič d6-10mm	5,000	kus	0,83	4,15	19
8	MAT	354 419250	Svorka skúšobná SZ na lano d6-12mm	12,000	kus	1,87	22,44	19
9	MAT	354 905Z01	Uholník ochranný OU 1,7m, l=1700mm	8,000	kus	5,85	46,80	19
10	MAT	354 905Z06	- držiak ochranného uholníka DOU-špic	8,000	kus	0,88	7,04	19
11	MAT	354 905Z20	Štítok označovací na bleskozvod	12,000	kus	0,19	2,28	19
12	017	07887-7114	Oprava upevnenia ochranného uholníka alebo rúrky	4,000	kus	5,15	20,60	19
13	017	07887-7115	Vyrovnanie a vypnutie stávajúcich vodičov	46,000	m	1,22	56,12	19
14	017	07887-7116	Pripojenie kov. súčastí na zemniace vodiče	20,000	kus	10,90	218,00	19
15	017	07887-7211	Výmena zemniacej dosky alebo tyče	8,000	kus	15,50	124,00	19
16	MAT	354 904Z22	Tyč zemniaca ZT 2-dielna, D26, 2x2,0m	8,000	kus	32,50	260,00	19
17	017	07887-7212	Výmena zemniaceho drôtu	52,000	m	1,96	101,92	19
			0 - ZAKLADANIE spolu :	1 182,09			1 182,09	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 182,09			1 182,09	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
18	946	46020-0123	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	52,000	m	1,86	96,72	19
19	946	46056-0123	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	52,000	m	0,71	36,92	19
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	133,64			133,64	
			M48 - Periodické prevádzkové revízie					
20	948	48010-5001	Hromozvody kontrola ochrany pred úderom blesku	12,000	zvod	3,19	38,28	19
21	948	48010-5004	Kontrola zvodovej tyče	6,000	kus	0,89	5,34	19
22	948	48010-5005	Kontrola ochranného uholníka	12,000	kus	1,93	23,16	19
23	948	48010-6010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	12,000	meranie	5,80	69,60	19
24	948	48010-7015	Demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	12,000	kus	2,06	24,72	19
25	948	48010-9001-R	OPaS po oprave bleskozvodov	16,000	hod.	12,00	192,00	19
			M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	353,10			353,10	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	486,74			486,74	
			Rozpočet celkom :	1 668,83			1 668,83	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa majetku a služieb

Objednávateľ: MOSR -Posádková správa budov Prešov

Projektant:

Zhotoviteľ: EKOSTAV stavebno montážne práce

Stavba :Opravy po vykonanych OPaS bleskozvod. zariadeni - veža 2 RNV

Spracoval:

JKSO :

Dátum: . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			0 - ZAKLADANIE					
1	017	07887-7112	Oprava upevnenia hromozvodových svoriek	14,000	kus	1,79	25,06	19
2	017	07887-7113	Oprava upevnenia zvodového vodiča	25,000	m	1,79	44,75	19
3	MAT	314 868300	Lano oceľovohliníkové AlFe prierez 100/25 mm2	22,000	kg	1,79	39,38	19
4	MAT	354 311610	Svorka univerzálna na lano 4-25mm2	6,000	kus	1,45	8,70	19
5	MAT	354 319650	Svorka odbočná pre AlFe vodiče 35/6-10mm2	6,000	kus	0,29	1,74	19
6	MAT	354 418600	Svorka k tyčiam SJ 01 d 20mm	2,000	kus	1,35	2,70	19
7	MAT	354 418750	Svorka krížová SK pre vodič d6-10mm	2,000	kus	0,83	1,66	19
8	MAT	354 419250	Svorka skúšobná SZ na lano d6-12mm	2,000	kus	1,87	3,74	19
9	MAT	354 905Z01	Uholník ochranný OU 1,7m, l=1700mm	1,000	kus	5,85	5,85	19
10	MAT	354 905Z06	- držiak ochranného uholníka DOU-špic	2,000	kus	0,88	1,76	19
11	MAT	354 905Z20	Štítok označovací na bleskozvod	4,000	kus	0,19	0,76	19
12	017	07887-7114	Oprava upevnenia ochranného uholníka alebo rúrky	4,000	kus	5,15	20,60	19
13	017	07887-7115	Vyrovnanie a vypnutie stávajúcich vodičov	16,000	m	1,22	19,52	19
14	017	07887-7116	Pripojenie kov. súčastí na zemniace vodiče	8,000	kus	10,90	87,20	19
15	017	07887-7211	Výmena zemniacej dosky alebo tyče	2,000	kus	15,50	31,00	19
16	MAT	354 904Z22	Tyč zemniaca ZT 2-dielna, D26, 2x2,0m	2,000	kus	32,50	65,00	19
17	017	07887-7212	Výmena zemniaceho drôtu	25,000	m	1,96	49,00	19
			0 - ZAKLADANIE spolu :	408,42			408,42	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	408,42			408,42	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
18	946	46020-0123	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	25,000	m	1,86	46,50	19
19	946	46056-0123	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	25,000	m	0,71	17,75	19
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	64,25			64,25	
			M48 - Periodické prevádzkové revízie					
20	948	48010-5001	Hromozvody kontrola ochrany pred úderom blesku	4,000	zvod	3,19	12,76	19
21	948	48010-5004	Kontrola zvodovej tyče	2,000	kus	0,89	1,78	19
22	948	48010-5005	Kontrola ochranného uholníka	4,000	kus	1,93	7,72	19
23	948	48010-6010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	4,000	meranie	5,80	23,20	19
24	948	48010-7015	Demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	4,000	kus	2,06	8,24	19
25	948	48010-9001-R	OPaS po oprave bleskozvodov	8,000	hod.	12,00	96,00	19
			M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	149,70			149,70	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	213,95			213,95	
			Rozpočet celkom :	622,37			622,37	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa nehnuteľností a ubytovania

...R Rosádková správa budov Prešov

...STAV stavebno montážne práce

...vykonanych OPaS bleskozvod. zariadeni - Zaborske

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
	PRÁCE A DODÁVKY HSV					
	0 - ZAKLADANIE					
07887-7112	Oprava upevnenia hromozvodových svoriek	3,000	kus	1,79	5,37	19
07887-7113	Oprava upevnenia zvodového vodiča	15,000	m	1,79	26,85	19
314868300	Lano oceľovohliníkové AlFe prierez 100/25 mm2	12,000	kg	1,79	21,48	19
354311610	Svorka univerzálna na lano 4-25mm2	3,000	kus	1,45	4,35	19
354319650	Svorka odbočná pre AlFe vodiče 35/6-10mm2	3,000	kus	0,29	0,87	19
354418600	Svorka k tyčiam SJ 01 d 20mm	2,000	kus	1,35	2,70	19
354418750	Svorka krížová SK pre vodič d6-10mm	2,000	kus	0,83	1,66	19
354419250	Svorka skúšobná SZ na lano d6-12mm	2,000	kus	1,87	3,74	19
354905Z01	Uholník ochranný OU 1,7m, l=1700mm	1,000	kus	5,85	5,85	19
354905Z06	- držiak ochranného uholníka DOU-špic	2,000	kus	0,88	1,76	19
354905Z20	Štítok označovací na bleskozvod	3,000	kus	0,19	0,57	19
07887-7114	Oprava upevnenia ochranného uholníka alebo rúrky	3,000	kus	5,15	15,45	19
07887-7115	Vyrovnanie a vypnutie stávajúcich vodičov	12,000	m	1,22	14,64	19
07887-7116	Pripojenie kov. súčastí na zemniace vodiče	8,000	kus	10,90	87,20	19
07887-7211	Výmena zemniacej dosky alebo tyče	5,000	kus	15,50	77,50	19
354904Z22	Tyč zemniaca ZT 2-dielna, D26, 2x2,0m	5,000	kus	32,50	162,50	19
07887-7212	Výmena zemniaceho drôtu	35,000	m	1,96	68,60	19
	0 - ZAKLADANIE spolu :	501,09			501,09	
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	501,09			501,09	
	PRÁCE A DODÁVKY M					
	M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
46020-0123	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	35,000	m	1,86	65,10	19
46056-0123	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	35,000	m	0,71	24,85	19
	M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	89,95			89,95	
	M48 - Periodické prevádzkové revízie					
48010-5001	Hromozvody kontrola ochrany pred úderom blesku	3,000	zvod	3,19	9,57	19
48010-5004	Kontrola zvodovej tyče	2,000	kus	0,89	1,78	19
48010-5005	Kontrola ochranného uholníka	3,000	kus	1,93	5,79	19
48010-6010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	3,000	meranie	5,80	17,40	19
48010-7015	Demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	3,000	kus	2,06	6,18	19
48010-9001-R	OPaS po oprave bleskozvodov	10,000	hod.	12,00	120,00	19
	M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	160,72			160,72	
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	250,67			250,67	
	Rozpočet celkom :	751,76			751,76	

MINISTERSTVO OBRANY

Odberateľ: MOSR -Posádková správa budov Prešov
Projektant:
Dodávateľ: EKOSTAV stavebno montážne práce

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Opravy po vykonanych OPaS bleskozvod. zariadeni - Domaša

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			0 - ZAKLADANIE					
1	017	07887-7112	Oprava upevnenia hromozvodových svoriek	3,000	kus	1,79	5,37	19
2	017	07887-7113	Oprava upevnenia zvodového vodiča	3,000	m	1,79	5,37	19
3	MAT	314 868300	Lano oceľovohliníkové AlFe prierez 100/25 mm2	1,000	kg	1,79	1,79	19
4	MAT	354 311610	Svorka univerzálna na lano 4-25mm2	3,000	kus	1,45	4,35	19
5	MAT	354 319650	Svorka odbočná pre AlFe vodiče 35/6-10mm2	3,000	kus	0,29	0,87	19
6	MAT	354 418600	Svorka k tyčiam SJ 01 d 20mm	2,000	kus	1,35	2,70	19
7	MAT	354 419250	Svorka skúšobná SZ na lano d6-12mm	2,000	kus	1,87	3,74	19
8	017	07887-7114	Oprava upevnenia ochranného uholníka alebo rúrky	3,000	kus	5,15	15,45	19
9	017	07887-7115	Vyrovnanie a vypnutie stávajúcich vodičov	2,000	m	1,22	2,44	19
10	017	07887-7116	Pripojenie kov. súčastí na zemniace vodiče	2,000	kus	10,90	21,80	19
11	017	07887-7211	Výmena zemniacej dosky alebo tyče	2,000	kus	15,50	31,00	19
12	MAT	354 904Z22	Tyč zemniaca ZT 2-dielna, D26, 2x2,0m	2,000	kus	32,50	65,00	19
13	017	07887-7212	Výmena zemniaceho drôtu	5,000	m	1,96	9,80	19
			0 - ZAKLADANIE spolu :	169,68			169,68	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	169,68			169,68	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
14	946	46020-0123	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	5,000	m	1,86	9,30	19
15	946	46056-0123	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	5,000	m	0,71	3,55	19
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	12,85			12,85	
			M48 - Periodické prevádzkové revízie					
16	948	48010-5001	Hromozvody kontrola ochrany pred úderom blesku	2,000	zvod	3,19	6,38	19
17	948	48010-5004	Kontrola zvodovej tyče	1,000	kus	0,89	0,89	19
18	948	48010-5005	Kontrola ochranného uholníka	2,000	kus	1,93	3,86	19
19	948	48010-6010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	2,000	meranie	5,80	11,60	19
20	948	48010-7015	Demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	2,000	kus	2,06	4,12	19
21	948	48010-9001-R	OPaS po oprave bleskozvodov	8,000	hod.	12,00	96,00	19
			M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	122,85			122,85	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	135,70			135,70	
			Rozpočet celkom :	305,38			305,38	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry

Odberateľ: MOSR -Posádková správa budov Prešov
Projektant:
Dodávateľ: EKOSTAV stavebno montážne práce

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Opravy po vykonanych OPaS bleskozvod. zariadeni - b. č.24 KSNP

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			0 - ZAKLADANIE					
1	017	07887-7112	Oprava upevnenia hromozvodových svoriek	34,000	kus	1,79	60,86	19
2	017	07887-7113	Oprava upevnenia zvodového vodiča	75,000	m	1,79	134,25	19
3	MAT	314 868300	Lano oceľovohliníkové AlFe prierez 100/25 mm2	32,000	kg	1,79	57,28	19
4	MAT	354 311610	Svorka univerzálna na lano 4-25mm2	6,000	kus	1,45	8,70	19
5	MAT	354 319650	Svorka odbočná pre AlFe vodiče 35/6-10mm2	6,000	kus	0,29	1,74	19
6	MAT	354 418600	Svorka k tyčiam SJ 01 d 20mm	12,000	kus	1,35	16,20	19
7	MAT	354 418750	Svorka krížová SK pre vodič d6-10mm	8,000	kus	0,83	6,64	19
8	MAT	354 418950	Svorka pripojovacia SP1 d6-12mm	3,000	kus	0,57	1,71	19
9	MAT	354 419250	Svorka skúšobná SZ na lano d6-12mm	3,000	kus	1,87	5,61	19
10	017	07887-7115	Vyrovnanie a vypnutie stávajúcich vodičov	15,000	m	1,22	18,30	19
11	MAT	354 905Z20	Štítok označovací na bleskozvod	3,000	kus	0,19	0,57	19
12	017	07887-7116	Pripojenie kov. súčastí na zemniace vodiče	6,000	kus	10,90	65,40	19
13	017	07887-7211	Výmena zemniacej dosky alebo tyče	8,000	kus	15,50	124,00	19
14	MAT	354 904Z22	Tyč zemniaca ZT 2-dielna, D26, 2x2,0m	8,000	kus	32,50	260,00	19
15	MAT	354 905Z01	Uholník ochranný OU 1,7m, l=1700mm	1,000	kus	5,85	5,85	19
16	017	07887-7212	Výmena zemniaceho drôtu	102,000	m	1,96	199,92	19
			0 - ZAKLADANIE spolu :	967,03			967,03	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	967,03			967,03	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
17	946	46020-0123	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	102,000	m	1,86	189,72	19
18	946	46056-0123	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	102,000	m	0,71	72,42	19
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	262,14			262,14	
			M48 - Periodické prevádzkové revízie					
19	948	48010-5001	Hromozvody kontrola ochrany pred úderom blesku	3,000	zvod	3,19	9,57	19
20	948	48010-6010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	3,000	meranie	5,80	17,40	19
21	948	48010-7015	Demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	3,000	kus	2,06	6,18	19
22	948	48010-9001-R	OPaS po oprave bleskozvodov	20,000	hod.	12,00	240,00	19
			M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	273,15			273,15	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	535,29			535,29	
			Rozpočet celkom :	1 502,32			1 502,32	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry

Odberateľ: MOSR -Posádková správa budov Prešov
Projektant:
Dodávateľ: EKOSTAV stavebno montážne práce

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Opravy po vykonanych OPaS bleskozvod. zariadeni - b. č.27 KSNP

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			0 - ZAKLADANIE					
1	017	07887-7112	Oprava upevnenia hromozvodových svoriek	30,000	kus	1,79	53,70	19
2	017	07887-7113	Oprava upevnenia zvodového vodiča	25,000	m	1,79	44,75	19
3	MAT	314 868300	Lano oceľovohliníkové AlFe prierez 100/25 mm2	20,000	kg	1,79	35,80	19
4	MAT	354 311610	Svorka univerzálna na lano 4-25mm2	6,000	kus	1,45	8,70	19
5	MAT	354 319650	Svorka odbočná pre AlFe vodiče 35/6-10mm2	6,000	kus	0,29	1,74	19
6	MAT	354 418600	Svorka k tyčiam SJ 01 d 20mm	8,000	kus	1,35	10,80	19
7	MAT	354 418750	Svorka krížová SK pre vodič d6-10mm	3,000	kus	0,83	2,49	19
8	MAT	354 418950	Svorka pripojovacia SP1 d6-12mm	3,000	kus	0,57	1,71	19
9	MAT	354 419250	Svorka skúšobná SZ na lano d6-12mm	5,000	kus	1,87	9,35	19
10	017	07887-7115	Vyrovnanie a vypnutie stávajúcich vodičov	45,000	m	1,22	54,90	19
11	MAT	354 905Z20	Štítok označovací na bleskozvod	2,000	kus	0,19	0,38	19
12	017	07887-7116	Pripojenie kov. súčastí na zemniace vodiče	15,000	kus	10,90	163,50	19
13	017	07887-7211	Výmena zemniacej dosky alebo tyče	6,000	kus	15,50	93,00	19
14	MAT	354 904Z22	Tyč zemniaca ZT 2-dielna, D26, 2x2,0m	6,000	kus	32,50	195,00	19
15	MAT	354 905Z01	Uholník ochranný OU 1,7m, l=1700mm	2,000	kus	5,85	11,70	19
16	017	07887-7212	Výmena zemniaceho drôtu	84,000	m	1,96	164,64	19
			0 - ZAKLADANIE spolu :	852,16			852,16	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	852,16			852,16	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
17	946	46020-0123	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	84,000	m	1,86	156,24	19
18	946	46056-0123	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	84,000	m	0,71	59,64	19
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	215,88			215,88	
			M48 - Periodické prevádzkové revízie					
19	948	48010-5001	Hromozvody kontrola ochrany pred úderom blesku	4,000	zvod	3,19	12,76	19
20	948	48010-6010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	5,000	meranie	5,80	29,00	19
21	948	48010-7015	Demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	5,000	kus	2,06	10,30	19
22	948	48010-9001-R	OPaS po oprave bleskozvodov	16,000	hod.	12,00	192,00	19
			M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	244,06			244,06	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	459,94			459,94	
			Rozpočet celkom :	1 312,10			1 312,10	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa

Odberateľ: MOSR -Posádková správa budov Prešov
Projektant:
Dodávateľ: EKOSTAV stavebno montážne práce

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Opravy po vykonanych OPaS bleskozvod. zariadeni - b. č.40 KSNP

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			0 - ZAKLADANIE					
1	017	07887-7112	Oprava upevnenia hromozvodových svoriek	21,000	kus	1,79	37,59	19
2	017	07887-7113	Oprava upevnenia zvodového vodiča	32,000	m	1,79	57,28	19
3	MAT	314 868300	Lano oceľovohliníkové AlFe prierez 100/25 mm2	20,000	kg	1,79	35,80	19
4	MAT	354 311610	Svorka univerzálna na lano 4-25mm2	6,000	kus	1,45	8,70	19
5	MAT	354 319650	Svorka odbočná pre AlFe vodiče 35/6-10mm2	6,000	kus	0,29	1,74	19
6	MAT	354 418600	Svorka k tyčiam SJ 01 d 20mm	6,000	kus	1,35	8,10	19
7	MAT	354 418750	Svorka krížová SK pre vodič d6-10mm	3,000	kus	0,83	2,49	19
8	MAT	354 418950	Svorka pripojovacia SP1 d6-12mm	3,000	kus	0,57	1,71	19
9	MAT	354 419250	Svorka skúšobná SZ na lano d6-12mm	3,000	kus	1,87	5,61	19
10	017	07887-7115	Vyrovnanie a vypnutie stávajúcich vodičov	35,000	m	1,22	42,70	19
11	MAT	354 905Z20	Štítok označovací na bleskozvod	3,000	kus	0,19	0,57	19
12	017	07887-7116	Pripojenie kov. súčastí na zemniace vodiče	7,000	kus	10,90	76,30	19
13	017	07887-7211	Výmena zemniacej dosky alebo tyče	8,000	kus	15,50	124,00	19
14	MAT	354 904Z22	Tyč zemniaca ZT 2-dielna, D26, 2x2,0m	8,000	kus	32,50	260,00	19
15	MAT	354 905Z01	Uholník ochranný OU 1,7m, l=1700mm	3,000	kus	5,85	17,55	19
16	017	07887-7212	Výmena zemniaceho drôtu	74,000	m	1,96	145,04	19
			0 - ZAKLADANIE spolu :	825,18			825,18	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	825,18			825,18	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
17	946	46020-0123	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	74,000	m	1,86	137,64	19
18	946	46056-0123	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	74,000	m	0,71	52,54	19
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	190,18			190,18	
			M48 - Periodické prevádzkové revízie					
19	948	48010-5001	Hromozvody kontrola ochrany pred úderom blesku	3,000	zvod	3,19	9,57	19
20	948	48010-6010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	3,000	meranie	5,80	17,40	19
21	948	48010-7015	Demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	3,000	kus	2,06	6,18	19
22	948	48010-9001-R	OPaS po oprave bleskozvodov	16,000	hod.	12,00	192,00	19
			M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	225,15			225,15	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	415,33			415,33	
			Rozpočet celkom :	1 240,51			1 240,51	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry

Odberateľ: MOSR -Posádková správa budov Prešov
Projektant:
Dodávateľ: EKOSTAV stavebno montážne práce

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Stavba :Opravy po vykonanych OPaS bleskozvod. zariadeni - b. č.46 KSNP

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			0 - ZAKLADANIE					
1	017	07887-7112	Oprava upevnenia hromozvodových svoriek	29,000	kus	1,79	51,91	19
2	017	07887-7113	Oprava upevnenia zvodového vodiča	54,000	m	1,79	96,66	19
3	MAT	314 868300	Lano oceľovohliníkové AlFe prierez 100/25 mm2	30,000	kg	1,79	53,70	19
4	MAT	354 311610	Svorka univerzálna na lano 4-25mm2	4,000	kus	1,45	5,80	19
5	MAT	354 319650	Svorka odbočná pre AlFe vodiče 35/6-10mm2	4,000	kus	0,29	1,16	19
6	MAT	354 418600	Svorka k tyčiam SJ 01 d 20mm	8,000	kus	1,35	10,80	19
7	MAT	354 418750	Svorka krížová SK pre vodič d6-10mm	8,000	kus	0,83	6,64	19
8	MAT	354 418950	Svorka pripojovacia SP1 d6-12mm	10,000	kus	0,57	5,70	19
9	MAT	354 419250	Svorka skúšobná SZ na lano d6-12mm	4,000	kus	1,87	7,48	19
10	017	07887-7115	Vyrovnanie a vypnutie stávajúcich vodičov	54,000	m	1,22	65,88	19
11	MAT	354 905Z20	Štítok označovací na bleskozvod	4,000	kus	0,19	0,76	19
12	017	07887-7116	Pripojenie kov. súčastí na zemniace vodiče	10,000	kus	10,90	109,00	19
13	017	07887-7211	Výmena zemniacej dosky alebo tyče	5,000	kus	15,50	77,50	19
14	MAT	354 904Z22	Tyč zemniaca ZT 2-dielna, D26, 2x2,0m	5,000	kus	32,50	162,50	19
15	MAT	354 905Z01	Uholník ochranný OU 1,7m, l=1700mm	6,000	kus	5,85	35,10	19
16	MAT	921 AN15202	Podpera PV03 vedenia do muriva	6,000	kus	0,62	3,72	19
17	017	07887-7212	Výmena zemniaceho drôtu	96,000	m	1,96	188,16	19
			0 - ZAKLADANIE spolu :	882,47			882,47	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	882,47			882,47	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
18	946	46020-0123	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	96,000	m	1,86	178,56	19
19	946	46056-0123	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	96,000	m	0,71	68,16	19
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	246,72			246,72	
			M48 - Periodické prevádzkové revízie					
20	948	48010-5001	Hromozvody kontrola ochrany pred úderom blesku	6,000	zvod	3,19	19,14	19
21	948	48010-6010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	6,000	meranie	5,80	34,80	19
22	948	48010-7015	Demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	6,000	kus	2,06	12,36	19
23	948	48010-9001-R	OPaS po oprave bleskozvodov	18,000	hod.	12,00	216,00	19
			M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	282,30			282,30	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	529,02			529,02	
			Rozpočet celkom :	1 411,49			1 411,49	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

...MOSR -Posádková správa budov Prešov

...EKOSTAV stavebno montážne práce

...Opravy po vykonanych OPaS bleskozvod. zariadeni - b. č.47 KSNP

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Typ riad.	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			0 - ZAKLADANIE					
1	017	07887-7112	Oprava upevnenia hromozvodových svoriek	26,000	kus	1,79	46,54	19
2	017	07887-7113	Oprava upevnenia zvodového vodiča	22,000	m	1,79	39,38	19
3	MAT	314 868300	Lano oceľovohliníkové AlFe prierez 100/25 mm2	20,000	kg	1,79	35,80	19
4	MAT	354 311610	Svorka univerzálna na lano 4-25mm2	6,000	kus	1,45	8,70	19
5	MAT	354 319650	Svorka odbočná pre AlFe vodiče 35/6-10mm2	4,000	kus	0,29	1,16	19
6	MAT	354 418600	Svorka k tyčiam SJ 01 d 20mm	8,000	kus	1,35	10,80	19
7	MAT	354 418750	Svorka krížová SK pre vodič d6-10mm	3,000	kus	0,83	2,49	19
8	MAT	354 418950	Svorka pripojovacia SP1 d6-12mm	20,000	kus	0,57	11,40	19
9	MAT	354 419250	Svorka skúšobná SZ na lano d6-12mm	4,000	kus	1,87	7,48	19
10	017	07887-7115	Vyrovnanie a vypnutie stávajúcich vodičov	40,000	m	1,22	48,80	19
11	MAT	354 905Z20	Štítok označovací na bleskozvod	4,000	kus	0,19	0,76	19
12	017	07887-7116	Pripojenie kov. súčastí na zemniace vodiče	10,000	kus	10,90	109,00	19
13	017	07887-7211	Výmena zemniacej dosky alebo tyče	6,000	kus	15,50	93,00	19
14	MAT	354 904Z22	Tyč zemniaca ZT 2-dielna, D26, 2x2,0m	6,000	kus	32,50	195,00	19
15	MAT	354 905Z01	Uholník ochranný OU 1,7m, l=1700mm	6,000	kus	5,85	35,10	19
16	017	07887-7212	Výmena zemniaceho drôtu	64,000	m	1,96	125,44	19
			0 - ZAKLADANIE spolu :	770,85			770,85	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	770,85			770,85	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
17	946	46020-0123	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	64,000	m	1,86	119,04	19
18	946	46056-0123	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	64,000	m	0,71	45,44	19
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	164,48			164,48	
			M48 - Periodické prevádzkové revízie					
19	948	48010-5001	Hromozvody kontrola ochrany pred úderom blesku	2,000	zvod	3,19	6,38	19
20	948	48010-6010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	2,000	meranie	5,80	11,60	19
21	948	48010-7015	Demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	2,000	kus	2,06	4,12	19
22	948	48010-9001-R	OPaS po oprave bleskozvodov	16,000	hod.	12,00	192,00	19
			M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	214,10			214,10	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	378,58			378,58	
			Rozpočet celkom :	1 149,43			1 149,43	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby

MOSR -Posádková správa budov Prešov

EKOSTAV stavebno montážne práce

Opravy po vykonanych OPaS bleskozvod. zariadeni - b. č.48 KSNP

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			0 - ZAKLADANIE					
1	017	07887-7112	Oprava upevnenia hromozvodových svoriek	28,000	kus	1,79	50,12	19
2	017	07887-7113	Oprava upevnenia zvodového vodiča	52,000	m	1,79	93,08	19
3	MAT	314 868300	Lano oceľovohliníkové AlFe prierez 100/25 mm2	16,000	kg	1,79	28,64	19
4	MAT	354 311610	Svorka univerzálna na lano 4-25mm2	8,000	kus	1,45	11,60	19
5	MAT	354 319650	Svorka odbočná pre AlFe vodiče 35/6-10mm2	6,000	kus	0,29	1,74	19
6	MAT	354 418600	Svorka k tyčiam SJ 01 d 20mm	6,000	kus	1,35	8,10	19
7	MAT	354 418750	Svorka krížová SK pre vodič d6-10mm	3,000	kus	0,83	2,49	19
8	MAT	354 418950	Svorka pripojovacia SP1 d6-12mm	6,000	kus	0,57	3,42	19
9	MAT	354 419250	Svorka skúšobná SZ na lano d6-12mm	3,000	kus	1,87	5,61	19
10	017	07887-7115	Vyrovnanie a vypnutie stávajúcich vodičov	35,000	m	1,22	42,70	19
11	MAT	354 905Z20	Štítok označovací na bleskozvod	4,000	kus	0,19	0,76	19
12	017	07887-7116	Pripojenie kov. súčastí na zemniace vodiče	8,000	kus	10,90	87,20	19
13	017	07887-7211	Výmena zemniacej dosky alebo tyče	4,000	kus	15,50	62,00	19
14	MAT	354 904Z22	Tyč zemniaca ZT 2-dielna, D26, 2x2,0m	4,000	kus	32,50	130,00	19
15	017	07887-7212	Výmena zemniaceho drôtu	84,000	m	1,96	164,64	19
			0 - ZAKLADANIE spolu :	692,10			692,10	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	692,10			692,10	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
16	946	46020-0123	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	84,000	m	1,86	156,24	19
17	946	46056-0123	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	84,000	m	0,71	59,64	19
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	215,88			215,88	
			M48 - Periodické prevádzkové revízie					
18	948	48010-5001	Hromozvody kontrola ochrany pred úderom blesku	3,000	zvod	3,19	9,57	19
19	948	48010-6010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	3,000	meranie	5,80	17,40	19
20	948	48010-7015	Demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	3,000	kus	2,06	6,18	19
21	948	48010-9001-R	OPaS po oprave bleskozvodov	20,000	hod.	12,00	240,00	19
			M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	273,15			273,15	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	489,03			489,03	
			Rozpočet celkom :	1 181,13			1 181,13	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry

Objekt: MOSR -Posádková správa budov Prešov

Projekt:

Dodávateľ: EKOSTAV stavebno montážne práce

Stavba: Opravy po vykonanych OPaS bleskozvod. zariadeni - b. č.16 KSNP

Spracoval:

JKSO :

Dátum: . .

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			0 - ZAKLADANIE					
1	017	07887-7112	Oprava upevnenia hromozvodových svoriek	57,000	kus	1,79	102,03	19
2	017	07887-7113	Oprava upevnenia zvodového vodiča	92,000	m	1,79	164,68	19
3	MAT	314 868300	Lano oceľovohliníkové AlFe prierez 100/25 mm2	75,000	kg	1,79	134,25	19
4	MAT	354 311610	Svorka univerzálna na lano 4-25mm2	24,000	kus	1,45	34,80	19
5	MAT	354 319650	Svorka odbočná pre AlFe vodiče 35/6-10mm2	16,000	kus	0,29	4,64	19
6	MAT	354 418600	Svorka k tyčiam SJ 01 d 20mm	12,000	kus	1,35	16,20	19
7	MAT	354 418750	Svorka krížová SK pre vodič d6-10mm	20,000	kus	0,83	16,60	19
8	MAT	354 418950	Svorka pripojovacia SP1 d6-12mm	15,000	kus	0,57	8,55	19
9	MAT	354 419250	Svorka skúšobná SZ na lano d6-12mm	4,000	kus	1,87	7,48	19
10	017	07887-7115	Vyrovnanie a vypnutie stávajúcich vodičov	95,000	m	1,22	115,90	19
11	MAT	354 905Z20	Štítok označovací na bleskozvod	2,000	kus	0,19	0,38	19
12	017	07887-7116	Pripojenie kov. súčastí na zemniace vodiče	7,000	kus	10,90	76,30	19
13	017	07887-7211	Výmena zemniacej dosky alebo tyče	8,000	kus	15,50	124,00	19
14	MAT	354 904Z22	Tyč zemniaca ZT 2-dielna, D26, 2x2,0m	8,000	kus	32,50	260,00	19
15	MAT	354 905Z01	Uholník ochranný OU 1,7m, l=1700mm	3,000	kus	5,85	17,55	19
16	017	07887-7212	Výmena zemniaceho drôtu	146,000	m	1,96	286,16	19
			0 - ZAKLADANIE spolu :	1 369,52			1 369,52	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	1 369,52			1 369,52	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
17	946	46020-0123	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	146,000	m	1,86	271,56	19
18	946	46056-0123	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	146,000	m	0,71	103,66	19
			M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	375,22			375,22	
			M48 - Periodické prevádzkové revízie					
19	948	48010-5001	Hromozvody kontrola ochrany pred úderom blesku	6,000	zvod	3,19	19,14	19
20	948	48010-6010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	8,000	meranie	5,80	46,40	19
21	948	48010-7015	Demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	8,000	kus	2,06	16,48	19
22	948	48010-9001-R	OPaS po oprave bleskozvodov	20,000	hod.	12,00	240,00	19
			M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	322,02			322,02	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	697,24			697,24	
			Rozpočet celkom :	2 066,76			2 066,76	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

erateľ: MOSR -Posádková správa budov Prešov
ektant:
ávateľ: EKOSTAV stavebno montážne práce

Spracoval:
JKSO :
Dátum: . .

ba :Opravy po vykonanych OPaS bleskozvod. zariadeni - b. č. 1,2,3 Makovica

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		0 - ZAKLADANIE					
017	07887-7112	Oprava upevnenia hromozvodových svoriek	29,000	kus	1,79	51,91	19
017	07887-7113	Oprava upevnenia zvodového vodiča	65,000	m	1,79	116,35	19
MAT	314 868300	Lano oceľovohliníkové AlFe prierez 100/25 mm2	46,000	kg	1,79	82,34	19
MAT	354 311610	Svorka univerzálna na lano 4-25mm2	8,000	kus	1,45	11,60	19
MAT	354 319650	Svorka odbočná pre AlFe vodiče 35/6-10mm2	6,000	kus	0,29	1,74	19
MAT	354 418600	Svorka k tyčiam SJ 01 d 20mm	6,000	kus	1,35	8,10	19
MAT	354 418750	Svorka krížová SK pre vodič d6-10mm	3,000	kus	0,83	2,49	19
MAT	354 418950	Svorka pripojovacia SP1 d6-12mm	10,000	kus	0,57	5,70	19
MAT	354 419250	Svorka skúšobná SZ na lano d6-12mm	3,000	kus	1,87	5,61	19
017	07887-7115	Vyrovnanie a vypnutie stávajúcich vodičov	55,000	m	1,22	67,10	19
MAT	354 905Z20	Štítok označovací na bleskozvod	2,000	kus	0,19	0,38	19
017	07887-7116	Pripojenie kov. súčastí na zemniace vodiče	6,000	kus	10,90	65,40	19
017	07887-7211	Výmena zemniacej dosky alebo tyče	6,000	kus	15,50	93,00	19
MAT	354 904Z22	Tyč zemniaca ZT 2-dielna, D26, 2x2,0m	6,000	kus	32,50	195,00	19
017	07887-7212	Výmena zemniaceho drôtu	95,000	m	1,96	186,20	19
		0 - ZAKLADANIE spolu :	892,92			892,92	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	892,92			892,92	
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon					
946	46020-0123	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	95,000	m	1,86	176,70	19
946	46056-0123	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 40, zemina tr 3	95,000	m	0,71	67,45	19
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	244,15			244,15	
		M48 - Periodické prevádzkové revízie					
948	48010-5001	Hromozvody kontrola ochrany pred úderom blesku	3,000	zvod	3,19	9,57	19
948	48010-6010	Meranie zemného prechodového odporu uzemnenia	3,000	meranie	5,80	17,40	19
948	48010-7015	Demontáž a opätovná montáž skúšobnej svorky uzemnenia	3,000	kus	2,06	6,18	19
948	48010-9001-R	OPaS po oprave bleskozvodov	20,000	hod.	12,00	240,00	19
		M48 - Periodické prevádzkové revízie spolu :	273,15			273,15	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	517,30			517,30	
		Rozpočet celkom :	1 410,22			1 410,22	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby