PSB 276 2/2007

ZMLUVA O DIELO 276/2007

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	00805149
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	Kings Trade s.r.o. Horolezecká 12 040 01 Košice
	V zastúpení	:	Beáta Ferková
	IČO	:	36589276
	DIČ	:	2021941130
	IČ pre DPH	:	SK2021941130
	Bankové spojenie	:	Unicredit Bank
	Číslo účtu	:	6624915003/1111

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Odstránenie závad z vykonaných odborných prehliadok a skúšok bleskozvodov
Miesto stavby: Kasárne SNP Zvolen budova č.22,23,24,25,27,36,40,49

2.2. Predmetom zmluvy je: opravy bleskozvodov

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 2.7.2007
Ukončenie prác: 31.8.2007

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami

Posádková správa budov ZVOLEN

a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	763.916,60
DPH 19 %	145.144,20
Halierové vyrovnanie	+ 0,20
CENA CELKOM vrátane DPH	**909.061,00 Sk**

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, jednotková cena za dodávku materiálu ako aj množstvo HZS je neprekročiteľné.

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Doklad o nákupe materiálu a rozpis HZS doloží zhotoviteľ ku faktúre.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.



6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.
9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Súčasťou zmluvy je „ Dohoda na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

10.4. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.5. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.6. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.7. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Beáta Ferková

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Peter Malay

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.

Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 Kings Trade s.r.o. Košice

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 12.6.07 .....
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Vo Zvolene dňa 13.6.2007

Posádková správa budov ZVOLEN

Objednávateľ:

Kings Trade s.r.o.

Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb útvaru hospodárna, efektívna a účelná.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 12.6.07 .....
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Posádková správa budov ZVOLEN

PSB 276 1/2007

Súhrnný list kalkulácie

Názov stavby:	Stavba : PSB Zvolen, VÚ 3823 Kasárne SNP - oprava bleskozvodu	JKSO:	
Miesto stavby:	VÚ 3823 Kasárne SNP		
Odberateľ:	Posádková správa budov Zvolen	IČO:	
Adresa:		DRČ:	

Rekapitulácia nákladov stavby v Sk

Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B	Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		z toho: dodávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		montáž a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	C	Stavebné objekty	763,916,60	0,00	763,916,60	0,00	763,916,60
6		z toho: základné náklady	763,916,60	0,00	763,916,60	0,00	763,916,60
7		HZS a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	D	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	E	Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F	Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	G	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	H	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	I	Ostatné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	J	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L	Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Celkové náklady	763,916,60	0,00	763,916,60	0,00	763,916,60
18		DPH	19%	z čiastky	763,916,60		145,144,20
			0%	z čiastky	0,00		0,00
19		**Cena celkom s DPH**					**909,060,80**

Spracoval:	**Projektant:**	**Odberateľ:**
Dňa:	IČO: DRČ:	Posádková správa budov Zvolen IČO: DRČ:
Adresa:	**Adresa:**	**Adresa:**
KingsTrade s.r.o.		Posádková správa budov ZVOLEN
Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis

overil ho Marián BEDNÁR
ako odpovedný

12.2.07

Zoznam objektov

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	ZRN		Spolu bez DPH	DPH - 19%	Spolu s DPH
	montáž	dodávka	spolu		spolu
Stavba : PSB Zvolen, VÚ 3823 Kasárne SNP - oprava bleskozvodu					
Objekt : Budova č. 22	78,893,00	19,375,80	98,268,80	18,671,10	116,939,90
Objekt : Budova č. 23	92,763,90	20,373,50	113,137,40	21,496,10	134,633,50
Objekt : Budova č. 24	93,248,90	20,373,50	113,622,40	21,588,30	135,210,70
Objekt : Budova č. 25	93,248,90	20,373,50	113,622,40	21,588,30	135,210,70
Objekt : Budova č. 27	93,248,90	20,373,50	113,622,40	21,588,30	135,210,70
Objekt : Budova č. 36	24,459,30	7,974,00	32,433,30	6,162,30	38,595,60
Objekt : Budova č. 40	24,459,30	7,974,00	32,433,30	6,162,30	38,595,60
Objekt : Budova č. 49	106,979,50	39,797,10	146,776,60	27,887,60	174,664,20
Spolu:	**607,301,70**	**156,614,90**	**763,916,60**	**145,144,20**	**909,060,80**



Krycí list kalkulácie

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Zvolen, VÚ 3823 Kasárne SNP - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Budova č. 22	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : KingsTrade s.r.o. ②	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

	1 M3 OP	116 940 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	116 940 Sk	za M2 UP	
	1 M2 ZP	116 940 Sk	za M2 ZP	1 M	116 940 Sk	za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	17 360,00		17 360,00
2	PSV :			
3	MCE :	61 533,00	19 375,80	80 908,80
4	iné :			
5	Súčet :	78 893,00	19 375,80	98 268,80

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN	Pečiatka : KingsTrade

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		98 268,80
22	DPH 19 % z :	98 268,80	18 671,10
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		116 939,90

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ: **Posádková správa budov Zvolen**
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO:
Dátum: . .

KingsTrade s.r.o. ②

Stavba : PSB Zvolen, VÚ 3823 Kasárne SNP - oprava bleskozvodu
Objekt : Budova č. 22

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Elektromontáže M21 - silnoprúd												
		Vedenie uzemňovacie												
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm	18,000	m	34,00	612,00		189,54	66,78			268,31	87,36	1,9
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	12,000	kg	43,00	516,00	516,00							
3	210220102d72	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	130,000	m	75,00	9 750,00		3 034,20	1 068,60			4 294,81	1 352,38	30,5
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	130,000	m	150,00	19 500,00		6 067,10	2 135,90			8 586,90	2 710,09	61,1
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	130,000	m	37,00	4 810,00	4 810,00							
6	354901Z01	- podpera vedenia do muriva PV 01	9,000	kus	17,70	159,30	159,30							
7	354901Z26	- podpera vedenia na hrebeni, typ PV 16	96,000	kus	63,50	6 096,00	6 096,00							
8	354901Z71	- podpera vedenia na svetliky a oceľové konštrukcie PV32	20,000	kus	30,50	610,00	610,00							
9	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	15,000	kus	19,10	286,50		89,40	31,50			126,55	39,04	0,9
10	562840K05	Hmoždinka HM 12	15,000	kus	2,10	31,50	31,50							
11	111635201	Hmota asfaltová TS IZOFLEX	2,000	l	75,00	150,00	150,00							
12	210220201d72	Demontáž-tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	3,000	kus	244,00	732,00		227,88	80,22			322,51	101,38	2,2
13	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	3,000	kus	488,00	1 464,00		455,79	160,44			645,06	202,70	4,5
14	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, (l=1500mm, D=20mm)	3,000	kus	221,00	663,00	663,00							
15	354902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	3,000	kus	37,00	111,00	111,00							
16	210220301d72	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	50,000	kus	34,50	1 725,00		541,00	190,50			765,73	227,76	5,4
17	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	50,000	kus	69,50	3 475,00		1 082,50	381,00			1 531,99	479,50	10,9
18	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	50,000	kus	18,90	945,00	945,00							
19	210220302d72	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	32,000	kus	48,50	1 552,00		482,88	169,92			683,35	215,84	4,8
20	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	32,000	kus	97,00	3 104,00		966,08	340,16			1 367,37	430,38	9,7

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
21	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	3,000	kus	46,00	138,00	138,00							
22	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	12,000	kus	47,00	564,00	564,00							
23	354903Z10	Svorka SK, krížová	4,000	kus	27,50	110,00	110,00							
24	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	10,000	kus	39,50	395,00	395,00							
25	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	3,000	kus	25,50	76,50	76,50							
26	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	6,000	kus	400,00	2 400,00		748,32	263,40			1 059,06	329,21	7,5
27	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	6,000	kus	530,00	3 180,00	3 180,00							
28	210220372d72	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	3,000	kus	120,00	360,00		112,02	39,42			158,52	50,03	1,1
29	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	3,000	kus	240,00	720,00		224,01	78,84			317,02	100,12	2,2
30	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, H=2000mm	3,000	kus	202,00	606,00	606,00							
31	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	6,000	kus	31,00	186,00	186,00							
32	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	3,000	kus	49,50	148,50		46,17	16,26			65,35	20,71	0,4
33	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	3,000	kus	9,50	28,50	28,50							
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**65 204,80**	**Sk**			**19 375,80**	**14 266,89**	**5 022,94**			**20 192,59**	**6 346,57**	**143,6**
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**65 204,80**	**Sk**			**19 375,80**	**14 266,89**	**5 022,94**			**20 192,59**	**6 346,57**	**143,6**
		Zemné práce - Bleskozvod												
34	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	24,800	m	700,00	17 360,00	12 651,72	312,72	110,11	2 070,55	55,05	1 540,79	619,04	3,8
35	460080101	Betónový základ - rozbúranie	1,440	m3	4 760,00	6 854,40		1 365,86	480,78	1 006,84	30,58	3 019,06	951,24	15,2
36	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	1,440	m3	3 640,00	5 241,60	3 678,58	114,71	40,37	490,17	14,88	691,04	211,81	1,2
37	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	12,000	m	64,00	768,00		238,44	83,88			337,40	108,27	2,6
38	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	12,000	m	24,00	288,00		90,24	31,80			127,75	38,20	1,0
		Zemné práce - Bleskozvod spolu :	**30 512,00**	**Sk**			**16 330,30**	**2 121,98**	**746,95**	**3 567,57**	**100,53**	**5 716,06**	**1 928,58**	**24,1**
		Východzia revizia elektro PODĽA PD ZAKUR?												
39	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	8,000	hod	319,00	2 552,00		794,40	279,60			1 124,26	353,73	8,0
		Východzia revizia elektro spolu :	**2 552,00**	**Sk**				**794,40**	**279,60**			**1 124,26**	**353,73**	**8,0**
		Za rozpočet celkom :	**98 268,80**	**Sk**			**35 706,10**	**17 183,27**	**6 049,49**	**3 567,57**	**100,53**	**27 032,91**	**8 628,89**	**175,7**

KingsTrade s.r.o. ②

Krycí list kalkulácie

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Zvolen, VÚ 3823 Kasárne SNP - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Budova č. 23	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	134 634 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	134 634 Sk	za M2 UP	
1 M2 ZP	134 634 Sk	za M2 ZP	1 M	134 634 Sk	za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	22 960,00		22 960,00
2	PSV :			
3	MCE :	69 803,90	20 373,50	90 177,40
4	iné :			
5	Súčet :	92 763,90	20 373,50	113 137,40

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN	Pečiatka : KingsTrade s.r.o.

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		113 137,40
22	DPH 19 % z :	113 137,40	21 496,10
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		134 633,50

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberatel: **Posádková správa budov Zvolen**
Projektant:
Dodávatel:

Spracoval:
JKSO:
Dátum: . .

KingsTrade s.r.o. ②

Stavba : PSB Zvolen, VÚ 3823 Kasárne SNP - oprava bleskozvodu
Objekt : Budova č. 23

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Elektromontáže M21 - silnoprúd												
		Vedenie uzemňovacie												
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm	24,000	m	34,00	816,00		252,72	89,04			357,75	116,48	2,5
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	16,000	kg	43,00	688,00	688,00							
3	210220102d72	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	140,000	m	75,00	10 500,00		3 267,60	1 150,80			4 625,18	1 456,41	32,9
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	140,000	m	150,00	21 000,00		6 533,80	2 300,20			9 247,43	2 918,56	65,8
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	140,000	m	37,00	5 180,00	5 180,00							
6	354901Z01	- podpera vedenia do muriva PV 01	12,000	kus	17,70	212,40	212,40							
7	354901Z26	- podpera vedenia na hrebeni, typ : PV 16	78,000	kus	63,50	4 953,00	4 953,00							
8	354901Z71	- podpera vedenia na svetliky a oceľové konštrukcie PV32	20,000	kus	30,50	610,00	610,00							
9	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	14,000	kus	19,10	267,40		83,44	29,40			118,12	36,43	0,8
10	562840K05	Hmoždinka HM 12	14,000	kus	2,15	30,10	30,10							
11	111635201	Hmota asfaltová TS IZOFLEX	2,000	l	75,00	150,00	150,00							
12	210220201d72	Demontáž-tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	3,000	kus	244,00	732,00		227,88	80,22			322,51	101,38	2,2
13	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	3,000	kus	488,00	1 464,00		455,79	160,44			645,06	202,70	4,5
14	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, (l=1500mm, D=20mm)	3,000	kus	221,00	663,00	663,00							
15	354902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	3,000	kus	37,00	111,00	111,00							
16	210220301d72	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	50,000	kus	34,50	1 725,00		541,00	190,50			765,73	227,76	5,4
17	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	50,000	kus	69,50	3 475,00		1 082,50	381,00			1 531,99	479,50	10,9
18	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	50,000	kus	18,90	945,00	945,00							
19	210220302d72	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	27,000	kus	48,50	1 309,50		407,43	143,37			576,57	182,12	4,1
20	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	37,000	kus	97,00	3 589,00		1 117,03	393,31			1 581,02	497,63	11,2

Stavba : PSB Zvolen, VÚ 3823 Kasárne SNP - oprava bleskozvodu
Objekt : Budova č. 23

Výrobná kalkulácia - náklady

KingsTrade s.r.o. ②

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
21	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	3,000	kus	46,00	138,00	138,00							
22	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	16,000	kus	47,00	752,00	752,00							
23	354903Z10	Svorka SK, krížová	4,000	kus	27,50	110,00	110,00							
24	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	10,000	kus	39,50	395,00	395,00							
25	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	4,000	kus	25,50	102,00	102,00							
26	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	8,000	kus	400,00	3 200,00		997,76	351,20			1 412,09	438,94	10,0
27	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	8,000	kus	530,00	4 240,00	4 240,00							
28	210220372d72	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	4,000	kus	120,00	480,00		149,36	52,56			211,36	66,71	1,5
29	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	4,000	kus	240,00	960,00		298,68	105,12			422,69	133,50	3,0
30	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, H=2000mm	4,000	kus	202,00	808,00	808,00							
31	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	8,000	kus	31,00	248,00	248,00							
32	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	4,000	kus	49,50	198,00		61,56	21,68			87,13	27,62	0,6
33	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	4,000	kus	9,50	38,00	38,00							
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**70 089,40**	**Sk**			**20 373,50**	**15 476,55**	**5 448,84**			**21 904,69**	**6 885,81**	**155,8**
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**70 089,40**	**Sk**			**20 373,50**	**15 476,55**	**5 448,84**			**21 904,69**	**6 885,81**	**155,8**
		Zemné práce - Bleskozvod												
34	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr do 15 cm	32,800	m	700,00	22 960,00	16 732,92	413,60	145,63	2 738,47	72,81	2 037,82	818,73	5,1
35	460080101	Betónový základ - rozbúranie	1,920	m3	4 760,00	9 139,20		1 821,15	641,04	1 342,46	40,78	4 025,41	1 268,32	20,3
36	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	1,920	m3	3 640,00	6 988,80	4 904,77	152,94	53,83	653,56	19,85	921,39	282,42	1,7
37	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	16,000	m	64,00	1 024,00		317,92	111,84			449,87	144,36	3,5
38	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	16,000	m	24,00	384,00		120,32	42,40			170,33	50,94	1,3
		Zemné práce - Bleskozvod spolu :	**40 496,00**	**Sk**			**21 637,69**	**2 825,95**	**994,75**	**4 734,50**	**133,44**	**7 604,84**	**2 564,79**	**32,1**
		Východzia revizia elektro												
39	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	8,000	hod	319,00	2 552,00		794,40	279,60			1 124,26	353,73	8,0
		Východzia revizia elektro spolu :	**2 552,00**	**Sk**				**794,40**	**279,60**			**1 124,26**	**353,73**	**8,0**
		Za rozpočet celkom :	**113 137,40**	**Sk**			**42 011,19**	**19 096,90**	**6 723,19**	**4 734,50**	**133,44**	**30 633,80**	**9 804,34**	**195,9**

KingsTrade s.r.o. ②

Kryci list kalkulácie

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Zvolen, VÚ 3823 Kasárne SNP - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Budova č. 24	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : KingsTrade s.r.o. ②	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	135 211 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	135 211 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	135 211 Sk	za M2 ZP	1 M	135 211 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	22 960,00		22 960,00
2	PSV :			
3	MCE :	70 288,90	20 373,50	90 662,40
4	iné :			
5	Súčet :	93 248,90	20 373,50	113 622,40

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN	Pečiatka : KingsTrade s.r.o. ②

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		113 622,40
22	DPH 19 % z :	113 622,40	21 588,30
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		135 210,70

F	Odpočet - pripočet	

Odberateľ: **Posádková správa budov Zvolen**
Projektant:
Dodávateľ:

Spracoval:
JKSO:
Dátum:

Stavba : PSB Zvolen, VÚ 3823 Kasárne SNP - oprava bleskozvodu
Objekt : Budova č. 24

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Elektromontáže M21 - silnoprúd												
		Vedenie uzemňovacie												
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm	24,000	m	34,00	816,00		252,72	89,04			357,75	116,48	2,5
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	16,000	kg	43,00	688,00	688,00							
3	210220102d72	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	140,000	m	75,00	10 500,00		3 267,60	1 150,80			4 625,18	1 456,41	32,9
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	140,000	m	150,00	21 000,00		6 533,80	2 300,20			9 247,43	2 918,56	65,8
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	140,000	m	37,00	5 180,00	5 180,00							
6	354901Z01	- podpera vedenia do muriva PV 01	12,000	kus	17,70	212,40	212,40							
7	354901Z26	- podpera vedenia na hrebeni, typ PV 16	78,000	kus	63,50	4 953,00	4 953,00							
8	354901Z71	- podpera vedenia na svetliky a oceľové konštrukcie PV32	20,000	kus	30,50	610,00	610,00							
9	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	14,000	kus	19,10	267,40		83,44	29,40			118,12	36,43	0,8
10	562840K05	Hmoždinka HM 12	14,000	kus	2,15	30,10	30,10							
11	111635201	Hmota asfaltová TS IZOFLEX	2,000	l	75,00	150,00	150,00							
12	210220201d72	Demontáž-tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	3,000	kus	244,00	732,00		227,88	80,22			322,51	101,38	2,2
13	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	3,000	kus	488,00	1 464,00		455,79	160,44			645,06	202,70	4,5
14	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, (l=1500mm, D=20mm)	3,000	kus	221,00	663,00	663,00							
15	354902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	3,000	kus	37,00	111,00	111,00							
16	210220301d72	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	50,000	kus	34,50	1 725,00		541,00	190,50			765,73	227,76	5,4
17	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	50,000	kus	69,50	3 475,00		1 082,50	381,00			1 531,99	479,50	10,9
18	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	50,000	kus	18,90	945,00	945,00							
19	210220302d72	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	37,000	kus	48,50	1 794,50		558,33	196,47			790,12	249,57	5,6
20	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	37,000	kus	97,00	3 589,00		1 117,03	393,31			1 581,02	497,63	11,2

Výrobná kalkulácia - náklady

Kings Trade s.r.o. ②

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
21	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	3,000	kus	46,00	138,00	138,00							
22	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	16,000	kus	47,00	752,00	752,00							
23	354903Z10	Svorka SK, krížová	4,000	kus	27,50	110,00	110,00							
24	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	10,000	kus	39,50	395,00	395,00							
25	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	4,000	kus	25,50	102,00	102,00							
26	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	8,000	kus	400,00	3 200,00		997,76	351,20			1 412,09	438,94	10,0
27	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	8,000	kus	530,00	4 240,00	4 240,00							
28	210220372d72	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	4,000	kus	120,00	480,00		149,36	52,56			211,36	66,71	1,5
29	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	4,000	kus	240,00	960,00		298,68	105,12			422,69	133,50	3,0
30	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, H=2000mm	4,000	kus	202,00	808,00	808,00							
31	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	8,000	kus	31,00	248,00	248,00							
32	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	4,000	kus	49,50	198,00		61,56	21,68			87,13	27,62	0,6
33	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	4,000	kus	9,50	38,00	38,00							
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**70 574,40**	**Sk**			**20 373,50**	**15 627,45**	**5 501,94**			**22 118,24**	**6 953,26**	**157,3**
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**70 574,40**	**Sk**			**20 373,50**	**15 627,45**	**5 501,94**			**22 118,24**	**6 953,26**	**157,3**
		Zemné práce - Bleskozvod												
34	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	32,800	m	700,00	22 960,00	16 732,92	413,60	145,63	2 738,47	72,81	2 037,82	818,73	5,1
35	460080101	Betónový základ - rozbúranie	1,920	m3	4 760,00	9 139,20		1 821,15	641,04	1 342,46	40,78	4 025,41	1 268,32	20,3
36	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	1,920	m3	3 640,00	6 988,80	4 904,77	152,94	53,83	653,56	19,85	921,39	282,42	1,7
37	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	16,000	m	64,00	1 024,00		317,92	111,84			449,87	144,36	3,5
38	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	16,000	m	24,00	384,00		120,32	42,40			170,33	50,94	1,3
		Zemné práce - Bleskozvod spolu :	**40 496,00**	**Sk**			**21 637,69**	**2 825,95**	**994,75**	**4 734,50**	**133,44**	**7 604,84**	**2 564,79**	**32,1**
		Východzia revizia elektro												
39	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	8,000	hod	319,00	2 552,00		794,40	279,60			1 124,26	353,73	8,0
		Východzia revizia elektro spolu :	**2 552,00**	**Sk**				**794,40**	**279,60**			**1 124,26**	**353,73**	**8,0**
		Za rozpočet celkom :	**113 622,40**	**Sk**			**42 011,19**	**19 247,80**	**6 776,29**	**4 734,50**	**133,44**	**30 847,35**	**9 871,79**	**197,4**

ROZPIS DO FAKTÚR

Kings Trade s.r.o. ②

Krycí list kalkulácie

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Zvolen, VÚ 3823 Kasárne SNP - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Budova č. 25	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : KingsTrade s.r.o. ②	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

	1 M3 OP	135 211 Sk	za M3 OP		1 M2 UP	135 211 Sk	za M2 UP
	1 M2 ZP	135 211 Sk	za M2 ZP		1 M	135 211 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	22 960,00		22 960,00
2	PSV :			
3	MCE :	70 288,90	20 373,50	90 662,40
4	iné :			
5	Súčet :	93 248,90	20 373,50	113 622,40

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN	Pečiatka : KingsTrade s.r.o. ②

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		113 622,40
22	DPH 19 % z :	113 622,40	21 588,30
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		135 210,70

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberatel : **Posádková správa budov Zvolen**
Projektant :
Dodávatel :

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

KingsTrade s.r.o. ②

Stavba : PSB Zvolen, VÚ 3823 Kasárne SNP - oprava bleskozvodu
Objekt : Budova č. 25

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Elektromontáže M21 - silnoprúd												
		Vedenie uzemňovacie												
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm	24,000	m	34,00	816,00		252,72	89,04			357,75	116,48	2,5
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	16,000	kg	43,00	688,00	688,00							
3	210220102d72	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	140,000	m	75,00	10 500,00		3 267,60	1 150,80			4 625,18	1 456,41	32,9
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	140,000	m	150,00	21 000,00		6 533,80	2 300,20			9 247,43	2 918,56	65,8
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	140,000	m	37,00	5 180,00	5 180,00							
6	354901Z01	- podpera vedenia do muriva PV 01	12,000	kus	17,70	212,40	212,40							
7	354901Z26	- podpera vedenia na hrebeni, typ : PV 16	78,000	kus	63,50	4 953,00	4 953,00							
8	354901Z71	- podpera vedenia na svetliky a oceľové konštrukcie PV32	20,000	kus	30,50	610,00	610,00							
9	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	14,000	kus	19,10	267,40		83,44	29,40			118,12	36,43	0,8
10	562840K05	Hmoždinka HM 12	14,000	kus	2,15	30,10	30,10							
11	111635201	Hmota asfaltová TS IZOFLEX	2,000	l	75,00	150,00	150,00							
12	210220201d72	Demontáž-tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	3,000	kus	244,00	732,00		227,88	80,22			322,51	101,38	2,2
13	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	3,000	kus	488,00	1 464,00		455,79	160,44			645,06	202,70	4,5
14	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, (l=1500mm, D=20mm)	3,000	kus	221,00	663,00	663,00							
15	354902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	3,000	kus	37,00	111,00	111,00							
16	210220301d72	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	50,000	kus	34,50	1 725,00		541,00	190,50			765,73	227,76	5,4
17	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	50,000	kus	69,50	3 475,00		1 082,50	381,00			1 531,99	479,50	10,9
18	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	50,000	kus	18,90	945,00	945,00							
19	210220302d72	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	37,000	kus	48,50	1 794,50		558,33	196,47			790,12	249,57	5,6
20	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	37,000	kus	97,00	3 589,00		1 117,03	393,31			1 581,02	497,63	11,2

Stavba : PSB Zvolen, VÚ 3823 Kasárne SNP - oprava bleskozvodu
Objekt : Budova č. 25

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
21	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	3,000	kus	46,00	138,00	138,00							
22	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	16,000	kus	47,00	752,00	752,00							
23	354903Z10	Svorka SK, krížová	4,000	kus	27,50	110,00	110,00							
24	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	10,000	kus	39,50	395,00	395,00							
25	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	4,000	kus	25,50	102,00	102,00							
26	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	8,000	kus	400,00	3 200,00		997,76	351,20			1 412,09	438,94	10,0
27	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	8,000	kus	530,00	4 240,00	4 240,00							
28	210220372d72	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	4,000	kus	120,00	480,00		149,36	52,56			211,36	66,71	1,5
29	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	4,000	kus	240,00	960,00		298,68	105,12			422,69	133,50	3,0
30	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	4,000	kus	202,00	808,00	808,00							
31	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	8,000	kus	31,00	248,00	248,00							
32	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	4,000	kus	49,50	198,00		61,56	21,68			87,13	27,62	0,6
33	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	4,000	kus	9,50	38,00	38,00							
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**70 574,40**	**Sk**			**20 373,50**	**15 627,45**	**5 501,94**			**22 118,24**	**6 953,26**	**157,3**
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**70 574,40**	**Sk**			**20 373,50**	**15 627,45**	**5 501,94**			**22 118,24**	**6 953,26**	**157,3**
		Zemné práce - Bleskozvod												
34	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	32,800	m	700,00	22 960,00	16 732,92	413,60	145,63	2 738,47	72,81	2 037,82	818,73	5,1
35	460080101	Betónový základ - rozbúranie	1,920	m3	4 760,00	9 139,20		1 821,15	641,04	1 342,46	40,78	4 025,41	1 268,32	20,3
36	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	1,920	m3	3 640,00	6 988,80	4 904,77	152,94	53,83	653,56	19,85	921,39	282,42	1,7
37	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	16,000	m	64,00	1 024,00		317,92	111,84			449,87	144,36	3,5
38	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	16,000	m	24,00	384,00		120,32	42,40			170,33	50,94	1,3
		Zemné práce - Bleskozvod spolu :	**40 496,00**	**Sk**			**21 637,69**	**2 825,95**	**994,75**	**4 734,50**	**133,44**	**7 604,84**	**2 564,79**	**32,1**
		Východzia revizia elektro												
39	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	8,000	hod	319,00	2 552,00		794,40	279,60			1 124,26	353,73	8,0
		Východzia revizia elektro spolu :	**2 552,00**	**Sk**				**794,40**	**279,60**			**1 124,26**	**353,73**	**8,0**
		Za rozpočet celkom :	**113 622,40**	**Sk**			**42 011,19**	**19 247,80**	**6 776,29**	**4 734,50**	**133,44**	**30 847,35**	**9 871,79**	**197,4**

ROZPIS DO FAKTÚRY

KingsTrade s.r.o.

Krycí list kalkulácie

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Zvolen, VÚ 3823 Kasárne SNP - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Budova č. 27	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

KingsTrade s.r.o. ②

Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	135 211 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	135 211 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	135 211 Sk	za M2 ZP	1 M	135 211 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	22 960,00		22 960,00
2	PSV :			
3	MCE :	70 288,90	20 373,50	90 662,40
4	iné :			
5	Súčet :	93 248,90	20 373,50	113 622,40

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

Posádková správa budov ZVOLEN

KingsTrade s.r.o. ②

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		113 622,40
22	DPH 19 % z :	113 622,40	21 588,30
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		135 210,70

F	Odpočet - pripočet

Odberateľ **Posádková správa budov Zvolen**
Projektant
Dodávateľ

Spracoval
JKSO
Dátum . .

Stavba : PSB Zvolen, VÚ 3823 Kasárne SNP - oprava bleskozvodu
Objekt : Budova č. 27

Výrobná kalkulácia - náklady

KingsTrade s.r.o. ②

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Elektromontáže M21 - silnoprúd												
		Vedenie uzemňovacie												
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm	24,000	m	34,00	816,00		252,72	89,04			357,75	116,48	2,5
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	16,000	kg	43,00	688,00	688,00							
3	210220102d72	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	140,000	m	75,00	10 500,00		3 267,60	1 150,80			4 625,18	1 456,41	32,9
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	140,000	m	150,00	21 000,00		6 533,80	2 300,20			9 247,43	2 918,56	65,8
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	140,000	m	37,00	5 180,00	5 180,00							
6	354901Z01	- podpera vedenia do muriva PV 01	12,000	kus	17,70	212,40	212,40							
7	354901Z26	- podpera vedenia na hrebeni, typ : PV 16	78,000	kus	63,50	4 953,00	4 953,00							
8	354901Z71	- podpera vedenia na svetliky a oceľové konštrukcie PV32	20,000	kus	30,50	610,00	610,00							
9	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	14,000	kus	19,10	267,40		83,44	29,40			118,12	36,43	0,8
10	562840K05	Hmoždinka HM 12	14,000	kus	2,15	30,10	30,10							
11	111635201	Hmota asfaltová TS IZOFLEX	2,000	l	75,00	150,00	150,00							
12	210220201d72	Demontáž-tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	3,000	kus	244,00	732,00		227,88	80,22			322,51	101,38	2,2
13	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	3,000	kus	488,00	1 464,00		455,79	160,44			645,06	202,70	4,5
14	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, (l=1500mm, D=20mm)	3,000	kus	221,00	663,00	663,00							
15	354902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	3,000	kus	37,00	111,00	111,00							
16	210220301d72	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	50,000	kus	34,50	1 725,00		541,00	190,50			765,73	227,76	5,4
17	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	50,000	kus	69,50	3 475,00		1 082,50	381,00			1 531,99	479,50	10,9
18	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	50,000	kus	18,90	945,00	945,00							
19	210220302d72	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	37,000	kus	48,50	1 794,50		558,33	196,47			790,12	249,57	5,6
20	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	37,000	kus	97,00	3 589,00		1 117,03	393,31			1 581,02	497,63	11,2

Stavba : PSB Zvolen, VÚ 3823 Kasárne SNP - oprava bleskozvodu
Objekt : Budova č. 27

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
21	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	3,000	kus	46,00	138,00	138,00							
22	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	16,000	kus	47,00	752,00	752,00							
23	354903Z10	Svorka SK, krížová	4,000	kus	27,50	110,00	110,00							
24	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	10,000	kus	39,50	395,00	395,00							
25	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	4,000	kus	25,50	102,00	102,00							
26	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	8,000	kus	400,00	3 200,00		997,76	351,20			1 412,09	438,94	10,0
27	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	8,000	kus	530,00	4 240,00	4 240,00							
28	210220372d72	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	4,000	kus	120,00	480,00		149,36	52,56			211,36	66,71	1,5
29	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	4,000	kus	240,00	960,00		298,68	105,12			422,69	133,50	3,0
30	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	4,000	kus	202,00	808,00	808,00							
31	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	8,000	kus	31,00	248,00	248,00							
32	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	4,000	kus	49,50	198,00		61,56	21,68			87,13	27,62	0,6
33	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	4,000	kus	9,50	38,00	38,00							
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**70 574,40**	**Sk**			**20 373,50**	**15 627,45**	**5 501,94**			**22 118,24**	**6 953,26**	**157,3**
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**70 574,40**	**Sk**			**20 373,50**	**15 627,45**	**5 501,94**			**22 118,24**	**6 953,26**	**157,3**
		Zemné práce - Bleskozvod												
34	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	32,800	m	700,00	22 960,00	16 732,92	413,60	145,63	2 738,47	72,81	2 037,82	818,73	5,1
35	460080101	Betónový základ - rozbúranie	1,920	m3	4 760,00	9 139,20		1 821,15	641,04	1 342,46	40,78	4 025,41	1 268,32	20,3
36	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	1,920	m3	3 640,00	6 988,80	4 904,77	152,94	53,83	653,56	19,85	921,39	282,42	1,7
37	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	16,000	m	64,00	1 024,00		317,92	111,84			449,87	144,36	3,5
38	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	16,000	m	24,00	384,00		120,32	42,40			170,33	50,94	1,3
		Zemné práce - Bleskozvod spolu :	**40 496,00**	**Sk**			**21 637,69**	**2 825,95**	**994,75**	**4 734,50**	**133,44**	**7 604,84**	**2 564,79**	**32,1**
		Východzia revizia elektro												
39	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	8,000	hod	319,00	2 552,00		794,40	279,60			1 124,26	353,73	8,0
		Východzia revizia elektro spolu :	**2 552,00**	**Sk**				**794,40**	**279,60**			**1 124,26**	**353,73**	**8,0**
		Za rozpočet celkom :	**113 622,40**	**Sk**			**42 011,19**	**19 247,80**	**6 776,29**	**4 734,50**	**133,44**	**30 847,35**	**9 871,79**	**197,4**

Krycí list kalkulácie

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Zvolen, VÚ 3823 Kasárne SNP - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Budova č. 36	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : KingsTrade s.r.o. ②	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	38 596 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	38 596 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	38 596 Sk	za M2 ZP	1 M	38 596 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	24 459,30	7 974,00	32 433,30
4	iné :			
5	Súčet :	24 459,30	7 974,00	32 433,30

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN	Pečiatka : KingsTrade s.r.o. ②

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		32 433,30
22	DPH 19 % z :	32 433,30	6 162,30
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		38 595,60

F	Odpočet - prípočet	

Odberateľ : **Posádková správa budov Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : PSB Zvolen, VÚ 3823 Kasárne SNP - oprava bleskozvodu
Objekt : Budova č. 36

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Elektromontáže M21 - silnoprúd												
		Vedenie uzemňovacie												
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn ∅ 8,10 mm	12,000	m	34,00	408,00		126,36	44,52			178,87	58,24	1,2
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	7,000	kg	43,00	301,00	301,00							
3	210220102d72	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	50,000	m	75,00	3 750,00		1 167,00	411,00			1 651,85	520,14	11,7
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	50,000	m	150,00	7 500,00		2 333,50	821,50			3 302,65	1 042,34	23,5
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	50,000	m	37,00	1 850,00	1 850,00							
6	354901Z01	- podpera vedenia do muriva PV 01	4,000	kus	17,70	70,80	70,80							
7	354901Z71	- podpera vedenia na svetliky a oceľové konštrukcie PV32	35,000	kus	30,50	1 067,50	1 067,50							
8	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	8,000	kus	19,10	152,80		47,68	16,80			67,49	20,82	0,4
9	562840K05	Hmoždinka HM 12	8,000	kus	2,15	17,20	17,20							
10	210220201d72	Demontáž-tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	2,000	kus	244,00	488,00		151,92	53,48			215,01	67,58	1,5
11	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	2,000	kus	488,00	976,00		303,86	106,96			430,04	135,13	3,0
12	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, (l=1500mm, D=20mm)	2,000	kus	221,00	442,00	442,00							
13	354902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	2,000	kus	37,00	74,00	74,00							
14	210220301d72	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	30,000	kus	34,50	1 035,00		324,60	114,30			459,44	136,65	3,2
15	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	30,000	kus	69,50	2 085,00		649,50	228,60			919,19	287,70	6,5
16	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	30,000	kus	18,90	567,00	567,00							
17	210220302d72	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	23,000	kus	48,50	1 115,50		347,07	122,13			491,15	155,14	3,4
18	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	23,000	kus	97,00	2 231,00		694,37	244,49			982,79	309,34	6,9
19	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	2,000	kus	46,00	92,00	92,00							

Stavba : PSB Zvolen, VÚ 3823 Kasárne SNP - oprava bleskozvodu
Objekt : Budova č. 36

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
20	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	8,000	kus	47,00	376,00	376,00							
21	354903Z10	Svorka SK, krížová	3,000	kus	27,50	82,50	82,50							
22	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	8,000	kus	39,50	316,00	316,00							
23	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	2,000	kus	25,50	51,00	51,00							
24	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	4,000	kus	400,00	1 600,00		498,88	175,60			706,04	219,47	5,0
25	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	4,000	kus	530,00	2 120,00	2 120,00							
26	210220372d72	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	2,000	kus	120,00	240,00		74,68	26,28			105,68	33,35	0,7
27	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	2,000	kus	240,00	480,00		149,34	52,56			211,34	66,75	1,5
28	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, H=2000mm	2,000	kus	202,00	404,00	404,00							
29	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	4,000	kus	31,00	124,00	124,00							
30	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	2,000	kus	49,50	99,00		30,78	10,84			43,56	13,81	0,3
31	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	2,000	kus	9,50	19,00	19,00							
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**30 134,30**	**Sk**			**7 974,00**	**6 899,54**	**2 429,06**			**9 765,17**	**3 066,52**	**69,4**
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**30 134,30**	**Sk**			**7 974,00**	**6 899,54**	**2 429,06**			**9 765,17**	**3 066,52**	**69,4**
		Zemné práce - Bleskozvod												
32	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	8,000	m	64,00	512,00		158,96	55,92			224,93	72,18	1,7
33	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	8,000	m	24,00	192,00		60,16	21,20			85,16	25,47	0,6
		Zemné práce - Bleskozvod spolu :	**704,00**	**Sk**				**219,12**	**77,12**			**310,10**	**97,65**	**2,4**
		Východzia revizia elektro												
34	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	5,000	hod	319,00	1 595,00		496,50	174,75			702,66	221,08	5,0
		Východzia revizia elektro spolu :	**1 595,00**	**Sk**				**496,50**	**174,75**			**702,66**	**221,08**	**5,0**
		Za rozpočet celkom :	**32 433,30**	**Sk**			**7 974,00**	**7 615,16**	**2 680,93**			**10 777,94**	**3 385,26**	**76,9**

Kryci list kalkulácie

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Zvolen, VÚ 3823 Kasárne SNP - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Budova č. 40	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	38 596 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	38 596 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	38 596 Sk	za M2 ZP	1 M	38 596 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	24 459,30	7 974,00	32 433,30
4	iné :			
5	Súčet :	24 459,30	7 974,00	32 433,30

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	32 433,30
22	DPH 19 % z : 32 433,30	6 162,30
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	38 595,60

F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov
ZVOLEN

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

Kings Trade s.r.o.

Odberateľ : **Posádková správa budov Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : PSB Zvolen, VÚ 3823 Kasárne SNP - oprava bleskozvodu
Objekt : Budova č. 40

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Elektromontáže M21 - silnoprúd												
		Vedenie uzemňovacie												
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm	12,000	m	34,00	408,00		126,36	44,52			178,87	58,24	1,2
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	7,000	kg	43,00	301,00	301,00							
3	210220102d72	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	50,000	m	75,00	3 750,00		1 167,00	411,00			1 651,85	520,14	11,7
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	50,000	m	150,00	7 500,00		2 333,50	821,50			3 302,65	1 042,34	23,5
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	50,000	m	37,00	1 850,00	1 850,00							
6	354901Z01	- podpera vedenia do muriva PV 01	4,000	kus	17,70	70,80	70,80							
7	354901Z71	- podpera vedenia na svetliky a oceľové konštrukcie PV32	35,000	kus	30,50	1 067,50	1 067,50							
8	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	8,000	kus	19,10	152,80		47,68	16,80			67,49	20,82	0,4
9	562840K05	Hmoždinka HM 12	8,000	kus	2,15	17,20	17,20							
10	210220201d72	Demontáž-tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	2,000	kus	244,00	488,00		151,92	53,48			215,01	67,58	1,5
11	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	2,000	kus	488,00	976,00		303,86	106,96			430,04	135,13	3,0
12	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, (l=1500mm, D=20mm)	2,000	kus	221,00	442,00	442,00							
13	354902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	2,000	kus	37,00	74,00	74,00							
14	210220301d72	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	30,000	kus	34,50	1 035,00		324,60	114,30			459,44	136,65	3,2
15	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	30,000	kus	69,50	2 085,00		649,50	228,60			919,19	287,70	6,5
16	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	30,000	kus	18,90	567,00	567,00							
17	210220302d72	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	23,000	kus	48,50	1 115,50		347,07	122,13			491,15	155,14	3,4
18	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	23,000	kus	97,00	2 231,00		694,37	244,49			982,79	309,34	6,9
19	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	2,000	kus	46,00	92,00	92,00							

Stavba : PSB Zvolen, VÚ 3823 Kasárne SNP - oprava bleskozvodu
Objekt : Budova č. 40

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
20	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	8,000	kus	47,00	376,00	376,00							
21	354903Z10	Svorka SK, krížová	3,000	kus	27,50	82,50	82,50							
22	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	8,000	kus	39,50	316,00	316,00							
23	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	2,000	kus	25,50	51,00	51,00							
24	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	4,000	kus	400,00	1 600,00		498,88	175,60			706,04	219,47	5,0
25	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	4,000	kus	530,00	2 120,00	2 120,00							
26	210220372d72	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	2,000	kus	120,00	240,00		74,68	26,28			105,68	33,35	0,7
27	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	2,000	kus	240,00	480,00		149,34	52,56			211,34	66,75	1,5
28	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	2,000	kus	202,00	404,00	404,00							
29	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	4,000	kus	31,00	124,00	124,00							
30	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	2,000	kus	49,50	99,00		30,78	10,84			43,56	13,81	0,3
31	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	2,000	kus	9,50	19,00	19,00							
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**30 134,30**	**Sk**			**7 974,00**	**6 899,54**	**2 429,06**			**9 765,17**	**3 066,52**	**69,4**
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**30 134,30**	**Sk**			**7 974,00**	**6 899,54**	**2 429,06**			**9 765,17**	**3 066,52**	**69,4**
		Zemné práce - Bleskozvod												
32	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	8,000	m	64,00	512,00		158,96	55,92			224,93	72,18	1,7
33	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	8,000	m	24,00	192,00		60,16	21,20			85,16	25,47	0,6
		Zemné práce - Bleskozvod spolu :	**704,00**	**Sk**				**219,12**	**77,12**			**310,10**	**97,65**	**2,4**
		Východzia revízia elektro												
34	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	5,000	hod	319,00	1 595,00		496,50	174,75			702,66	221,08	5,0
		Východzia revízia elektro spolu :	**1 595,00**	**Sk**				**496,50**	**174,75**			**702,66**	**221,08**	**5,0**
		Za rozpočet celkom :	**32 433,30**	**Sk**			**7 974,00**	**7 615,16**	**2 680,93**			**10 777,94**	**3 385,26**	**76,9**

Kryci list kalkulácie

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Zvolen, VÚ 3823 Kasárne SNP - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Budova č. 49	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : KingsTrade s.r.o. ②	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

	1 M3 OP	174 664 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	174 664 Sk	za M2 UP	
	1 M2 ZP	174 664 Sk	za M2 ZP	1 M	174 664 Sk	za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	7 280,00		7 280,00
2	PSV :			
3	MCE :	99 699,50	39 797,10	139 496,60
4	iné :			
5	Súčet :	106 979,50	39 797,10	146 776,60

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN	Pečiatka : KingsTrade s.r.o. ②

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		146 776,60
22	DPH 19 % z :	146 776,60	27 887,60
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		174 664,20

F	Odpočet - pripočet	

Odberateľ : **Posádková správa budov Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

KingsTrade s.r.o.

Stavba : PSB Zvolen, VÚ 3823 Kasárne SNP - oprava bleskozvodu
Objekt : Budova č. 49

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Elektromontáže M21 - silnoprúd												
		Vedenie uzemňovacie												
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm	24,000	m	34,00	816,00		252,72	89,04			357,75	116,48	2,5
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	16,000	kg	43,00	688,00	688,00							
3	210220102d72	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	260,000	m	75,00	19 500,00		6 068,40	2 137,20			8 589,62	2 704,77	61,1
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	260,000	m	150,00	39 000,00		12 134,20	4 271,80			17 173,80	5 420,19	122,2
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	260,000	m	37,00	9 620,00	9 620,00							
6	354901Z01	- podpera vedenia do muriva PV 01	18,000	kus	17,70	318,60	318,60							
7	354901Z26	- podpera vedenia na hrebeni, typ : PV 16	105,000	kus	63,50	6 667,50	6 667,50							
8	354901Z50	- podpera vedenia na ploché strechy PV 21	50,000	kus	103,00	5 150,00	5 150,00							
9	354901Z71	- podpera vedenia na svetliky a oceľové konštrukcie PV32	50,000	kus	30,50	1 525,00	1 525,00							
10	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	30,000	kus	19,10	573,00		178,80	63,00			253,11	78,08	1,8
11	562840K05	Hmoždinka HM 12	30,000	kus	2,15	64,50	64,50							
12	111635201	Hmota asfaltová TS IZOFLEX	2,000	l	75,00	150,00	150,00							
13	210220201d72	Demontáž-tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	7,000	kus	244,00	1 708,00		531,72	187,18			752,54	236,55	5,3
14	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	7,000	kus	488,00	3 416,00		1 063,51	374,36			1 505,16	472,96	10,7
15	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, (l=1500mm, D=20mm)	7,000	kus	221,00	1 547,00	1 547,00							
16	354902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	3,000	kus	37,00	111,00	111,00							
17	354902Z701	Držiak jímacej tyče betónový	4,000	kus	392,00	1 568,00	1 568,00							
18	210220301d72	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	65,000	kus	34,50	2 242,50		703,30	247,65			995,45	296,09	7,0
19	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	65,000	kus	69,50	4 517,50		1 407,25	495,30			1 991,58	623,36	14,1
20	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	65,000	kus	18,90	1 228,50	1 228,50							

Stavba : PSB Zvolen, VÚ 3823 Kasárne SNP - oprava bleskozvodu

Objekt : Budova č. 49

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
21	210220302d72	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	65,000	kus	48,50	3 152,50		980,85	345,15			1 388,05	438,44	9,8
22	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	65,000	kus	97,00	6 305,00		1 962,35	690,95			2 777,47	874,22	19,7
23	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	7,000	kus	46,00	322,00	322,00							
24	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	26,000	kus	47,00	1 222,00	1 222,00							
25	354903Z10	Svorka SK, krížová	8,000	kus	27,50	220,00	220,00							
26	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	18,000	kus	39,50	711,00	711,00							
27	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	6,000	kus	25,50	153,00	153,00							
28	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	13,000	kus	400,00	5 200,00		1 621,36	570,70			2 294,64	713,29	16,3
29	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	13,000	kus	530,00	6 890,00	6 890,00							
30	210220372d72	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	6,000	kus	120,00	720,00		224,04	78,84			317,05	100,06	2,2
31	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	6,000	kus	240,00	1 440,00		448,02	157,68			634,04	200,25	4,5
32	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	6,000	kus	202,00	1 212,00	1 212,00							
33	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	12,000	kus	31,00	372,00	372,00							
34	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	6,000	kus	49,50	297,00		92,34	32,52			130,70	41,43	0,9
35	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	6,000	kus	9,50	57,00	57,00							
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**128 684,60**	**Sk**			**39 797,10**	**27 668,86**	**9 741,37**			**39 161,02**	**12 316,24**	**278,6**
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**128 684,60**	**Sk**			**39 797,10**	**27 668,86**	**9 741,37**			**39 161,02**	**12 316,24**	**278,6**
		Zemné práce - Bleskozvod												
36	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	10,400	m	700,00	7 280,00	5 305,56	131,14	46,17	868,29	23,08	646,13	259,59	1,6
37	460080101	Betónový základ - rozbúranie	0,580	m3	4 760,00	2 760,80		550,14	193,65	405,53	12,31	1 216,01	383,14	6,1
38	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,580	m3	3 640,00	2 111,20	1 481,65	46,20	16,26	197,43	5,99	278,33	85,31	0,5
39	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	24,000	m	64,00	1 536,00		476,88	167,76			674,80	216,55	5,3
40	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	24,000	m	24,00	576,00		180,48	63,60			255,50	76,41	2,0
		Zemné práce - Bleskozvod spolu :	**14 264,00**	**Sk**			**6 787,21**	**1 384,84**	**487,44**	**1 471,26**	**41,40**	**3 070,80**	**1 021,02**	**15,6**
		Východzia revízia elektro												
41	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	12,000	hod	319,00	3 828,00		1 191,60	419,40			1 686,39	530,60	12,0

Stavba : PSB Zvolen, VÚ 3823 Kasárne SNP - oprava bleskozvodu

Objekt : Budova č. 49

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Východzia revízia elektro spolu :	**3 828,00**	**Sk**				**1 191,60**	**419,40**			**1 686,39**	**530,60**	**12,0**
		Za rozpočet celkom :	**146 776,60**	**Sk**			**46 584,31**	**30 245,30**	**10 648,21**	**1 471,26**	**41,40**	**43 918,22**	**13 867,86**	**306,2**



DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 276/2007 (PSBZV-276-2/2007)



.....

Líbor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen