PSP 11-3/2007

ZMLUVA O DIELO 11/2007

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	00805149
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	EUROSTAVING s.r.o. Partizánska cesta 110 974 01 Banská Bystrica
	V zastúpení	:	Ing. Ľubomír Vaňo, konateľ spoločnosti
	IČO	:	31620621
	DIČ	:	2020455745
	IČ pre DPH	:	SK2020455745
	Bankové spojenie	:	Tatra Banka, a.s.
	Číslo účtu	:	2626481933/1100
	Tel., fax	:	048/4700230,4700239

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Oprava a náter strešnej krytiny, kovových výrobkov, sklenených výplní, odvetrania a osvetlenia montážnych jám, hygienické maľby.
Miesto stavby: K SNP Zvolen b.č. 49

2.2. Predmetom zmluvy je:oprava vonkajšej omietky 178 m2, náter vonk. omietky 193 m2, výmena radiatora 1 ks, výmena podlahovej krytiny 14 m2, náter kovových konštrukcii 460 m2, oprava elektroinštalácie, výmena ventilátorov 5 ks.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 11.4.2007
Ukončenie prác: 31.5.2007

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za

Posádková správa budov ZVOLEN

splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	503.805,20
DPH 19 %	95.723,00
Halierové vyrovnanie	- 0,20
CENA CELKOM vrátane DPH	**599.528,- Sk**

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú maximálne a neprekročiteľné ako aj množstvo a jednotková cena HZS.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. (napr. doklad o nákupe materiálu uvedenom v bode 4.2. bod.č.rozpočtu 13,30,3235, 43,44,47,65,66,68,71,78,79,81,82 ako aj druh a množstvo HZS vyčíslené v stavebnom denníku odsúhlasené odberateľom)

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi zápisnične stavenisko do 4.5.07

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

Poštárková správa budov ZVOLEN

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady. Doklad o uložení odpadu (vážny lístok) predloží zhotoviteľ ku fakturácii.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.



IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: PAVEL MIHÁLIK

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Ladislav Šebő

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.

Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen

Výtlačok č. 3 EUROSTAVING Banská Bystrica

Vo Zvolene dňa 5.4.2007

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná pod
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútor
audite a o zmene a doplnení niektorých zákono
Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo
zabezpečená.
Zistené
nedostatky: .....
Dátum: 4.4.07 .....
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca:

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 206 21

Poľadková správa budov
ZVOLEN

Objednávateľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo
útvaru hospodárenia s majetkom obce
Zistené
nedostatky: .....
Dátum: 6.5.07 .....
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca:

Zhotoviteľ:

Poľadková správa budov ZVOLEN

SB 11-1/2007

Krycí list rozpočtu

EUROSTAVING s.r.o.

Stavba :Oprava a náter streš. kryt.kov.náter.sklen.výpl.opráv.odvetr.osvetl.mont.jám	JKSO :
Objekt : Budovač.49 č. 09/01/07 ZA	Rozpočet :
	Spracoval : Osadský Milan
Miesto : Zvolen KSNP Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen	IČO :	DIČ :
Zvolen		IČ DPH :
Dodávateľ : EUROSTAVING s.r.o.	IČO :	DIČ :
97401 Banská Bystrica	Partizánska 110	IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	599 528 Sk	za M3 OP	1 M	599 528 Sk	za M
1 M2 ZP	599 528 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	599 528 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	222 973,12	2 880,00	225 853,12
2	PSV :	147 420,15	10 622,25	158 042,40
3	MCE :	67 618,16	52 291,50	119 909,66
4	iné :			
5	Súčet :	438 011,43	65 793,75	503 805,18

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	503 805,18
22	DPH 19 % z: 503 805,18	95 723,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	599 528,18

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka Posádková správa budov ZVOLEN

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
IČO 316 206 21

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

ocenil: Ing. MARIAN BEDNÁR
vedúci odpočtu

Odberateľ : **Posádková správa budov Zvolen** *JKSO :*

Dodávateľ : **EUROSTAVING s.r.o.** *Dátum :* . .

Projektant : *Spracoval :* **Osadský Milan**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava a náter streš. kryt.kov.náter.sklen.výpl.opráv.odvetr.osvetl.mont.jám Objekt : Budovač.49

EUROSTAVING s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	72 477,80	72 477,80		14,126	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	153 375,32	150 495,32	2 880,00	1,358	17,899
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	225 853,12	222 973,12	2 880,00	15,484	17,899
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
712 - Povlakové krytiny	53,23	2,93	50,30	0,001	
71 - IZOLÁCIE	53,23	2,93	50,30	0,001	
735 - Vykurovacie telesá	7 312,57	4 252,57	3 060,00	0,142	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	7 312,57	4 252,57	3 060,00	0,142	
762 - Konštrukcie tesárske	3 207,96	707,96	2 500,00	0,284	
764 - Konštrukcie klampiarske	746,15	746,15		0,008	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	9 254,95	9 254,95		0,010	0,105
76 - KONŠTRUKCIE	13 209,06	10 709,06	2 500,00	0,302	0,105
776 - Podlahy povlakové	7 351,15	2 339,20	5 011,95	0,005	0,014
77 - PODLAHY	7 351,15	2 339,20	5 011,95	0,005	0,014
783 - Nátery	106 426,19	106 426,19		0,134	
787 - Zasklievanie	970,20	970,20		0,033	0,018
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	107 396,39	107 396,39		0,167	0,018
799 - PSV ostatné	22 720,00	22 720,00			
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	158 042,40	147 420,15	10 622,25	0,617	0,137
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	75 282,26	55 578,76	19 703,50	0,137	
M23 - 157 Montáž potrubia	6 383,40	2 275,40	4 108,00	0,075	
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariade	32 280,00	3 800,00	28 480,00		
MCE - ostatné	5 964,00	5 964,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	119 909,66	67 618,16	52 291,50	0,212	
Za rozpočet celkom :	503 805,18	438 011,43	65 793,75	16,313	18,036

Odberateľ : **Posádková správa budov Zvolen** *Projektant :*

Dodávateľ : **EUROSTAVING s.r.o.** *Spracoval :* **Osadský Milan**

Stavba :Oprava a náter streš. kryt.kov.náter.sklen.výpl.opráv.odvetr.osvetl.mont.jám *JKSO :* *Dátum :* . .

Objekt : Budovač.49

Prehľad rozpočtových nákladov

EUROSTAVING s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	5,000	m2	228,00	1 140,00	
2	612451071	Vyspravenie vnút. betónových alebo ŽB stien cementovou maltou	5,000	m2	38,00	190,00	
3	622411121	Farbenie vonk. omietok stien do III. stupňa zložitosti	193,265	m2	32,00	6 184,48	
		279,965-86,7 = 193,265					
4	622451143	Omietka vonk. stien cementová štuková plsťou hlad. zlož. I až II	147,861	m2	397,00	58 700,82	
		.					
5	631312141	Doplnenie mazaniny bet. rýhy	1,875	m3	3 340,00	6 262,50	
		(jama) *25*0,3*0,25 = 1,875*					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**72 477,80**	**Sk**		**72 477,80**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
6	941944041	Montáž lešenia ľahk. radového bez podláh š.do 1,2 m v. do 10 m	279,965	m2	31,50	8 818,90	
7	941944291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -4041	279,965	m2	19,50	5 459,32	
8	941944841	Demontáž lešenia ľahk. radového bez podláh š.do 1,2 m v. do 10 m	279,965	m2	16,00	4 479,44	
9	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	38,920	m2	85,50	3 327,66	
		(lešenie na búranie komína) *1,18*2*1,2*1,8*2 = 10,195* *(lešenie pre elektr.)* *28,725 = 28,725*					
10	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	188,920	m2	127,00	23 992,84	
		(lešenie pre rozv.elektr.) *188,92 = 188,920*					
11	949009101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia	1,273	t	1 330,00	1 693,09	
12	953941212	Osadenie mreží v ráme alebo z jednot. tyčí do vynech. otvorov bez dod.	16,000	kus	91,00	1 456,00	
		(vonkaj.mriežka) *10 = 10,000* *(mriežka vjamách)* *8 = 8,000*					
13	**921AN19090**	Mriežka GRIGLES 150	16,000	kus	180,00		2 880,00
14	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	1,000	m3	2 230,00	2 230,00	
15	962032641	Búranie muriva kominov nad strechou na maltu MC	2,378	m3	620,00	1 474,36	
		(komín nad kotolňou) *2,35*0,88*1,15 = 2,378*					
16	969011121	Vybúranie vedenia vodovodného, plynovodného DN do 52 mm	25,000	m	28,00	700,00	
17	974042587	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 25 cm š. do 30 cm	25,500	m	615,00	15 682,50	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		(mont.jama-odsávanie)					
		12+4+5+4,5 = 25,500					
18	978036191	Otlčenie vonk. omietok brizolitových do 100 %	147,861	m2	54,00	7 984,49	
		(otlčenie vonk.pilierov)					
		*4,25*0,2*13 = 11,050*					
19	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	18,036	t	252,00	4 545,07	
20	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	18,036	t	153,00	2 759,51	
21	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	18,036	t	271,00	4 887,76	
22	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	216,432	t	8,90	1 926,24	
23	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	18,036	t	221,00	3 985,96	
24	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	126,252	t	24,50	3 093,17	
25	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.	18,036	t	1 580,00	28 496,88	
26	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	7,707	t	590,00	4 547,13	
27	999990004	Konštrukcie a práce HSV, HZS T4	85,000	hod	223,00	18 955,00	
		(čistenie lapačov kryt.,zvodov)					
		10 = 10,000					
		(prípravné a pomocné práce pri HSV prácach)					
		75 = 75,000					
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**153 375,32**	**Sk**		**150 495,32**	**2 880,00**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**225 853,12**	**Sk**		**222 973,12**	**2 880,00**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		712 - Povlakové krytiny					
28	712431101	Zhotov. povl. krytiny striech do 30° položením AIP na sucho	1,028	m2	2,85	2,93	
29	**628111500**	Pás asfaltovaný A500H/R330SH/	1,242	m2	40,50		50,30
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**53,23**	**Sk**		**2,93**	**50,30**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**53,23**	**Sk**		**2,93**	**50,30**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
		735 - Vykurovacie telesá					
30	735121221	Vykur. telesá ocel. článkové hr. plechu 1,3mm 500/160	4,896	m2	835,00	4 088,16	
		(radiator)					
		*24*0,6*0,17*2 = 4,896*					
31	**484516550**	Teleso vykurovacie KORAL S 9 L0,54 2,36	1,000	kus	3 060,00		3 060,00
32	998735201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	71,482	%	2,30	164,41	
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**7 312,57**	**Sk**		**4 252,57**	**3 060,00**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**7 312,57**	**Sk**		**4 252,57**	**3 060,00**
		76 - KONŠTRUKCIE					
		762 - Konštrukcie tesárske					
33	762343932	Zadebnenie otvoru striech doskami hr. do 32 mm, plocha otvoru 1-2 m2	1,140	m2	505,00	575,70	
		(otvor povybúraní komína)					
		*1,2*0,95 = 1,140*					
34	**605554660**	Doska JV neomietaná 2 35 170+	0,400	m3	6 250,00		2 500,00
		.					
35	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	30,757	%	4,30	132,26	
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	**3 207,96**	**Sk**		**707,96**	**2 500,00**
		764 - Konštrukcie klampiarske					

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
36	764312921	Klamp. opr. PZ pl. zastrešenia hladkého 670 -30 -25m2	1,080	m2	680,00	734,40	
		(zaplechovanie po komíne)					
		*0,9*1,2 = 1,080*					
37	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	7,344	%	1,60	11,75	
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**746,15**	**Sk**		**746,15**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
38	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	64,000	kg	88,50	5 664,00	
		(montáž konzol pre vzduchovod0)					
		124 = 124,000					
39	767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	105,000	kg	33,50	3 517,50	
40	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	91,815	%	0,80	73,45	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**9 254,95**	**Sk**		**9 254,95**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**13 209,06**	**Sk**		**10 709,06**	**2 500,00**
		77 - PODLAHY					
		776 - Podlahy povlakové					
41	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčených plastov	10,900	m	15,50	168,95	
		(šatňa)					
		*4,2+3,35*2 = 10,900*					
42	**2841A9002**	Sokel 2/4	11,990	m	11,40		136,69
43	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	14,070	m2	58,50	823,10	
		(Šatňa)					
		*4,2*3,35 = 14,070*					
44	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	14,070	m2	81,50	1 146,71	
45	**2841A0609**	Krytina podlahová Mona 841, hr.2,0; š.1450 mm	15,477	m2	315,00		4 875,26
		*14,07*1,1 = 15,477*					
46	776994111	Ostatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovín	10,500	m	16,30	171,15	
47	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	73,218	%	0,40	29,29	
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**7 351,15**	**Sk**		**2 339,20**	**5 011,95**
		77 - PODLAHY spolu :	**7 351,15**	**Sk**		**2 339,20**	**5 011,95**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
48	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	288,300	m2	25,50	7 351,65	
		(Rebríky)					
		*0,6*2*3 = 3,600*					
		(rozvod.skrine-elektr.)					
		*2*1,7*0,7 = 2,380*					
		*2*1,65*0,8 = 2,640*					
		(strecha hladká)					
		*6,6*3,6+14,86*12 = 202,080*					
		*2,25*4,95+13,25*5 = 77,388*					
		(zvody)					
		0,212 = 0,212					
49	783201821	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením	5,508	m2	156,00	859,25	
		(radiator)					
		*27*0,6*0,17*2 = 5,508*					
50	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	469,740	m2	148,00	69 521,52	
51	783322320	Nátery syntet. ocel. radiátorov článk. dvojnásobné+2x email	5,508	m2	164,00	903,31	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
52	783401811	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 50mm	11,700	m	3,40	39,78	
53	783401813	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 150mm	12,000	m	5,00	60,00	
		(náter liatinových zvodov)					
		*8*1,5 = 12,000*					
54	783402822	Odstránenie náterov z kov. armatúr do DN 200mm	8,000	kus	108,00	864,00	
		(odstránenie náter. liat.lapače)					
		8 = 8,000					
55	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	11,700	m	45,00	526,50	
56	783426360	Nátery synt. potrubia do DN 150mm dvojnás. 1x email +zákl.	12,000	m	73,00	876,00	
57	783784203	Nátery tesárskych konštr. Pyronitom	10,669	m2	71,50	762,83	
		(náter záveter.líšt)					
		*10,5*0,35*3 = 11,025*					
58	783903811	Odmastenie chemickými rozpúšťadlami	469,740	m2	52,50	24 661,35	
		(zvody)					
		*3,14*0,075*0,075*1,5*8 = 0,212*					
		(rozv.skrine)					
		5,02 = 5,020					
		(strecha-hlad)					
		279,468 = 279,468					
		(rebríky)					
		*0,6*3*2 = 3,600*					
		(vráta)					
		*3,6*3,6*7*2 = 181,440*					
		783 - Nátery spolu :	**106 426,19**	**Sk**		**106 426,19**	
		787 - Zasklievanie					
59	787600801	Vyskliev. okien a dvier zo skla plochého do 1m2	1,800	m2	51,00	91,80	
		(garáž.vráta)					
		*0,8*0,75*3 = 1,800*					
60	787642230	Zaskl. okien, dv. pev. skl. valc. vlož. podt. zat. hr.6-8mm	1,800	m2	488,00	878,40	
		787 - Zasklievanie spolu :	**970,20**	**Sk**		**970,20**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**107 396,39**	**Sk**		**107 396,39**	
		799 - PSV ostatné					
61	999997004	Konštrukcie a práce PSV, HZS T4	80,000	hod	284,00	22 720,00	
		(Čistenie odpad.rúr strešných)					
		10 = 10,000					
		(Prípravné a pomocné práce pri PSV prácach)					
		70 = 70,000					
		799 - PSV ostatné spolu :	**22 720,00**	**Sk**		**22 720,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**158 042,40**	**Sk**		**147 420,15**	**10 622,25**
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
62	210010035	Rúrka ohybná kovová voľne, pod omietkou 36 mm (Kopex)	25,000	m	24,00	600,00	
63	**345701I54**	Rúrka el-inšt PVC ohybná , pancierová	5,000	m	50,00		250,00
64	**345704K03**	Rúrka ohybná kovová KOPEX 3323, pancierová	20,000	m	107,00		2 140,00
65	**345704K13**	Spojka rovná Al zliatina 9623, pre rúrku KOPEX	10,000	kus	36,50		365,00
66	210120400	Montáž prístroja do rozvádzača za 1 modul (1 MD)	1,000	kus	51,50	51,50	
67	**3585100A61**	Istič 1-pólový - 6kA (1MD) S201 B6	1,000	kus	280,00		280,00
68	210190001	Montáž rozvodnice do 20 kg	1,000	kus	138,00	138,00	
69	**4226B0501**	Skrinka rozvádzača	1,000	kus	1 310,00		1 310,00

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
70	210290751	Montáž ventilátora do 1,5kW	4,000	kus	60,00	240,00	
		(mont.jamy)					
		4 = 4,000					
71	210800545	Vodič Cu inštalačný pevne uložený CY 2,5	80,000	m	25,00	2 000,00	
		(rozvod k ventil. od rozvádzač.)					
		80+25 = 105,000					
72	**341201M18**	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5	85,000	m	44,50		3 782,50
73	213280050	PPV (pomocné a podružné výkony)	51,851	%	5,00	259,26	
74	213290010	Zaistenie vypnutého stavu	23,000	hod	315,00	7 245,00	
		.					
75	213290020	Manipulácia v sieti NN	23,000	hod	315,00	7 245,00	
76	213290060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	26,000	hod	315,00	8 190,00	
77	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	68,000	hod	315,00	21 420,00	
78	213299005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5	26,000	hod	315,00	8 190,00	
79	**286102150**	Rúrka tlaková PVC d110x6,2x6000 hrdlovaná	4,000	kus	2 160,00		8 640,00
80	**286105350**	Rúrka PVC odpadová rovná d200x3,1	4,000	m	508,00		2 032,00
81	**286367050**	PE - koleno d 110mm	4,000	kus	226,00		904,00
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**75 282,26**	**Sk**		**55 578,76**	**19 703,50**
		M23 - 157 Montáž potrubia					
82	**286138710**	Rúrka PVC tlaková LPE d 32x 3,0x6000 plyn	4,000	kus	427,00		1 708,00
83	230180010	Montáž potrubia z plastických hmôt PE, PP 32	20,000	m	24,50	490,00	
84	230180029	Montáž potrubia z plastických hmôt PE, PP 110	22,600	m	79,00	1 785,40	
85	**283317250**	Rúrka PVC 110x5.3x6000	4,000	kus	600,00		2 400,00
		M23 - 157 Montáž potrubia spolu :	**6 383,40**	**Sk**		**2 275,40**	**4 108,00**
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su					
86	240010058	Ventilátor 315	5,000	kus	760,00	3 800,00	
		(odsávacie ventil.v jame)					
		4 = 4,000					
		(odsávací ventil.sklobet.)					
		1 = 1,000					
87	**921AN37572**	Ventilátor 120/5A	1,000	kus	3 920,00		3 920,00
		(ventilátor sklobet.)					
		1 = 1,000					
88	**921AN37574**	Ventilátor	4,000	kus	6 140,00		24 560,00
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	**32 280,00**	**Sk**		**3 800,00**	**28 480,00**
		MCE - ostatné					
89	999999004	Konštrukcie a práce montážne, HZS T4	21,000	hod	284,00	5 964,00	
		(DMT+MONT.-podpir bleskozvodu)					
		25 = 25,000					
		MCE - ostatné spolu :	**5 964,00**	**Sk**		**5 964,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**119 909,66**	**Sk**		**67 618,16**	**52 291,50**
		Za rozpočet celkom :	**503 805,18**	**Sk**		**438 011,43**	**65 793,75**

Odberateľ : **Posádková správa budov Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **EUROSTAVING s.r.o.**

Spracoval : **Osadský Milan**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava a náter streš. kryt.kov.náter.sklen.výpl.opráv.odvetr.osvetl.mont.jám
Objekt : Budovač.49

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
1	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	5,000	m2		228,00	1 140,00	846,19	1 053,08	86,91	1,083
2	612451071	Vyspravenie vnút. betónových alebo ŽB stien cementovou maltou	5,000	m2		38,00	190,00	127,33	171,51	18,47	1,108
3	622411121	Farbenie vonk. omietok stien do III. stupňa zložitosti	193,265	m2		32,00	6 184,48	4 288,40	5 607,52	576,81	1,103
4	622451143	Omietka vonk. stien cementová štuková plsťou hlad. zlož. I až II	147,861	m2		397,00	58 700,82	36 545,93	52 112,06	6 589,37	1,126
5	631312141	Doplnenie mazaniny bet. rýhy	1,875	m3		3 340,00	6 262,50	5 359,02	5 991,75	270,74	1,045
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**72 477,80**	**Sk**				**47 166,86**	**64 935,91**	**7 542,29**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
6	941944041	Montáž lešenia ľahk. radového bez podláh š.do 1,2 m v. do 10 m	279,965	m2		31,50	8 818,90	4 768,99	7 652,33	1 167,76	1,152
7	941944291	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -4041	279,965	m2		19,50	5 459,32	5 313,96	5 405,50	54,04	1,010
8	941944841	Demontáž lešenia ľahk. radového bez podláh š.do 1,2 m v. do 10 m	279,965	m2		16,00	4 479,44	2 403,56	3 856,75	621,35	1,161
9	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	38,920	m2		85,50	3 327,66	2 656,71	3 127,59	200,10	1,064
10	941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m	188,920	m2		127,00	23 992,84	18 064,09	22 208,91	1 783,49	1,080
11	949009101	Presun hmôt samostatne budovaného lešenia	1,273	t		1 330,00	1 693,09	906,55	1 454,65	238,44	1,164
12	953941212	Osadenie mreží v ráme alebo z jednot. tyči do vynech. otvorov bez dod.	16,000	kus		91,00	1 456,00	827,81	1 270,26	185,71	1,146
13	**921AN19090**	Mriežka GRIGLES 150	16,000	kus		180,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00		1,000
14	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	1,000	m3		2 230,00	2 230,00	1 195,67	1 918,57	311,43	1,162
15	962032641	Búranie muriva komínov nad strechou na maltu MC	2,378	m3		620,00	1 474,36	793,86	1 273,83	200,52	1,157
16	969011121	Vybúranie vedenia vodovodného, plynovodného DN do 52 mm	25,000	m		28,00	700,00	467,53	629,58	70,45	1,112
17	974042587	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 25 cm š. do 30 cm	25,500	m		615,00	15 682,50	8 427,31	13 522,46	2 160,11	1,160
18	978036191	Otlčenie vonk. omietok brizolitových do 100 %	147,861	m2		54,00	7 984,49	4 280,03	6 867,73	1 116,21	1,163
19	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	18,036	t		252,00	4 545,07	2 444,32	3 922,15	623,00	1,159
20	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	18,036	t		153,00	2 759,51	1 482,34	2 378,57	380,90	1,160
21	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	18,036	t		271,00	4 887,76	2 624,04	4 210,54	677,20	1,161

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
22	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	216,432	t		8,90	1 926,24	1 032,38	1 656,56	269,68	1,163
23	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	18,036	t		221,00	3 985,96	2 138,78	3 431,89	554,14	1,161
24	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	126,252	t		24,50	3 093,17	1 674,50	2 686,90	406,67	1,151
25	979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.	18,036	t		1 580,00	28 496,88	15 330,60	24 599,48	3 897,40	1,158
26	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	7,707	t		590,00	4 547,13	2 451,93	3 934,37	612,79	1,156
27	999990004	Konštrukcie a práce HSV, HZS T4 ? ROZPIS DO FAKTÚR?	85,000	hod		223,00	18 955,00	10 170,42	16 319,46	2 635,71	1,161
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**153 375,32**	**Sk**				**92 335,41**	**135 208,11**	**18 167,10**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**225 853,12**	**Sk**				**139 502,27**	**200 144,02**	**25 709,39**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		71 - IZOLÁCIE									
		712 - Povlakové krytiny									
28	712431101	Zhotov. povl. krytiny striech do 30° položením AIP na sucho	1,028	m2		2,85	2,93	1,24	2,53	0,41	1,159
29	**628111500**	Pás asfaltovaný A500H/R330SH/	1,242	m2		40,50	50,30	50,30	50,30		1,000
		712 - Povlakové krytiny spolu :	**53,23**	**Sk**				**51,54**	**52,83**	**0,41**	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**53,23**	**Sk**				**51,54**	**52,83**	**0,41**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE									
		735 - Vykurovacie telesá									
30	735121221	Vykur. telesá ocel. článkové hr. plechu 1,3mm 500/160	4,896	m2		835,00	4 088,16	3 814,48	4 028,67	59,50	1,015
31	**484516550**	Teleso vykurovacie KORAL S 9 L0,54 2,36	1,000	kus		3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00		1,000
32	998735201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	71,482	%		2,30	164,41	164,41	164,41		1,000
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**7 312,57**	**Sk**				**7 038,89**	**7 253,08**	**59,50**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**7 312,57**	**Sk**				**7 038,89**	**7 253,08**	**59,50**	
		76 - KONŠTRUKCIE									
		762 - Konštrukcie tesárske									
33	762343932	Zadebnenie otvoru striech doskami hr. do 32 mm, plocha otvoru 1-2 m2	1,140	m2		505,00	575,70	355,74	521,76	53,94	1,103
34	**605554660**	Doska JV neomietaná 2 35 170+	0,400	m3		6 250,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00		1,000
35	998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	30,757	%		4,30	132,26	132,26	132,26		1,000
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	**3 207,96**	**Sk**				**2 988,00**	**3 154,02**	**53,94**	
		764 - Konštrukcie klampiarske									

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
36	764312921	Klamp. opr. PZ pl. zastrešenia hladkého 670 -30 -25m2	1,080	m2		680,00	734,40	495,47	675,97	58,43	1,086
37	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	7,344	%		1,60	11,75	11,75	11,75		1,000
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**746,15**	**Sk**				**507,22**	**687,72**	**58,43**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
38	767995101	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 5 kg	64,000	kg		88,50	5 664,00	2 895,33	5 005,65	658,32	1,132
39	767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	105,000	kg		33,50	3 517,50	1 783,97	3 084,27	433,25	1,140
40	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	91,815	%		0,80	73,45	73,45	73,45		1,000
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**9 254,95**	**Sk**				**4 752,75**	**8 163,37**	**1 091,57**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**13 209,06**	**Sk**				**8 247,96**	**12 005,10**	**1 203,94**	
		77 - PODLAHY									
		776 - Podlahy povlakové									
41	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčených plastov	10,900	m		15,50	168,95	86,54	149,64	19,30	1,129
42	**2841A9002**	Sokel 2/4	11,990	m		11,40	136,69	136,69	136,69		1,000
43	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	14,070	m2		58,50	823,10	347,35	710,97	112,09	1,158
44	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	14,070	m2		81,50	1 146,71	803,36	1 067,40	79,27	1,074
45	**2841A0609**	Krytina podlahová Mona 841, hr.2,0; š.1450 mm	15,477	m2		315,00	4 875,26	4 875,26	4 875,26		1,000
46	776994111	Ostatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovín	10,500	m		16,30	171,15	92,25	152,44	18,67	1,123
47	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	73,218	%		0,40	29,29	29,29	29,29		1,000
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**7 351,15**	**Sk**				**6 370,75**	**7 121,70**	**229,33**	
		77 - PODLAHY spolu :	**7 351,15**	**Sk**				**6 370,75**	**7 121,70**	**229,33**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
48	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	288,300	m2		25,50	7 351,65	3 194,64	6 348,66	1 003,27	1,158
49	783201821	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením	5,508	m2		156,00	859,25	391,11	748,91	110,33	1,147
50	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	469,740	m2		148,00	69 521,52	41 726,85	62 728,22	6 793,15	1,108
51	783322320	Nátery syntet. ocel. radiátorov článk. dvojnásobné+2x email	5,508	m2		164,00	903,31	635,66	838,88	64,41	1,077
52	783401811	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 50mm	11,700	m		3,40	39,78	17,92	34,48	5,32	1,154
53	783401813	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 150mm	12,000	m		5,00	60,00	26,50	51,97	8,01	1,155
54	783402822	Odstránenie náterov z kov. armatúr do DN 200mm	8,000	kus		108,00	864,00	369,90	746,81	117,17	1,157

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
55	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	11,700	m		45,00	526,50	322,29	475,95	50,51	1,106
56	783426360	Nátery synt. potrubia do DN 150mm dvojnás. 1x email +zákl.	12,000	m		73,00	876,00	575,29	803,55	72,46	1,090
57	783784203	Nátery tesárskych konštr. Pyronitom	10,669	m2		71,50	762,83	472,33	692,03	70,81	1,102
58	783903811	Odmastenie chemickými rozpúšťadlami	469,740	m2		52,50	24 661,35	11 088,42	21 373,04	3 286,17	1,154
		783 - Nátery spolu :	**106 426,19**	**Sk**				**58 820,92**	**94 842,51**	**11 581,60**	
		787 - Zasklievanie									
59	787600801	Vyskliev. okien a dvier zo skla plochého do 1m2	1,800	m2		51,00	91,80	38,65	79,10	12,70	1,161
60	787642230	Zaskl. okien, dv. pev. skl. valc. vlož. podt. zat. hr.6-8mm	1,800	m2		488,00	878,40	766,66	851,22	27,18	1,032
		787 - Zasklievanie spolu :	**970,20**	**Sk**				**805,31**	**930,32**	**39,89**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**107 396,39**	**Sk**				**59 626,23**	**95 772,83**	**11 621,48**	
		799 - PSV ostatné									
61	999997004	Konštrukcie a práce PSV, HZS T4 ? PODĽA DODÁVOK	80,000	hod		284,00	22 720,00	9 572,16	19 592,30	3 127,86	1,160
		799 - PSV ostatné spolu :	**22 720,00**	**Sk**				**9 572,16**	**19 592,30**	**3 127,86**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**158 042,40**	**Sk**				**90 907,52**	**141 797,83**	**16 242,52**	
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
62	210010035	Rúrka ohybná kovová voľne, pod omietkou 36 mm (Kopex)	25,000	m		24,00	600,00	600,00	600,00		1,000
63	**345701I54**	Rúrka el-inšt PVC ohybná , pancierová	5,000	m		50,00	250,00	250,00	250,00		1,000
64	**345704K03**	Rúrka ohybná kovová KOPEX 3323, pancierová	20,000	m		107,00	2 140,00	2 140,00	2 140,00		1,000
65	**345704K13**	Spojka rovná Al zliatina 9623, pre rúrku KOPEX	10,000	kus		36,50	365,00	365,00	365,00		1,000
66	210120400	Montáž prístroja do rozvádzača za 1 modul (1 MD)	1,000	kus		51,50	51,50	51,50	51,50		1,000
67	**3585100A61**	Istič 1-pólový - 6kA (1MD) S201 B6	1,000	kus		280,00	280,00	280,00	280,00		1,000
68	210190001	Montáž rozvodnice do 20 kg	1,000	kus		138,00	138,00	58,01	118,74	19,26	1,162
69	**4226B0501**	Skrinka rozvádzača	1,000	kus		1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00		1,000
70	210290751	Montáž ventilátora do 1,5kW	4,000	kus		60,00	240,00	240,00	240,00		1,000
71	210800545	Vodič Cu inštalačný pevne uložený CY 2,5	80,000	m		25,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00		1,000
72	**341201M18**	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5	85,000	m		44,50	3 782,50	3 782,50	3 782,50		1,000
73	213280050	PPV (pomocné a podružné výkony)	51,851	%		5,00	259,26	259,26	259,26		1,000
74	213290010	Zaistenie vypnutého stavu PODĽA DODÁVOK	23,000	hod		315,00	7 245,00	7 245,00	7 245,00		1,000

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
75	213290020	Manipulácia v sieti NN	23,000	hod		315,00	7 245,00	7 245,00	7 245,00		1,000
76	213290060	Úprava vnútorného zapojenia rozvádzača	26,000	hod		315,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00		1,000
77	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	68,000	hod		315,00	21 420,00	21 420,00	21 420,00		1,000
78	213299005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5	26,000	hod		315,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00		1,000
79	**286102150**	Rúrka tlaková PVC d110x6,2x6000 hrdlovaná	4,000	kus		2 160,00	8 640,00	8 640,00	8 640,00		1,000
80	**286105350**	Rúrka PVC odpadová rovná d200x3,1	4,000	m		508,00	2 032,00	2 032,00	2 032,00		1,000
81	**286367050**	PE - koleno d 110mm	4,000	kus		226,00	904,00	904,00	904,00		1,000
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**75 282,26**	**Sk**				**75 202,27**	**75 263,00**	**19,26**	
		M23 - 157 Montáž potrubia									
82	**286138710**	Rúrka PVC tlaková LPE d 32x 3,0x6000 plyn	4,000	kus		427,00	1 708,00	1 708,00	1 708,00		1,000
83	230180010	Montáž potrubia z plastických hmôt PE, PP 32	20,000	m		24,50	490,00	205,77	421,16	68,81	1,163
84	230180029	Montáž potrubia z plastických hmôt PE, PP 110	22,600	m		79,00	1 785,40	750,81	1 536,75	248,69	1,162
85	**283317250**	Rúrka PVC 110x5.3x6000	4,000	kus		600,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00		1,000
		M23 - 157 Montáž potrubia spolu :	**6 383,40**	**Sk**				**5 064,59**	**6 065,92**	**317,50**	
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su									
86	240010058	Ventilátor 315	5,000	kus		760,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00		1,000
87	**921AN37572**	Ventilátor 120/5A	1,000	kus		3 920,00	3 920,00	3 920,00	3 920,00		1,000
88	**921AN37574**	Ventilátor	4,000	kus		6 140,00	24 560,00	24 560,00	24 560,00		1,000
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	**32 280,00**	**Sk**				**32 280,00**	**32 280,00**		
		MCE - ostatné									
89	999999004	Konštrukcie a práce montážne, HZS T4	21,000	hod		284,00	5 964,00	2 512,69	5 142,98	821,06	1,160
		MCE - ostatné spolu :	**5 964,00**	**Sk**				**2 512,69**	**5 142,98**	**821,06**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**119 909,66**	**Sk**				**115 059,55**	**118 751,90**	**1 157,82**	
		Za rozpočet celkom :	**503 805,18**	**Sk**				**345 471,04**	**460 695,45**	**43 109,73**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**133 374,43**	**38,6**
Doprava	**18 549,31**	**5,4**
Poddodávky		
Spolu :	**151 923,74**	**44,0**

		%nákladov
Mzdy :	**98 358,63**	**28,5**
Odvody :	**34 623,93**	**10,0**
Stroje :	**912,81**	**0,3**
Spolu :	**133 895,38**	**38,8**

Ostatné :	**59 651,92**	**17,3**
Priame náklady	**345 471,04**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	**79 668,78**	**52,4** %	Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	**35 555,63**	**26,6** %	Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	**115 224,41**		

Náklady spolu : **460 695,45**

Zisk a riziko

Zisk :	**43 109,73**	**9,4** % zisk / náklady
Cena :	**503 805,18**	**8,6** % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**131,4**	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 11/2007 (PSBZV-11-3/2007)



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen