Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom

Svojim podpisom overujem totožnosť oskenovanej zmluvy č. PSB-1-47/2010 s originálom.

Erika VAŠKOVÁ - OR PSB Prešov



15221
15268

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov Prešov

Č. p.: PSB - 1-47/2010

Výtlačok číslo: 3
Počet listov : 1
Počet príloh : 1/3

DODATOK č. 1 – PSB-1-47/2010

k Zmluve o dielo č. PSB-1-17/2010

uzatvorenej medzi
Ministerstvom obrany SR – Posádková správa budov Prešov
a firmou KRYPTON s.r.o. Poprad

Článok I.
Predmet dodatku

Z dôvodu úpravy ceny ponukového rozpočtu na základe zmien v technickom riešení opravy podlahy KJB, úprav povrchov a v súlade s ustanovením článku XII. (Záverečné ustanovenia) ods. 12.3., Zmluvy o dielo č. PSB-1-17/2010, zmluvné strany sa dohodli na zmene ustanovení zmluvy nasledovne :

V článku IV. Cena

Vypúšťa sa článok :
4.3. Cena za zhotovenie diela podľa čl. II je:

Cena bez DPH	14 990,50	EUR
DPH 19%	2 848,20	EUR
Cena spolu s DPH	17 838,70	EUR

Slovom: Sedemnásťtisícosemstotridsaťosem 70/100EUR

Nahrádza sa článkom :
4.3 Cena za zhotovenie diela podľa čl. II je:

Cena bez DPH	13 820,20	EUR
DPH 19%	2 625,84	EUR
Cena spolu s DPH	16 446,04	EUR

Slovom: Šestnásťtisícštyristoštyridsťšesť 04/100EUR

Článok II.
Ostatné dohodnuté podmienky

1.) Tento dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom a podpisom oboma zmluvnými stranami a je neoddeliteľnou súčasťou **Zmluvy o dielo č. PSB-1-17/2010**

2.) Dodatok je vyhotovený v 5 výtlačkoch.
Rozdeľovník výtlačkov : Výtlačok číslo : 1. pre zhotoviteľa
2. pre SAPaÚ
3.-5. pre objednávateľa

Posádková správa budov PREŠOV

3.) Ostatné ustanovenia **Zmluvy o dielo č. PSB-1-17/2010**, ktoré nie sú dotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti bez zmeny.

4.) Zmluvné strany sa s textom dodatku riadne oboznámili, jeho obsah je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, na znak čoho ho vlastnoručne podpisujú.

V Prešove dňa: 15. MAR 2010

Za objednávateľa :

Pozádková správa budov PREŠOV

Ing. Juraj SIDORJAK
riaditeľ

Za zhotoviteľa :

KRYPTON
Partizánska 2898/93 058 01 Poprad

V.Z.

Július BARTSCH
konateľ

Pozádková správa budov PREŠOV

KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	VÚ 8838 Poprad	JKSO	
Názov objektu	Oprava podlahy KJB budova č.1	EČO	
Názov časti		Miesto	Poprad - Stráže
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	PSB Prešov		
Projektant			
Zhotoviteľ	Krypton, s.r.o., Poprad		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Jurčová		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práca nadčas			13	Zariad. staveniska	0,00%	0,00
2		Montáž	7 902,58	9	Bez pevnej podl.			14	Mimostav. doprava	0,00%	0,00
3	PSV	Dodávky	3 295,04	10	Kultúrna pamiatka			15	Územné vplyvy	0,00%	0,00
4		Montáž	2 622,57	11				16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné	0,00%	0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		13 820,19	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,00

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		13 820,20
24	19 %	13 820,20	2 625,84
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**16 446,04**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV PREŠOV

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

KRYPTON

Pečiatka ska 2898/92, 058 01 Poprad

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky budov TRENČÍN

Ing. Marián MARUŠKA

ZPOČET

ba: VÚ 8838 Poprad - Stráže
jekt: Oprava podlahy KJB budova č.1
asť: KJB
Objednávateľ: MO SR v zastúpení PSB Prešov
Zhotoviteľ: Krypton s.r.o., Poprad

JKSO:
Č.zákazky:
Spracoval:
Dátum:

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
	HSV	**Práce a dodávky HSV**				**7 902,583**
	6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**4 503,847**
1	612421231	Oprava vnútorných vápenných omietok stien,opravovaná plocha nad 5 do 10 %,štuková	m2	255,403	1,700	434,185
2	611421131	Oprava vnútorných vápenných omietok stropov,opravovaná plocha 5 %,štuková	m2	93,000	1,694	157,542
3	612465111	Príprava podkladu,prednástrek BAUMIT,pod omietky vnút.stien,miešanie strojne,nanášanie ručne hr.2 mm	m2	28,000	3,319	92,932
4	612465135	BAUMIT,vápennocementová,miešanie strojne,nanášanie ručne,jadrová hr.2 cm	m2	28,000	10,455	292,740
5	631315611	Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	13,950	124,078	1 730,888
6	631319175	Prípl. za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	13,950	2,030	28,319
7	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,580	1 392,073	807,402
8	632451034	Vyrovnávací poter stropov MC 15 hr 50 mm	m2	93,000	8,843	822,399
9	632451431	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo do 4 m2 a hr. do 30 mm	m2	8,000	7,809	62,472
10	634601111	Zaplnenie dilatačných škár v mazaninách hr. do 100 mm v šírke škáry do 10 mm	m	56,240	1,333	74,968
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**2 088,013**
11	931994136	Tesnenie pracovných škár keram.dlažieb,okien,dverí silikónovým alebo akrylovým tmelom	m	147,080	2,818	414,471
12	941955001	Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy do 1,20 m	m2	93,000	2,089	194,277
13	965082930	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách,hr.do 200 mm -1,400 t	m3	14,880	7,277	108,282
14	978011111	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 % -0,003 t	m2	255,403	0,169	43,163
15	978011191	Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 % -0,050 t	m2	28,000	2,123	59,444
16	979080001	Poplatok za skládku	t	25,881	28,000	724,668
17	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	25,881	10,082	260,932
18	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	232,929	0,368	85,718
19	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	25,881	6,222	161,032
20	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	51,762	0,696	36,026
	99	**Presun hmôt HSV**				**1 310,723**
21	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	54,335	24,123	1 310,723



	SV	**Práce a dodávky PSV**					**5 917,607**
	713	**Izolácie tepelné**					**1 423,183**
22	713100921	Oprava izolácie bežných stavebných konštrukcií,príplatok k cene za správkový kus opravenie podlá	ks	93,000	2,733		254,169
23	2837650010	Polystyrén EPS 150 S hrúbka 60mm	m2	94,860	8,133		771,496
24	713191121	Izolácie tepelné podláh,stropov zvrchu,striech prekrytím pásom do výšky 100mm A400/H	m2	186,000	2,039		379,254
25	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	14,049	1,300		18,264
	762	**Konštrukcie tesárske**					**207,200**
26	762522812	Demontáž podláh s vankúšmi z dosiek hr. 32 - 50 mm 0.030t	m2	93,000	2,132		198,276
27	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	1,983	4,500		8,924
	766	**Konštrukcie stolárske**					**63,594**
28	766695212	Montáž prahu dverí, jednokrídlových	ks	2,000	2,605		5,210
29	6118715600	Prah dubový dĺžky 82 šírky 10 cm s úpravou zafrézovaním	ks	2,000	10,232		20,464
30	7666952pc	D+M tesniaca lišta dverí dl. 800 mm	ks	2,000	18,960		37,920
	771	**Podlahy z dlaždíc**					**3 503,811**
31	771445019	Montáž soklíkov z obkladačiek hutných,keramických do tmelu,rovné 300x150 mm,výška 100 mm	m	56,240	2,376		133,626
32	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 300x300 mm	m2	93,000	7,856		730,608
33	5976412401	Dlaždice keramické Granitogres 300x300 mm	m2	106,333	23,540		2 503,079
34	771589795	Príplatok k cene za škárovanie	m2	103,000	0,159		16,377
35	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	33,837	3,550		120,121
	775	**Podlahy vlysové a parketové**					**146,886**
36	775511800	Demontáž podláh vlysových a parketových tabúľ lepených vrátane líšt	m2	93,000	1,563		145,359
37	998775201	Presun hmôt pre podlahy vlysové a parketové v objektoch výšky do 6 m	%	1,454	1,050		1,527
	776	**Podlahy povlakové**					**186,371**
38	776511820	Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou	m2	93,000	1,997		185,721
39	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	1,857	0,350		0,650
	784	**Dokončovacie práce - maľby**					**386,562**
40	784452271	Maľby z maliarskych zmesí tekutých Primalex, Superlex, Farmal jednofarebné dvojnás. výšky do 3,80 m	m2	283,403	1,364		386,562
		Celkom					**13 820,190**

KRYPTON
Partizánska 2898/92 058 01 Poprad

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa pravidiel verejného obstarávania