(57)

ID 1926

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB-Rbk-81-4/2007

Ružomberok 17. apríla 2007

Výtlačok číslo: 5
Počet listov : 3
Prílohy : 2/8

Obchodná zmluva o dielo č. PSB-Rbk-81-4 / 2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení		Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Stanislav Ondrík
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	BSS, s.r.o. Senohrad 105 962 43 Senohrad
Zastúpený	:	
vo veciach zmluvných		p. Vladimír Babic konateľ spoločnosti
IČO	:	36041 645
IČ DPH	:	SK 2020071493
Bankové spojenie	:	Slovenská sporiteľňa pobočka Krupina
číslo účtu	:	0401089392/0900
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Obchodný register vedený pri Okresnom súde Banská Bystrica Oddiel: Sro, vložka číslo 6448/S

Posádková správa budov * RUŽOMBEROK *

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Oprava terasy, omietok, maľby a nátery budova číslo 7" v objekte kasární Ružomberok v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 02. mája 2007
Ukončenie prác : 31. augusta 2007

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy (príloha číslo 2) vo výške:

bez DPH :	420 158,20 Sk
DPH :	79 830,10 Sk
Cena s DPH :	499 988,30 Sk

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent PSB p. Stanislav Ondrík.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v troch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu, ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární minimálne tri pracovné dni pred dátumom začatia prác veliteľovi objektu kasární Ružomberok.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

8.9. Dodávku elektrickej energie a vody zhotoviteľ nepožaduje poskytnúť zo zdrojov objednávateľa. Zhotoviteľ bude využívať vlastné zdroje.

V Ružomberku 17. apríla 2007

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

p. Vladimír Babic
zhotoviteľ

Senohrad 105
045/ 55 111 58

Príloha č. 1 k č. p.: PSB-Rbk-81-4/2007

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov

a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
2. Zhotoviteľom : BSS, Senohrad 105 , 962 43 Senohrad

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte Považských kasární Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB-Rbk-81-4/2007 „Oprava terasy, omietok, maľby a nátery, budova číslo 7 " v objekte Považských kasární Ružomberok.

Pre vstup do objektu kasární Ružomberok bude slúžiť vstupná brána pri b. č. 29, prístupová komunikácia na miesto realizácie prác bude slúžiť komunikácia k objektu číslo 7, kde budú vykonané stavebné práce.

Termín prác je dohodnutý od 2.mája 2007 do 31. augusta 2007.

3.

Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia vojenských útvarov a PSB Ružomberok.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná zhotoviteľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

5.
Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Dodávateľ je povinný dodržať bezpečnosť pri prácach vo výškach a práce s nebezpečnými horľavými látkami a chemickými výparmi.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP
a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.
Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác, ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu zhotoviteľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí zhotoviteľ.

8.
Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ (ak nie je dohodnuté inak). Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov pre objekt kasární Ružomberok č. t. 0960 472588.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

Posádková správa budov
RUŽOMBEROK

9.
Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1771 Ružomberok	pplk. Ing. Štefan POBIJAK	veliteľ VÚ 1771
za PSB Ružomberok	p. Miroslav MATEJČEK	bezpečnostný technik PSB a technik PO PSB
	p. Ing. Vladimír TOMKA	riaditeľ PSB Ružomberok
za zhotoviteľa	p. Vladimír BABIC	konateľ spoločnosti

10.
Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok. Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch kasární Ružomberok.

11.
Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy PSB-Rbk-81-4/2007, t.j. od 2. mája 2007 do 31. augusta 2007.

V Ružomberku: 17. apríla 2007

Za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

Za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Vladimír BABIC

(1.) **Krycí list rozpočtu**

BSS s.r.o. Senohrad

...vba :Oprava terasy,malieb a náterov b.č.7	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : V.Babic
Miesto : Ružomberok	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : PSB Ružomberok	IČO : Ružomberok	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : BSS s.r.o. Senohrad 105	IČO : 36041645	DIČ : 2020071493 IČ DPH : SK2020071493
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	499 988 Sk	za M3 OP	1 M	499 988 Sk	za M
1 M2 ZP	499 988 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	499 988 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	110 639,95		110 639,95
2	PSV :	230 238,25	79 280,00	309 518,25
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	340 878,20	79 280,00	420 158,20

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	420 158,20
22	DPH 19,0% z : 420 158,20	79 830,10
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	499 988,30
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

BSS ⑤ Senohrad 105
IČO: 36 041 645 ☎ 045/ 55 111 58

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10 Overil by MARIAN BEDNÁR Cenár ODRIV/USM7

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa nehnuteľného majetku TRENČÍN

Poštová správa

Odberateľ : **PSB Ružomberok**
Projektant :
Dodávateľ : **BSS s.r.o. Senohrad 105**

Spracoval : **V.Babic**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava terasy,malieb a náterov b.č.7

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		0 - ZAKLADANIE									
1	033941111	Lešenie trubkové alebo stĺpové pevné montáž	40,000	m2		88,50	3 540,00	3 540,00	3 540,00		1,000
2	033941211	Lešenie trubkové alebo stĺpové pevné demontáž	40,000	m2		52,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00		1,000
3	033941311	Lešenie trubkové alebo stĺpové pevné premiestnenie	40,000	m2		19,90	796,00	428,31	687,27	108,64	1,158
		0 - ZAKLADANIE spolu :	**6 416,00**	**Sk**				**6 048,31**	**6 307,27**	**108,64**	
		2 - ZÁKLADY									
4	289902111	Otĺčenie omietok stien	20,000	m2		328,00	6 560,00	3 568,15	5 674,92	885,03	1,156
		2 - ZÁKLADY spolu :	**6 560,00**	**Sk**				**3 568,15**	**5 674,92**	**885,03**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE									
5	622451131	Omietka vonk. stien cementová hladká zlož. I až II	20,000	m2		333,00	6 660,00	4 180,83	5 919,31	740,72	1,125
6	622451143	Omietka vonk. stien cementová štuková pisťou hlad. zlož. I až II	20,000	m2		397,00	7 940,00	4 943,28	7 048,79	891,29	1,126
7	632451236	Poter pieskocement. 400 kg cem./m3 hr. do 5 cm 2 x	125,000	m2		263,00	32 875,00	27 331,59	31 251,11	1 624,23	1,052
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**47 475,00**	**Sk**				**36 455,70**	**44 219,21**	**3 256,24**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
8	952901114	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	63,000	m2		65,00	4 095,00	2 249,30	3 554,76	540,44	1,152
9	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	6,370	m3		2 230,00	14 205,10	7 648,32	12 272,49	1 932,59	1,157
10	965081813	Búranie dlažieb kamenin. cem. terac. hr. nad 1 cm nad 1 m2	63,000	m2		91,50	5 764,50	3 097,28	4 969,90	794,80	1,160
11	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	18,151	t		271,00	4 918,92	2 640,77	4 237,38	681,52	1,161
12	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	178,000	t		8,90	1 584,20	849,06	1 362,41	221,79	1,163
13	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	18,151	t		221,00	4 011,37	2 152,41	3 453,76	557,67	1,161
14	979131412	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	18,151	t		860,00	15 609,86	4 537,75	7 281,28	8 328,58	2,144
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**50 188,95**	**Sk**				**23 174,90**	**37 131,99**	**13 057,40**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**110 639,95**	**Sk**				**69 247,08**	**93 333,41**	**17 307,31**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									

Stavba :Oprava terasy,malieb a náterov b.č.7

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		71 - IZOLÁCIE									
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti									
15	711193111	Izolácia proti vlhkosti muriva - betónov AQUAFIN F	62,730	m		1 770,00	111 032,10	93 982,48	107 024,12	4 007,74	1,037
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**111 032,10**	**Sk**				**93 982,48**	**107 024,12**	**4 007,74**	
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**111 032,10**	**Sk**				**93 982,48**	**107 024,12**	**4 007,74**	
		76 - KONŠTRUKCIE									
		764 - Konštrukcie klamplarske									
16	764325220	Klamp. PZ pl. odkvapov zo segment.-500 lep. kryt. rš 250	14,000	m		302,00	4 228,00	2 773,46	3 878,68	349,38	1,090
		764 - Konštrukcie klamplarske spolu :	**4 228,00**	**Sk**				**2 773,46**	**3 878,68**	**349,38**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**4 228,00**	**Sk**				**2 773,46**	**3 878,68**	**349,38**	
		77 - PODLAHY									
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických									
17	771474115	Montáž soklov keram.rovných do flexib.lep.do 20cm	85,000	m		92,00	7 820,00	4 817,83	7 097,48	722,55	1,102
18	771541011	Montáž podláh obkl. hutné švédske 292x146x32 do malty	62,730	m2		415,00	26 032,95	13 883,67	23 131,00	2 902,21	1,125
19	597639700	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 400x400x10!	62,730	m2		1 200,00	75 276,00	75 276,00	75 276,00		1,000
20	999771001	Keramický soklik 400x200x10	77,000	ks		52,00	4 004,00	4 004,00	4 004,00		1,000
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**113 132,95**	**Sk**				**97 981,50**	**109 508,48**	**3 624,76**	
		77 - PODLAHY spolu :	**113 132,95**	**Sk**				**97 981,50**	**109 508,48**	**3 624,76**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
21	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	29,000	m2		25,50	739,50	321,34	638,61	100,91	1,158
22	783225400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	29,000	m2		156,00	4 524,00	2 779,68	4 109,06	414,97	1,101
23	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	29,000	m2		49,50	1 435,50	835,37	1 295,45	139,93	1,108
24	783228990	Prípl. za nátery pevných mreží pri oprave syntet. kov. konš.	29,000	m2		9,80	284,20	119,19	243,96	40,24	1,165
25	783522000	Nátery klamp. konštr. syntetické dvojnásobné a zákl. náter	10,000	m2		124,00	1 240,00	981,04	1 176,63	63,41	1,054
26	783625930	Opr. náterov stol. výrob. syntet. dvojnás.+2x email+2x plné tmelenie	29,000	m2		341,00	9 889,00	5 182,45	8 777,81	1 111,05	1,127
	783801812	Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním	190,000	m2		19,70	3 743,00	1 675,08	3 253,54	488,74	1,150
	3896120	Nátery omietok, bet. fasád stien Stomix-Gamadekor Sil 2x	190,000	m2		246,00	46 740,00	31 914,77	43 138,73	3 601,74	1,083
	170	Nátery fasád penetračné -STOMIX lak EH- napustenie 2X	190,000	m2		56,00	10 640,00	7 239,06	9 836,65	803,41	1,082

Stavba :Oprava terasy,malieb a náterov b.č.7

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		783 - Nátery spolu :	**79 235,20**	**Sk**				**51 048,01**	**72 470,47**	**6 764,40**	
		784 - Maľby									
30	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	18,000	m2		27,00	486,00	206,64	420,89	65,11	1,155
31	784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m	18,000	m2		78,00	1 404,00	1 173,64	1 349,68	54,36	1,040
		784 - Maľby spolu :	**1 890,00**	**Sk**				**1 380,28**	**1 770,57**	**119,47**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**81 125,20**	**Sk**				**52 428,30**	**74 241,05**	**6 883,87**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**309 518,25**	**Sk**				**247 165,76**	**294 652,35**	**14 865,76**	
		Za rozpočet celkom :	**420 158,20**	**Sk**				**316 412,20**	**387 985,12**	**32 173,07**	

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	225 590,82	71,3
Doprava	8 090,60	2,6
Poddodávky		
Spolu :	233 681,43	73,9

		%nákladov
Mzdy :	47 914,84	15,1
Odvody :	16 865,38	5,3
Stroje :	12 330,54	3,9
Spolu :	77 110,77	24,4
Ostatné :	5 620,00	1,8
Priame náklady	316 412,20	100,0

Nepriame náklady

Výrobná réžia	:	49 393,92	21,1 % Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia	:	22 179,00	28,8 % Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :		71 572,92	

Náklady spolu : 387 985,12

Zisk a riziko

	Zisk :	32 173,07	8,3 % zisk / náklady
	Cena :	420 158,20	7,7 % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)		124,7	

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB-RbL-310-37/2007

Stanislav ONDRÍK

Posádková správa budov RUŽOMBEROK