PSB 486/2005 - 7

Zmluva o dielo č. 25/2005
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodného zákonníka) v platnom znení.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Dodávateľ diela - zhotoviteľ:

SERVICES MCK s.r.o

Suchdolinská 40, 040 01 Košice

Zastúpený: Dr. KNIŠ Ján
Vybavuje: Dr. KNIŠ

IČO: 31730248
DIČ: 2020483542
IČ DPH: SK 2020483542
Bankové spojenie: Uni Banka KOŠICE
Číslo účtu: 1831682/1200
Údaje o podnikateľovi podľa § 3a Zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodný zákonník) v platnom znení: zapísaný v Obchodnom Registri Okresného súdu Košice I, vložka č. 15807/V

1.2. Objednávateľ:

Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
zastúpené
Posádková správa budov Lešť

Zodpov. zástupca: Ing. BELLÁK Alexander
vedúci PSB Lešť
Vybavuje: Ing. BELLÁK Alexander tel.: 0960 465707
fax: 0960 465779

IČO: 00805157
Bankové spojenie: Banka – Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000172197/8180

Čl. II. Termín plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet diela zrealizuje:

Termín zahájenia: **11.7.2005**
Termín ukončenia: **23.8.2005**

Čl. III. Predmet diela

3.1. Predmet diela je: Oprava bleskozvodových sústav s vyhotovením správ o odbornej prehliadke a skúške bleskozvodov na budovách zrub. č.1,2,3,4, - ZT Slávia podľa špecifikácie rozpočtu.

Miesto: **VVP Lešť – Zrubový tábor Slávia, zrub č. 1,2,3,4**
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravu bleskozvodových sústav na budovách zrub č.1,2,3,4 v ZT Slávia v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.
3.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú cenu.
3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a vykonaním diela nemôže poveriť subdodávateľa (inú osobu).
3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
3.5. Objednávateľ má právo rozhodnúť o zmene rozsahu opravy a o prerušení prác.
3.6. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie požadovať zmeny materiálu oproti pôvodne navrhovaným a zhotoviteľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Tieto požiadavky musia byť predložené písomne. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, pokiaľ už pôvodný materiál zaistil, t.j. bol uhradený, čo preukáže účtovným dokladom, s tým že tento materiál zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi.
3.7. Na práce, ktoré vykonáva zhotoviteľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti ponukovému rozpočtu. Pokiaľ zhotoviteľ urobí svojvoľne zmenu diela oproti ponukovému rozpočtu , resp. zmenu materiálu, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu a nesie všetky dôsledky a náklady s tým spojené.
3.8. Všetky atesty, skúšky, revízie a platné certifikáty preukázania zhody materiálov a dodávok, v zmysle zák. č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov o stavebných výrobkoch v zák. č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní, v znení neskorších predpisov, si zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady.

Čl. IV. Projektová dokumentácia
Znalosť k realizácii

4.1. Zhotoviteľovi diela sa poskytuje možnosť nahliadnutia do projektovej dokumentácie stavieb, uloženej v archíve PSB Lešť.

Čl. V. Cena diela

5.1. Cena za vykonané práce je stanovená v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako maximálna a nie je možné ju prekročiť, v členení:

Základ DPH 19 % :	**Sk 499 852,40 Sk**
DPH 19 % :	**Sk 94 972,00 Sk**

Cena s DPH celkom : 594 824, 40 Sk

Predmet a cena je definovaná podrobným ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

5.2. Náklady na materiál zhotoviteľ diela doloží dokladom o nákupe materiálu (faktúrami, resp. ústrižkami z reg. pokladne, alebo iným dokladom potvrdzujúcim výšku ceny rozhodujúcich dodaných materiálov)

Čl. VI. Platobné podmienky

6.1. Zmluvné strany dohodli 30-dennú lehotu splatnosti faktúr, pokiaľ bola faktúra oprávnená. Dňom úhrady sa pre účely tejto zmluvy rozumie dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti § 71 Zákona č.222/2004 Z.z. . Zhotoviteľ k faktúre priloží Súpis vykonaných prác resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť faktúrácie.

6.3. Pre úhradu faktúry bude dodávateľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
/ výnimkou môže byť fotokópia, ktorou zhotoviteľ preukazuje súhlasnosť ceny dodávaného materiálu s ponukovým rozpočtom /. – podľa bodu **5.2**

6.4. Obstarávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.

Čl. VII. Realizácia diela

7.1. Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente realizáciu výkonov zhotoviteľa. Ak sa bude musieť použiť materiál, na ktorý nebol výkaz výmer je ho povinný zhotoviteľ zabezpečiť a dodávateľ uhradiť.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky platné STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti, hlavne vyhl. č. 374/1990 a vyhl. č. 510/2001.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov –atesty, skúšky, revízie a osvedčenia materiálov a dodávok je zhotoviteľ povinný doložiť.

7.4. Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu a druhotných surovín. Užívateľ po demontáži zariaďovacích predmetov určí pracovníkov, ktorí posúdia možnosť ich ďalšieho využitia. Materiál, ktorý sa môže využiť pre potreby vojenskej správy zoberie materiálový orgán užívateľa do príjmu, s ostatným materiálom naloží zhotoviteľ ako s odpadom.

Čl. VIII. Stavebný denník

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach ktoré vykonáva stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Stavebný denník je zhotoviteľ povinný uschovať na dobu 5 rokov. Prvá kópia zápisov zo SD ostáva u objednávateľa.

Čl. IX. Odovzdanie diela

9.1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 4 dni vopred, kedy budú práce pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom prevziať vykonané práce, pokiaľ nebude mať výhrady.
9.2. Pri odovzdaní diela bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
9.3. Po ukončení odsúhlasených prác musí byť do 10 dní zhotoviteľom zariadenie staveniska demontované a zrušené tak, aby bol zabezpečený pôvodný stav, ak sa zmluvné strany nedohodnú ináč.

Čl. X. Záruka – zodpovednosť za vady

10.1. Zhotoviteľ poskytuje za prevedené práce záruku **36 mesiacov**, na technológie podľa jednotlivých záručných lehôt výrobcu, najmenej však 24 mesiacov. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.
10.2. Zhotoviteľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané zhotoviteľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude zhotoviteľovi písomne oznámené do 30 dní.
10.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 5 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

Čl. XI. Sankcie

11.1. Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia diela zhotoviteľom požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania a zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.

11.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný zhotoviteľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. (§ 369 Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení).

11.3. V prípade zrušenia zmluvy zhotoviteľ bezodkladne maximálne však do 5 pracovných dní opustí stavenisko.

Čl. XII. Zmena zmluvy

12.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potrvdeným dojednaním výslovne nazvaným „Dodatok k zmluve". Iné zápisy protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.
12.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.
12.3. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, resp. zákonnej normy, ktorá ju k takémuto kroku oprávňuje.
12.4. Odstúpiť od zmluvy je možné v týchto prípadoch:

a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy
b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka
c) bez udania dôvodu, v čase do odovzdania staveniska, písomnou výpoveďou ktorejkoľvek strany

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane.

12.5. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela,
- zhotoviteľ spracuje konečnú faktúru,
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác,
- objednávateľ je do 24 hod povinný zahájiť prevzatie už vykonaných prác.

Čl. XIII. Ostatné ustanovenia

13.1. Objednávateľ je vlastníkom postupne zrealizovaných prác a dodávok, podľa doloženého súpisu vykonaných prác podpísaných stavebným technikom.
13.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na odovzdanom stavenisku a v súvisiacich lokalitách a zabezpečí všetky opatrenia k ochrane stavby a jej okolia.
13.3. Zhotoviteľ musí udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska. V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a čistotu.
13.4. Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO na odovzdanom stavenisku, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov.
13.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.
13.6. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať vyhlášku č.111/1975 Zb. o hlásení evidovaní a registrácii pracovných úrazov.
13.7. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie.
13.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.

13.9. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo u dozorného vojenského útvaru 4558 Lešť, č. tel. 0960 465815, 0960 465816
13.10. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku zhotoviteľa, spôsobené pracovníkmi zhotoviteľa, ibaže by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.
13.11. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov a zamestnancov rezortu MO SR, ako aj tretích osôb, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých dodávateľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.

Čl. XIV. Záverečné ustanovenia

14.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celkovom rozsahu tejto zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním a opečiatkovaním oprávnených zástupcov zmluvných strán.
14.2. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie ZoD.
14.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s prílohou.
14.4. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
14.5. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Zákona 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka.) v platnom znení.

V Lešti dňa: 7.7.2005

Za zhotoviteľa:
Dr. Ján KNIŠ

Za objednávateľa:
Ing. BELLÁK Alexander
vedúci PSB Lešť

Predbežná kontrola vykonaná podľa § 9 zák. č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole.
Pripravovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Obchodného zákonníka.

Dátum: 11. 10. Podpis podľa podpisového vzoru:

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.
28. apríla 2011 Ing. Daria Mužíková

PSB - 436, 2007 - 6

Súhrnný list stavby Výrobná kalkulácia

Názov stavby:	Stavba : Posádková správa budov VVP Lešť - opravy bleskozvodu	JKSO :	
Miesto stavby:	VVP Lešť		
Odberateľ:	Posádková správa budov VVP Lešť	IČO:	
Adresa:		DRČ:	

Rekapitulácia nákladov stavby v Sk

Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	B	Prevádzkové súbory	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3		z toho: dodávky	0.00		0.00		0.00
4		montáž a dopl. náklady	0.00		0.00		0.00
5	C	Stavebné objekty	499 852.40	0.00	499 852.40	0.00	499 852.40
6		z toho: základné náklady	499 852.40		499 852.40		499 852.40
7		HZS a dopl. náklady	0.00		0.00		0.00
8	D	Stroje, zariadenie, inventár	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	E	Umelecké diela	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	F	Vedľajšie náklady	0.00		0.00		0.00
11	G	Ostatné náklady	0.00		0.00		0.00
12	H	Rezerva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	I	Ostatné investície	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	J	Nehmotný investičný majetok	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	K	Prevádzkové náklady	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	L	Kompletačná činnosť	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17		Celkové náklady	499 852.40	0.00	499 852.40	0.00	499 852.40
18		DPH					0.00
			19.0% z čiastky		499 852.40		94 972.00
19		**Cena celkom s DPH**					**594 824.40**

Spracoval:	**Projektant:**	**Odberateľ:**
Dňa:	IČO: DRČ:	Posádková správa budov VVP Lešť IČO: DRČ:
Adresa:	**Adresa:**	**Adresa:**
Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis

Zoznam objektov

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	ZRN		Spolu bez DPH	DPH - 19%	Spolu s DPH
	montáž	dodávka	spolu		spolu
Stavba : Posádková správa budov VVP Lešť - opravy bleskozvodu					
Objekt : Zrubový tábor Slávia - Drevený zrub č.1	89 373.30	35 589.80	124 963.10	23 743.00	148 706.10
Objekt : Zrubový tábor Slávia - Drevený zrub č.2	89 373.30	35 589.80	124 963.10	23 743.00	148 706.10
Objekt : Zrubový tábor Slávia - Drevený zrub č.3	89 373.30	35 589.80	124 963.10	23 743.00	148 706.10
Objekt : Zrubový tábor Slávia - Drevený zrub č.4	89 373.30	35 589.80	124 963.10	23 743.00	148 706.10
Spolu:	**357 493.20**	**142 359.20**	**499 852.40**	**94 972.00**	**594 824.40**

Posádková správa budov
LEŠŤ

Krycí list kalkulácie

DRAKEL s.r.o.

Stavba : Posádková správa budov VVP Lešť - opravy bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Zrubový tábor Slávia - Drevený zrub č.1	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov VVP Lešť	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice	IČO : 31730248	DIČ :	IČ DPH SK2020483542
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	148 706 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	148 706 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	148 706 Sk	za M2 ZP	1 M	148 706 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	9 675,00		9 675,00
2	PSV :			
3	MCE :	79 698,30	35 589,80	115 288,10
4	iné :			
5	Súčet :	89 373,30	35 589,80	124 963,10

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :
	Posádková správa budov LEŠŤ	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		124 963,10
22	DPH 19 % z :	124 963,10	23 743,00
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		148 706,10

F	Odpočet - pripočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov VVP Lešť**
Projektant :
Dodávateľ : **SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : Posádková správa budov VVP Lešť - opravy bleskozvodu
Objekt : Zrubový tábor Slávia - Drevený zrub č.1

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o.


Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (l lh)
		Elektromontáže M21 - silnoprúd												
		Vedenie uzemňovacie												
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm, vrátane svoriek	72,000	m	29,50	2 124,00		658,80	231,84			932,32	301,03	7,6
2	354900Z20	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 8	46,000	kg	40,70	1 872,20	1 872,20							
3	210220102d51	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	160,000	m	65,00	10 400,00		3 244,80	1 142,40			4 592,52	1 420,27	37,6
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	160,000	m	130,00	20 800,00		6 489,60	2 284,80			9 185,04	2 840,55	75,2
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	160,000	m	22,80	3 648,00	3 648,00							
6	354901Z04	- podpera vedenia do muriva PV 01h, vrut	22,000	kus	22,80	501,60	501,60							
7	354901Z26	- podpera vedenia na hrebeni, typ : PV 16	90,000	kus	72,50	6 525,00	6 525,00							
8	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	22,000	kus	16,60	365,20		113,96	40,04			161,20	49,99	1,3
9	562840K05	Hmoždinka HM 12	22,000	kus	0,70	15,40	15,40							
10	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	10,000	kus	424,00	4 240,00		1 320,40	464,80			1 868,74	586,05	15,3
11	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, (l=1500mm, D=20mm)	10,000	kus	165,20	1 652,00	1 652,00							
12	354902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	10,000	kus	47,30	473,00	473,00							
13	210220301d51	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	60,000	kus	30,00	1 800,00		564,60	198,60			798,91	237,88	6,5
14	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	60,000	kus	60,50	3 630,00		1 128,60	397,20			1 597,20	506,99	13,0
15	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	60,000	kus	17,90	1 074,00	1 074,00							
16	210220302d51	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	78,000	kus	42,00	3 276,00		1 023,36	360,36			1 448,47	443,80	11,8
17	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	78,000	kus	84,50	6 591,00		2 046,72	720,72			2 896,95	926,60	23,7
18	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	10,000	kus	39,10	391,00	391,00							
19	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	34,000	kus	40,10	1 363,40	1 363,40							

Stavba : Posádková správa budov VVP Lešť - opravy bleskozvodu
Objekt : Zrubový tábor Slávia - Drevený zrub č.1

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
20	354903Z10	Svorka SK, krížová	6,000	kus	18,30	109,80	109,80							
21	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	16,000	kus	27,40	438,40	438,40							
22	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	12,000	kus	60,50	726,00	726,00							
23	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	34,000	kus	348,00	11 832,00		3 685,26	1 297,10			5 215,53	1 634,10	42,7
24	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	34,000	kus	409,80	13 933,20	13 933,20							
25	210220372d51	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	12,000	kus	104,00	1 248,00		389,40	137,04			551,07	170,48	4,5
26	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	12,000	kus	208,00	2 496,00		778,80	274,08			1 102,15	340,96	9,0
27	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	12,000	kus	180,30	2 163,60	2 163,60							
28	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	24,000	kus	25,00	600,00	600,00							
29	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	12,000	kus	43,00	516,00		160,56	56,52			227,23	71,68	1,8
30	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	12,000	kus	8,60	103,20	103,20							
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**104 908,00**	**Sk**			**35 589,80**	**21 604,86**	**7 605,50**			**30 577,40**	**9 530,43**	**250,3**
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**104 908,00**	**Sk**			**35 589,80**	**21 604,86**	**7 605,50**			**30 577,40**	**9 530,43**	**250,3**
		Zemné práce - Bleskozvod												
31	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	15,000	m	645,00	9 675,00	6 949,35	161,10	56,70	1 228,05		874,16	405,63	2,3
32	460080101	Betónový základ - rozbúranie	0,870	m3	4 250,00	3 697,50		716,41	252,17	588,46		1 629,92	510,51	9,2
33	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,870	m3	3 330,00	2 897,10	2 024,52	60,16	21,17	286,49		385,04	119,70	0,7
34	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	35,000	m	55,50	1 942,50		603,75	212,45			854,39	271,90	7,7
35	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	35,000	m	21,00	735,00		228,55	80,50			323,51	102,43	2,9
		Zemné práce - Bleskozvod spolu :	**18 947,10**	**Sk**			**8 973,87**	**1 769,97**	**623,00**	**2 103,00**		**4 067,04**	**1 410,20**	**23,0**
		Východzia revízia elektro												
36	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	4,000	hod	277,00	1 108,00		345,20	121,52			488,56	152,71	4,0
		Východzia revízia elektro spolu :	**1 108,00**	**Sk**				**345,20**	**121,52**			**488,56**	**152,71**	**4,0**
		Za rozpočet celkom :	**124 963,10**	**Sk**			**44 563,67**	**23 720,03**	**8 350,02**	**2 103,00**		**35 133,00**	**11 093,35**	**277,3**



Krycí list kalkulácie

DRAKEL s.r.o.

Stavba : Posádková správa budov VVP Lešť - opravy bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Zrubový tábor Slávia - Drevený zrub č.2	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ : Posádková správa budov VVP Lešť	IČO :	DIČ :	IČ DPH	
Dodávateľ : SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice	IČO : 31730248	DIČ :	IČ DPH	SK2020483542
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH	

1 M3 OP	148 706 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	148 706 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	148 706 Sk	za M2 ZP	1 M	148 706 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	9 675,00		9 675,00
2	PSV :			
3	MCE :	79 698,30	35 589,80	115 288,10
4	iné :			
5	Súčet :	89 373,30	35 589,80	124 963,10

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - naklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevadzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Sučet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

Posádková správa budov
LEŠŤ

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		124 963,10
22	DPH 19 % z :	124 963,10	23 743,00
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		148 706,10

F	Odpočet - pripočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov VVP Lešť**
Projektant :
Dodávateľ : **SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : Posádková správa budov VVP Lešť - opravy bleskozvodu
Objekt : Zrubový tábor Slávia - Drevený zrub č.2

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Elektromontáže M21 - silnoprúd												
		Vedenie uzemňovacie												
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm, vrátane svoriek	72,000	m	29,50	2 124,00		658,80	231,84			932,32	301,03	7,6
2	354900Z20	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 8	46,000	kg	40,70	1 872,20	1 872,20							
3	210220102d51	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	160,000	m	65,00	10 400,00		3 244,80	1 142,40			4 592,52	1 420,27	37,6
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	160,000	m	130,00	20 800,00		6 489,60	2 284,80			9 185,04	2 840,55	75,2
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	160,000	m	22,80	3 648,00	3 648,00							
6	354901Z04	- podpera vedenia do muriva PV 01h, vrut	22,000	kus	22,80	501,60	501,60							
7	354901Z26	- podpera vedenia na hrebeni, typ : PV 16	90,000	kus	72,50	6 525,00	6 525,00							
8	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	22,000	kus	16,60	365,20		113,96	40,04			161,20	49,99	1,3
9	562840K05	Hmoždinka HM 12	22,000	kus	0,70	15,40	15,40							
10	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	10,000	kus	424,00	4 240,00		1 320,40	464,80			1 868,74	586,05	15,3
11	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, (l=1500mm, D=20mm)	10,000	kus	165,20	1 652,00	1 652,00							
12	354902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	10,000	kus	47,30	473,00	473,00							
13	210220301d51	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	60,000	kus	30,00	1 800,00		564,60	198,60			798,91	237,88	6,5
14	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	60,000	kus	60,50	3 630,00		1 128,60	397,20			1 597,20	506,99	13,0
15	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	60,000	kus	17,90	1 074,00	1 074,00							
16	210220302d51	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	78,000	kus	42,00	3 276,00		1 023,36	360,36			1 448,47	443,80	11,8
17	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	78,000	kus	84,50	6 591,00		2 046,72	720,72			2 896,95	926,60	23,7
18	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	10,000	kus	39,10	391,00	391,00							
19	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	34,000	kus	40,10	1 363,40	1 363,40							

Stavba : Posádková správa budov VVP Lešť - opravy bleskozvodu
Objekt : Zrubový tábor Slávia - Drevený zrub č.2

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (f lh)
20	354903Z10	Svorka SK, krížová	6,000	kus	18,30	109,80	109,80							
21	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	16,000	kus	27,40	438,40	438,40							
22	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	12,000	kus	60,50	726,00	726,00							
23	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	34,000	kus	348,00	11 832,00		3 685,26	1 297,10			5 215,53	1 634,10	42,7
24	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	34,000	kus	409,80	13 933,20	13 933,20							
25	210220372d51	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	12,000	kus	104,00	1 248,00		389,40	137,04			551,07	170,48	4,5
26	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	12,000	kus	208,00	2 496,00		778,80	274,08			1 102,15	340,96	9,0
27	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	12,000	kus	180,30	2 163,60	2 163,60							
28	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	24,000	kus	25,00	600,00	600,00							
29	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	12,000	kus	43,00	516,00		160,56	56,52			227,23	71,68	1,8
30	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	12,000	kus	8,60	103,20	103,20							
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**104 908,00**	**Sk**			**35 589,80**	**21 604,86**	**7 605,50**			**30 577,40**	**9 530,43**	**250,3**
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**104 908,00**	**Sk**			**35 589,80**	**21 604,86**	**7 605,50**			**30 577,40**	**9 530,43**	**250,3**
		Zemné práce - Bleskozvod												
31	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	15,000	m	645,00	9 675,00	6 949,35	161,10	56,70	1 228,05		874,16	405,63	2,3
32	460080101	Betónový základ - rozbúranie	0,870	m3	4 250,00	3 697,50		716,41	252,17	588,46		1 629,92	510,51	9,2
33	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,870	m3	3 330,00	2 897,10	2 024,52	60,16	21,17	286,49		385,04	119,70	0,7
34	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	35,000	m	55,50	1 942,50		603,75	212,45			854,39	271,90	7,7
35	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	35,000	m	21,00	735,00		228,55	80,50			323,51	102,43	2,9
		Zemné práce - Bleskozvod spolu :	**18 947,10**	**Sk**			**8 973,87**	**1 769,97**	**623,00**	**2 103,00**		**4 067,04**	**1 410,20**	**23,0**
		Východzia revizia elektro												
36	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	4,000	hod	277,00	1 108,00		345,20	121,52			488,56	152,71	4,0
		Východzia revizia elektro spolu :	**1 108,00**	**Sk**				**345,20**	**121,52**			**488,56**	**152,71**	**4,0**
		Za rozpočet celkom :	**124 963,10**	**Sk**			**44 563,67**	**23 720,03**	**8 350,02**	**2 103,00**		**35 133,00**	**11 093,35**	**277,3**

Krycí list kalkulácie

DRAKEL s.r.o.

Stavba : Posádková správa budov VVP Lešť - opravy bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :	
Objekt : Zrubový tábor Slávia - Drevený zrub č.3	JKSO :	Spracoval :	
	Zmluva č.	Dňa :	

Odberateľ : Posádková správa budov VVP Lešť	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice	IČO : 31730248	DIČ :	IČ DPH SK2020483542
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	148 706 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	148 706 Sk	za M2 UP		
1 M2 ZP	148 706 Sk	za M2 ZP	1 M	148 706 Sk	za M		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	9 675,00		9 675,00
2	PSV :			
3	MCE :	79 698,30	35 589,80	115 288,10
4	iné :			
5	Súčet :	89 373,30	35 589,80	124 963,10

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :
	Posádková správa budov LEŠŤ	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektove práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	124 963,10
22	DPH 19 % z : 124 963,10	23 743,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	148 706,10

F	Odpočet - pripočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov VVP Lešť**
Projektant :
Dodávateľ : **SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : Posádková správa budov VVP Lešť - opravy bleskozvodu
Objekt : Zrubový tábor Slávia - Drevený zrub č.3

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Elektromontáže M21 - silnoprúd												
		Vedenie uzemňovacie												
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm, vrátane svoriek	72,000	m	29,50	2 124,00		658,80	231,84			932,32	301,03	7,6
2	354900Z20	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 8	46,000	kg	40,70	1 872,20	1 872,20							
3	210220102d51	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	160,000	m	65,00	10 400,00		3 244,80	1 142,40			4 592,52	1 420,27	37,6
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	160,000	m	130,00	20 800,00		6 489,60	2 284,80			9 185,04	2 840,55	75,2
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	160,000	m	22,80	3 648,00	3 648,00							
6	354901Z04	- podpera vedenia do muriva PV 01h, vrut	22,000	kus	22,80	501,60	501,60							
7	354901Z26	- podpera vedenia na hrebeni, typ : PV 16	90,000	kus	72,50	6 525,00	6 525,00							
8	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	22,000	kus	16,60	365,20		113,96	40,04			161,20	49,99	1,3
9	562840K05	Hmoždinka HM 12	22,000	kus	0,70	15,40	15,40							
10	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	10,000	kus	424,00	4 240,00		1 320,40	464,80			1 868,74	586,05	15,3
11	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, (l=1500mm, D=20mm)	10,000	kus	165,20	1 652,00	1 652,00							
12	354902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	10,000	kus	47,30	473,00	473,00							
13	210220301d51	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	60,000	kus	30,00	1 800,00		564,60	198,60			798,91	237,88	6,5
14	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	60,000	kus	60,50	3 630,00		1 128,60	397,20			1 597,20	506,99	13,0
15	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	60,000	kus	17,90	1 074,00	1 074,00							
16	210220302d51	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	78,000	kus	42,00	3 276,00		1 023,36	360,36			1 448,47	443,80	11,8
17	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	78,000	kus	84,50	6 591,00		2 046,72	720,72			2 896,95	926,60	23,7
18	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	10,000	kus	39,10	391,00	391,00							
19	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	34,000	kus	40,10	1 363,40	1 363,40							

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Hh)
20	354903Z10	Svorka SK, krížová	6,000	kus	18,30	109,80	109,80							
21	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	16,000	kus	27,40	438,40	438,40							
22	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	12,000	kus	60,50	726,00	726,00							
23	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	34,000	kus	348,00	11 832,00		3 685,26	1 297,10			5 215,53	1 634,10	42,7
24	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	34,000	kus	409,80	13 933,20	13 933,20							
25	210220372d51	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	12,000	kus	104,00	1 248,00		389,40	137,04			551,07	170,48	4,5
26	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	12,000	kus	208,00	2 496,00		778,80	274,08			1 102,15	340,96	9,0
27	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	12,000	kus	180,30	2 163,60	2 163,60							
28	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	24,000	kus	25,00	600,00	600,00							
29	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	12,000	kus	43,00	516,00		160,56	56,52			227,23	71,68	1,8
30	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	12,000	kus	8,60	103,20	103,20							
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**104 908,00**	**Sk**			**35 589,80**	**21 604,86**	**7 605,50**			**30 577,40**	**9 530,43**	**250,3**
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**104 908,00**	**Sk**			**35 589,80**	**21 604,86**	**7 605,50**			**30 577,40**	**9 530,43**	**250,3**
		Zemné práce - Bleskozvod												
31	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	15,000	m	645,00	9 675,00	6 949,35	161,10	56,70	1 228,05		874,16	405,63	2,3
32	460080101	Betónový základ - rozbúranie	0,870	m3	4 250,00	3 697,50		716,41	252,17	588,46		1 629,92	510,51	9,2
33	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,870	m3	3 330,00	2 897,10	2 024,52	60,16	21,17	286,49		385,04	119,70	0,7
34	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	35,000	m	55,50	1 942,50		603,75	212,45			854,39	271,90	7,7
35	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	35,000	m	21,00	735,00		228,55	80,50			323,51	102,43	2,9
		Zemné práce - Bleskozvod spolu :	**18 947,10**	**Sk**			**8 973,87**	**1 769,97**	**623,00**	**2 103,00**		**4 067,04**	**1 410,20**	**23,0**
		Východzia revizia elektro												
36	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	4,000	hod	277,00	1 108,00		345,20	121,52			488,56	152,71	4,0
		Východzia revizia elektro spolu :	**1 108,00**	**Sk**				**345,20**	**121,52**			**488,56**	**152,71**	**4,0**
		Za rozpočet celkom :	**124 963,10**	**Sk**			**44 563,67**	**23 720,03**	**8 350,02**	**2 103,00**		**35 133,00**	**11 093,35**	**277,3**

Krycí list kalkulácie

DRAKEL s.r.o.

Stavba : Posádková správa budov VVP Lešť - opravy bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Zrubový tábor Slávia - Drevený zrub č.4	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov VVP Lešť	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice	IČO : 31730248	DIČ :	IČ DPH SK2020483542
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

	1 M3 OP	148 706 Sk	za M3 OP		1 M2 UP	148 706 Sk	za M2 UP
	1 M2 ZP	148 706 Sk	za M2 ZP		1 M	148 706 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	9 675,00		9 675,00
2	PSV :			
3	MCE :	79 698,30	35 589,80	115 288,10
4	iné :			
5	Súčet :	89 373,30	35 589,80	124 963,10

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov LEŠŤ	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		124 963,10
22	DPH 19 % z :	124 963,10	23 743,00
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		148 706,10

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov VVP Lešť**
Projektant :
Dodávateľ : **SERVICES MCK s.r.o. Suchodolinská 40, Košice**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : Posádková správa budov VVP Lešť - opravy bleskozvodu
Objekt : Zrubový tábor Slávia - Drevený zrub č.4

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Elektromontáže M21 - silnoprúd												
		Vedenie uzemňovacie												
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm, vrátane svoriek	72,000	m	29,50	2 124,00		658,80	231,84			932,32	301,03	7,6
2	354900Z20	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 8	46,000	kg	40,70	1 872,20	1 872,20							
3	210220102d51	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	160,000	m	65,00	10 400,00		3 244,80	1 142,40			4 592,52	1 420,27	37,6
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	160,000	m	130,00	20 800,00		6 489,60	2 284,80			9 185,04	2 840,55	75,2
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	160,000	m	22,80	3 648,00	3 648,00							
6	354901Z04	- podpera vedenia do muriva PV 01h, vrut	22,000	kus	22,80	501,60	501,60							
7	354901Z26	- podpera vedenia na hrebeni, typ : PV 16	90,000	kus	72,50	6 525,00	6 525,00							
8	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	22,000	kus	16,60	365,20		113,96	40,04			161,20	49,99	1,3
9	562840K05	Hmoždinka HM 12	22,000	kus	0,70	15,40	15,40							
10	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	10,000	kus	424,00	4 240,00		1 320,40	464,80			1 868,74	586,05	15,3
11	354902Z06	Tyč zvodová JP 15 bez osadenia, (l=1500mm, D=20mm)	10,000	kus	165,20	1 652,00	1 652,00							
12	354902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	10,000	kus	47,30	473,00	473,00							
13	210220301d51	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	60,000	kus	30,00	1 800,00		564,60	198,60			798,91	237,88	6,5
14	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	60,000	kus	60,50	3 630,00		1 128,60	397,20			1 597,20	506,99	13,0
15	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	60,000	kus	17,90	1 074,00	1 074,00							
16	210220302d51	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	78,000	kus	42,00	3 276,00		1 023,36	360,36			1 448,47	443,80	11,8
17	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	78,000	kus	84,50	6 591,00		2 046,72	720,72			2 896,95	926,60	23,7
18	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	10,000	kus	39,10	391,00	391,00							
19	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	34,000	kus	40,10	1 363,40	1 363,40							

Stavba : Posádková správa budov VVP Lešť - opravy bleskozvodu
Objekt : Zrubový tábor Slávia - Drevený zrub č.4

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
20	354903Z10	Svorka SK, krížová	6,000	kus	18,30	109,80	109,80							
21	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	16,000	kus	27,40	438,40	438,40							
22	354903Z25	Svorka SZ, skúšobná	12,000	kus	60,50	726,00	726,00							
23	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	34,000	kus	348,00	11 832,00		3 685,26	1 297,10			5 215,53	1 634,10	42,7
24	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	34,000	kus	409,80	13 933,20	13 933,20							
25	210220372d51	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	12,000	kus	104,00	1 248,00		389,40	137,04			551,07	170,48	4,5
26	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	12,000	kus	208,00	2 496,00		778,80	274,08			1 102,15	340,96	9,0
27	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	12,000	kus	180,30	2 163,60	2 163,60							
28	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	24,000	kus	25,00	600,00	600,00							
29	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	12,000	kus	43,00	516,00		160,56	56,52			227,23	71,68	1,8
30	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	12,000	kus	8,60	103,20	103,20							
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**104 908,00**	**Sk**			**35 589,80**	**21 604,86**	**7 605,50**			**30 577,40**	**9 530,43**	**250,3**
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**104 908,00**	**Sk**			**35 589,80**	**21 604,86**	**7 605,50**			**30 577,40**	**9 530,43**	**250,3**
		Zemné práce - Bleskozvod												
31	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	15,000	m	645,00	9 675,00	6 949,35	161,10	56,70	1 228,05		874,16	405,63	2,3
32	460080101	Betónový základ - rozbúranie	0,870	m3	4 250,00	3 697,50		716,41	252,17	588,46		1 629,92	510,51	9,2
33	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,870	m3	3 330,00	2 897,10	2 024,52	60,16	21,17	286,49		385,04	119,70	0,7
34	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	35,000	m	55,50	1 942,50		603,75	212,45			854,39	271,90	7,7
35	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	35,000	m	21,00	735,00		228,55	80,50			323,51	102,43	2,9
		Zemné práce - Bleskozvod spolu :	**18 947,10**	**Sk**			**8 973,87**	**1 769,97**	**623,00**	**2 103,00**		**4 067,04**	**1 410,20**	**23,0**
		Východzia revizia elektro												
36	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	4,000	hod	277,00	1 108,00		345,20	121,52			488,56	152,71	4,0
		Východzia revizia elektro spolu :	**1 108,00**	**Sk**				**345,20**	**121,52**			**488,56**	**152,71**	**4,0**
		Za rozpočet celkom :	**124 963,10**	**Sk**			**44 563,67**	**23 720,03**	**8 350,02**	**2 103,00**		**35 133,00**	**11 093,35**	**277,3**

PSB 486/2005 - 8

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona NR SR č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

Medzi zmluvnými stranami : Objednávateľ : MO SR – PSB Lešť

Zhotoviteľ : **SERVICES MCK s.r.o KOŠICE**

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona č. 330/1996 Z.z. vo vojenskom objekte ZT Slávia - VVP Lešť pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska:

Zmluva o dielo č.25 /2005 ,objekt ZT Slávia zrub č. 1,2,3,4 , oprava bleskozvodových sústav . Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom vojenského objektu určí miesto vstupu do objektu, prístupovú komunikáciu na miesto realizácie opravy stavebného objektu vrátane termínového a časového rozsahu vykonávaných prác.

3.

Zakázané činnosti

/obsluha strojov a zariadení PSB, vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie napr. obsluha stav. stroja - preukaz strojníka, zváranie – platný zváračský preukaz – poverenie od zamestnávateľa na zváranie, práce vo výškach – poučenie a zdrav. spôsobilosť, vedenie motorového vozidla – poučenie a pod... podľa charakteru vykonávaných prác/

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb:

/vypracovať dodávateľom hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska, kolektívne zabezpečenie: poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tlf. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod./

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

/vzhľadom na objekt – žieraviny, horľaviny, výbušniny, skladový materiál, pohyb osôb a pod./- pri uvedených dodavateľských prácach sa predpokladá faktor – práca vo výškach.

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP

technologický postup prác – nevyžaduje sa
OOPP pre pracovníkov zabezpečí Firma SERVICES MCK KOŠICE.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP dodávateľskej firmy

Vzhľadom na vykonávané práce /kedy, počet pracovníkov, priložiť osnovu školenia a prezenčnú listinu, osvedčenie lektora – oprávnenie oprávnenej organizácie dať si doložiť od dodávateľskej organizácie + poučenie zo strany PSB – písomný doklad o poučení s osnovou školenia – doloží v prílohe Firma SERVICES MCK KOŠICE.
Zdravotná spôsobilosť na prácu – zodpovedá Firma SERVICES MCK KOŠICE.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zodpovednosť za – pracovné úrazy, škody na majetku obstarávateľa podpisom tejto dohody preberá Firma SERVICES MCK KOŠICE.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP

Vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce za obidve zmluvné strany – vstupovať na pracoviská, kontrolovať, pri preberaní a odovzdávaní pracoviska je oprávnený za PSB Lešť V-PSB Ing. Alexander BELLÁK,a technik BOZP - Renáta MUŽÍKOVÁ. Za dodavateľskú Firmu SERVICES MCK KOŠICE – Dr. Ján KNIŠ.
Je dôležité aby zástupcovia resp. poverení pracovníci zainteresovaných firiem fyzicky skontrolovali a preverili stav pracoviska alebo priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia.

10.

Iné dohovory a podmienky:

Zásady postupu pri nedodržaní tejto dohody – požitie alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok, fajčenie v zakázaných priestoroch, zváranie a používanie otvoreného ohňa bez povolenia, porušenie noriem a pravidiel bezpečnosti práce a pod. – pri zistení porušenia uvedených noriem a pravidiel okamžité rozviazanie zmluvného vzťahu.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č. 25 /2005

V Lešti dňa: 7.7. 2005

Za objednávateľa:
Ing. Alexander BELLÁK

Za zhotoviteľa:
Dr. Ján KNIŠ

DOHODA
NA ZABEZPEČENIE OCHRANY PRED POŽIARMI V ZMYSLE ZÁKONA Č. 314/2001 Z.Z. V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV.

Medzi zmluvnými stranami : **Objednávateľ : MO SR – PSB Lešť**

Zhotoviteľ : SERVICES MCK KOŠICE

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je určiť a vymedziť zodpovednosť na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte ZT Slávia pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru a objektu pracoviska

Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom vojenského obvodu určí vstup do objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínového a časového rozsahu vykonávaných prác.

III.
Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ.** Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. a § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/.Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 4558 Lešť č.tel.0960 465 815

IV.
Kontrola dodržiavania ochrany pred požiarmi pri vykonávaní prác

Kontrolu dodržiavania opatrení za obidve zmluvné strany môžu vykonávať :

Za objednávateľa : Za zhotoviteľa :
Ing. Alexander BELLÁK, z. Renata MUŽÍKOVÁ Dr. Ján KNIŠ

V.
Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č. 25 /2005

V Lešti dňa : 7.7. 2005

Za objednávateľa : Za zhotoviteľa :
Ing. Alexander BELLÁK Dr. Ján KNIŠ

štátna správa budov
LEŠŤ

K . č. :

Príloha číslo :
Výtlačok číslo :
Počet listov

POUČENIE

o bezpečnostných opatreniach pre dodávateľské organizácie ,cvičiace vojská, skupiny a samostatné osoby pohybujúce sa vo VVP Lešť.

- Vo VVP Lešť je možný pohyb len v čase a priestore, ktorý bol určený. Pohyb v iných priestoroch je na vlastné nebezpečenstvo.

-V priestore VVP Lešť je pre presun motorových vozidiel stanovená maximálna rýchlosť 40 km/h.

-Ste povinný dbať na všeobecné zásady ochrany vody a pôdy proti účinkom závadných a nebezpečných látok.

-Zemné práce je možné vykonávať po pyrotechnickom prieskume a po vytýčení a označení inžinierskych sietí.

Všeobecné zásady nájdení nevybuchnutej munície a neznámeho vojenského materiálu:
- je zakázané dotýkať sa ,dvíhať zo zeme a podobne neznáme predmety
- v prípade nálezu munície , alebo jej častí, (neznámeho predmetu) ,nález okamžite nahlásiť na veliteľstvo VVP Lešť , alebo dozornému VVP Lešť tel. : 0960 465 815, 0960 465 215
- predmet označiť pomocou viditeľnej výtyčky , alebo iného vhodného materiálu (vetva, kamene a podobne), poprípade spracovať nákres miesta nálezu.

Vo VVP Lešť je zakázané :
- fotografovať a filmovať
- používať na pitie vodu z nepreverených zdrojov
- volne manipulovať s vodovodnými sieťami a sieťami elektrickej energie
- kúpať sa vo všetkých vodných nádržiach nachádzajúcich sa vo VVP Lešť
- poľovať na zver, vtáctvo, vykonávať rybolov bez povolenia príslušných správcov revírov (riaditeľstvo VLM Pliešovce)
- predávať, dovážať, konzumovať alkoholické nápoje a iné psychotropné látky
- zakladať ohne, vypaľovať suchú trávu
- vypúšťať oleje a iné ropné látky do vody a pôdy
- doplňovať techniku PHM na miestach , ktoré nie sú na túto činnosť určené
- vstupovať do ohrozených priestorov poľnými cestami , alebo voľným terénom
- premiestňovať dopravné značenie ,alebo výcvikové pomôcky a zariadenia

Vedúci pracovník zodpovedá dodržiavanie týchto opatrení , je povinný oboznámiť všetkých svojich podriadených s týmto poučením v plnom rozsahu a poučenie nechať podpísať všetkými poučenými osobami s uvedením dátumu poučenia.

Prevzal :

Dňa : 4.7.07