Zmluva o dielo č.PSB-83-34/2006

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác na zákazke
„ Výmena okien na b.č. 17 Žilina /“

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ: **Slovenská Republika**
Ministerstvo Obrany SR
Posádková správa budov Žilina
Rajecká cesta 18
Žilina
Zastúpený: **Ing. Haas Igor – vedúci posádkovej správy budov**
IČO: **00805165**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000171928/8180**

2.1. Zhotoviteľ: **Pollák Pavol**
ČSA 1306/36
024 01 Kysucké Nové Mesto
IČO : **3050542**
IČ DPH : **SK 1020460045**
Bankové spojenie : **Slovenská sporiteľňa Kysucké Nové Mesto**
Číslo účtu : **0052019424/0900**
Zapísaný : **v Živn. registri OÚ**
Kysucké Nové Mesto po č.2004/12-FO-A 2266

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
2.2. Východiskové údaje

2.2.1. Názov stavby : **Administratívna budova č. 17 PSB Žilina**

2.2.2. Miesto stavby : **Kasárne P. Jilemnického , Rajecká cesta 18, Žilina**

Čl. 3. Predmet diela

3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

„ Výmena okien na b.č. 17 Žilina “

v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.
3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.



3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :

4.1.1. Termín zahájenia prác : **2.11.2006**

4.1.2. Termín ukončenia prác : **15.12.2006**

Čl. 5 Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

5.2 Cena za kompletné dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške

5.2.1. Cena bez DPH	**419 165,00 Sk**
DPH 19 %	**79 642,00 Sk**
Cena spolu s DPH	**798 807,00 Sk**

5.3. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :
- ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka
- ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona

5.4. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

6.1. Práce budú fakturované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane kryciehо listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady , vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.

6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.

6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné naviac práce voči predmetu diela, prípadne objednávateľom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za naviac práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom o rozsahu a spôsobe ich vykonania.
Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácii.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.
7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
7.4. Reklamácia skrytých vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.
7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.
8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje p. Oravcovú ktorá má za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie jej zhotoviteľ musí predložiť výkresy , vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.
8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ju vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.
8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia stavby p. Pollák Pavol
8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.
8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.
8.8. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. 9. Záväzky objednávateľa

9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :

- odber el. energie a odber vody pre stavebné účely za úhradu
  a) Čiastka bude vypočítaná a písomne dohodnutá podľa charakteru vykonaných prác a dĺžky časového obdobia počas ktorého sa budú práce vykonávať.
  b) Vypočítaná a dohodnutá čiastka bude vyfakturovaná objednávateľom prác pred vystavením záverečnej faktúry za vykonané práce.
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

Čl. 10 Záväzky zhotoviteľa

10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska plynulý postup prác.
10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.

Čl. 11 Stavenisko

11.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
11.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
11.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 12 Zmluvné pokuty

12.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
12.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

Čl. 13 Ostatné ustanovenia

13.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie

ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela

13.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela

13.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela
13.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.
13.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Čl. 15 Záverečné ustanovenia

14.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
14.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
14.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
14.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa : 31.10.2006

Za objednávateľa :

Posádková správa budov
ŽILINA

Paul POLÁK
ČSA 1306/30
024 04 Kysucké Nové Mesto
IČ DPH:SK1020460045, IČO:30540549

Za zhotoviteľa :

Krycí list rozpočtu

ODIS s.r.o. Žilina

Stavba : Výmena okien na budove č. 17-PSB	JKSO :
Objekt : Rekonštrukcie a opravy	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Žilina Kasárne P. Jilemnického	Zmluva č. Dňa : 24.10.2006

Odberateľ : PSB Žilina	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	498 807 Sk	za M3 OP	1 M	498 807 Sk	za M
1 M2 ZP	498 807 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	498 807 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	112 236,90	10 124,90	122 361,80
2	PSV :	38 669,10	258 134,42	296 803,52
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	150 906,00	268 259,32	419 165,32

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14	Územné vplyvy	
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	419 165,32
22	DPH 19 % z: 419 165,32	79 641,40
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	498 806,72
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ŽILINA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : Pavol POLÁK, 024 04 Kvačianske Nové Mesto, IČ DPH SK1020460045, IČO 30548654

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **PSB Žilina**
Dodávateľ :
Projektant :

JKSO :
Dátum : **24.10.2006**
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Výmena okien na budove č. 17-PSB

Objekt : Rekonštrukcie a opravy

ODIS s.r.o. Žilina

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	57 170,40	57 170,40		17,996	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	26 637,24	26 637,24		5,064	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	38 554,16	28 429,26	10 124,90	1,359	2,865
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	122 361,80	112 236,90	10 124,90	24,421	2,865
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	282 406,32	25 626,32	256 780,00	0,010	
76 - KONŠTRUKCIE	282 406,32	25 626,32	256 780,00	0,010	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	3 232,20	1 877,78	1 354,42	0,077	
784 - Maľby	11 165,00	11 165,00		0,064	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	14 397,20	13 042,78	1 354,42	0,142	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	296 803,52	38 669,10	258 134,42	0,152	
Za rozpočet celkom :	419 165,32	150 906,00	268 259,32	24,574	2,865

Odberateľ : **PSB Žilina** *Projektant :*

Dodávateľ . *Spracoval :*

Stavba : Výmena okien na budove č. 17-PSB *JKSO :* *Dátum :* **24.10.2006**

Objekt : Rekonštrukcie a opravy

Prehľad rozpočtových nákladov

ODIS s.r.o. Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
1	310239411	Zamurovanie otvoru do 4 m2 tehlami v murive akejkoľvek hr. na maltu MC	4,100	m3	5 180,00	21 238,00	
2	317234410	Vymurovanie medzi nosníkmi tehlami na maltu MC	3,500	m3	5 860,00	20 510,00	
3	349231811	Primur. ostenia s ozubom z tehál vo vybúr. otvoroch s vysek. kapies do 15 cm	15,120	m2	1 020,00	15 422,40	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**57 170,40**	**Sk**		**57 170,40**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
4	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	77,000	m	35,50	2 733,50	
5	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	52,200	m2	332,00	17 330,40	
6	612474112	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástrek Baumit	10,000	m2	395,00	3 950,00	
7	631311131	Doplnenie mazaniny bet. do 1 m2 hr. nad 8 cm	0,600	m3	3 350,00	2 010,00	
8	631319153	Príplatok za prehlad. povrchu mazaniny tr. B10 ocel. hlad. hr. do 12 cm	0,600	m3	293,00	175,80	
9	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	1,890	m2	178,00	336,42	
10	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	1,890	m2	53,50	101,12	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**26 637,24**	**Sk**		**26 637,24**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
11	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	48,120	m2	88,50	4 258,62	
12	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	54,000	m2	61,00	3 294,00	
13	953943113	Osadenie ostat. výrobkov do 15 kg do vynech. otvorov v murive bez dod.	36,000	kus	126,00	4 536,00	
14	133303140	Uholník rovnoramenný 10000 50x50x6 mm	0,254	t	26 000,00		6 604,00
15	133303880	Uholník rovnoramenný 10000 80x80x10 mm	0,137	t	25 700,00		3 520,90
16	962081131	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 10 cm	16,800	m2	99,50	1 671,60	
17	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	1,000	kus	6,00	6,00	
18	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	28,000	kus	10,50	294,00	
19	968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2	0,350	m2	261,00	91,35	
20	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	34,965	m2	109,00	3 811,19	
21	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	0,360	m2	235,00	84,60	
22	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	2,865	t	246,00	704,79	
23	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,865	t	268,00	767,82	
24	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	11,460	t	8,90	101,99	
25	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	2,865	t	215,00	615,98	
26	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5m	22,920	t	24,00	550,08	
27	979093111	Uloženie sute na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	2,865	t	12,70	36,39	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
28	979094111	Nakladanie alebo prekladanie vybúraných hmôt alebo konštr.	2,865	t	800,00	2 292,00	
29	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	2,865	t	465,00	1 332,23	
30	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	24,421	t	163,00	3 980,62	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**38 554,16**	**Sk**		**28 429,26**	**10 124,90**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**122 361,80**	**Sk**		**112 236,90**	**10 124,90**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
31	767631132	Montáž okien plastových jednokrídlových 1000 x 1000 mm	1,000	kus	945,00	945,00	
32	6114B1446	Okno plast.1-krídlové O -výš.100, šír.100 cm	1,000	kus	6 180,00		6 180,00
33	767631305	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1350x1850 a 1400x2000mm	17,000	kus	1 320,00	22 440,00	
34	6114B2270	Okno plast.2-krídlové O+OS -výš.185, šír.135 cm	14,000	kus	14 600,00		204 400,00
35	6114B2350	Okno plast.2-krídlové O+OS -výš.200, šír.140 cm	3,000	kus	15 400,00		46 200,00
36	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	2 801,650	%	0,80	2 241,32	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**282 406,32**	**Sk**		**25 626,32**	**256 780,00**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**282 406,32**	**Sk**		**25 626,32**	**256 780,00**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
37	781674113	Montáž obkladov parapetov keram.do flexib.lep.do 20cm	18,900	m	96,00	1 814,40	
38	5974A2403	Obkladačka 200 x 250 x 7 mm - No, 330, I.tr.	4,820	m2	281,00		1 354,42
39	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	31,688	%	2,00	63,38	
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**3 232,20**	**Sk**		**1 877,78**	**1 354,42**
		784 - Maľby					
40	784441060	Maľba latex. 1 farebná dvojnásobná na schod. do 5m	154,000	m2	72,50	11 165,00	
		784 - Maľby spolu :	**11 165,00**	**Sk**		**11 165,00**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**14 397,20**	**Sk**		**13 042,78**	**1 354,42**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**296 803,52**	**Sk**		**38 669,10**	**258 134,42**
		Za rozpočet celkom :	**419 165,32**	**Sk**		**150 906,00**	**268 259,32**

Odberateľ : **PSB Žilina**
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval :
JKSO :
Dátum : **24.10.2006**

Stavba : Výmena okien na budove č. 17-PSB
Objekt : Rekonštrukcie a opravy

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN
		PRÁCE A DODÁVKY HSV								
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	310239411	Zamurovanie otvoru do 4 m2 tehlami v murive akejkoľvek hr. na maltu MC	4,100	m3		5 180,00	21 238,00	17 959,51	1 304,25	459,09
2	317234410	Vymurovanie medzi nosníkmi tehlami na maltu MC	3,500	m3		5 860,00	20 510,00	15 500,80	1 997,03	702,95
3	349231811	Primur. ostenia s ozubom z tehál vo vybúr. otvoroch s vysek. kapies do 15 cm	15,120	m2		1 020,00	15 422,40	10 242,74	2 036,66	716,90
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**57 170,40**	**Sk**				**43 703,05**	**5 337,94**	**1 878,95**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
4	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah	77,000	m		35,50	2 733,50	295,68	974,05	342,86
5	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	52,200	m2		332,00	17 330,40	4 720,44	5 002,84	1 761,00
6	612474112	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástrek Baumit	10,000	m2		395,00	3 950,00	1 892,70	477,70	385,75
7	631311131	Doplnenie mazaniny bet. do 1 m2 hr. nad 8 cm	0,600	m3		3 350,00	2 010,00	1 344,00	199,05	70,06
8	631319153	Príplatok za prehlad. povrchu mazaniny tr. B10 ocel. hlad. hr. do 12 cm	0,600	m3		293,00	175,80		69,74	24,54
9	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	1,890	m2		178,00	336,42	142,01	64,44	22,68
10	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	1,890	m2		53,50	101,11		35,05	12,34
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**26 637,24**	**Sk**				**8 394,84**	**6 822,90**	**2 619,26**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
11	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	48,120	m2		88,50	4 258,62	2 271,74	688,11	249,43
12	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	54,000	m2		61,00	3 294,00	75,60	1 159,38	408,10
13	953943113	Osadenie ostat. výrobkov do 15 kg do vynech. otvorov v murive bez dod.	36,000	kus		126,00	4 536,00	1 051,20	1 391,40	489,77
14	133303140	Uholník rovnoramenný 10000 50x50x6 mm	0,254	t		26 000,00	6 604,00	6 604,00		
15	133303880	Uholník rovnoramenný 10000 80x80x10 mm	0,137	t		25 700,00	3 520,90	3 520,90		

NEOCEŇUJEM TENTO FORMULÁR, ALE CHC,SC,...9C? KDE JE VÝCIELENÝ ZISK?

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN
16	962081131	Búranie priečok zo sklenených tvárnic hr. do 10 cm	16,800	m2		99,50	1 671,60	228,81	494,76	174,15
17	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	1,000	kus		6,00	6,00		2,09	0,73
18	968061113	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien nad 1,5 m2	28,000	kus		10,50	294,00		117,04	41,19
19	968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2	0,350	m2		261,00	91,35	15,70	25,83	9,09
20	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	34,965	m2		109,00	3 811,18	658,39	1 256,64	442,33
21	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	0,360	m2		235,00	84,60	8,62	26,12	9,19
22	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	2,865	t		246,00	704,79		279,56	98,40
23	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	2,865	t		268,00	767,82		117,40	295,08
24	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	11,460	t		8,90	101,99			54,66
25	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	2,865	t		215,00	615,97		244,61	86,10
26	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5m	22,920	t		24,00	550,08		218,88	77,04
27	979093111	Uloženie sute na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia	2,865	t		12,70	36,38		1,48	18,00
28	979094111	Nakladanie alebo prekladanie vybúraných hmôt alebo konštr.	2,865	t		800,00	2 292,00		610,15	619,82
29	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	2,865	t		465,00	1 332,22			716,25
30	998011001	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 6 m	24,421	t		163,00	3 980,62		1 513,61	629,49
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**38 554,16**	**Sk**				**14 434,98**	**8 147,13**	**4 418,91**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**122 361,80**	**Sk**				**66 532,88**	**20 307,98**	**8 917,13**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV								
		76 - KONŠTRUKCIE								
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
31	767631132	Montáž okien plastových jednokrídlových 1000 x 1000 mm	1,000	kus		945,00	945,00	228,84	188,30	70,74
32	6114B1446	Okno plast.1-krídlové O -výš.100, šír.100 cm	1,000	kus		6 180,00	6 180,00	6 180,00		
33	767631305	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1350x1850 a 1400x2000mm	17,000	kus		1 320,00	22 440,00	6 294,08	4 920,99	1 858,49
34	6114B2270	Okno plast.2-krídlové O+OS -výš.185, šír.135 cm	14,000	kus		14 600,00	204 400,00	204 400,00		
35	6114B2350	Okno plast.2-krídlové O+OS -výš.200, šír.140 cm	3,000	kus		15 400,00	46 200,00	46 200,00		

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN
36	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	2 801,650	%		0,80	2 241,32			
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**282 406,32**	**Sk**				**263 302,92**	**5 109,29**	**1 929,24**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**282 406,32**	**Sk**				**263 302,92**	**5 109,29**	**1 929,24**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE								
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								
37	781674113	Montáž obkladov parapetov keram.do flexib.lep.do 20cm	18,900	m		96,00	1 814,40	583,82	383,10	134,85
38	5974A2403	Obkladačka 200 x 250 x 7 mm - No, 330, I.tr.	4,820	m2		281,00	1 354,42	1 354,42		
39	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	31,688	%		2,00	63,37			
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**3 232,20**	**Sk**				**1 938,24**	**383,10**	**134,85**
		784 - Maľby								
40	784441060	Maľba latex. 1 farebná dvojnásobná na schod. do 5m	154,000	m2		72,50	11 165,00	6 452,60	1 273,58	448,30
		784 - Maľby spolu :	**11 165,00**	**Sk**				**6 452,60**	**1 273,58**	**448,30**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**14 397,20**	**Sk**				**8 390,84**	**1 656,68**	**583,15**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**296 803,52**	**Sk**				**271 693,76**	**6 765,97**	**2 512,39**
		Za rozpočet celkom :	**419 165,32**	**Sk**				**338 226,64**	**27 073,95**	**11 429,52**