34-88/2008

Zmluva o dielo č.08088
uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
medzi týmito zmluvnými stranami:

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 **Objednávateľ** **Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**

Zastúpený:	Posádková správa budov Bratislava
Oprávnená osoba:	Ing. Štefan Kukumberg
Adresa:	Kutuzovova 8, Bratislava – Nové Mesto
IČO:	30 845 572
Bankové spojenie:	VÚB Bratislava , 7000171784/8180

Oprávnený rokovať vo veciach technických: Ing. Puškár

1.2 Zhotoviteľ	**STAVBAL, s.r.o.**
Sídlo	913 21 Mníchova Lehota 149
Zastúpený	Balaj Ján
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Balaj Ján
IČO	36 352 012
Identifikačné číslo pre daň:	SK2022154541
Bankové spojenie	Tatra banka, Trenčín
Číslo účtu	2628801232/1100
Výpis z Obchod. registra č. :	16513/R

1.3.Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

Článok II.

PREDMET PLNENIA

2.1.Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela:
v rozsahu ponukového rozpočtu:

„Oprava a úprava kancelárskych priestorov SEMaI-b.č.8--Kutuzovove kasárne v Bratislave".

2.2.Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

Článok III.

ČAS PLNENIA

3.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje :
<u>začatie prác</u>: najneskôr 5 dní po termíne odovzdania staveniska
<u>ukončenie prác</u>: 30.01.2009

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Posádková správa budov BRATISLAVA

Odovzdanie staveniska: Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko do 5 dní od potvrdenia tejto Zmluvy o dielo.

3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela, uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia, plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby .

3.3. Spotrebované energie (voda, el. energia) použité pre potreby dodávateľa stavebno-montážnych prác budú vyfaktúrované zhotoviteľom podľa prepočtu používaných pracovných strojov a zariadení ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje: odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok IV.

CENA DIELA

4.1.Cena diela je stanovená v zmysle § 6 Zák. č. 18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

4.2.Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

cena bez dane	**: 291 828,35 Sk/9 686,92 €**
DPH % 19	: 55 447,40 Sk/1 840,51 €
cena celkom	**: 347 275,75** Sk/11 527,43 €
cena celkom zaokrúhlená	**: 347 276,00 Sk.**

4.3. Práce , ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.4. V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené ako dodatok zmluve. Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom, akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.

4.5. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

Článok V.

PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1.Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby



ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- meno a dresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa ,a jeho identifikačné číslo pre daň
- meno a dresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne objednávateľa ,a jeho identifikačné číslo pre daň , ak mu je pridelené
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov), konštatný symbol, formu úhrady
- poradové číslo faktúry resp. daňového dokladu
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa a objednávateľa
- faktúrovanú sumu k úhrade
- pečiatku a podpis a telefonické spojenie oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.

5.3. Splatnosť faktúry je **30 dní** odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.

5.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v bode 5.2. tejto zmluvy , je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.5.Objednávateľ prehlasuje, že spĺňa podmienky pre financovanie prác a na objednané práce má zabezpečené finančné prostriedky.

Článok VI.

ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku **36 mesiacov** od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

6.2.Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4.Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.



6.5. Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne vady odstraňovať do10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa z čiastky, zadržanej z konečnej faktúry podľa čl. V tejto zmluvy.

6.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

Článok VII.

VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE.

7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska.

7.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia a požiarnu bezpečnosť všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

7.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotovenie predmetu zmluvy o dielo zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.

7.5. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať vyhlášku č. 111/1975 ZB o hlásení, evidovaní a registrácii pracovných úrazov.

7.6. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u objednávateľa o čom spíšu dohodu.

7.7. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo na požiarnom útvare objednávateľa a u dozorného vojenského objektu .

7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.9. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom občasného odborného dozoru poveruje: Ing. Puškár , ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladajú materiály.

7.10. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela a práce, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ objednávateľa , v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovení Obchodného Zákonníka.



7.11. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie stavbyvedúceho :Balaj Ján, ktorý má osvedčenie na odbornú spôsobilosť na vybrané činnosti vo výstavbe.

7.12. Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.13.O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

7.14.Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

7.15.Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenia diela, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené jeho pracovníkmi na majetku objednávateľa v plnom rozsahu.

7.16.Zhotoviteľ nesmie zadať predmet plnenia ako celok ku zhotoveniu inému subjektu.

7.17. Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník do ktorého bude zaznamenávať všetky skutočnosti ovplyvňujúce rozsah a kvalitu diela a termín jeho ukončenia.

Článok VIII .

ZMLUVNÉ POKUTY

8.1.Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

8.2.Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry, je povinný uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3.Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

Článok IX.

OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch.
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela



- ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby subdodávateľom alebo ide do likvidácie
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby

9.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác

9.3. Nesplnenie povinnosti uvedených v bode 10.1 a 10.2 po vzájomnej dohode v zmysle Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti.

9.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Článok X.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený, ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Bratislave, dňa: 30. 12. 2008

STAVBAL, s.r.o.
913 21 Mníchova Lehota 149
IČO: 36 352 012 DIČ: 2022154541
DIČ DPH: SK2022154541 Tel.: 032/648 61 81

p. Ján Balaj, konateľ

meno, priezvisko,
a razítko zhotoviteľa

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov Bratislava
Kutuzovova [illegible]/832 47 Bratislava
IČO: 30 845 972, B.s.: 7000171784/8180

Ing. Štefan Kukumberg

meno, priezvisko,
a razítko objednávateľa

Krycí list ponukového rozpočtu

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba :Oprava a úprava Kancelárskych priestorov SEMaI - b. č. 8 - Kutuzovove		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : Bratislava	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	Posadková správa budov Bratislava	IČO :	DIČ :
	83247 Bratislava	Kutuzovova 8	IČ DPH :
Dodávateľ :	STAVBAL, s.r.o.	IČO : 36352012	DIČ : 2022154541
	91321 Mnichová Lehota 149		IČ DPH : SK2022154541
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	347 276 SKK	za M3 OP	1 M	347 276 SKK	za M
1 M2 ZP	347 276 SKK	za M2 ZP			
1 M2 UP	347 276 SKK	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	5 665,58		5 665,58
2	PSV :	87 772,94	188 006,73	275 779,67
3	MCE :	6 698,10	3 685,00	10 383,10
4	iné :			
5	Súčet :	100 136,62	191 691,73	291 828,35

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

MINISTERSTVO OBRANY SR -2-
Posádková správa budov Bratislava

Pečiatka :

dodávateľ, projektant, vypracoval

Dátum : *Podpis :*

STAVBAL, s.r.o.
913 21 Mnichova Lehota 149
IČO: 36 352 012 DIČ: 2022154541
DIČ DPH: SK2022154541, Tel.: 032/648 61 81

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	291 828,35
22	DPH 19 % z : 291 828,35	55 447,40
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	347 275,75

F	Odpočet - prípočet	

Celkové náklady v EUR	
Celkom bez DPH	9 686,93
Cena s DPH	11 527,44
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posadková správa budov Bratislava**
Dodávateľ : **STAVBAL, s.r.o.**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba :Oprava a úprava Kancelárskych priestorov SEMal - b. č. 8 - Kutuzovove

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR	Hmotnosť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	5 665,58	5 665,58		188,06	0,002
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	5 665,58	5 665,58		188,06	0,002
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
722 - Vnútorný vodovod	2 287,50	2 287,50		75,93	0,002
725 - Zariaďovacie predmety	160,00	160,00		5,31	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	2 447,50	2 447,50		81,24	0,002
766 - Konštrukcie stolárske	112 736,20	2 646,20	110 090,00	3 742,16	1,120
76 - KONŠTRUKCIE	112 736,20	2 646,20	110 090,00	3 742,16	1,120
776 - Podlahy povlakové	92 148,54	14 231,81	77 916,73	3 058,77	0,176
777 - Podlahy zo syntetických hmôt	21 636,44	21 636,44		718,20	0,511
77 - PODLAHY	113 784,98	35 868,25	77 916,73	3 776,97	0,687
784 - Maľby	32 525,58	32 525,58		1 079,65	0,185
786 - Čalunnícke úpravy	14 285,41	14 285,41		474,19	0,014
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	46 810,99	46 810,99		1 553,84	0,198
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	275 779,67	87 772,94	188 006,73	9 154,21	2,007
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	10 383,10	6 698,10	3 685,00	344,66	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	10 383,10	6 698,10	3 685,00	344,66	
Za rozpočet celkom :	291 828,35	100 136,62	191 691,73	9 686,93	2,009

Odberateľ : **Posadková správa budov Bratislava** | Projektant :

Dodávateľ : **STAVBAL, s.r.o.** | Spracoval :

Stavba :**Oprava a úprava Kancelárskych priestorov SEMal - b. č. 8 - Kutuzovove** | JKSO : | Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu	
						SKK	EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
1	011-952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	79,150	m2	62,50	**4 946,88**	*164,206*
		*4,00*4,40 = 17,600*					
		*2,50*4,50 = 11,250*					
		*6,40*4,00 = 25,600*					
		*6,50*3,80 = 24,700*					
2	014-952902110	Zametenie v miestnostiach a chodbách	79,150	m2	2,70	**213,71**	*7,094*
		*4,40*4,00 = 17,600*					
		*2,50*4,50 = 11,250*					
		*6,40*4,00 = 25,600*					
		*6,50*3,80 = 24,700*					
3	013-974031164	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 15 cm š. do 15 cm	1,500	m	205,00	**307,50**	*10,207*
4	013-979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	0,159	t	276,00	**43,88**	*1,457*
5	013-979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	0,318	t	167,00	**53,11**	*1,763*
6	013-979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší km	0,159	t	289,00	**45,95**	*1,525*
7	013-979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1,590	t	9,30	**14,79**	*0,491*
8	013-979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,159	t	242,00	**38,48**	*1,277*
9	014-998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,002	t	640,00	**1,28**	*0,042*
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**5 665,58**	**SKK**		**5 665,58**	*188,06*
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**5 665,58**	**SKK**		**5 665,58**	*188,06*
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		722 - Vnútorný vodovod					
10	721-722171211	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/2,0	2,500	m	291,00	**727,50**	*24,149*
11	721-722220112	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 3/4	1,000	kus	211,00	**211,00**	*7,004*
12	721-722230102	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	1,000	kus	317,00	**317,00**	*10,522*
13	721-722999906	Vnútorný vodovod HZS T6	3,000	hod	344,00	**1 032,00**	*34,256*
		"úprava vodovodu" 3 = 3,000					
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**2 287,50**	**SKK**		**2 287,50**	*75,93*
		725 - Zariaďovacie predmety					
14	721-725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	101,00	**101,00**	*3,353*
15	721-725820801	Demontáž batérii nástenných do G 3/4	1,000	súbor	59,00	**59,00**	*1,958*
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**160,00**	**SKK**		**160,00**	*5,31*
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**2 447,50**	**SKK**		**2 447,50**	*81,24*
		76 - KONŠTRUKCIE					
		766 - Konštrukcie stolárske					
16	766-766812113	Montáž kuchynských liniek drev. na stenu dl. do 180cm	1,000	kus	1 530,00	**1 530,00**	*50,787*
		"m.č.215" 1 = 1,000					
17	MAT-615100118	Kuchynská linka	1,000	kus	23 500,00	**23 500,00**	*780,057*
18	MAT-615100119	Skriňa na kuchyňu	1,000	m2	15 470,00	**15 470,00**	*513,510*

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu SKK	Cena spolu EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
19	MAT-615100120	Vešiak zabudovateľný	1,000	kus	8 240,00	**8 240,00**	*273,518*
20	MAT-615100121	Vešiak riaditeľa	1,000	kus	2 500,00	**2 500,00**	*82,985*
21	MAT-615100122	Nástenka	1,000	kus	850,00	**850,00**	*28,215*
22	MAT-615100123	Dres Franke ETN 614 + batéria	1,000	sada	2 550,00	**2 550,00**	*84,644*
23	MAT-615180600	Skriňa zašuchovacia 225,60x150x41	2,000	kus	13 700,00	**27 400,00**	*909,513*
24	MAT-615180650	Skriňa zašuchovacia 74,40x150x41	2,000	kus	7 840,00	**15 680,00**	*520,481*
25	MAT-615183500	Skriňa zašuchovacia 74,40x100x41	1,000	kus	7 160,00	**7 160,00**	*237,668*
26	MAT-615183550	Vešiak	1,000	kus	2 500,00	**2 500,00**	*82,985*
27	MAT-615183600	Polica 150x20	2,000	kus	1 500,00	**3 000,00**	*99,582*
28	MAT-615183650	Polica 50x20	2,000	kus	620,00	**1 240,00**	*41,160*
29	766-998766202	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 12 m	1 116,200	%	1,00	**1 116,20**	*37,051*
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**112 736,20**	**SKK**		**112 736,20**	*3 742,16*
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**112 736,20**	**SKK**		**112 736,20**	*3 742,16*
		77 - PODLAHY					
		776 - Podlahy povlakové					
30	775-776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	72,200	m	8,50	**613,70**	*20,371*
		"m.č.204" 2(4,40+4,00) = 16,800*					
		"m.č.205" 2(2,50+4,50) = 14,000*					
		"m.č.209" 2(6,40+4,00) = 20,800*					
		"m.č.215" 2(6,50+3,80) = 20,600*					
31	775-776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčených plastov	72,200	m	16,90	**1 220,18**	*40,503*
		"m.č.204" 2(4,40+4,00) = 16,800*					
		"m.č.205" 2(2,50+4,50) = 14,000*					
		"m.č.209" 2(6,40+4,00) = 20,800*					
		"m.č.215" 2(6,50+3,80) = 20,600*					
32	MAT-708361300	Soklík kobercový	75,810	m	85,00	**6 443,85**	*213,897*
33	775-776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	79,150	m2	64,00	**5 065,60**	*168,147*
		*"m.č.204" 4,40*4,00 = 17,600*					
		*"m.č.205" 2,50*4,50 = 11,250*					
		*"m.č.209" 6,40*4,00 = 25,600*					
		*"m.č.215" 6,50*3,80 = 24,700*					
34	775-776572100	Lepenie povlakových podláh z textilných pásov	79,150	m2	88,00	**6 965,20**	*231,202*
		*"m.č.204" 4,40*4,00 = 17,600*					
		*"m.č.205" 2,50*4,50 = 11,250*					
		*"m.č.209" 6,40*4,00 = 25,600*					
		*"m.č.215" 6,50*3,80 = 24,700*					
35	MAT-697410160	Koberec záťažový šírka 4m 1750g/m2	83,108	m2	860,00	**71 472,88**	*2 372,465*
36	775-998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 12 m	917,814	%	0,40	**367,13**	*12,186*
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**92 148,54**	**SKK**		**92 148,54**	*3 058,77*
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt					
37	773-777557203	Podlaha silikát. vyrovnanie nulových podláh Teralitom R	79,150	m2	136,00	**10 764,40**	*357,313*
38	773-777611991	Opravy pripl. za ďalšiu penetráciu S 1300 nad 150g laku/m2	79,150	m2	136,00	**10 764,40**	*357,313*
39	773-998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 12 m	215,288	%	0,50	**107,64**	*3,573*
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	**21 636,44**	**SKK**		**21 636,44**	*718,20*
		77 - PODLAHY spolu :	**113 784,98**	**SKK**		**113 784,98**	*3 776,97*
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu SKK	 EUR
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		784 - Maľby					
40	784-784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním *"m.č.204" (17,60+58,80)*25/100 = 19,100* *"m.č.205" (11,25+49,00)*25/100 = 15,063* *"m.č.209" (25,60+72,80)*25/100 = 24,600* *"m.č.215" 63,86*15/100 = 9,579*	68,342	m2	29,50	**2 016,09**	*66,922*
41	784-784441111	Maľba akrylátová 1 farebná so stropom v miest. do 3,8m *"m.č. 204" 4,40*4,00* *2*(4,40+4,00)*3,50 = 58,800* *"m.č.205" 2,50*4,50 = 11,250* *2*(2,50+4,50)*3,50 = 49,000* *"m.č.209" 6,40*4,00 = 25,600* *2*(6,40+4,00)*3,50 = 72,800* *"m.č.215" 2*(6,50+3,80)*3,10 = 63,860*	281,310	m2	84,00	**23 630,04**	*784,374*
42	784-784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie IZOTONOM	281,310	m2	10,00	**2 813,10**	*93,378*
43	784-784498911	Ostatné práce pri opr. vyhlad. mal. masou 1nás. mies. do3,8m	68,342	m2	59,50	**4 066,35**	*134,978*
		784 - Maľby spolu :	**32 525,58**	**SKK**		**32 525,58**	*1 079,65*
		786 - Čalunnicke úpravy					
44	786-786641111.1	Demontáž vertikálnej žalúzie	11,315	m2	150,00	**1 697,25**	*56,338*
45	786-786641111	Čalunicka vertikálna textilná žalúzia *"m.č.215" 3,65*3,10 = 11,315*	11,315	m2	1 110,00	**12 559,65**	*416,904*
46	786-998786202	Presun hmôt pre čalunicke úpravy v objektoch výšky do 12 m	142,569	%	0,20	**28,51**	*0,946*
		786 - Čalunnicke úpravy spolu :	**14 285,41**	**SKK**		**14 285,41**	*474,19*
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**46 810,99**	**SKK**		**46 810,99**	*1 553,84*
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**275 779,67**	**SKK**		**275 779,67**	*9 154,21*
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M21 - 155 Elektromontáže					
47	921-210010321	Škatuľa KR rozvodka kruhová (D68) vrátane zapojenia	4,000	kus	116,00	**464,00**	*15,402*
48	MAT-345608K000	Škatuľa KR rozvodná : KU 68-1903 (D73x42) kompletná	4,000	kus	76,00	**304,00**	*10,091*
49	921-210110201	Vypínač komorový UA 102.01 2 komorový	1,000	kus	87,50	**87,50**	*2,904*
50	MAT-3584400F02	Vypínač 1-pól 16A - 276300 : Z-SW/S - 250V-AC (1MD)	1,000	kus	190,00	**190,00**	*6,307*
51	921-210111031	Zásuvka nást, zapust IP41-46, x-násobná 10/16A - 250V, koncová	3,000	kus	125,00	**375,00**	*12,448*
52	MAT-345420A021	Zásuvka 1-nás. 5518A-2989 B, Tango IP44, zapustená (bc) biela	3,000	kus	202,00	**606,00**	*20,116*
53	921-210120402	Istič modulový 1-pól. do 25A, s krytom	2,000	kus	62,50	**125,00**	*4,149*
54	MAT-3585100L28	Istič 1-pólový 06160 - 6kA (1MD) DX-16/1/B	2,000	kus	135,00	**270,00**	*8,962*
55	921-210201023	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W	1,000	kus	200,00	**200,00**	*6,639*
56	MAT-3482B0258	Svietidlo žiarivkové vstavané IP20,3x36W,KVG: RELAX PV/TC-L PAR	1,000	kus	1 930,00	**1 930,00**	*64,064*
57	921-210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	7,000	m	16,80	**117,60**	*3,904*
58	MAT-341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	7,000	m	27,50	**192,50**	*6,390*
59	921-210800106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	5,000	m	16,80	**84,00**	*2,788*
60	MAT-341203M110	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	5,000	m	38,50	**192,50**	*6,390*
61	921-213290120	Úprava rozvadzača	4,000	hod	344,00	**1 376,00**	*45,675*
62	921-213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	5,000	hod	344,00	**1 720,00**	*57,094*
63	921-219990005	Elektromontáže, silnoprúd HZS T5	7,000	hod	307,00	**2 149,00**	*71,334*

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z ..... strán.

V BRATISLAVE, dňa: 16 AUG. 2010

MARCELA TVTKOVÁ

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Pracovná správa služby
BRATISLAVA