K č.p.: PSB MT 44-RŠÚ/2007-11

ZMLUVA O DIELO č. PSB MT 44- RŠÚ / 2007

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Jilemnického , 036 34 Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	00805122
DIČ:	2020603574
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Bernát Milan
Zhotoviteľ	VIPOS – Viktor Puchoň stavby, obchod, služby
Zastúpený:	Viktor Puchoň
IČO:	43134033
IČ DPH:	SK 1022156872
Bankové spojenie:	Uni banka
Číslo účtu:	8246849/1200
Registrácia v zozname podnikateľov:	OÚ Martin OŽP-Z/2006/03312-2/CR1
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Boka Peter

2. PREDMET PLNENIA

2.1. predmetom zmluvy je: Oprava uzemnenia parného a kondenzového potrubia KSNP

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

2.3. CPV: 50720000-8

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 4. decembra 2007
termín ukončenia: 14. decembra 2007

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu užívateľa.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : KSNP Martin

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	61 319,32
DPH 19%	11 650,67
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**72 970,00**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľa alebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujúcim dokumentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa súpisu vykonaných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nevykonaných prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je **14 dní** od doručenia objednávateľovi. Rozhodujúce pre určenie doby splatnosti je registračná pečiatka vedúcej finančnej skupiny objednávateľa.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

6.6.2. doklady o cenách rozhodujúcich druhov materiálov a subdodávkou zabezpečovaných prác

6.6.3. podľa potreby ďalšie potrebné doklady , preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 24 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedostatky zistené počas záruky odstraňovať.

7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priestorov tak, aby neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe, že je škodlivý.
8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Bernát Milan** ktorý má za tým účelom prístup na pracoviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmetom plnenia. Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavuje zhotoviteľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, aby bolo zaručené riadne plnenie predmetu diela
8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa 3 dni vopred pred vykonaním zakrytia všetkých častí diela, ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru**: **Ján Tichý**
8.8. Pri prevzatí staveniska zhotoviteľ predloží:
8.8.1. stavebný denník, ktorý bude používaný pri realizácii s uvedením zodpovedného zamestnanca za vedenie stavebného denníka
8.9. Počas realizácie prác bude stavebný denník dostupný pre zamestnanca vykonávajúceho dozor za PSB. Do stavebného denníka zaznamenávať všetky zmeny materiálu, rozsahu prác tak aby bolo možné pri fakturácii jednoznačne zhodnotiť oprávnenosť činností.
8.9.1. V prípade nedostupnosti stavebného denníka je oprávnený dozor za PSB spracovať dodatočný záznam o neplnení záväzku dodávateľa a uvedenú skutočnosť oznámiť objednávateľovi.
8.9.2. Stavebný denník musí byť vedený priebežne.
8.10. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- stavebný denník
8.11. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0.05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.
9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu:
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry je povinný uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami a nevedie priebežne stavebný denník
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potrebnom rozsahu poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom služobného tajomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v objekte KSNP Martin pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenského objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínovaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; zváračské oprávnenie, vodičské oprávnenie.

11.4. Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.5. Zhotoviteľ je povinný:
- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platných predpisov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č.314/2001 Z.z. a § 1a 6 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,
- zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré ustanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška.

11.6. **Odbornú prípravu** protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti **zabezpečuje** podľa § 19-23 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z. a § 4 zákona č.314/2001 Z.z. **zhotoviteľ.**

11.7. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov **na č. 482063**

11.8. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vypracuje hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zabezpečenie : poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod.

11.9. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **Pád z výšky, pád predmetov, zranenie o kovové ostré časti.** Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č, 395/2006 a zákona č, 124/06 §6 , v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.10. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osnovu školenia a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lektora, zdravotnú spôsobilosť na prácu.

11.11. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v danom objekte a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**.

11.12. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy, za založenie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.13. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednávateľa vykonať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných predpisov za obidve zmluvné strany , možnosti vstupu na pracoviská.

11.14. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom denníku alebo inou písomnou formou.

11.15. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov z BOZP a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psychotropných látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez povolenia a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský
- Za dodávateľa : Ján Kriško

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaných prác je za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrdený zhotoviteľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

V Martine dňa: 3. decembra 2007

.....
objednávateľ

Posádková správa budov MARTIN

VIDOS
Viktor Puchoň
stavby, obchod, služby
Dostojevského 12, 036 01 Martin
IČO:43134033 DIČ:1022156872

.....
zhotoviteľ

Krycí list rozpočtu

254 44

Peter BOKA

Stavba : VÚ Martin	Miesto : Martin	Rozpočet :
Objekt : Oprava uzemnenia parného a kondenzového potrubia k SNP Martin	JKSO :	Spracoval : Boka
Časť : Elektro- 1. časť	Zmluva č.	Dňa : 15.11.2007

Odberateľ : POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV MARTIN	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : VIPOS	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	72 970 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	72 970 Sk	za M2 UP		
1 M2 ZP	72 970 Sk	za M2 ZP	1 M	72 970 Sk	za M		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	37 651,40	23 668,26	61 319,66
4	iné :			
5	Súčet :	37 651,40	23 668,26	61 319,66

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis : 19.11.2007	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka : Peter BOKA stavebný cenár * Vydala Asociácia stavebných cenárov *	Pečiatka : Posádková správa budov * MARTIN *	Pečiatka : VIPOS Viktor Puchoň stavby, obchod, služby Dostojevského 12, 036 01 Martin IČO:43134033 DIČ:1022156872

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	61 319,66
22	DPH 19 % z : 61 319,66	11 650,70
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	72 970,36

F	Odpočet - prípočet	

overil Ing MARIAN BEDNÁR

MINISTERSTVO OBRANY SR Úrad správy majetku Trenčín

Tlačivo : ODIS A10

K č.p. 254 HT 44-857/1002-8

Stavba : VÚ Martin
Objekt : Oprava uzemnenia parného a kondenzového potrubia k SNP Martin
Časť : Elektro- 1. časť

Odberateľ : **POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV MARTIN**
Dodávateľ : **VIPOS**
Projektant :

JKSO :
Dátum : **15.11.2007**
Spracoval : **Boka**

Prehľad rozpočtových nákladov

Peter BOKA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M21 - 155 Elektromontáže										
1	210220021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrátane svoriek	30,000	m	22,30	669,00						19
2	354411200	Páska uzemňovacia 30x4 mm	29,673	kg	44,00		1 305,61	0,00100	0,030			19
3	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	40,000	m	36,00	1 440,00						19
4	156152250	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d8.00 mm	16,590	kg	38,50		638,72	0,00100	0,017			19
5	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	13,000	kus	73,80	959,40						19
6	354418850	Svorka spojovacia SS na lano d8-10mm	3,000	kus	15,70		47,10	0,00023	0,001			19
7	354419960	Svorka vodovodná SR 03 pre spoj. kruh. vodičov d6-12	10,000	kus	34,00		340,00	0,00070	0,007			19
8	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	21,000	kus	103,10	2 165,10						19
9	354311610	Svorka univerzálna na lano 4-25mm2	15,000	kus	41,00		615,00	0,00013	0,002			19
10	354311640	Svorka univerzálna na lano 25-95mm2	20,000	kus	96,50		1 930,00	0,00062	0,012			19
11	354311840	Spojka vrubová na lano oceľovohliníkové AlFe 70mm2	6,000	kus	47,00		282,00	0,00026	0,002			19
12	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	15,000	kus	412,00	6 180,00						19
13	354904O000	Bleskozvod : tyče zemniace - ZT 2 M	15,000	ks	286,00		4 290,00					19
14	210220401	Štítok na označenie zvodu	17,000	kus	52,70	895,90						19
15	354905Z200	Štítok označovací na bleskozvod do 5 písmen 10x15mm	17,000	kus	14,00		238,00					19
16	210292011	Meranie zemného odporu, demmont.-mont.,T kus, svor.	5,000	kus	113,00	565,00						19
17	210293011	Náter zvodového vodiča vrátane podpier a svoriek	16,000	kus	32,00	512,00						19
18	246216750	INDUSTROL email vonkajší zelený S 2013	0,338	kg	233,00		78,75	0,00100				19
19	246238500	Farba syntetická reaktívna 2- zložková S 2008	0,338	kg	205,00		69,29	0,00100				19
20	246420300	Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,113	kg	49,50		5,59	0,00100				19
21	246436100	Riedidlo do farby S 2008 S 6010	0,113	kg	77,00		8,70	0,00100				19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**23 235,16**	**Sk**		**13 386,40**	**9 848,76**		**0,071**			
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon										

Prehľad rozpočtových nákladov

Časť : Elektro- 1. časť

Peter BOKA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
22	460200134	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 4	30,000	m	142,00	4 260,00						19
23	460560134	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 4	30,000	m	29,50	885,00						19
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	**5 145,00**	**Sk**		**5 145,00**						
		MCE - ostatné										
24	437775510	Spojka plochá 330mm 93/18	333,000	kus	41,50		13 819,50	0,00200	0,666			19
25	999999004-1	Demontáž exist.zariadenia bleskozvodu,napojenie na exist.zemniče	7,000	hod	296,00	2 072,00						19
26	999999004-2	Pospojovanie ochranného plášťa	31,000	hod	296,00	9 176,00						19
27	999999005-1	Revízie	24,000	hod	328,00	7 872,00						19
		MCE - ostatné spolu :	**32 939,50**	**Sk**		**19 120,00**	**13 819,50**		**0,666**			
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**61 319,66**	**Sk**		**37 651,40**	**23 668,26**		**0,737**			
		Za rozpočet celkom :	**61 319,66**	**Sk**		**37 651,40**	**23 668,26**		**0,737**			

VIPOS
Viktor Puchoň
stavby, obchod, služby
Dostojevského 12, 036 01 Martin
IČO:43134033 DIČ:1022156872

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: **900**	časť cenníka: **HZS**	kód položky: **999999005-1**		TOV : **000**	
popis KP: **Revízie**			**hod**		**328,00 Sk**
popis TOV:			**0,00000 t**		**1,000 Nh**

Kalkulačný vzorec

1. Materiál				**Náklady na materiál spolu :**	
2. Mzdy				**Náklady na mzdy spolu :**	102,20
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	35,97		
	Náklady na stroje :				
	Náklady na dopravu :				
				OPN spolu :	35,97
4. Poddodávky					
5. RV	**Výrobná réžia**	**72,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify		99,49
6. RS	**Správna réžia**	**19,0 %** z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		45,16
7.	**Zisk**	**16,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		45,25
8. KP				**Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :**	
Cena				**Cena bez DPH :**	328,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
712507-900-5	STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI MONTÁŽNYCH PR	1,00000 Nh	102,20	102,20

VIDOS
Viktor Puchoň
stavby, obchod, služby
Dostojevského 12, 036 01 Martin
IČO:43134033 DIČ:1022156872

Rozbor jednotkovej ceny

cenník: **900**	časť cenníka: **HZS**	kód položky: **999999004-1**		TOV : **000**	
popis KP: **Demontáž exist.zariadenia bleskozvodu,napojenie na exist.zemniče**			**hod**		**296,00 Sk**
popis TOV:			**0,00000 t**		**1,000 Nh**

Kalkulačný vzorec

1. Materiál				**Náklady na materiál spolu :**	
2. Mzdy				**Náklady na mzdy spolu :**	92,10
3. OPN	Odvody z miezd	35,20 %	32,42		
	Náklady na stroje :				
	Náklady na dopravu :				
				OPN spolu :	32,42
4. Poddodávky					
5. RV	**Výrobná réžia**	**72,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify		89,65
6. RS	**Správna réžia**	**19,0 %** z :	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv		40,69
7.	**Zisk**	**16,0 %** z:	mzdy+poistne+stroje+tarify+Rv+Rs		40,78
8. KP				**Prípočet samostatne ocenených položiek v skupinových cenách :**	
Cena				**Cena bez DPH :**	296,00

Rozpis nákladov

kód položky	popis nákladu	množstvo a m.j.	cena za m.j.	celkom
712507-900-4	STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI MONTÁŽNYCH PR	1,00000 Nh	92,10	92,10

VIPOS
Viktor Puchoň
stavby, obchod, služby
Dostojevského 12, 036 01 Martin
IČO:43134033 DIČ:1022156872

Odberateľ : **POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV MARTIN**
Projektant :
Dodávateľ : **VIPOS**

Spracoval : **Boka**
JKSO :
Dátum : **15.11.2007**

Stavba : VÚ Martin
Objekt : Oprava uzemnenia parného a kondenzového potrubia k SNP Martin
Časť : Elektro- 1. časť

Výrobná kalkulácia - náklady

Peter BOKA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY M											
		M21 - 155 Elektromontáže											
1	210220021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrátane svoriek	30,000	m	22,30	669,00		202,50	71,40			286,59	108,51
2	354411200	Páska uzemňovacia 30x4 mm	29,673	kg	44,00	1 305,61	1 305,61						-0,00
3	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	40,000	m	36,00	1 440,00		433,20	152,40			613,10	241,30
4	156152250	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d8.00 mm	16,590	kg	38,50	638,72	638,72						0,01
5	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	13,000	kus	73,80	959,40		289,64	101,92			409,91	157,93
6	354418850	Svorka spojovacia SS na lano d8-10mm	3,000	kus	15,70	47,10	47,10						
7	354419960	Svorka vodovodná SR 03 pre spoj. kruh. vodičov d6-12	10,000	kus	34,00	340,00	340,00						
8	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	21,000	kus	103,10	2 165,10		652,47	229,74			923,42	359,47
9	354311610	Svorka univerzálna na lano 4-25mm2	15,000	kus	41,00	615,00	615,00						
10	354311640	Svorka univerzálna na lano 25-95mm2	20,000	kus	96,50	1 930,00	1 930,00						
11	354311840	Spojka vrubová na lano oceľovohliníkové AlFe 70mm2	6,000	kus	47,00	282,00	282,00						
12	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	15,000	kus	412,00	6 180,00		1 925,40	677,70			2 724,97	851,93
13	354904O000	Bleskozvod : tyče zemniace - ZT 2 M	15,000	ks	286,00	4 290,00	4 290,00						
14	210220401	Štítok na označenie zvodu	17,000	kus	52,70	895,90		269,28	94,86			381,11	150,65
15	354905Z200	Štítok označovací na bleskozvod do 5 písmen 10x15mm	17,000	kus	14,00	238,00	238,00						
16	210292011	Meranie zemného odporu, demmont.-mont.,T kus, svor.	5,000	kus	113,00	565,00		176,30	62,05			249,52	77,13
17	210293011	Náter zvodového vodiča vrátane podpier a svoriek	16,000	kus	32,00	512,00		158,56	55,84			224,41	73,19
18	246216750	INDUSTROL email vonkajší zelený S 2013	0,338	kg	233,00	78,75	78,75						-0,00
19	246238500	Farba syntetická reaktívna 2- zložková S 2008	0,338	kg	205,00	69,29	69,29						
20	246420300	Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,113	kg	49,50	5,59	5,59						-0,00
21	246436100	Riedidlo do farby S 2008 S 6010	0,113	kg	77,00	8,70	8,70						-0,00
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**23 235,16**	**Sk**			**9 848,77**	**4 107,35**	**1 445,91**			**5 813,03**	**2 020,10**

Stavba : VÚ Martin
Objekt : Oprava uzemnenia parného a kondenzového potrubia k SNP Martin
Časť : Elektro- 1. časť

Výrobná kalkulácia - náklady

Peter BOKA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon											
22	460200134	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 4	30,000	m	142,00	4 260,00		1 331,70	468,90			1 884,72	574,68
23	460560134	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 4	30,000	m	29,50	885,00		273,60	96,30			387,23	127,87
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	**5 145,00**	**Sk**				**1 605,30**	**565,20**			**2 271,95**	**702,55**
		MCE - ostatné											
24	437775510	Spojka plochá 330mm 93/18	333,000	kus	41,50	13 819,50	13 819,50						
25	999999004-1	Demontáž exist.zariadenia bleskozvodu,napojenie na exist.zemniče	7,000	hod	296,00	2 072,00		644,70	226,94			912,42	287,94
26	999999004-2	Pospojovanie ochranného plášťa	31,000	hod	296,00	9 176,00		2 855,10	1 005,02			4 040,75	1 275,13
27	999999005-1	Revízie	24,000	hod	328,00	7 872,00		2 452,80	863,28			3 471,39	1 084,53
		MCE - ostatné spolu :	**32 939,50**	**Sk**			**13 819,50**	**5 952,60**	**2 095,24**			**8 424,56**	**2 647,60**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**61 319,66**	**Sk**			**23 668,27**	**11 665,25**	**4 106,35**			**16 509,54**	**5 370,25**
		Za rozpočet celkom :	**61 319,66**	**Sk**			**23 668,27**	**11 665,25**	**4 106,35**			**16 509,54**	**5 370,25**

VIDOS
Viktor Puchoň
stavby, obchod, služby
Dostojevského 12, 036 01 Martin
IČO:43134033 DIČ:1022156872

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**23 668,27**	**60,0**
Doprava		
Poddodávky		
Spolu :	**23 668,27**	**60,0**

		%nákladov
Mzdy :	**11 665,25**	**29,6**
Odvody :	**4 106,35**	**10,4**
Stroje :		
Spolu :	**15 771,60**	**40,0**

Ostatné :		
Priame náklady	**39 439,87**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia :	**11 355,43**	**48,0** %	Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia :	**5 154,11**	**32,7** %	Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :	**16 509,54**		

Náklady spolu : **55 949,41**

Zisk a riziko

Zisk :	**5 370,25**	**9,6** % zisk / náklady
Cena :	**61 319,66**	**8,8** % zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**135,7**	

Peter BOKA stavebný cenár * Ev.č.147 * 1999 * Vydala Asociácia stavebných cenárov *

VIPOS
Viktor Puchoň
stavby, obchod, služby
Dostojevského 12, 036 01 Martin
IČO:43134033 DIČ:1022156872

Odberateľ : **POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV MARTIN**
Projektant :
Dodávateľ : **VIPOS**

Spracoval : **Boka**
JKSO :
Dátum : **15.11.2007**

Stavba : VÚ Martin
Objekt : Oprava uzemnenia parného a kondenzového potrubia k SNP Martin
Časť : Elektro- 1. časť

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
1	210220021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrátane svoriek	30,000	m		22,30	669,00	273,78	560,37	108,51	1,194
2	354411200	Páska uzemňovacia 30x4 mm	29,673	kg		44,00	1 305,61	1 305,61	1 305,61	-0,00	1,000
3	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	40,000	m		36,00	1 440,00	585,69	1 198,79	241,30	1,201
4	156152250	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d8.00 mm	16,590	kg		38,50	638,72	638,72	638,72	0,01	1,000
5	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	13,000	kus		73,80	959,40	391,59	801,50	157,93	1,197
6	354418850	Svorka spojovacia SS na lano d8-10mm	3,000	kus		15,70	47,10	47,10	47,10		1,000
7	354419960	Svorka vodovodná SR 03 pre spoj. kruh. vodičov d6-12	10,000	kus		34,00	340,00	340,00	340,00		1,000
8	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	21,000	kus		103,10	2 165,10	882,14	1 805,56	359,47	1,199
9	354311610	Svorka univerzálna na lano 4-25mm2	15,000	kus		41,00	615,00	615,00	615,00		1,000
10	354311640	Svorka univerzálna na lano 25-95mm2	20,000	kus		96,50	1 930,00	1 930,00	1 930,00		1,000
11	354311840	Spojka vrubová na lano oceľovohliníkové AlFe 70mm2	6,000	kus		47,00	282,00	282,00	282,00		1,000
12	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	15,000	kus		412,00	6 180,00	2 603,14	5 328,11	851,93	1,160
13	354904O000	Bleskozvod : tyče zemniace - ZT 2 M	15,000	ks		286,00	4 290,00	4 290,00	4 290,00		1,000
14	210220401	Štítok na označenie zvodu	17,000	kus		52,70	895,90	364,07	745,18	150,65	1,202
15	354905Z200	Štítok označovací na bleskozvod do 5 písmen 10x15mm	17,000	kus		14,00	238,00	238,00	238,00		1,000
16	210292011	Meranie zemného odporu, demmont.-mont.,T kus, svor.	5,000	kus		113,00	565,00	238,36	487,88	77,13	1,158
17	210293011	Náter zvodového vodiča vrátane podpier a svoriek	16,000	kus		32,00	512,00	214,37	438,78	73,19	1,167
18	246216750	INDUSTROL email vonkajší zelený S 2013	0,338	kg		233,00	78,75	78,75	78,75	-0,00	1,000
19	246238500	Farba syntetická reaktívna 2- zložková S 2008	0,338	kg		205,00	69,29	69,29	69,29		1,000
20	246420300	Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,113	kg		49,50	5,59	5,59	5,59	-0,00	0,999
21	246436100	Riedidlo do farby S 2008 S 6010	0,113	kg		77,00	8,70	8,70	8,70	-0,00	1,000
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**23 235,16**	**Sk**				**15 401,90**	**21 214,93**	**2 020,10**	
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon									

Stavba : VÚ Martin
Objekt : Oprava uzemnenia parného a kondenzového potrubia k SNP Martin
Časť : Elektro- 1. časť

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Norma za 1 m.j.	Cena jednotková	Cena celkom	Priame náklady	Náklady spolu	Zisk	Cena/ náklady
22	460200134	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 4	30,000	m		142,00	4 260,00	1 800,46	3 685,18	574,68	1,156
23	460560134	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 4	30,000	m		29,50	885,00	369,91	757,14	127,87	1,169
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	**5 145,00**	**Sk**				**2 170,37**	**4 442,32**	**702,55**	
		MCE - ostatné									
24	437775510	Spojka plochá 330mm 93/18	333,000	kus		41,50	13 819,50	13 819,50	13 819,50		1,000
25	999999004-1	Demontáž exist.zariadenia bleskozvodu,napojenie na exist.zemniče	7,000	hod		296,00	2 072,00	871,63	1 784,05	287,94	1,161
26	999999004-2	Pospojovanie ochranného plášťa ROZDIS DO FAKTÚRY	31,000	hod		296,00	9 176,00	3 860,10	7 900,85	1 275,13	1,161
27	999999005-1	Revízie	24,000	hod		328,00	7 872,00	3 316,19	6 787,58	1 084,53	1,160
		MCE - ostatné spolu :	**32 939,50**	**Sk**				**21 867,42**	**30 291,98**	**2 647,60**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**61 319,66**	**Sk**				**39 439,68**	**55 949,22**	**5 370,25**	
		Za rozpočet celkom :	**61 319,66**	**Sk**				**39 439,87**	**55 949,41**	**5 370,25**	

VIDOS
Viktor Puchoň
stavby, obchod, služby
Dostojevského 12, 036 01 Martin
IČO:43134033 DIČ:1032156872

Krycí list splátky za obdobie

Peter BOKA

Stavba : VÚ Martin	JKSO :
Objekt : Oprava uzemnenia parného a kondenzového potrubia k SNP Martin	Rozpočet :
Časť : Elektro- 1. časť	Spracoval : Boka
Miesto : Martin — Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV MARTIN	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : VIPOS	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	72 970 Sk	za M3 OP	1 M	72 970 Sk	za M
1 M2 ZP	72 970 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	72 970 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	37 651,40	23 668,26	61 319,66
4	iné :			
5	Súčet :	37 651,40	23 668,26	61 319,66

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	61 319,66
22	DPH 19 % z : 61 319,66	11 650,70
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	72 970,36

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : 19.11.2007

Pečiatka : Posádková správa budov Martin

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : VIPOS Viktor Puchoň stavby, obchod, služby Dostojevského 12, 036 01 Martin IČO:43134033 DIČ:1022156872

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV MARTIN**
Projektant :
Dodávateľ : **VIPOS**

Spracoval : **Boka**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : VÚ Martin
Objekt : Oprava uzemnenia parného a kondenzového potrubia k SNP Martin
Časť : Elektro- 1. časť

Súpis vykonaných prác a dodávok za obdobie

Peter BOKA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Montáž v období	Dodávky v období	Hmotnosť v tonách Jednotková	 Spolu	množstvo od začiatku	DPH %
		PRÁCE A DODÁVKY M									
		M21 - 155 Elektromontáže									
1	210220021	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn do 120mm2, vrátane svoriek	30,000	m	22,30	669,00				30,000	19
2	354411200	Páska uzemňovacia 30x4 mm	29,673	kg	44,00		1 305,61	0,00100	0,030	29,673	19
3	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek	40,000	m	36,00	1 440,00				40,000	19
4	156152250	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d8.00 mm	16,590	kg	38,50		638,72	0,00100	0,017	16,590	19
5	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	13,000	kus	73,80	959,40				13,000	19
6	354418850	Svorka spojovacia SS na lano d8-10mm	3,000	kus	15,70		47,10	0,00023	0,001	3,000	19
7	354419960	Svorka vodovodná SR 03 pre spoj. kruh. vodičov d6-12	10,000	kus	34,00		340,00	0,00070	0,007	10,000	19
8	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	21,000	kus	103,10	2 165,10				21,000	19
9	354311610	Svorka univerzálna na lano 4-25mm2	15,000	kus	41,00		615,00	0,00013	0,002	15,000	19
10	354311640	Svorka univerzálna na lano 25-95mm2	20,000	kus	96,50		1 930,00	0,00062	0,012	20,000	19
11	354311840	Spojka vrubová na lano oceľovohliníkové AlFe 70mm2	6,000	kus	47,00		282,00	0,00026	0,002	6,000	19
12	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	15,000	kus	412,00	6 180,00				15,000	19
13	354904O000	Bleskozvod : tyče zemniace - ZT 2 M	15,000	ks	286,00		4 290,00			15,000	19
14	210220401	Štítok na označenie zvodu	17,000	kus	52,70	895,90				17,000	19
15	354905Z200	Štítok označovací na bleskozvod do 5 písmen 10x15mm	17,000	kus	14,00		238,00			17,000	19
16	210292011	Meranie zemného odporu, demmont.-mont.,T kus, svor.	5,000	kus	113,00	565,00				5,000	19
17	210293011	Náter zvodového vodiča vrátane podpier a svoriek	16,000	kus	32,00	512,00				16,000	19
18	246216750	INDUSTROL email vonkajší zelený S 2013	0,338	kg	233,00		78,75	0,00100	0,000	0,338	19
19	246238500	Farba syntetická reaktívna 2- zložková S 2008	0,338	kg	205,00		69,29	0,00100	0,000	0,338	19
20	246420300	Riedidlo olejovo-syntetické S 6006	0,113	kg	49,50		5,59	0,00100	0,000	0,113	19
21	246436100	Riedidlo do farby S 2008 S 6010	0,113	kg	77,00		8,70	0,00100	0,000	0,113	19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**23 235,16**	**Sk**		**13 386,40**	**9 848,76**		**0,071**		
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon									

Súpis vykonaných prác a dodávok za obdobie

Peter BOKA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Montáž v období	Dodávky v období	Hmotnosť v tonách Jednotková	 Spolu	množstvo od začiatku	DPH %
22	460200134	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 4	30,000	m	142,00	4 260,00				30,000	19
23	460560134	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 4	30,000	m	29,50	885,00				30,000	19
		M46 - 202 Zemné práce vykonávané pri externých mon	**5 145,00**	**Sk**		**5 145,00**					
		MCE - ostatné									
24	437775510	Spojka plochá 330mm 93/18	333,000	kus	41,50		13 819,50	0,00200	0,666	333,000	19
25	999999004-1	Demontáž exist.zariadenia bleskozvodu,napojenie na exist.zemniče	7,000	hod	296,00	2 072,00				7,000	19
26	999999004-2	Pospojovanie ochranného plášťa	31,000	hod	296,00	9 176,00				31,000	19
27	999999005-1	Revízie	24,000	hod	328,00	7 872,00				24,000	19
		MCE - ostatné spolu :	**32 939,50**	**Sk**		**19 120,00**	**13 819,50**		**0,666**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**61 319,66**	**Sk**		**37 651,40**	**23 668,26**		**0,737**		
		Za súbor celkom :	**61 319,66**	**Sk**		**37 651,40**	**23 668,26**		**0,737**		

VIDOS
Viktor Puchoň
stavby, obchod, služby
Dostojevského 12, 036 01 Martin
IČO:43134033 DIČ:1022156872

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.

Dátum: - 2 -09- 2010

Meno pracovníka a podpis: *Vladimír Hüber*