ZMLUVA O DIELO č. 6 -RŠÚ / 2008

Uzatvorená podľa § 536 a nasledujúceho Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov)

1. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ	Ministerstvo obrany Posádková správa budov Martin
Štatutárny zástupca:	riaditeľ Ing. Ján Pánis
IČO:	30845572
DIČ:	5020024911
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000172058/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Brna Milan, , , ,
Zhotoviteľ	DRUVOS v.d. Sučianska cesta 036 08 Martin 8
Zastúpený:	Ing. Najšel Milan
IČO:	30226368
IČ DPH:	SK2020431655
Bankové spojenie:	OTP Banka
Číslo účtu:	7904176/5200
Registrácia v zozname podnikateľov:	Okr. Súd Žilina Odd.Dr vl.č. 26/L
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Pavol Šalaga

2. PREDMET PLNENIA

2.1. **predmetom zmluvy je: Oprava 2 ks bočných striech b.č. 33-trafostanica Havária č. 29**

2.2. CPV: 45261410-1

2.3. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľ

3. ČAS PLNENIA

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce:
termín začatia: 18. marca 2008
termín ukončenia: 4. apríla 2008

3.2. Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu od 06.00 hod do 17.00 hod. v prac dňoch a od 06.00 hod. do 14.00 hod v sobotu.

3.3. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmie budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom zmluve.

3.4. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevzia v skoršom termíne.

3.5. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadn čené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vy v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

4. MIESTO PLNENIA

4.1. Miestom plnenia je objekt : K 4.čsb Martin

5. CENA DIELA

5.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách ako maximálna v rozsahu po rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.

5.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu nasledovne:

Cena bez DPH	310 310,98
DPH 19%	58 959,10
Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení	**369 271,00**

5.3. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluv mienok, objednávateľ neuhradí.

5.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré p nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zho lebo osobami za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

6.1. Práce budú fakturované na základe súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené mno ných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a sú rozhodujú mentom pre fakturáciu. Ak sú práce vykonané v požadovanej kvalite a celková cena podľa sú naných prác je nižšia ako je uvedené v zmluve, je súčasťou súpisu vykonaných prác „súpis nev prác a naviac prác". Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má s vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitos v obchodnom styku.

6.3. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplate ktorá neobsahuje niektorú náležitosť , alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej faktúre ich m čiť.

6.4. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva plynú lehota splatnosti.

6.5. Splatnosť faktúry je **do 14 dní** od predloženia objednávateľovi.

6.6. Zhotoviteľ k faktúre predloží:

6.6.1. súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich oceneni a potvrdené odborným dozorom objednávateľa,

7. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v bode 2 tejto zmluvy v súlade s pož objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záru siacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri chybách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobc miesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neply kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, n

7.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú nedost počas záruky odstraňovať.
7.5. Reklamácia nedostatkov bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne nedostatky odstraňovať o ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená obom mi stranami.
7.6. Ak zhotoviteľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
7.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

8. VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE

8.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlas podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
8.2. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady stráženie staveniska a priebežné upratovanie priesto neznečisťoval ostatné okolie a vnútorné priestory stavieb.
8.3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v prie niska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
8.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za to ,že pri realizácii diela sa nepoužije materiál o ktorom je v čas známe, že je škodlivý.
8.5. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmlu mienok. Výkonom **dozoru** za PSB sa poveruje : **Milan Brna,** ktorý má za tým účelom prís coviská kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhot predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality(atesty),súvisiace s predmet Skutočnosť, že objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky a vykonané práce nezbavu teľa povinnosti niesť zodpovednosť za prípadné vady a vykonávania potrebných kontrol tak, a ručené riadne plnenie predmetu diela.
8.6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa deň vopred pred vykonaním zakrytia všetkých ktoré sa stanú neprístupnými na ich kontrolu a prebratie..
8.7. Zhotoviteľ poveruje vykonávaním funkcie **technického dozoru: Pavol Šalaga**
8.8. K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví:
- súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia
- doklady o nadobudnutí omietaných dosiek, hranolov a strešnej krytiny.
- atesty od strešnej krytiny a odkvapového systému

8.9. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzda objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá.
8.10. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ

9. ZMLUVNÉ POKUTY

9.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú poku z ceny diela za každý deň omeškania.
9.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvn
- v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry viac ako 30 dní uhradiť 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

9.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou.

10. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

10.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zist návateľom počas realizácie diela, neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postup

- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak nadriadený orgán objednávateľa rozhodne o zastavení stavby

10.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie

10.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť vod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zm faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a v zmluvnej cene.

10.4. Zhotoviteľ je povinný zachovať ustanovenia Z. č. 241/2002 Zb. Objednávateľ v potreb poskytne súčinnosť po urovnaní skutočnosti, ktoré by mohli byť prípadne predmetom sl jomstva.

11. PREDMET DOHODY NA ZAISTENIE BOZP A OPP

11.1. Predmetom tejto dohody je vymedzenie a určenie zodpovednosti na zaistenie a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 6a 18 zákona č. 124/2006 Z.z. a zabezpečenia ochr žiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. v objekte K4.čsb MT pri vykonávaní prác do spôsobom.

11.2. Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom objektu určí vstupnú bránu do kasárenské a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu v novaného a časového rozsahu vykonávaných prác.

11.3. Zhotoviteľ prác zodpovedá v plnom rozsahu za pracovníkov ktorý vykonávajú práce kde odborná spôsobilosť, osvedčenie alebo poučenie na výkon práce; vedenie motorového v skúšanie Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácac ských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ**.

11.4. Zhotoviteľ je povinný:

- vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č.314/2001 Z.z. a platn sov,
- zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonáva najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č.121/2002 Z.z.,

11.5. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného od sovni požiarov **na č. 483571**

11.6. Na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb, zhotoviteľ prác, vyp notenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska a kolektívne zab poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tel. čísel pre poskytnutie prvej pom nie vzniknutého požiaru a pod.

11.7. Pred začiatkom vykonania prác zhotoviteľ a objednávateľ vyšpecifikoval možné zdro ohrozujúce život a zdravie vzhľadom na objekt: **práca vo výškach, pohyb po šmykľavo práca s ručným elektrickým náradím, manipulácia s ťažkými a objemnými predme s ostrými predmetmi. Pohybovať sa a pracovať vo vnútri objektu je možné len za elektrikára PSB a energetika PSB !**

11.8. Pracovníci musia byť vybavený OOPP v zmysle vyhlášky č. 395/2006 a zákona č, 124/06 neskorších predpisov. Technické opatrenia zabezpečiť v súlade s vyhláškou č. 374/90 § 5.

11.9. Vzhľadom na vykonávané práce zhotoviteľ musí písomne doložiť počet pracovníkov, osno a prezenčnú listinu zo školenia z oblasti BOZP a Ochrany pred požiarmi, osvedčenie lekto nú spôsobilosť na prácu.

11.10. Objednávateľ zabezpečí poučenie pracovníkov zhotoviteľa o možných rizikách v dan a okolo objektu bezpečnostným technikom **užívateľa**.

11.11. Zodpovednosť pri vykonávaní prác, za škody na majetku objednávateľa, za pracovné úrazy nie požiaru pri porušení predpisov, zodpovedá plnom rozsahu zhotoviteľ.

11.12. Pri zaisťovaní BOZP a Ochrany pred požiarmi je oprávnený poverený pracovník objednáv nať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov, požiarnych predpisov a ostatných p obidve zmluvné strany možnosti vstupu na pracovisko

11.13. Je dôležité aby zástupcovia alebo poverený pracovníci, skontrolovali stav pracoviska a z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav musí byť zapísaný v stavebnom alebo inou písomnou formou.

11.14. Osobami oprávnenými vstupovať na pracovisko s dôvodu kontroly dodržiavania predpisov a Ochrany pred požiarmi, použitia alkoholických nápojov alebo iných omamných a psych látok, fajčenia v zakázaných priestoroch, zvárania a používania otvoreného ohňa bez a porušenia noriem sú:

- Za objednávateľa: Jozef Zajasenský
- Za dodávateľa : Martin Žiak

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním opr zástupcami zmluvných strán.

12.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávn stupcami zmluvných strán. Ak sa jedná o zníženie dohodnutej ceny podľa súpisu vykonaný za písomný dodatok považovaný doklad súpis nevykonaných prác a naviac prác potvrdený ľom.

12.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustano chodného zákonníka.

12.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ je čok.

V Martine dňa: 14. marca 2008

DRUVOS
výrobné družstvo
Sučianska cesta
036 08 Martin - 8

Posádková správa budov * MARTIN *

.....
objednávateľ
Ing. Ján Pánis

.....
zhotoviteľ
Ing. Milan Najšel

Krycí list kalkulácie

DRUVOS

Stavba :Oprava 2ks. bočných striech b. č.33 trafostanica			JKSO :
			Rozpočet :
			Spracoval :
Miesto : Kasárne 4.čsb		Zmluva č.	Dňa : 24.0

Odberateľ : Posádková správa budov Martin		IČO : 30845572	DIČ : 202060
03634 Martin		Jilemnického	IČ DPH :
Dodávateľ : DRUVOS vd		IČO : 30226368	DIČ : 202043
03608 Martin		Sučianska cesta	IČ DPH : SK2020
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	369 270 Sk	za M3 OP	1 M	369 270 Sk	za M
1 M2 ZP	369 270 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	369 270 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	262 332,98	47 976,00	310 310,98
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	262 332,98	47 976,00	310 310,98

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka : DRUVOS výrobné družstvo Sučianska cesta 036 08 MARTIN 8

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20	3
22	DPH 19 % z	310 310,98
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	3

F	Odpočet - pripočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : DRUVOS výrobné družstvo Sučianska cesta 036 08 MARTIN 8

Podpis :

Výrobná kalkulácia - náklady

DRUVC

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		76 - KONŠTRUKCIE										
		762 - Konštrukcie tesárske										
	762311102	Montáž hmoždinek Tuscherer	89,000	kus	37,00	3 293,00		1 027,85	362,23			1 454,83
		Stavebný tesár	10,057	Nh	102,20	1 027,82	11,55 za kus					
	762332120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	308,000	m	203,00	62 524,00	2 414,72	14 759,36	5 196,96	4 906,44	415,80	26 459,85
		Oceľ pásová 11373 30x3,00 mm	0,080	t	26 800,00	2 146,14	6,97 za kus					
		Ostatný materiál pre tesárske konštrukcie	267,960	Sk	1,00	267,96	0,87 za kus					
		Stavebný tesár	28,336	Nh	82,60	2 340,66	7,60 za kus					
		Stavebný tesár	53,900	Nh	102,20	5 506,58	17,89 za kus					
		Stavebný tesár	50,820	Nh	112,40	5 712,16	18,55 za kus					
		Vodič	6,160	Nh	92,10	567,33	1,84 za kus					
		Vodič	6,160	Nh	102,20	629,55	2,04 za kus					
		Autožeriav 20t 600knm	5,605	Sh	875,00	4 904,90	15,93 za kus					
		Prevoz - Autožeriav 20t 600knm	415,800	Sk	1,00	415,80	1,35 za kus					
	762342203	Montáž latovania striech. rozpätie 22 až 36 cm, vrátane výrez otvor. do 0,25 m2	112,000	m2	35,00	3 920,00		1 217,44	428,96			1 723,02
		Stavebný tesár	13,216	Nh	92,10	1 217,19	10,87 za kus					
	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	6,400	m3	1 250,00	6 750,00	6 746,24					
		Oceľ pásová 11373 20x2,00 mm	0,007	t	28 200,00	219,28	40,61 za kus					
		Boronit prípravok konzervačný	2,430	kg	105,00	255,15	47,25 za kus					
		Skrutka hrubá 021301 4D 16x220	0,064	1000 ks	56 500,00	3 652,04	676,31 za kus					
		Skrutka hrubá 021301 4D 16x320	0,015	1000 ks	52 900,00	816,38	151,29 za kus					
		Skrutka oceľová s polguľovou hlavou 021812 6x80	0,036	1000 ks	1 020,00	37,67	6,98 za kus					
		Kĺnec stavebný 022825 3,1/70	24,203	kg	30,50	738,21	136,71 za kus					
		Svory do lešenia - kramle guľaté	20,304	kus	17,60	357,35	66,18 za kus					
		Doska SM neopracovaná 2. hr.24-32xS-dĺžka do 3000mm	0,082	m3	4 170,00	344,52	63,80 za kus					
		Ostatný materiál pre tesárske konštrukcie	324,000	Sk	1,00	324,00	60,00 za kus					
	998762102	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,193	t	1 330,00	256,69		28,71	10,10	55,37	2,99	113,26
		Stavebný robotník pri tesárskych pr	0,133	Nh	74,50	9,94	51,55 za kus					
		Stavebný robotník pri tesárskych pr	0,006	Nh	82,60	0,55	2,89 za kus					
		Vodič autožeriavu	0,093	Nh	92,10	8,56	44,39 za kus					
		Obsluha stavebného a most. žeriava	0,104	Nh	92,10	9,63	49,92 za kus					

číslo			Výmera										
		Žeriav vztyčovací 4t 25,0m	0,010	Sh	347,00	3,49	18,11 za kus						
		Autožeriav nad 6t do 8t	0,091	Sh	665,00	61,09	316,54 za kus						
		Vrátok lanový stavebný 0,5t	0,087	Sh	20,50	1,78	9,27 za kus						
		Prevoz - Žeriav vztyčovací 4t 25,0m	0,287	Sk	1,00	0,28	1,49 za kus						
		Prevoz - Autožeriav nad 6t do 8t	2,698	Sk	1,00	2,69	13,98 za kus						
		Prevoz - Vrátok lanový stavebný 0,5t	0,009	Sk	1,00	0,00	0,05 za kus						
		762 - Konštrukcie tesárske spolu	**76 743,69**	**Sk**			**9 159,96**	**17 033,45**	**5 997,25**	**4 972,81**	**418,79**	**29 750,96**	**9 410,43**
		764 - Konštrukcie klampiarske											
	605129460	Doska SM omietana 100*25	2,300	m3	5 500,00	12 650,00							
	605152200	Hranol SM 1 120x140 400-630	4,200	m3	7 500,00	31 500,00							
	mat 004	Tatranský profil	14,500	m2	264,00	3 828,00							
	764311205	Klamp. PZ pl. zastrešenie hladke z tabúl š. 670 mm do 30 st.	112,000	m2	656,00	73 360,30	33 967,96	12 344,64	4 345,60			12 471,03	5 231,37
		Plech ocel. hl. pozink. 200 g/m2 10004 20 0,60x1000x2000 mm	0,666	t	41 100,00	27 389,04	244,55 za kus						
		Klinec stavebný 022825 2,5/35	11,536	kg	31,50	363,38	3,24 za kus						
		Príponka stojata pozinkovana	10,080	100 ks	314,00	3 165,12	28,26 za kus						
		Pás asfaltovaný A33GH	126,800	m2	19,80	2 550,24	22,77 za kus						
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	499,520	Sk	1,00	499,52	4,46 za kus						
		Stavebný klampiar	24,864	Nh	82,60	2 053,75	18,34 za kus						
		Stavebný klampiar	100,688	Nh	102,20	10 290,31	91,88 za kus						
	764346230	Klamp. PZ pl. vetracie nátok d-150 na hr. krytine	4,000	kus	540,00	2 160,00	1 154,28	310,64	109,35			439,64	146,08
		Oceľ pásová 11373 25x3,00 mm	0,001	t	27 000,00	43,20	10,80 za kus						
		Plech ocel. hl. pozink. 200 g/m2 10004 20 0,60x1000x2000 mm	0,024	t	41 100,00	994,62	248,66 za kus						
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,060	1000 ks	59,50	3,57	0,89 za kus						
		Klinec stavebný 022825 2,5/35	0,048	kg	31,50	1,51	0,38 za kus						
		Príponka ležata pozinkovana	0,120	100 ks	223,00	26,76	6,69 za kus						
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	84,600	Sk	1,00	84,60	21,15 za kus						
		Stavebný klampiar	2,192	Nh	92,10	201,88	50,47 za kus						
		Stavebný klampiar	1,064	Nh	102,20	108,74	27,19 za kus						
	764359261	Klamp. príplatok priskrutkovane hakov pododkvapových	52,000	kus	37,00	1 924,00	226,28	531,44	187,20			752,14	224,94
		Skrutka hrubá 021303 4Q 8x50	0,104	1000 ks	1 300,00	135,20	2,60 za kus						
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	93,080	Sk	1,00	93,08	1,79 za kus						
		Stavebný klampiar	5,200	Nh	102,20	531,44	10,22 za kus						
	764381220	Klamp. PZ pl. lišta záverná rš 330	7,000	m	240,00	1 680,00	631,19	325,78	114,66			461,06	147,31
		Plech ocel. hl. pozink. 200 g/m2 10004 20 0,60x1000x2000 mm	0,012	t	41 100,00	509,22	72,75 za kus						
		Skrutka oceľová s polguľovou hlavou 021812 4x40	0,021	1000 ks	346,00	7,26	1,04 za kus						
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,036	1000 ks	59,50	2,15	0,31 za kus						
		Klinec stavebný 022825 2,5/35	0,133	kg	31,50	4,18	0,60 za kus						

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Výmera	MJ jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	Ostatné Odvody	Ostatné Stroje	Ostatné Doprava	Režia
		Priponka ležatá pozinkovaná	0,210	100 ks	223,00	46,83	6,66 za kus					
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	61,530	Sk	1,00	61,53	8,75 za kus					
		Stavebný klampiar	2,688	Nh	82,60	222,02	31,72 za kus					
		Stavebný klampiar	1,064	Nh	92,10	97,99	14,00 za kus					
		Stavebný klampiar	0,056	Nh	102,20	5,72	0,82 za kus					
	764393240	Klamp. PZ pl. hrebeň strechy rš 500	16,500	m	199,00	3 084,50	1 930,83	357,43	125,86			509
		Plech ocel. hl. pozink. 200 g/m2 10004 20 0,60x1000x2000 mm	0,041	t	41 100,00	1 713,66	110,56 za kus					
		Klinec stavebný 022825 2,5/36	0,310	kg	31,50	9,76	0,53 za kus					
		Priponka ležatá pozinkovaná	0,930	100 ks	223,00	207,39	13,38 za kus					
		Stavebný klampiar	0,837	Nh	82,60	69,13	4,49 za kus					
		Stavebný klampiar	2,821	Nh	102,20	288,30	18,60 za kus					
	764731114	LINDAB oplechovanie múrov rš 400	24,000	m	444,00	10 656,00	8 125,20	788,88	277,66			1 116
		Tabula plech Lindab FCP/FA 1250X2000mm	10,560	m2	735,00	7 761,60	323,40 za kus					
		Klinec drážkovaný SPKI. 40X3,5mm	72,000	kus	3,05	219,60	9,15 za kus					
		Krytka klinca poklop Lindab 20X4mm	72,000	kus	2,00	144,00	6,00 za kus					
		Stavebný klampiar	1,296	Nh	92,10	119,36	4,97 za kus					
		Stavebný klampiar	6,552	Nh	102,20	669,61	27,90 za kus					
	764751112	LINDAB rúry odkvapové SROR d 100 mm	13,500	m	489,00	6 601,50	5 587,51	317,36	111,78			449
		Rúrka odkvapová SROR LINDAB 100 mm	13,500	m	309,00	4 171,50	309,00 za kus					
		Objímka rúrky LINDAB SVSTI 100mm,dĺžka tŕnu 175mm	2,970	kus	248,00	736,56	54,56 za kus					
		Objímka rúrky LINDAB SSVH 100mm	2,970	kus	118,00	350,46	25,96 za kus					
		Spona k odpadovej rúrke LINDAB STI 125mm	2,970	kus	106,00	314,82	23,32 za kus					
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	14,175	Sk	1,00	14,17	1,05 za kus					
		Stavebný klampiar	1,120	Nh	82,60	92,55	6,86 za kus					
		Stavebný klampiar	2,200	Nh	102,20	224,89	16,66 za kus					
	764751122	LINDAB spodný diel rúry odkvapu d 100 mm	3,000	kus	920,00	2 760,00	2 563,47	59,64	21,00			84
		Objímka rúrky LINDAB SVSTI 100mm,dĺžka tŕnu 175mm	1,500	kus	248,00	372,00	124,00 za kus					
		Diel spodný, rúrky LINDAB BUTK100mm	3,000	kus	730,00	2 190,00	730,00 za kus					
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	1,470	Sk	1,00	1,47	0,49 za kus					
		Stavebný klampiar	0,117	Nh	82,60	9,66	3,22 za kus					
		Stavebný klampiar	0,489	Nh	102,20	49,97	16,66 za kus					
	764751132	LINDAB koleno rúry odkvapovej d 100 mm	3,000	kus	600,00	1 800,00	1 606,47	59,64	21,00			84
		Objímka rúrky LINDAB SVSTI 100mm,dĺžka tŕnu 175mm	1,500	kus	248,00	372,00	124,00 za kus					
		Koleno odpadové LINDAB BK 100mm	3,000	kus	411,00	1 233,00	411,00 za kus					
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	1,470	Sk	1,00	1,47	0,49 za kus					
		Stavebný klampiar	0,117	Nh	82,60	9,66	3,22 za kus					
		Stavebný klampiar	0,489	Nh	102,20	49,97	16,66 za kus					

	764751142	LINDAB vtokové koleno odkvapové d 100 mm	3.000	kus	660.00	1 980.00	1 789.47	59.54	21.00			84.40
		Objímka rúrky LINDAB SVSTI 100mm dĺžka trhu 175mm	1.500	kus	248.00	372.00	124.00 za kus					
		Koleno vtokové LINDAB UTK 100mm	3.000	kus	472.00	1 416.00	472.00 za kus					
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	1.470	Sk	1.00	1.47	0.49 za kus					
		Stavebný klampiar	0.117	Nh	82.60	9.66	3.22 za kus					
		Stavebný klampiar	0.489	Nh	102.20	49.97	16.66 za kus					
	764761121	LINDAB žľab podokvapový R+KFI 125 mm	44.000	m	400.00	17 732.00	15 456.76	710.60	249.52			1 005.70
		Klinec do krytiny 022813 2.8/36	0.352	kg	36.50	12.84	0.29 za kus					
		Žľab odkvapový LINDAB 125 mm	44.000	m	219.00	9 636.00	219.00 za kus					
		Hák žľabový KFI LINDAB L=196mm 125mm	44.000	kus	132.00	5 808.00	132.00 za kus					
		Stavebný klampiar	6.952	Nh	102.20	710.49	16.15 za kus					
	764761171	LINDAB čelo žľabu RGT 125 mm	4.000	kus	137.00	548.00	448.00	31.48	11.08			44.56
		Čelo žľabové LINDAB RGT 125mm	4.000	kus	112.00	448.00	112.00 za kus					
		Stavebný klampiar	0.308	Nh	102.20	31.47	7.87 za kus					
	764761221	LINDAB sucha spojka žľabu RSK d 250 mm	23.000	kus	195.00	4 485.00	3 910.00	181.01	63.71			256.19
		Spojka žľabová LINDAB RSK 125mm	23.000	kus	170.00	3 910.00	170.00 za kus					
		Stavebný klampiar	1.771	Nh	102.20	180.99	7.87 za kus					
10	764761231	LINDAB kotlík SOK kruh žľab 125 mm	3.000	kus	368.00	1 104.00	933.00	53.04	18.66			75.06
		Kotlík žľabový LINDAB SOK 125mm	3.000	kus	311.00	933.00	311.00 za kus					
		Stavebný klampiar	0.519	Nh	102.20	53.04	17.68 za kus					
	998764101	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	4.609	t	1 310.00	6 037.79		1 644.99	579.02	302.21	8.66	2 653.55
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	1.749	Nh	66.90	83.56	18.13 za kus					
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	17.136	Nh	74.50	1 276.65	276.99 za kus					
		Stavebný robotník pri inštalatérskych pr.	3.447	Nh	82.60	284.76	61.78 za kus					
		Vyťah stav n+0 1,0t 60m	2.431	Sh	119.00	289.31	62.77 za kus					
		Vrátok lanový stavebný 0,5t	3.630	Sh	20.50	12.91	2.80 za kus					
		Prevoz - Vyťah stav n+0 1,0t 60m	8.618	Sk	1.00	8.61	1.87 za kus					
		Prevoz - Vrátok lanový stavebný 0,5t	0.046	Sk	1.00	0.04	0.01 za kus					
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**183 890,79**	**Sk**			**78 331,83**	**17 776,24**	**6 257,53**	**302,21**	**8,66**	**25 483,67**
		766 - Konštrukcie stolárske										
	766427112	Montáž podkladového roštu pre obloženie podhľadov	38.000	m	191.00	7 258.00	770.54	2 015.90	709.46			2 863.06
		Klinec nastrelovací pozinkovaný PNH-8 8x3.8x57	0.039	1000 ks	1 960.00	78.24	2.06 za kus					
		Skrutka oceľová zapustná 021814 5x70	0.114	1000 ks	935.00	95.19	2.51 za kus					
		Vrták na príklep VRT d8	1.900	kus	59.00	112.10	2.95 za kus					
		Nábojka Tempo r. 9 mm stupeň 5 červená	0.034	1000 ks	3 960.00	135.43	3.56 za kus					
		Ostatný materiál pre stolárske konštrukcie	349.600	Sk	1.00	349.60	9.20 za kus					
		Stavebný stolár	7.372	Nh	82.60	608.92	16.02 za kus					

		Výmera	jednotka	jednotková	celkom	Materiál	Mzdy	Odvody	Stroje	Doprava	Reži
	Stavebný stolár	8,018	Nh	92,10	738,45	19,43 za kus					
	Stavebný robotník pri tesárskych pr	8,094	Nh	82,50	668,56	17,59 za kus					
766497100	Montáž obloženia ostenia	14,500	m2	510,00	7 395,00	57,42	2 281,57	803,16			3
	Ostatný materiál pre stolárske konštrukcie	57,420	Sk	1,00	57,42	3,98 za kus					
	Stavebný stolár	0,217	Nh	82,50	17,96	1,24 za kus					
	Stavebný stolár	24,577	Nh	92,10	2 263,58	156,11 za kus					
	766 - Konštrukcie stolárske spolu :	14 653,00	Sk			828,06	4 297,47	1 512,51			6 0
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	275 287,48	Sk			88 319,85	39 107,17	13 767,40	5 275,02	427,45	61 3
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										
	783 - Nátery										
783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q jBochemit QB-inovovaná náhradaj	387,000	m2	90,50	35 023,50	16 172,73	5 859,18	2 062,71			8 2
	Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,454	m3	41,50	18,77	0,05 za kus					
	Lieh drevný denaturačný	116,100	kg	100,00	11 610,00	30,00 za kus					
	BOCHEMIT QB náhrada Lastanoxu Q	15,480	kg	219,00	3 390,12	8,76 za kus					
	Ostatný materiál pre nátery	1 153,260	Sk	1,00	1 153,26	2,98 za kus					
	Stavebný robotník pri lešenárskych pr.	4,257	Nh	82,50	351,62	0,91 za kus					
	Maliar, natierač	73,917	Nh	74,50	5 506,81	14,23 za kus					
	783 - Nátery spolu :	35 023,50	Sk			16 172,73	5 859,18	2 062,71			8 29
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	35 023,50	Sk			16 172,73	5 859,18	2 062,71			8 29
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	310 310,98	Sk			104 492,58	44 966,35	15 830,11	5 275,02	427,46	69 60
	Za rozpočet celkom :	310 310,98	Sk			104 492,58	44 966,35	15 830,11	5 275,02	427,46	69 60

DRUVOS
výrobné družstvo
Sučianska cesta
036 08 MARTIN 8

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s orginálom.

Jedná sa o zmluvu : PSB MT 6 RŠÚ/2008

Jozef Jelluš
PSB Ružomberok