ID 3995

Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-117-11/2007

Ružomberok : 16. augusta 2007

Výtlačok číslo : 5
Počet listov : 2
Príloha : 2/6

Dodatok č. 1
k obchodnej zmluve o dielo č. PSB Rbk-117-3/2007 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Zastúpený		Posádková správa budov Ružomberok Zarevúca 2 034 01 Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – riaditeľ PSB
vo veciach technických	:	p. Ivan Floch
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica číslo účtu: 7000171928/8180
Zhotoviteľ	:	**Termoservis s.r.o** Nálepkova 036 01 Martin
Zastúpený	:	p. Dušan Piták a Vladimír Cingel konateľ spoločnosti P. Martin Lepot technický zástupca
IČO	:	31597866
IČ DPH	:	SK2020433184
Bankové spojenie	:	UniCredit Bank Slovakia a.s. číslo účtu: 6612561009/1111
Oprávnený podnikateľskej činnosti	:	Výpis z obchodného registra, zo dňa 1.1.1994 - oprávnenie č. 080IZA 199EZ V. M. A,BE2 - oprávnenie č. 0364-IZA 1998 EZ P A,BE2

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v dodatku číslo 1 k zmluve PSB-Rbk-117-3/2007 zabezpečí realizáciu prác „ Oprava ventilov UK radiátorov b. č. 1 vo VÚ 1771 Ružomberok“ v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy – príloha. Jedná sa o dokončenie prác na oprave ventilov UK budovy číslo 1.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 20. augusta 2007
Ukončenie prác : 30. septembra 2007

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli na zmene ceny diela v zmysle upraveného predmetu plnenia v čl. II bodu 2.1. Pôvodná cena 99 743,20 Sk vrátane DPH bude zvýšená o cenu predmetu plnenia dodatku číslo 1 nasledovne:

bez DPH	:	153 693,10 Sk
DPH	:	29 201,70 Sk
Cena s DPH	:	182 894,80 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tohto dodatku zmluvy.

Ostatné náležitosti zmluvy číslo PSB-Rbk-117-3/2007 zostávajú nezmenené

V Ružomberku: 16. augusta 2007 V Martine: 20 -08- 2007

Ing. Tomka Vladimír
objednávateľ

Dušan Piták a CINGEL Vladimír
zhotoviteľ

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-117-11/2007

D O H O D A

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľom: MO SR Bratislava
v zastúpení : Posádková správa budov Ružomberok
3. Zhotoviteľom : Termoservis s.r.o. Martin

1.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1771 Ružomberok pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom

2.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB Rbk 117-3/2007 a dodatku č.1 PSB-Rbk-117-11/2007 číslo objektu 09.19.001 Oprava ventilov UK radiátorov b. č. 1 vo VÚ 1771 Ružomberok. Vstup do objektu je hlavnou bránou, presun na budovu, na ktorej budú vykonávané práce podľa zmluvy, je po komunikácii.

3.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

4.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práce vo výškach nad 1,2 m , práca s elektrickými spotrebičmi a horľavinami.

6.
Požadované technické opatrenia a OOPP a PO

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

7.
Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO

a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

8.
Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1771 č. t. 472588.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

9.
Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

za VÚ 1771	pplk. Ing. Štefan Pobijak	Veliteľ VÚ1771
za PSB	Ing. Vladimír Tomka	riaditeľ PSB
	p. Miroslav Matejček	technik PO a bezpečnostný technik PSB
za dodávateľa :	Martin Lepot	technický zástupca

10.
Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Ružomberok
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

11.
Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia dodatku zmluvy číslo PSB-Rbk-117-11/2007.

V Ružomberku: 16. augusta 2007

V Martine: 20 -08- 2007

---

za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír Tomka

---

za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Dušan Piták

TERMOSERVIS s.r.o. Martin

Krycí list výrobnej kalkulácie v Sk

Stavba : OPRAVA VENTILOV ÚK BUDOVY č. 1	Miesto: KASÁRNE RUŽOBEROK	Rozpočet: 015-02-2007
	JKSO :	Spracoval: Martin LEPOT
		Dňa: . . Zmluva č.:

Odberateľ:	PSB ZAREVÚCA 2, 034 01 RUŽOMBEROK	IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	TERMOSERVIS s.r.o.	IČO:	DIČ:
Projektant:	Martin LEPOT	IČO:	DIČ:

1 M3 OP	182 895 Sk	1 M2 UP	182 895 Sk
1 M2 ZP	182 895 Sk	1 M	182 895 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:			
2	PSV:	133 130,60	20 562,50	153 693,10
3	MCE:			
4	iné:			
5	Súčet:	133 130,60	20 562,50	153 693,10

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14:	

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

TERMOSERVIS s.r.o.®
Ul. Nálepkova
036 01 MARTIN
IČO:31597864 DPH: SK2020433184

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

TERMOSERVIS s.r.o.®
Ul. Nálepkova
036 01 MARTIN
IČO:31597864 DPH: SK2020433184

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka:

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		153 693,10
22	DPH 19% z:	153 693,10	29 201,70
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		182 894,80

F	Odpočet - prípočet

Tlačivo: ODIS A10

Odberateľ : **PSB ZAREVÚCA 2, 034 01 RUŽOMBEROK**
Projektant : **Martin LEPOT**
Dodávateľ : **TERMOSERVIS s.r.o.**

Spracoval : **Martin LEPOT**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : **OPRAVA VENTILOV ÚK BUDOVY č. 1 -**

Výrobná kalkulácia - náklady

TERMOSERVIS s.r.o. Martin

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE												
		733 - Rozvod potrubia												
1	45.33.11..733194830	Rozrezanie konzol, podpier, výložníkov z U profilov do U 14	47,000	kus	29,50	1 386,50	902,40	149,93	52,64		145,95	66,25	69,33	1,9
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	1,410	m3	250,00	352,50	7,50 za kus							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,705	kg	780,00	549,90	11,70 za kus							
		Inštalatér ústredného kúrenia	1,927	Nh	77,70	149,72	3,19 za kus							
2	45.33.11..733999905	Rozvod potrubia, HZS T5	30,000	hod	277,00	8 310,00		2 589,00	911,40		2 520,24	1 143,91	1 145,45	30,0
		Inštalatér ústredného kúrenia	30,000	Nh	86,30	2 589,00	86,30 za kus							
		733 - Rozvod potrubia spolu :	**9 696,50**	**Sk**			**902,40**	**2 738,93**	**964,04**		**2 666,19**	**1 210,16**	**1 214,78**	**31,9**
		734 - Armatúry												
3	45.33.11..734200822	Demontáž armatúr s dvoma závitmi do G 1	47,000	kus	100,00	4 700,00	2 021,94	836,13	294,22		813,92	369,43	364,36	10,7
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	3,102	m3	250,00	775,50	16,50 za kus							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	1,598	kg	780,00	1 246,44	26,52 za kus							
		Inštalatér ústredného kúrenia	10,763	Nh	77,70	836,28	17,79 za kus							
4	...405S06045	Vsuvka priama AV115-C012 pre prip. ventilu na radiátor, závit 1/2", tesn. hmota	47,000	kus	78,50	3 689,50	3 689,50							
5	45.33.11..734221673	Hlavica ovládania termost. ventilov RD, F-75R	106,000	kus	670,00	71 020,00	68 900,00	658,26	232,14		640,78	290,84	297,98	7,6
		Hlavica regulácie teploty F 75R	106,000	kus	650,00	68 900,00	650,00 za kus							
		Inštalatér ústredného kúrenia	7,632	Nh	86,30	658,64	6,21 za kus							
6	29.13.12..5512C1602	Ventil termostatický TRV-1 priamy D 1/2"- 50181115	47,000	kus	359,00	16 873,00	16 873,00							
7	45.33.11..734261215	Skrutkovanie priame V 4300 G 1	47,000	kus	138,00	6 486,00	5 143,21	417,83	147,11		406,74	184,61	186,50	4,8
		Pripojka radiátorová priama V 4300 1	47,000	kus	98,00	4 606,00	98,00 za kus							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	537,095	Sk	1,00	537,09	11,43 za kus							
		Inštalatér ústredného kúrenia	4,841	Nh	86,30	417,77	8,89 za kus							
8	45.33.11..734290911	Opr. závit. armatúr, výmena tesnenia do G 1 - priamehe vyk. telesa	47,000	kus	60,00	2 820,00	804,64	624,63	219,96		608,04	275,98	286,75	7,2
		Kyslík stlačený techn. vo fľašiach dodáv. 10.8 m3	0,940	m3	250,00	235,00	5,00 za kus							
		Acetylén rozpustený vo fľašiach dodáv. 6 kg	0,470	kg	780,00	366,60	7,80 za kus							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	203,210	Sk	1,00	203,21	4,32 za kus							

TERMOSERVIS s.r.o.
Ul. Nálepkovo
036 01 MARTIN

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Inštalatér ústredného kúrenia	7,238	Nh	86,30	624,63	13,29 za kus							
9	45.33.11..734290941	*Opr. závit. armatúr, kľúč č. 901 k vyp. a napúšť.* kohútom	47,000	kus	47,00	2 209,00	2 185,50	7,99	2,82		7,78	3,53	1,38	0,0
		Kľúče kohútové č. 901 14	47,000	kus	46,50	2 185,50	46,50 za kus							
		Inštalatér ústredného kúrenia	0,094	Nh	86,30	8,11	0,17 za kus							
10	45.33.11..734291912	Opr. záv. armatúr, spätná montáž reg. ventil. kohút. do G 1	47,000	kus	85,00	3 995,00	771,27	1 002,04	352,50		975,43	442,74	451,02	11,6
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	771,313	Sk	1,00	771,31	16,41 za kus							
		Inštalatér ústredného kúrenia	11,609	Nh	86,30	1 001,85	21,32 za kus							
11	45.33.11..734291922	Opr. záv. arm. spätná montáž uzav. spät. vent. posúv. do G 1	47,000	kus	67,50	3 172,50	235,00	916,50	322,42		892,16	404,94	401,48	10,6
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	234,771	Sk	1,00	234,77	5,00 za kus							
		Inštalatér ústredného kúrenia	10,622	Nh	86,30	916,67	19,50 za kus							
12	45.33.11..734291932	Opr. závit. armatúr, spätná montáž šróbenia do G 1 spiatočka	47,000	kus	40,00	1 880,00	537,21	417,83	147,11		406,74	184,61	186,50	4,8
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	537,095	Sk	1,00	537,09	11,43 za kus							
		Inštalatér ústredného kúrenia	4,841	Nh	86,30	417,77	8,89 za kus							
		734 - Armatúry spolu :	**116 845,00**	**Sk**			**101 161,27**	**4 881,21**	**1 718,28**		**4 751,59**	**2 156,68**	**2 175,97**	**57,6**
		735 - Vykurovacie telesá												
13	45.33.11..735000912	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri oprav	106,000	kus	74,00	7 844,00		2 451,78	862,84		2 386,66	1 083,28	1 059,44	28,4
		Inštalatér ústredného kúrenia	28,408	Nh	86,30	2 451,61	23,13 za kus							
14	45.33.11..735121810	Demontáž vykurovacích telies oceľových článkových	47,000	m2	20,50	963,50		299,39	105,28		291,44	132,28	135,11	3,8
		Inštalatér ústredného kúrenia	3,854	Nh	77,70	299,45	6,37 za kus							
15	45.33.11..735127110	Vykur. telesá ocel. článkové, odpojenie a pripoj. po nátere	47,000	m2	31,00	1 457,00		452,61	159,33		440,59	199,98	204,49	5,8
		Inštalatér ústredného kúrenia	5,828	Nh	77,70	452,83	9,63 za kus							
16	45.33.11..735128110	Vykur. telesá ocel. článkové, tlakové skúšky telies vodou	47,000	m2	29,00	1 363,00	30,08	412,66	145,23		401,70	182,33	191,00	5,3
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	29,899	Sk	1,00	29,89	0,64 za kus							
		Inštalatér ústredného kúrenia	5,311	Nh	77,70	412,66	8,78 za kus							
17	45.33.11..735129140	Montáž vykurovacích telies ocel. článkových	47,000	m2	191,00	8 977,00	4 897,40	1 276,05	449,32		1 242,16	563,80	548,27	17,0
		Ružica liatinová vrtaná G1 1/4x1/2	84,600	kus	22,50	1 903,50	40,50 za kus							
		Vsuvka radiátorová liatinová G1 1/4	61,100	kus	9,00	549,90	11,70 za kus							
		Držiak radiatora 1456063 d10 L320	28,200	kus	12,90	363,78	7,74 za kus							
		Podpierka rad.14567263 T 25x350	32,900	kus	27,00	888,30	18,90 za kus							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	1 192,131	Sk	1,00	1 192,13	25,36 za kus							

TERMOSERVIS s.r.o.
Ul. Nálepkovo

Výrobná kalkulácia - náklady

TERMOSERVIS s.r.o. ...

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje a tarify	Výrobná réžia	Správna réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Murár	5,828	Nh	69,80	406,79	8,66 za kus							
		Inštalatér ústredného kúrenia	11,186	Nh	77,70	869,15	18,49 za kus							
18	45.33.11..735190915	Opr. vykur. telies, vsuvka	47,000	kus	56,50	2 655,50	663,17	620,87	218,55		604,38	274,32	274,21	7,9
		Vsuvka radiátorová hlalinova G1 1/4	47,000	kus	9,00	423,00	9,00 za kus							
		Ostatný materiál pre ústredné kúrenie	240,308	Sk	1,00	240,30	5,11 za kus							
		Inštalatér ústredného kúrenia	7,990	Nh	77,70	620,82	13,21 za kus							
19	45.33.11..735191901	Opr. vykur. telies, vyskúšanie tlakom po oprave ocel. telies	47,000	m2	31,00	1 457,00		452,61	159,33		440,59	199,98	204,49	5,8
		Inštalatér ústredného kúrenia	5,828	Nh	77,70	452,83	9,63 za kus							
20	45.33.11..735191904	Opr. vykur. telies, vyčistenie prepláchnutim telies liatin.	47,000	m2	7,80	366,60		113,27	39,95		110,26	50,05	53,07	1,4
		Inštalatér ústredného kúrenia	1,457	Nh	77,70	113,20	2,41 za kus							
21	45.33.11..735191905	Opr. vykur. telies, odvzdušnenie telesa	47,000	kus	15,50	728,50		226,54	79,90		220,52	100,09	101,45	2,9
		Inštalatér ústredného kúrenia	2,914	Nh	77,70	226,41	4,82 za kus							
22	45.33.11..735192911	Opr. vykur. telies, spätná montáž telies článkových liat.	47,000	m2	15,50	728,50		226,54	79,90		220,52	100,09	101,45	2,9
		Inštalatér ústredného kúrenia	2,914	Nh	77,70	226,41	4,82 za kus							
23	45.33.11..735494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	47,000	m2	13,00	611,00		189,88	66,74		184,84	83,90	85,64	2,4
		Inštalatér ústredného kúrenia	2,444	Nh	77,70	189,89	4,04 za kus							
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**27 151,60**	**Sk**			**5 590,65**	**6 722,20**	**2 366,37**		**6 543,66**	**2 970,10**	**2 958,62**	**83,9**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**153 693,10**	**Sk**			**107 654,32**	**14 342,34**	**5 048,69**		**13 961,44**	**6 336,94**	**6 349,37**	**173,5**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**153 693,10**	**Sk**			**107 654,32**	**14 342,34**	**5 048,69**		**13 961,44**	**6 336,94**	**6 349,37**	**173,5**
		Za rozpočet celkom :	**153 693,10**	**Sk**			**107 654,32**	**14 342,34**	**5 048,69**		**13 961,44**	**6 336,94**	**6 349,37**	**173,5**

TERMOSERVIS s.r.o.
Ul. Nálepkova
036 01 MARTIN
IČO:31507886 IČ DPH SK2020432184

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu DODATOK č. 1 K O Z
č. PSS-RBK-117-3/2007

Mgr. Magdaléna Haličková