Posádková správa budov
Ružomberok
Č. p.: PSB Rbk-530-2/2004 Ružomberok : 19.11.2004

Výtlačok číslo:
Počet listov : 3
Prílohy :

Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-530-2/2004 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	Posádková správa budov Ružomberok
Oprávnený rokovať		
vo veciach zmluvných	:	Ing. Vladimír Tomka – vedúci PSB
vo veciach technických	:	p. Stanislav Ondrík
IČO	:	00805173
Bankové spojenie	:	NBS Trenčín číslo účtu: 66204-882/0720
Zhotoviteľ	:	Ing. Tibor Furmánek BUILDING TRADE Murgašova 18 01010 Žilina
Zastúpený v zmluvných vzťahoch	:	Ing. Vladimír Laššo
IČO	:	10 939 342
DIČ	:	SK 1020545493
Bankové spojenie	:	VÚB Žilina
číslo účtu	:	31947-432/0200
Oprávnený k podnikateľskej činnosti	:	Živnostenský list spis.č. ŽO - 95/07512/000, živn. register č.7562/95 zo dňa 13. 12. 1995 Vydal Obvodný úrad Žilina

II.
Predmet plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „ Oprava klampiarskych prvkov na budovách 60,73,7 v objekte kasární Mokraď" v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha číslo 2.

III.
Čas plnenia

3.1. Zahájenie prác : 19. novembra 2004
Ukončenie prác : 10. decembra 2004

IV.
Cena diela

4.1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu vo výške

bez DPH	:	497 300,78 Sk
DPH	:	94 487,20 Sk
Cena s DPH	:	591 787,98 Sk

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

V.
Platobné podmienky

5.1 Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác a použitého materiálu. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie technik PSB Stanislav Ondrík.

5.2. Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v štyroch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác, vrátane dokladovania ceny použitého materiálu , ktorý je v ponukovom rozpočte uvedený ako špecifikácia.

5.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

VI.
Záruky a zodpovednosť za vady

6.1. Vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých vád.

6.3. Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

6.4. Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované vady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

VII.
Zmluvné pokuty

7.1. Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

7.2. Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

7.3. Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

VIII.
Ostatné ustanovenia

8.1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

8.2. Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

8.3. V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

8.4. Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky predpisy BOZP a PO, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri civilných osôb vo vojenskom objekte.

8.6. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých si tri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku: 19. novembra 2004.

Ing. Tomka Vladimír objednávateľ	Ing. Vladimír Laššo zhotoviteľ

BUILDING TRADE

Posádková správa budov
Ružomberok

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-530-2/2004

D O H O D A
na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 367/2001 § 9.

medzi zmluvnými stranami

1. objednávateľom: **Posádková správa Ružomberok**
2. zhotoviteľom : **Ing. Tibor Furmánek, Building Trade, Žilina**
Ing. Vladimír Laššo

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je určenie zodpovednosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestoroch objektu kasární Mokraď pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska

Vonkajšie priestory budov číslo 60,73,7 - priestory pre vykonávania, komunikácie od budovy číslo 23 (dozorný vchodu) po budovy číslo 60,73,7.

III.
Zakázané činnosti

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

IV.
Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb

Poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrane.

V.
Zdroje, faktory a iné skutočnosti ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

Práca s otvoreným ohňom, práca vo výškach.

VI.
Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pomôcky

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky

VII.

Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy

Poučenie osôb o možnom ohrození zdravia a dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zabezpečí dodávateľ.

VIII.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte a pracovisku preberá p. Ing. Tibor Furmánek, Ing. Vladimír Laššo.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá p. Ing. Tibor Furmánek , Ing. Vladimír Laššo .

IX.

Súčinnosť pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

Za PSB Ružomberok:	p. Ing. Vladimír Tomka	vedúci PSB Ružomberok
	p. Stanislav Ondrík	bezpečnostný technik PSB
	p. Miroslav Matejček	požiarny technik PSB
za dodávateľa :	Ing. Tibor Furmánek	majiteľ firmy
	Jaroslav Mokroš	vedúci stavby

X.

Iné dohovory a podmienky

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď.
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

XI.

Platnosť zmluvy

od 19. 11. 2004 do 10. 12. 2004

V Ružomberku : 19. novembra 2004

----------	----------
vedúci PSB	zodpovedný za BOZP
Ing. Tomka Vladimír	Ing.Tibor Furmánek

Ing. Tibor Furmánek
BUILDING
IČ DPH: SK1020[illegible]

Kryci list rozpoctu

Ing. Tibor Furmánek Building Trade

Stavba :Oprava klamp.prvkov ,kovových konštr.na budove č.60,73,7 v obj.kasárni Mokraď	Miesto : Mokraď	Rozpočet : 41104	
Objekt :Budova č.73-Vševojskový sklad č. 2	JKSO : 81169	Spracoval : Petlák	
	Zmluva č.	Dňa : 08.11.2004	

Odberateľ : MO SR- Posádková správa budov	Ružomberok	IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Ing.Tibor Furmánek Building Trade	01001 Žilina	IČO : 10939342	DIČ : 5405063334/894	IČ DPH : SK
Projektant :		IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	287 685 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	287 685 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	287 685 Sk	za M2 ZP	1 M	287 685 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	26 520,09		26 520,09
2	PSV :	215 057,95	174,00	215 231,95
3	MCE :			
4	iné			
5	Súčet :	241 578,04	174,00	241 752,04

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka :

Ing. Tibor Furmánek
BUILDING TRADE
Murgašova 18 010 01 Žilina
IČ DPH SK1020545393
IČO 10939342

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		241 752,04
22	DPH 19 % z :	241 752,04	45 932,90
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		287 684,94

F Odpočet - prípočet

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **MO SR- Posádková správa budov** *JKSO .* **81169**

Dodávateľ : **Ing.Tibor Furmánek Building Trade** *Dátum .* **08.11.2004**

Projektant : *Spracoval* **Petlák**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava klamp.prvkov ,kovových konštr.na budove č.60,73,7 v obj.kasárni Objekt :Budova č.73-Všeobojskový sklad

Ing. Tibor Furmánek Building Trade

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	26 520,09	26 520,09		1,340	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	26 520,09	26 520,09		1,340	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	96 036,16	95 862,16	174,00	0,574	0,366
76 - KONŠTRUKCIE	96 036,16	95 862,16	174,00	0,574	0,366
783 - Nátery	119 195,80	119 195,80		0,147	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	119 195,80	119 195,80		0,147	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	215 231,96	215 057,96	174,00	0,721	366
Za rozpočet celkom :	241 752,05	241 578,05	174,00	2,062	0,366

Stavba :Oprava klamp.prvkov ,kovových konštr.na budove č.60,73,7 v obj.kasárni
Objekt :Budova č.73-Vševojskový sklad

Odberateľ : **MO SR- Posádková správa budov**
Dodávateľ : **Ing.Tibor Furmánek Building Trade**
Projektant :

JKSO : **81169**
Dátum : **08.11.2004**
Spracoval : **Petlák**

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Tibor Furmánek Building Trade

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	 Spolu	Suť v tonách Jednotková	 Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11	12
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
1	45.25.10..941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3,5 m *140*1,2 = 168,000* *25*1,2*2 = 60,000*	228,000	m2	113,00	25 764,00		0,00588	1,341		
2	45.11.11 .979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,358	t	236,00	84,49					
3	45.11.11..979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km *0,358*15 = 5,370*	5,370	t	8,20	44,03					
4	45.11 11..979082111	Vnútrostaveniskova doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,358	t	173,00	61,93					
5	45 . .979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	0,358	t	1 580,00	565,64					
		9 - OSTATNE KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**26 520,09**	**Sk**		**26 520,09**			**1,341**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**26 520,09**	**Sk**		**26 520,09**			**1,341**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		764 - Konštrukcie klampiarske									
6	45.22 13. 764351836	Klamp. demont. hákov -30ST *90*2 = 180,000*	180,000	kus	13,40	2 412,00					
7	45.22.13..764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m- *90 = 90,000*	90,000	m	214,00	19 260,00		0,00303	0,273		
8	45.22.13..764352810	Klamp. demont. žľaby polkruhove rš 330-30ST	90,000	m	15,20	1 368,00				0,003	0,270
9	45.22.13..764352916	Klamp. opr. PZ pl. háky žľaby polkruhové rš 330	180,000	kus	44,50	8 010,00		0,00094	0,169		
10	45.22.13..764352943	Klamp. opr. PZ pl. hrdlá žľaby polkruhové rš 120	8,000	kus	99,50	796,00		0,00020	0,002		
11	25.21.10..283413650	Odkvap oválny čelo žľabu ľavé	2,000	kus	43,50		87,00	0,00010			

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	 Spolu	Suť v tonách Jednotková	 Spolu
1.	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
12	25 21.10..283413670	Odkvap oválny čelo žľabu pravé	2,000	kus	43,50		87,00	0,00010			
13	45.22.13..764359212	Klamp. PZ pl. žľaby kotlik konický pre rúry o d-125	8,000	kus	304,00	2 432,00		0,00160	0,013		
14	45.22.13..764359261	Klamp. priplatok priskrutkovanie hákov pododkvapových	180,000	kus	31,00	5 580,00		0,00004	0,007		
15	45.22.13..764359810	Klamp. demont. kotlik konický d-150 -30ST	8,000	kus	20,50	164,00				0,001	0,008
16	45.22.13..764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120 *5*8 = 40,000*	40,000	m	251,00	10 040,00		0,00276	0,110		
17	45.22.13..764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120 *4,5*8 = 36,000*	40,000	m	16,30	652,00				0,002	0,080
18	45.22.13..764456855	Klamp. demont kolien výtokových kruhových d-200 *8 = 8,000*	8,000	kus	21,50	172,00				0,001	0,008
19	45.22.13..764999904	Konštrukcie klampiarske HZS T4-čistenie strechy-oprava *2*8 = 16,000*	180,000	hod	244,00	43 920,00					
20	45.22.13..998764102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,574	t	1 100,00	631,40					
21	45.22.13..998764192	Pripl. za zväčšený presun do 100 m pre klampiarske konštr.	0,574	t	740,00	424,76					
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu .	**96 036,16**	**Sk**		**95 862,16**	**174,00**		**0,574**		**0,366**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu .	**96 036,16**	**Sk**		**95 862,16**	**174,00**		**0,574**		**0,366**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
22	45.11.11 .783102821	Odstránenie náterov z ocel. konštr. stredných B opálením	164,695	m2	121,00	19 928,10					
23	45.11.11..783103821	Odstránenie náterov z ocel. konštr. ľahkých C, CC opálením *(4,5*1,8)*19*2 " Mreže" = 307,800*	307,800	m2	135,00	41 553,00					
24	45.44.2*. 783124220	Nátery ocel. konštr. stredných B syntetické jednon.+2x email vr,stlp *0,8*5*28 " oc.stlpy" = 112,000* *1.8*2.5*2+(1,8+1,8+2,5)*0,45 "VRATA" = 11,745* *4,2*4,2*2+12,6*0,45 " VRATA" = 40,950*	164,695	m2	100,00	16 469,50		0,00041	0,068		

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt :Budova č.73-Vševojskový sklad

Ing. Tibor Furmánek Building Trade

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	Hmotnosť v tonách Spolu	Suť v tonách Jednotková	Suť v tonách Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9	10.	11	12
25	45.44.21..783225400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel -mreže	307,800	m2	134,00	41 245,20		0,00026	0,080		
		783 - Nátery spolu :	**119 195,80**	**Sk**		**119 195,80**			**0,148**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**119 195,80**	**Sk**		**119 195,80**			**0,148**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**215 231,96**	**Sk**		**215 057,96**	**174,00**		**0,722**		**0,366**
		Za rozpočet celkom :	**241 752,05**	**Sk**		**241 578,05**	**174,00**		**2,062**		**0,366**

D

Krycí list rozpočtu

Ing. Tibor Furmánek Building Trade

Stavba :Oprava klamp.prvkov ,kovových konštr.na budove č.60,73,7 v obj.kasárni Mokraď		Miesto :	Mokraď	Rozpočet :	41104
Objekt :Budova č.60-skladovacia hala	č. 1	JKSO :	81169	Spracoval :	Petlák
		Zmluva č.		Dňa :	08.11.2004

Odberateľ :	MO SR- Posádková správa budov		Ružomberok	IČO :		DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ :	Ing.Tibor Furmánek Building Trade	01001	Žilina	IČO :	10939342	DIČ : 5405063334/894	IČ DPH : SK
Projektant :				IČO :		DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	238 944 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	238 944 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	238 944 Sk	za M2 ZP	1 M	238 944 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	23 019,40		23 019,40
2	PSV :	155 016,12	22 758,00	177 774,12
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	178 035,52	22 758,00	200 793,52

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka : Ing. Tibor Furmánek BUILDING TRADE Murgašova 18 010 01 Žilina IČ DPH: SK1[illegible]0545493 IČO:10939342	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		200 793,52
22	DPH 19 % z :	200 793,52	38 150,80
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		238 944,32

F	Odpočet - pripočet

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **MO SR- Posádková správa budov** *JKSO :* **81169**

Dodávateľ : **Ing.Tibor Furmánek Building Trade** *Dátum :* **08.11.2004**

Projektant : *Spracoval :* **Petlák**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava klamp.prvkov ,kovových konštr.na budove č.60,73,7 v obj.kasárni Objekt :Budova č.60-skladovacia hala

Ing. Tibor Furmánek Building Trade

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	23 019,40	23 019,40		1,086	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	23 019,40	23 019,40		1,086	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	88 716,16	88 542,16	174,00	0,574	0,366
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	24 746,58	20 162,58	4 584,00	0,118	0,704
76 - KONŠTRUKCIE	113 462,74	108 704,74	4 758,00	0,692	1,070
783 - Nátery	64 311,38	46 311,38	18 000,00	0,740	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	64 311,38	46 311,38	18 000,00	0,740	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	177 774,12	155 016,12	22 758,00	1,432	1,070
Za rozpočet celkom :	200 793,52	178 035,52	22 758,00	2,519	1,070

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt :Budova č.60-skladovacia hala

Ing. Tibor Furmánek Building Trade

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	Spolu	Suť v tonách Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11	12.
15	45.22.13..764359810	Klamp. demont. kotlík konický d-150 -30ST	8,000	kus	20,50	164,00				0,001	0,008
16	45.22.13..764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	40,000	m	251,00	10 040,00		0,00276	0,110		
17	45.22.13..764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	40,000	m	16,30	652,00				0,002	0,080
18	45.22.13..764456855	Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-200	8,000	kus	21,50	172,00				0,001	0,008
19	45.22.13..764999904	Konštrukcie klampiarske HZS T4-čistenie strechy+oprava	150,000	hod	244,00	36 600,00					
20	45.22.13..998764102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,574	t	1 100,00	631,40					
21	45.22.13 .998764192	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre klampiarske konštr.	0,574	t	740,00	424,76					
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**88 716,16**	**Sk**		**88 542,16**	**174,00**		**0,574**		**0,366**
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné									
22	45.42.12..767135722	Montáž oceľ.zárubne	12,000	m	168,00	2 016,00		0,00004			
23	45.42 11..767652240	Montáž vrát do oceľovej konštrukcie, nad 13 m2	1,000	kus	5 980,00	5 980,00		0,00085	0,001		
24	28.63.12..549264000	Zámok stavený vložkový X5130 1/1 L	1,000	kus	104,00		104,00	0,00100	0,001		
25	28.11.23..553000010	Oceľové konštrukcie - oceľova zárubňa L	80,000	kg	53,50		4 280,00	0,00100	0,080		
26	25.23.15..562162450	Kľuka vratová 2 AT 0023 04	2,000	kus	100,00		200,00	0,00042	0,001		
27	45.42.12..767996803	Demontáž ostatnych doplnkov, do 250 kg	352,000	kg	17,80	6 265,60		0,00005	0,018	0,001	0,352
28	45.42 12..767996804	Demontáž ostatných doplnkov, do 500 kg	352,000	kg	16,50	5 808,00		0,00005	0,018	0,001	0,352
29	45 42.12..998767102	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,118	t	340,00	40,12					
30	45.42.12..998767192	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr.	0,118	t	448,00	52,86					
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**24 746,58**	**Sk**		**20 162,58**	**4 584,00**		**0,118**		**0,704**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**113 462,74**	**Sk**		**108 704,74**	**4 758,00**		**0,693**		**1,070**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
31	45.11.11..783102811	Odstránenie náterov z ocel. konštr. stredných B oškrabaním *365 = 365,000*	365,000	m2	13,90	5 073,50					
32	45.11 11. 783103811	Odstránenie náterov z ocel. konštr. ťahkých C, CC oškrabaním *1,8*2,5*2 = 9,000*	70,100	m2	23,50	1 647,35					

Stavba :Oprava klamp.prvkov ,kovových konštr.na budove č.60,73,7 v obj.kasárni
Objekt :Budova č.60-skladovacia hala

Odberateľ : **MO SR- Posádková správa budov**
Dodávateľ : **Ing.Tibor Furmánek Building Trade**
Projektant :

JKSO : **81169**
Dátum **08.11.2004**
Spracoval : **Petlák**

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Tibor Furmánek Building Trade

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	 Spolu	Suť v tonách Jednotková	 Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
1	45.25.10..941955004	Lešenie ľahké prac. pomocne výš. podlahy do 3,5 m *154*1,2 = 184,800*	184,800	m2	113,00	20 882,40		0,00588	1,087		
2	45.11.11..979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,070	t	236,00	252,52					
3	45.11.11..979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalši 1 km *1,070*15 = 16,050*	1,070	t	8,20	8,77					
4	45.11.11..979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,070	t	173,00	185,11					
5	45. ...979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.skład.-asfalt.lepenka "Z"-zvlaštny odpad	1,070	t	1 580,00	1 690,60					
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**23 019,40**	**Sk**		**23 019,40**			**1,087**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**23 019,40**	**Sk**		**23 019,40**			**1,087**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		764 - Konštrukcie klampiarske									
6	45.22.13..764351836	Klamp. demont. hákov -30ST	180,000	kus	13,40	2 412,00					
7	45.22.13..764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m- *90 = 90,000*	90,000	m	214,00	19 260,00		0,00303	0,273		
8	45.22.13..764352810	Klamp. demont. žľaby polkruhove rš 330-30ST	90,000	m	15,20	1 368,00				0,003	0,270
9	45.22.13..764352916	Klamp. opr. PZ pl. háky žľaby polkruhové rš 330	180,000	kus	44,50	8 010,00		0,00094	0,169		
10	45.22.13..764352943	Klamp. opr. PZ pl. hrdla žľaby polkruhove rš 120	8,000	kus	99,50	796,00		0,00020	0,002		
11	25.21.10..283413650	Odkvap oválny čelo žľabu ľave	2,000	kus	43,50		87,00	0,00010			
12	25.21.10..283413670	Odkvap oválny čelo žľabu prave	2,000	kus	43,50		87,00	0,00010			
13	45.22.13..764359212	Klamp. PZ pl. žľaby kotlik konicky pre rúry o d-125	8,000	kus	304,00	2 432,00		0,00160	0,013		
14	45.22.13..764359261	Klamp priplatok priskrutkovanie hakov pododkvapovych	180,000	kus	31,00	5 580,00		0,00004	0,007		

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt :Budova č.60-skladovacia hala

Ing. Tibor Furmánek Building Trade

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	 Spolu	Suť v tonách Jednotkova	 Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8	9.	10.	11	12	D
		*1,8+1,8+2,5*0,4 = 4,600*										
		0,5 = 0,500										
		56 = 56,000										
33	45.44.2*..783124220	Nátery ocel. konštr. stredných B syntetické jednon.+2x email	98,000	m2	100,00	9 800,00		0,00041	0,040			
34	45.44.2*..783125230	Nátery ocel. konštr. ťahk. C, CC syntetické jednon.+2x email	70,100	m2	115,00	8 061,50		0,00046	0,032			
35	45.44.21..783225400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	34,400	m2	134,00	4 609,60		0,00026	0,009			
		*16*2 = 32,000*										
		*12*0,2 = 2,400*										
36	45.11.11..783601815	Odstránenie náterov zo stolárskych stien oškrabaním	34,400	m2	36,50	1 255,60						
		*15*2 = 30,000*										
37	45.44.22..783726300	Nátery tesarskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x lakovanie	34,000	m2	59,50	2 023,00		0,00032	0,011			
		*17*2 = 34,000*										
38	45.11.11..783904811	Odhrdzavenie kovových konštrukcii	435,100	m2	9,30	4 046,43						
		365+70,1 = 435,100										
39	28.12.10..553448730	Vráta oceľové 74 6627.14 s dvierkami 420x420	1,000	kus	18 000,00		18 000,00	0,62080	0,621			
40	45.44.22..783921220	Nátery pletiva včetne lemovania syntetické dvojnasobne	123,200	m2	54,50	6 714,40		0,00014	0,017			
		*2,2*28*2 = 123,200*										
41	45.44.22..783921700	Nátery pletiva včetne lemovania syntetické základne	123,200	m2	25,00	3 080,00		0,00008	0,010			
		783 - Nátery spolu	**64 311,38**	**Sk**		**46 311,38**	**18 000,00**		**0,740**			
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**64 311,38**	**Sk**		**46 311,38**	**18 000,00**		**0,740**			
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**177 774,12**	**Sk**		**155 016,12**	**22 758,00**		**1,433**		**1,070**	
		Za rozpočet celkom :	**200 793,52**	**Sk**		**178 035,52**	**22 758,00**		**2,519**		**1,070**	

Kryci list rozpoctu

Stavba :Oprava klamp.prvkov ,kovových konštr.na budove č.60,73,7 v obj.kasárni Mokraď	Miesto : Mokraď	Rozpočet : 41104
Objekt :Budova č 7 -sklady PSB	JKSO : 81169	Spracoval : Petlák
	Zmluva č.	Dňa : 08.11.2004

Odberateľ : MO SR- Posádková správa budov		Ružomberok		IČO :	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Ing.Tibor Furmánek Building Trade	01001	Žilina		IČO : 10939342	DIČ : 5405063334/894	IČ DPH : SK
Projektant :				IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	65 159 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	65 159 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	65 159 Sk	za M2 ZP	1 M	65 159 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	13 177,24		13 177,24
2	PSV :	41 577,98		41 577,98
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	54 755,22		54 755,22

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka : Ing. Tibor Furmánek BUILDING TRADE Murgašova 10 01 Žilina	Pečiatka :	Pečiatka :

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		54 755,22
22	DPH 19 %/z :	54 755,22	10 403,50
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		65 158,72

F	Odpočet - prípočet

Odberateľ : **MO SR- Posádková správa budov** *JKSO :* **81169**

Dodávateľ : **Ing.Tibor Furmánek Building Trade** *Dátum :* **08.11.2004**

Projektant : *Spracoval :* **Petlák**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava klamp.prvkov ,kovových konštr.na budove č.60,73,7 v obj.kasárni Objekt :Budova č. 7 -sklady PSB

Ing. Tibor Furmánek Building Trade

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	13 177,24	13 177,24		0,663	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	13 177,24	13 177,24		0,663	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	40 041,98	40 041,98		0,303	0,203
76 - KONŠTRUKCIE	40 041,98	40 041,98		0,303	0,203
783 - Nátery	1 536,00	1 536,00		0,005	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	1 536,00	1 536,00		0,005	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	41 577,98	41 577,98		0,308	
Za rozpočet celkom :	54 755,22	54 755,22		0,971	0,203

Stavba :Oprava klamp.prvkov ,kovových konštr.na budove č.60,73,7 v obj.kasárni
Objekt :Budova č. 7 -sklady PSB

Odberateľ : **MO SR- Posádková správa budov**
Dodávateľ : **Ing.Tibor Furmánek Building Trade**
Projektant :

JKSO : **81169**
Dátum : **08.11.2004**
Spracoval : **Petlák**

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Tibor Furmánek Building Trade

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	 Spolu	Suť v tonách Jednotková	 Spolu
1.	2.	3	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV									
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE									
1	45.25.10..941955004	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 3.5 m *94*1,2 = 112,800*	112,800	m2	113,00	12 746,40		0,00588	0,663		
2	45.11 11 979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,204	t	236,00	48,14					
3	45.11.11. 979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km *0.204*15 = 3,060*	3,060	t	8,20	25,09					
4	45.11.11..979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,204	t	173,00	35,29					
5	45. ...979118705	Poplatok za ulož.a znešk.st.odp.na urč.sklád.-asfalt.lepenka "Z"-zvláštny odpad	0,204	t	1 580,00	322,32					
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**13 177,24**	**Sk**		**13 177,24**			**0,663**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**13 177,24**	**Sk**		**13 177,24**			**0,663**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV									
		76 - KONŠTRUKCIE									
		764 - Konštrukcie klampiarske									
6	45.22 12..764311201	Klamp. PZ pl. zastrešenie hladké z tabúľ š. 1000 mm do 30 st. *2,7*1 = 2,700*	2,700	m2	515,00	1 390,50		0,00690	0,019		
7	45.22.13..764332890	Klamp. demont. lem múrov tvr. kryt +krycí pl. 1000 -30ST	2,700	m	35,00	94,50				0,005	0,013
8	45.22.13..764351836	Klamp. demont. hákov -30ST *50/0.6 = 83,333*	83,333	kus	13,40	1 116,66					
9	45.22.13..764352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m- *50 = 50,000*	50,000	m	214,00	10 700,00		0,00303	0,152		
10	45 22 13 764352810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	50,000	m	15,20	760,00				0,003	0,150
11	45 22 13 .764352916	Klamp opr. PZ pl. háky žľaby polkruhové rš 330	84,000	kus	44,50	3 738,00		0,00094	0,079		

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt :Budova č. 7 -sklady PSB

Ing. Tibor Furmánek Building Trade

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Dodávka	Hmotnosť v tonách Jednotková	Spolu	Suť v tonách Jednotková	Spolu
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
12	45.22.13..764359212	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	4,000	kus	304,00	1 216,00		0,00160	0,006		
13	45.22.13..764359261	Klamp. priplatok priskrutkovanie hákov pododkvapových	84,000	kus	31,00	2 604,00		0,00004	0,003		
14	45.22.13..764359810	Klamp. demont. kotlík konický d-150 -30ST	4,000	kus	20,50	82,00				0,001	0,004
15	45.22.13..764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	16,000	m	251,00	4 016,00		0,00276	0,044		
16	45.22.13..764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120	16,000	m	16,30	260,80				0,002	0,032
17	45.22.13.,764456855	Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-200	4,000	kus	21,50	86,00				0,001	0,004
18	45.22.13..764999904	Konštrukcie klampiarske HZS T4-čistenie strechy+oprava	55,000	hod	244,00	13 420,00					
19	45.22.13..998764102	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,303	t	1 100,00	333,30					
20	45 22 13 .998764192	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre klampiarske konštr.	0,303	t	740,00	224,22					
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**40 041,98**	**Sk**		**40 041,98**			**0,303**		**0,203**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**40 041,98**	**Sk**		**40 041,98**			**0,303**		**0,203**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE									
		783 - Nátery									
21	45 11.11 .783601815	Odstránenie náterov zo stolárskych stien oškrabaním	16,000	m2	36,50	584,00					
22	45 44 22. 783726300	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x lakovanie	16,000	m2	59,50	952,00		0,00032	0,005		
		*8*2 = 16.000*									
		783 - Nátery spolu :	**1 536,00**	**Sk**		**1 536,00**			**0,005**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**1 536,00**	**Sk**		**1 536,00**			**0,005**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**41 577,98**	**Sk**		**41 577,98**			**0,308**		**0,203**
		Za rozpočet celkom :	**54 755,22**	**Sk**		**54 755,22**			**0,971**		**0,203**

Zdigitalizovaná zmluva súhlasí s podpísaným originálom.
29. novembra 2011 Mgr. Magdaléna Haličková:

