AOS

Zmluva o dielo č. AOS-1-58-12-2/2004-OSM

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka a zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní

I.
Zmluvné strany

1.1. Zhotoviteľ:	ISO & spol, s. r. o.
sídlo:	Lesnícka 10, 031 01 Liptovský Mikuláš
zastúpený:	Ing. Tibor DZÚRIK - konateľ
IČO:	36 368 521
IČ DPH :	SK 2020125690
bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš
číslo účtu:	332665164/0900

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, oddiel Sro, vložka čís. 10051/L

1.2. Objednávateľ:	Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
sídlo:	Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš
štatutárny orgán :	prof. Ing. Ján KURTY, PhD. - rektor
IČO:	37 910 337
DRČ:	nie je platcom DPH
Bankové spojenie:	Národná banka Slovenska, pobočka Banská Bystrica
číslo účtu:	34034-882/0720
právna forma :	štátna rozpočtová organizácia

II.
Predmet zmluvy

2.1. Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje vykonať osobne : **Stavebné úpravy rektorátu Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika** (ďalej len AOS) - IV. NP veliteľskej budovy, ktoré pozostávajú z činností uvedených v **prílohe č. 1** tejto zmluvy.

(ďalej len dielo)

2.2 Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje vykonať dielo na vlastné nebezpečie a náklady a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje ukončené dielo, zodpovedajúce podmienkam dohodnutým v tejto zmluve prevziať a zaplatiť cenu podľa vzájomne dohodnutých platobných podmienok.

2.3. Zmluva o dielo sa uzatvára na základe verejného obstarávania podprahovou metódou s nižšou cenou v súlade so zákonom č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní, v znení neskorších predpisov ako verejná zmluva na vykonanie prác.

2.4. Dielo bude zodpovedať príslušným STN a podmienkam dohodnutým v tejto zmluve, práce na diele budú vykonávané v súlade s určenými technologickými postupmi.

III.
Čas plnenia

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu dohodnutom v čl. II. bod 2.1. tejto zmluvy v termíne 1. 11. až 30. 11. 2004.

IV.
Miesto plnenia

4.1. Miestom plnenia tejto zmluvy je budova č. 2, IV. NP AOS Lipt. Mikuláš – Demänová.

V.
Cena a platobné podmienky

5.1. Za vykonanie diela patrí zhotoviteľovi cena vo výške **499 992,- Sk** /slovom Štyristodeväťdesiatdeväťtisícdeväťstodeväťdesiatdva korún slovenských/. **Cena je vyšpecifikovaná podľa rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č.2 k tejto zmluve**. Takto stanovená cena je cenou úplnou a záväznou.

5.2. K dohodnutej cene bude pripočítaná DPH v zákonom stanovenej výške. V dohodnutej cene sú zahrnuté aj všetky vynaložené náklady zhotoviteľa spojené s vykonávaním diela.

5.3. Nárok na cenu diela vzniká jeho riadnym vykonaním. Dielo je vykonané jeho riadnym ukončením a odovzdaním objednávateľovi na základe písomného protokolu, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.4. Cena diela bude uhradená na základe faktúry, doloženej súpisom skutočne vykonaných prác, vystavenej zhotoviteľom s lehotou splatnosti do 21 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi za podmienky, že faktúra bude mať náležitosti daňového dokladu. Pokiaľ nebude mať faktúra dohodnuté náležitosti, má objednávateľ právo ju vrátiť. Splatnosť faktúry v takom prípade nastáva až odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu.

VI.
Súčinnosť objednávateľa

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje:
- zabezpečiť vjazd motorového vozidla zhotoviteľa do areálu AOS,
- zabezpečiť vstup zamestnancom zhotoviteľa do areálu AOS a do priestorov budovy č.2.

VII.
Porušenie povinností

7.1. Ak zhotoviteľ nevykoná dielo v dohodnutej lehote, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z dlžnej sumy (bez DPH) za každý deň omeškania.

7.2. Ak objednávateľ nezaplatí oprávnene a správne vystavenú faktúru v dohodnutej lehote, vzniká zhotoviteľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dlžnej sumy (bez DPH) za každý deň omeškania.

VIII.
Osobitné dojednania

8.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že informácie obchodného a technického charakteru, ktoré im boli zverené druhou stranou, nesprístupnia iným osobám a ani ich nepoužijú na iné účely ako pre naplnenie obsahu tejto zmluvy.

8.2. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník o prácach a zabudovanom materiali. Denník začne viesť odo dňa prevzatia staveniska. Denné záznamy budú vyhotovené minimálne v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denník uschováva zhotoviteľ po dobu 5 rokov od odovzdania a prevzatia diela. Ukončenie diela zhotoviteľ oznámi objednávateľovi zápisom v denníku minimálne 3 dni pred termínom ukončenia diela. Povinnosť viesť denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela.

8.3. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom. Objednávateľ poveruje touto činnosťou z. Ing. Jiřího Zdobinského.

IX.
Zodpovednosť za vady a záruka

9.1. Zhotoviteľ na seba preberá záväzok, že dodávané komponenty si po činnostiach vykonaných podľa č. II. bod 2.1. tejto zmluvy zachovajú obvyklé vlastnosti a kvalitu najmenej po dobu 60 mesiacov (záručná doba) a že najmenej po uvedenú dobu budú zodpovedať určeným platným právnym predpisom a príslušnej STN. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela objednávateľom.

9.2. Objednávateľ je povinný vady plnenia písomne oznámiť zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po ich zistení, najneskôr do uplynutia záručnej doby. V prípade uplatnenia reklamácie na predmet plnenia prestáva záručná doba plynúť a začína plynúť od nasledujúceho dňa po dni odovzdania opraveného plnenia.

9.3 Oznámenie o reklamácii musí byť písomné a musí obsahovať:
- Označenie reklamovaného plnenia
- Popis vady
- Uplatňované nároky vadného plnenia

9.4. Vady diela sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť do 14 dní od doručenia písomného oznámenia o reklamácii.

X.
Odstúpenie od zmluvy

10.1. Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ nesplní povinnosť vykonať dielo v dohodnutej lehote .

XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží zhotoviteľ a dva obdrží objednávateľ.

11.2. Zmluvu je možné meniť iba po vzájomnom súhlase oboch zmluvných strán formou písomných dodatkov k nej.

11.3. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich právnych predpisov.

11.4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

V L. Mikuláši, dňa 28.10.2004

Za zhotoviteľa:

Ing. Tibor DZÚRIK
konateľ

ISO & spol, s.r.o.
Lesnícka 10
031 01 Lipt. Mikuláš
- 12 -

V L. Mikuláši, dňa 28.10.2004

Za objednávateľa:

prof. Ing. Ján KURTY, PhD.
rektor

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v Liptovskom Mikuláši
4

P r í l o h a č. 1
k zmluve o dielo č. AOS-1-58-12-2/2004-OSM

Činnosti požadované pri stavebných úpravách rektorátu Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika - IV. NP budovy č.2 (veliteľská budova):

- búranie priečky v miestnosti č. 413, odvoz a príslušný poplatok za vybúranú sutinu
- vymúranie priečky s obojstrannou omietkou v miestnosti č. 411
- zamurovanie otvoru po 1 dverách s obojstrannou omietkou v miestnosti č. 413
- vybúranie otvoru a osadenie 1 zárubne a dverí v miestnosti č. 411
- stierka v miestnostiach č. 412, 413, 413a,
- maliarske práce s vyspravením povrchu stropov a stien v miestnostiach č. 401, 410, 411, 412, 413, 413a, 414 a a priliehajúcej chodby
- náter radiátorov, náter zárubní
- osadenie stropných svietidiel v miestnostiach č. 412, 413, 413a
- demontáž PVC podlahoviny s úpravou podkladu, dodávka a položenie podlahovej krytiny (koberec so soklíkom) v miestnostiach č. 401, 410, 411, 412, 413, 413a, 414
- dodávka a montáž vertikálnych žalúzií v miestnostiach č. 401, 410, 411, 412, 413, 413a, 414
- chemické čistenie vnútornej strany hliníkových okien

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Akadémia ozbrojených síl GMRŠ Lipt. Mikuláš**	JKSO	
Názov objektu	**Rekonštr. kancelárie rektora na IV.NP- vel. budova**	EČO	
Názov časti		Miesto	L.M. - Demänová
Objednávateľ	Akadémia ozbrojených síl GMRŠ Lipt. Mikuláš	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	ISO & spol, s.r.o. Lesnícka 10, Lipt. Mikuláš	36368521	SK 2020125690

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
41/2004	ing. Ján Jančo	26.10.2004	63

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	1 057	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž	157 317	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	106 448	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž	199 671	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	35 500				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		499 992	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady			
23	Súčet 7, 12, 19-22			499 992,00
24	19%	499 992,00	DPH	94 998,50
25	**Cena s DPH (r.23+24)**			**594 990,50**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

26.10.2004

Dátum a podpis

ISO & SPOL
ISO & spol, s.r.o.
Lesnícka 10
Liptovský Mikuláš
031 01

Pečiatka

Rozpočet s výkazom výmer

Stavba : Akadémia ozbrojených síl GMRŠ Lipt. Mikuláš
Objekt : Rekonštr. kancelárie rektora na IV.NP- vel. budova
Časť :

Dátum : 26.10.2004

Objednávateľ : Akadémia ozbrojených síl GMRŠ Lipt. Mikuláš
Zhotoviteľ : ISO & spol, s.r.o. Lesnícka 10, Lipt. Mikuláš
Spracoval : ing. Ján Jančo

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis položky	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom	Suť celkom
		Figúra	Výkaz výmer					9	10
			Práce a dodávky HSV						
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**						
1	014	310279841	Zamurovanie otvoru pl. do 4 m2 v murive nadzáklad. nepál. tvárnicami hr. do 300 mm	m3	0,315	4 159,40	1 310,21	0,413	0,000
			"po vybúraní zárubne m.č.413 a prístup.chodba" 1,0*2,1*0,15		0,315				
2	012	317121109	Montáž prekladov POROTHERM pre svetlosť otv. do 100 cm	ks	1,000	88,50	88,50	0,004	0,000
			"priečka - nová zárubňa m.č.411-412" 1		1,000				
3	MAT	593407400	Preklad keramický SETA ROP 115x140xL	m	1,200	218,00	261,60	0,032	0,000
4	014	317234410	Domurovka na preklad tehlami pálenými na maltu cementovú	m3	0,023	5 098,60	117,27	0,047	0,000
			"priečka - nová zárubňa m.č.411-412" 1,2*0,15*0,125		0,023				
5	011	3422722201	Priečky hr. 125 mm z tvárnic PORFIX 50x25x12,5 cm	m2	15,900	506,20	8 048,58	1,729	0,000
			"predeľuje m.č.411" 5,3*3,0		15,900				
6	011	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciam	m	3,000	39,80	119,40	0,000	0,000
7	011	342948113	Ukotvenie priečok k betónovým konštrukciam	m	8,300	73,80	612,54	0,003	0,000
			3,0+5,3		8,300				
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**10 558,10**	**2,228**	**0,000**
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**						
8	014	611425531	Omietka rýh v stropoch maltou vápennou šírky do 150 mm štukovou	m2	0,795	963,20	765,74	0,066	0,000
			"po vybúraní ptiečky v m.č.412-413" 5,3*0,15		0,795				
9	011	6114611411	Stierka vnútor. stropov sádrová zo such. zmesí ručne nanášaná hr.3 mm	m2	64,660	160,80	10 397,33	0,398	0,000
			"m.č.412,413,413a" 5,3*(6,35+5,85)		64,660				
10	011	611473111	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí stropov hladká	m2	64,660	187,30	12 110,82	1,397	0,000
			"podklad pod stierku" 64,660		64,660				
11	014	612423531	Omietka rýh v stenách maltou vápennou šírky do 150 mm štukovou	m2	0,900	567,20	510,48	0,061	0,000
			"po vybúraní ptiečky v m.č.412-413" 3,0*0,15*2		0,900				
12	011	6124651411	Stierka vnútor. stien sádrová zo such. zmesí ručne nanášaná hr.3 mm	m2	104,835	147,00	15 410,75	0,503	0,000
			"m.č.412,413,413a" 104,835		104,835				
13	011	612473181	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí stien hladká	m2	104,835	164,70	17 266,32	3,183	0,000
			"podklad pod stierku stien"						
			(6,35+5,85+5,3*2)*2*3,0-0,9*1,97*5-5,5*2,1*2		104,835				
14	011	612474009	Vnútorná omietka štuková stien maltou zo suchých zmes 2x4 mm	m2	36,000	129,40	4 658,40	0,144	0,000
15	011	612481117	Potiahnutie vnútorných stien pletivom sklokeramickým s prichyt. do tmelu	m2	36,000	160,30	5 770,80	0,183	0,000
			"nová priečka m.č.411 a zamúr.dvere m.č.413 vchod"						
			(15,900+1,0*2,1)*2		36,000				
16	014	631312141	Doplnenie exist. mazanín prostým betónom bez poteru rýh v mazaninách	m3	0,080	3 404,80	272,38	0,188	0,000
			"po vybúraní ptiečky m.č.412-413" 5,3*0,15*0,1		0,080				
17	011	632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 4 mm	m2	133,873	212,50	28 448,01	0,616	0,000
			"m.č.401, 410, 411, 414" 198,268-5,3*(6,3+5,85)		133,873				
18	011	6324770055	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky do 10 mm	m2	64,395	461,40	29 711,85	0,650	0,000
			"m.č. 413a, 413, 412" 5,3*(6,3+5,85)		64,395				
19	014	632902111	Príprava zatvrdn. povrchu betón. mazanín poter cementovým mliekom	m2	198,268	13,60	2 696,44	0,813	0,000
20	014	642944121	Osadenie oceľ. dverných zárubní s vybet.prahu, dodatočne do 2,5 m2	ks	1,000	469,50	469,50	0,053	0,000
			"do priečky m.č.412-411" 1		1,000				
21	MAT	553319830	Zárubňa oceľová CGU, (CGH) 800x1970x160 mm	kus	1,000	795,00	795,00	0,014	0,000
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**129 283,82**	**8,271**	**0,000**
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**						
22	014	952902110	Čistenie budov zametaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti	m2	234,375	8,10	1 898,44	0,000	0,000
			31,250*7,5		234,375				
23	013	962031132	Búranie priečok z tehál pálených, plných, dutých hr. do 150 mm -0,196 t	m2	16,430	86,40	1 419,55	0,011	3,220
			"m.č.412-413" 5,3*3,1		16,430				
24	013	968062455	Vybúranie kovových dverových zárubní -0,088 t	m2	1,773	133,60	236,87	0,002	0,156
			"vchod do m.č.413" 0,9*1,97		1,773				
25	013	971033631	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm -0,270 t	m2	2,475	105,30	260,62	0,001	0,000
			"pre novú zárubeň m.č.411-412" 1,1*2,25		2,475				
26	013	9740425531	Vysekanie rýh v bet. mazaninách do hľ. 100 mm, šír. do 150 mm s napílením -0,028 t	m	6,400	345,50	2 211,20	0,000	0,179
			"pre novú priečku v m.č.411 a novú zárubeň" 5,3+1,1		6,400				
27	013	978011111	Otlčenie - prisekanie omietok vnútor. váp.cementových do 10 % -0,003 t	m2	169,495	11,40	1 932,24	0,000	0,508

		Figúra	Výkaz výmer					9	10
			Práce a dodávky HSV						
			"pod omietku hladkú m.č.412,413,413a" 64,660+104,835		169,495				
28	013	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúr. hmôt za prvé podlažie nad zákl. podlažím	t	4,065	143,40	582,92	0,000	0,000
29	013	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	8,130	100,40	816,25	0,000	0,000
30	013	979080010	Poplatok za uskladnenie sutiny a vybúr. hmôt na skládku TKO - stav. suť	t	4,065	350,00	1 422,75	0,000	0,000
			4,462-0,397		4,065				
31	013	979080020	Poplatok za uskladnenie sutiny a vybúr. hmôt na skládku TKO - plasty	t	0,397	1 250,00	496,25	0,000	0,000
32	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,065	239,80	974,78	0,000	0,000
33	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	28,455	8,90	253,25	0,000	0,000
			"stavebná suť" 4,065*7		28,455				
34	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	9,528	8,90	84,80	0,000	0,000
			"podlahové PVC" 0,397*24		9,528				
35	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,065	144,70	588,20	0,000	0,000
36	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúr. hmôt za každých ďalších 5 m	t	20,325	16,20	329,26	0,000	0,000
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**13 507,38**	**0,015**	**4,064**
		99	**Presun hmôt HSV**						
37	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	10,514	477,90	5 024,47	0,000	0,000
		99	**Presun hmôt HSV**				**5 024,47**	**0,000**	**0,000**
			HSV Celkom				**158 373,77**	**10,514**	**4,064**
			Práce a dodávky PSV						
		766	**Konštrukcie stolárske**						
38	766	766662112	Montáž dver. krídla kompletiz. otvár. do zamur. rámovej zárubne jednokr.	ks	1,000	233,80	233,80	0,000	0,000
			"nová zárubeň m.č.412" 1		1,000				
39	MAT	611617310	Dvere vnút. hladké jednokr. plné dýha MH 800x1970 mm prefa, klučky	kus	1,000	3 062,00	3 062,00	0,021	0,000
40	766	766662811	Demontáž dverného krídla, prahu dverí jednokrídlových	ks	1,000	42,00	42,00	0,000	0,001
			"vchod do m.č.413" 1		1,000				
41	766	766695212	Montáž prahu dverí jednokrídlových	KUS	1,000	91,30	91,30	0,000	0,000
42	MAT	611874010	Prah bukový dĺžky 820 mm	kus	1,000	128,00	128,00	0,002	0,000
43	766	998766203	Presun hmot pre konštr. stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,800	35,57	28,46	0,000	0,000
		766	**Konštrukcie stolárske**				**3 585,56**	**0,022**	**0,001**
		776	**Podlahy povlakové**						
44	775	776431000	Lepenie a dodávka podlah. soklíkov textilných s PVC lištou v. 100 mm	m	137,700	97,30	13 398,21	0,039	0,000
			"m.č. 401, 410, 411, 412, 413, 413a, 414"						
			6,35*8+5,85*3+5,6+5,5*2+5,3*10+5,1*2-0,9*10-1,45		137,700				
45	775	776511820	Odstránenie povlak. podláh z nášľap. plochy lepených s podložkou -0,002 t	m2	198,268	62,80	12 451,23	0,000	0,000
			"m.č. 401, 410, 411, 412, 413, 413a, 414"						
			5,3*(6,35*3+5,85+5,5)+5,85*6,35		198,268				
46	775	776572100	Lepenie povlak. podláh textilných všívaných, vpichovaných z pásov	m2	198,268	128,80	25 536,92	0,072	0,000
47	MAT	697200100	Koberec MASTER AB	m2	208,181	496,00	103 257,78	0,489	0,000
			198,268*1,05		208,181				
48	775	998776203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,350	1 546,44	541,25	0,000	0,000
		776	**Podlahy povlakové**				**155 185,39**	**0,600**	**0,000**
		783	**Dokončovacie práce - nátery**						
49	783	783201811	Odstránenie starých náterov z kov. staveb. doplnk. konštr. oškrab.,obrús.	m2	70,496	17,80	1 254,83	0,000	0,000
			"m.č.401,410,411,412,413,413a"						
			"zárubne" 6*(0,9+1,97*2)*0,25+(1,45+1,97*2)*0,25		8,608				
			"radiátory" 0,5*0,2*20*14*2		56,000				
			"rúry k radiátorom" 75,0*0,0785		5,888				
			Súčet		70,496				
50	783	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. farby šedej dvojnás.1x s emailov.	m2	12,238	101,20	1 238,49	0,004	0,000
			"zárubne" 9*(0,9+1,97*2)*0,25+(1,45+1,97*2)*0,25		12,238				
51	783	783229111	Príplatok farba modrá, zelená, červená a pod. za email 1x	m2	12,238	3,90	47,73	0,000	0,000
52	783	783322220	Nátery vykur. telies syntet. oceľ. radiátorov farby bielej dvojnás.1x s email.	m2	56,000	101,00	5 656,00	0,018	0,000
			"m.č.401,410,411,412,413,413a,414" 56		56,000				
53	783	783424340	Nátery kov. potr. syntet. do DN 50 mm farby bielej dvojnás.1x email	m	75,000	37,80	2 835,00	0,007	0,000
54	783	783601812	Odstránenie starých náterov zo stolár. výrobkov oškrabaním s obrúsením okien	m2	16,500	49,20	811,80	0,000	0,000
			"parapety vnútorné m.č.401,410-414" 5,5*0,5*6		16,500				
55	783	783624200	Nátery stolár. výrobkov syntet. dvojnás.1x s email., 1x plným tmelením	m2	16,500	160,60	2 649,90	0,007	0,000
56	783	783903811	Ostatné práce odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	74,550	123,40	9 199,47	0,018	0,000
			"okná z interiéru m.č.401,410-414,chodba"						
			(5,5*5+4,8+1,6*2)*2,1		74,550				
		783	**Dokončovacie práce - nátery**				**23 693,22**	**0,053**	**0,000**

		Figúra	Výkaz výmer					9	10
			Práce a dodávky HSV						
		784	**Dokončovacie práce - maľby**						
57	784	784402801	Odstránenie malieb oškrabaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	684,118	14,80	10 124,95	0,001	0,000
			"stropy a steny v m.č. 401,410,411,412,413,413a,414"						
			512,850+171,268		684,118				
58	784	784412301	Pačokovanie vápen. mliekom dvojnás. v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	36,000	10,70	385,20	0,006	0,000
59	784	784452371	Maľby z mal. zmesí tek. Primalex jednofar. dvojnás. v miestn. v. do 3,80 m	m2	171,268	34,30	5 874,49	0,034	0,000
			"na stierku" 64,660+106,608		171,268				
60	784	784452941	Oprava malieb z maliar. zmesí tekutých Primalex jednofar. s bielym stropom do 3,80 m	m2	512,580	44,80	22 963,58	0,101	0,000
			11,8*5,3+5,6*4,8+24,1*1,6+6,3*5,1-5,5*2,1*3-4,8*2,1		115,380				
			(11,8+5,6+6,3+24,1+5,3*2+4,8+1,6+5,1)*2*3,0-(2,1+5,3)*3,0		397,200				
			Súčet		512,580				
		784	**Dokončovacie práce - maľby**				**39 348,22**	**0,142**	**0,000**
		786	**Dokončovacie práce - čalúnnicke**						
61	786	786641111	Vertikálne textilné žalúzie - látka ITAKA biela	m2	112,800	745,90	84 137,52	0,206	0,000
			"na okná - strop-podlaha: m.č.401,410,411,412,413,413a,414"						
			(6,35*3+5,85+5,5+1,6+5,6)*3,0		112,800				
62	786	998786203	Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,200	841,38	168,28	0,000	0,000
		786	**Dokončovacie práce - čalúnnicke**				**84 305,80**	**0,206**	**0,000**
			PSV Celkom				**306 118,19**	**1,024**	**0,001**
			Práce a dodávky M						
		21-M	**Elektromontáže**						
63	921	210010010	Zmena silnoprúd. rozvodov, výmena vypinačov, zásuviek, svietidiel	súbor	1,000	35 500,00	35 500,00	0,000	0,000
			"m.č. 413a, 413, 412" 1		1,000				
		21-M	**Elektromontáže**				**35 500,00**	**0,000**	**0,000**
			M Celkom				**35 500,00**	**0,000**	**0,000**
			Celkom				**499 991,96**	**11,537**	**4,065**

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

Dňa 28.10.2011 Šubjaková Marta

