DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č. PSÚ-ZM-71-29...../2020

.....
Ing. Stanislav Jelínek
vedúci odd.PaÚ Zem.Kostoľany

Posádková správa budov * OĽČANY *

PSB-ZK-71-29/2008 129 ID 4234 92/08

(13)

Zmluva dielo - číslo : ZH-PSB-ZK 71-29/2008

uzatvorená podľa ustanovení Obchodného zákonníka

Článok I..

Zmluvné strany:

1.1. Objednávateľ	**Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov** **972 43 Zemianske Kostoľany**
Zastúpený	Ing. Ladislav Steller - riaditeľ
IČO	30845572
Bankové spojenie	Štátna pokladnica
Číslo účtu	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Michal Gašpar – energetik PSB

1.2. Zhotoviteľ	**Strojstav spol. s r.o.** **ul. Lipová 13** **971 01 PRIEVIDZA**
Zastúpený	Ing. Peter Červeňanský – konateľ
IČO	31573258
Bankové spojenie	UniCredit Bank Slovakia
Číslo účtu	6617604004/1111
IČ DPH	SK2020467020
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Ing. Ján Marko – stavbyvedúci

Zapísaný v Obchodnom registri : Oddiel :Sro, vl.č.2136/R
Vydanom: Okresným súdom v Trenčíne

1.3. Zmenu poverených osôb alebo rozsah ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

Článok II.

2.1. Predmet plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje , že na svoje náklady, nebezpečie a vo vlastnom mene vykoná nasledovné dielo - **"Oprava telesa železničnej vlečky NO"** na základe ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy .

Miesto realizácie : Nováky

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s písomným súhlasom objednávateľa.

Článok III.

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- začať s realizáciou predmetu plnenia v termíne: do 3 dní po podpísaní zmluvy
- dokončiť realizáciu predmetu plnenia v termíne: do 30.4.2008

3.2. Predmet plnenia bude zhotoviteľ realizovať podľa požiadaviek objednávateľa čo do poradia a doby plnenia.
3.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu , po ktorú nemohol svoju povinnosť , súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť , následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby.
3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
3.5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom diela, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácií diela .

Článok IV.

Cena diela:

4.1. Cena diela je stanovená v zmysle § 6 Zák. č.18/1996 Z.z. o cenách ako maximálna v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.
4.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia nasledovne :

Cena bez dane	998 934,40 Sk
DPH 19 %	189 797,50 Sk
Spolu	1 188 731,90 Sk
Cena celkom	**1 188 731,90 Sk a je maximálna**

4.3. Práce , ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.4. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané.

Článok V.

Platobné podmienky a fakturácia
5.1. Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác , v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác z hľadiska rozsahu a kvality vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie.
5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:
-označenie zhotoviteľa a objednávateľa
-miesto a názov diela
-číslo zmluvy
-číslo faktúry resp. daňového dokladu
-deň odoslania a deň splatnosti faktúry
-označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa
-fakturovanú sumu/bez DPH, s DPH/
-prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa
5.3. Zhotoviteľ vystaví faktúru na vykonané práce. Súčasťou predloženej faktúry bude aj súpis vykonaných prác podľa bodu 5.1., čl. V tejto zmluvy.
5.4. Splatnosť faktúry je do 28 dní od doručenia objednávateľovi.
5.5. V prípade , že faktúra nebude obsahovať náležitosti , uvedené v bode 5.2. tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
5.6. Objednávateľ prehlasuje , že spĺňa podmienky pre financovanie prác a na objednané práce má zabezpečené finančné prostriedky.

Článok VI.

Záručná doba , zodpovednosť za vady.

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia , uvedený v článku II. tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi.
Pri vadách na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto lehoty záručná doba výrobcu.
6.2. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase , kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady , za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3. Materiály , stavebné diela a výrobky , ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
6.4. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.
6.5. Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne vady odstraňovať do 2 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia bude dohodnutá v reklamačnom konaní.
6.6. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.
6.7. Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

Článok VII.

Vykonanie diela a jeho odovzdanie.

7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje platné technické špecifikácie a právne predpisy.
7.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky záväzné protipožiarne a bezpečnostné predpisy v zmysle vyhl. č. 374/1990 , vyhl. č. 510/2001 a podľa príloh k tejto zmluve.
7.3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe , že je škodlivý. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, je povinný vykonať okamžite nápravu a všetky náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.
7.4. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Poverený pracovník objednávateľa má za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú, alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie mu zhotoviteľ musí predložiť výkresy, vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality/atesty/, súvisiace s predmetom plnenia.
7.5. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela a práce , ktoré budú v ďalšom postupe zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ objednávateľa, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovení Obchodného zákonníka.
7.6. Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.
7.7. K preberaciemu konaniu jednotlivých akcií zhotoviteľ pripraví:
- všetky doklady týkajúce sa zhotovenia diela. Ak zhotoviteľ uvedené doklady pred začatím preberacieho konania nepredloží, objednávateľ preberacie konanie nezačne a zhotoviteľovi vyúčtuje náklady, ktoré mal s tým spojené.
7.8. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási , že dielo preberá.
7.9. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne , ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

7.10. Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.
7.11. Objednávateľ/užívateľ/ zaistí, aby pracovníci zhotoviteľa neboli ohrozovaní jeho prevádzkou. Objednávateľ zaistí ochranu dodávateľských prác iba v rámci areálu útvaru. Zhotoviteľ je povinný sa pred začatím prác oboznámiť s bezpečnostnými a protipožiarnymi predpismi VÚ. Zhotoviteľ zabezpečí spoluprácu pri riešení problémov nakladania s nebezpečnými látkami a PO so zodpovednými pracovníkmi útvaru /BT PT útvaru/.
7.12. Objednávateľ vyhradí miesto na skladovanie vyťaženého materiálu a zhotoviteľ je povinný tento sem uskladniť.
7.13. Zhotoviteľ je zodpovedný za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci alebo technika na majetku objednávateľa a je povinný ich odstrániť v dohodnutom termíne na vlastné náklady.
7.14. Všetci pracovníci zhotoviteľa absolvujú pred začatím prác školenia o zásadách BOZP a PO platných v rámci VÚ .
7.15. Zhotoviteľ sa zaväzuje v plnom rozsahu rešpektovať opatrenia režimového vstupu, výstupu a pohybu v objektoch útvaru a zákazu používania alkoholu v celom objekte útvaru.
V prípade porušenia týchto zásad pracovníkom zhotoviteľa , bude tento , po dohode s vedúcim pracovníkom zhotoviteľa vykázaný mimo objekt a do ukončenia prác nebude do objektu vpustený.
7.16. Zhotoviteľ bude viesť predpísaný montážny denník. Zápisy v montážnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vypracovanie prípadných dodatkov k zmluve. Priebeh, kvalita a rozsah služby budú zapísané v montážnom denníku a musia byť podpísané zo strany objednávateľa a zhotoviteľa zodpovedným technickým dozorom.

Článok VIII.

Zmluvné pokuty.
8.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v objednávke zmluvnú pokutu: 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.
8.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov zmluvnú pokutu: - v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania .
8.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

Článok IX.

Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy.
9.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavineným postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela
- ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby subdodávateľom alebo ide do likvidácie
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby
9.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.
9.3. Nesplnenie povinností uvedených v bodoch 9.1 a 9.2 po vzájomnej dohode v zmysle Obchodného zákonníka je považovaný za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti.

9.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú doúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene.
9.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje v plnom rozsahu rešpektovať zákaz nosenia akýchkoľvek zbraní a streliva do vojenských objektov. Porušenie tohto zákazu je dôvodom okamžitého vypovedania zmluvy.
9.6. Objednávateľ (užívateľ) umožní vstup pracovníkom zhotoviteľa do priestorov realizácie diela.
9.7. Všetky práce budú vykonávať len pracovníci majúci na tieto platné osvedčenie.

Článok X.

Záverečné ustanovenia.
10.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné , platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
10.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ dostane tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.
10.5. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 30.4.2008.

V Zemianskych Kostoľanoch dňa 28. 3. 08

Posádková správa budov
ZEMIANSKE KOSTOĽANY

.....
objednávateľ

STROJSTAV spol. s r.o.
Lipová 13
971 01 PRIEVIDZA

.....
zhotoviteľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Oprava telesa železničnej vlečky	JKSO	82482
Názov objektu	Nováky	EČO	ODIS 2008/1
Názov časti		Miesto	Nováky
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Posádková správa budov Zem. Kostoľany	00805092	
Projektant			
Zhotoviteľ	STROJSTAV spol. s r.o. Prievidza	31573258	SK2020467020
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Ing. Beňadik		

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0	0	0	0	0

Rozpočtové náklady v SKK

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 74 472	8	Práca nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž 903 391	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky 14 514	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž 6 557	11		0	16	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky 0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž 0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	998 934	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady		
23	Súčet 7, 12, 19-22		998 934,40
24	19 %	998 934,40 DPH	189 797,50
25	**Cena s DPH (ř. 23-24)**		**1 188 731,90**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis Pečiatka

Zhotoviteľ

Ing. Peter Červeňanský

STROJSTAV spol. s r.o.
Lipová 13
971 01 PRIEVIDZA

Dátum a podpis Pečiatka

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11

VÝKAZ VÝMER

Stavba: **Oprava telesa železničnej vlečky**
Objekt: **Nováky**
Časť:
Objednávateľ: Posádková správa budov Zem. Kostoľany
Zhotoviteľ: STROJSTAV spol. s r.o. Prievidza

JKSO: 82482
EČO: ODIS 2008/1
Spracoval: Ing. Beňadik

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				**977 863,50**
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**5 306,00**
1	015	317321016	Rímsy múrov z betónu železového tr. B20 (zn.III)	m3	0,440	3 790,00	1 667,60
			0,4*0,2*5,5 " rímsa priepustu		0,440		
2	015	317353111	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie	m2	3,460	565,00	1 954,90
			0,2*(5,5*2+0,4*2)		2,360		
			0,1*5,5*2		1,100		
		debnrims	Súčet		3,460		
3	015	317353112	Debnenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-odstránenie	m2	3,460	68,00	235,30
			debnrims		3,460		
4	015	317361015	Výstuž ríms múrov a valov z ocele 10 425	t	0,026	55 700,00	1 448,20
			0,616*5,5*6*0,001		0,020		
			0,222*1,3*(5,5/0,3+1)*0,001		0,006		
			Súčet		0,026		
		5	**Komunikácie**				**782 414,30**
5	241	511532111	Koľajové lôžko so zhutnením z kameniva hrubého drveného	m3	154,400	975,00	150 540,00
			45,0*3,9*0,50 " koľajový zvršok		87,750		
			31,0*4,3*0,50 " koľajové rozvetvenie zvršok		66,650		
		zvršok	Súčet		154,400		
6	241	511582192	Príplatok k cene za sťaženú prácu pri prekážke po jednej strane koľaje	m3	154,400	24,50	3 782,80
			zvršok		154,400		
7	241	512502121	Odstránenie koľajového lôžka z kameniva po rozob. koľaje alebo koľajového rozvetvenia -1,808	m3	154,400	124,00	19 145,60
			45,0*3,9*0,50 " koľajový zvršok		87,750		
			31,0*4,3*0,5 " koľajové rozvetvenie zvršok		66,650		
		odstran	Súčet		154,400		
8	241	512502992	Príplatok k cene za sťažené práce pri prekážke na jednej strane	m3	154,400	12,50	1 930,00
			odstran		154,400		
9	241	521321111	Montáž koľajových polí z koľajníc tvaru S 49 na podvaloch drevených, rozdelenie c - normálny rozchod	m	51,579	1 830,00	94 389,60
			45,0		45,000		
			10,0/1,52 " výmena 10 ks podvalov		6,579		
			Súčet		51,579		
10	241	521323111	Zhotovenie koľaje styk. v ose z koľajníc tvaru S 49 na podval. drev., rozdelenie c - normál. rozchod	m	51,579	1 700,00	87 684,30
			45,0		45,000		
			10,0/1,52 " výmena 10 ks podvalov		6,579		

Spracované systémom CENKROS plus, tel. 041/707 10 11