Dodatok číslo 1
k zmluve o dielo č. 11/2007-MOSR
o dodávke stavebných prác uzavretý podľa Obchodného zákonníka

171-83/2007

Čl. I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ	:	Ministerstvo obrany SR Posádková správa budov Bratislava Pri starom letisku, 832 31 Bratislava
Zastúpený	:	Ing. Štefan Kukumberg – riaditeľ PSB
IČO	:	00805025
DRČ	:	-
Bankové spojenie a číslo účtu	:	VÚB Bratislava 7000171784/8180
Oprávnený rokovať vo veciach		
- zmluvných	:	Ing. Štefan Kukumberg
- technických	:	Ing. Ján Puškár

1.2. Zhotoviteľ	:	FINGOLD, s.r.o., Radvanská 4, 974 05 BANSKÁ BYSTRICA
Zastúpený	:	Ing.Vladimír Laššo
Osoby oprávnené jednať vo veciach technických:		Ing.Vladimír Laššo
IČO	:	36638374
DIČ	:	SK 2022012102
E-mail	:	
Bankové spojenie	:	VÚB, a.s., Trenčín číslo účtu : 2282385058/0200

Čl. II. Predmet dodatku zmluvy

Názov akcie: **82/2007-Oprava sociálnych zariadení-2.NP-Ž-U1-Kutuzovove kasárne v Bratislave – naviac práce.**

3.2. Cena za dielo

3.2.2.

Pôvodná cena bez DPH:	**251.878,18 Sk**
DPH 19%:	**47.856,90 Sk**
Cena celkom vrátane DPH :	**299.735,08 Sk**
Cena celkom zaokrúhlene:	**299.735,00 Sk**
Naviac práce vrátane DPH:	**63.266,80 Sk**
Nová celková cena za dielo vrátane DPH:	**363.001,80 Sk**
Cena celkom zaokrúhlene:	**363.002,00 Sk.**

Ostatné články a body základnej zmluvy zostávajú nezmenené.

Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, pričom objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie.

V Bratislave, dňa : 27.08.2007

Posádková správa budov
BRATISLAVA

Ing.Štefan Kukumberg
riaditeľ PSB

V Bratislave, dňa : 27.08.2007

...gold, s.r.o.
...advanská 4
974 05 Banská Bystrica
Prevádzka: TRENČÍN
Nábrežná 8, 911 01Trenčín
...O:36638374 IČ DPH:SK2022012102

Ing. Vladimír Laššo
konateľ spoločnosti

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Proces obstarávania bol (~~nebol~~) v súlade s § 4 ods. 4 a 5, § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a uzatvorenie predmetnej zmluvy, dodatku alebo potvrdenie objednávky je (nie je) v súlade s týmto zákonom.

Dátum: 27.8.07 .....
Podpis oprávnenej osoby

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č. 502/ 2001 Z.z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je (~~nie je~~) finančné krytá v rozpočte správy budov.

Dátum: 27.8.2007 .....
Podpis oprávnenej osoby

Krycí list ponukového rozpočtu

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba :Kutuzovove kasárne - budova č. XLVII - Oprava soc. zariadenia - WC ženy -	JKSO :
Objekt :Práce naviac	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Bratislava — Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Bratislava	IČO :	DIČ :
Bratislava	Pri starom letisku	IČ DPH :
Dodávateľ : FINGOLD s.r.o.,	IČO :	DIČ :
Banská Bystrica		IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	63 267 Sk	za M3 OP	1 M	63 267 Sk	za M
1 M2 ZP	63 267 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	63 267 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	4 684,09	1 051,00	5 735,09
2	PSV :	18 345,32	9 800,00	28 145,32
3	MCE :	13 630,00	5 655,00	19 285,00
4	iné :			
5	Súčet :	36 659,41	16 506,00	53 165,41

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	53 165,41
22	DPH 19 %-z : 53 165,41	10 101,40
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	63 266,81

F	Odpočet - pripočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov BRATISLAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : ingold, s.r.o. Hadvanská 4 974 05 Banská Bystrica Prevádzka: TRENČÍN Jábrežná 8, 911 01 Trenčín 36638374 IČ DPH:SK2022012102

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Správa budov Bratislava | JKSO:
FINGOLD s.r.o., | Dátum: . .
Projektant: | Spracoval:

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Kutuzovove kasárne - budova č. XLVII - Oprava soc. zariadenia - WC ženy - Objekt :Práce naviac

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	369,00	183,00	186,00	0,039	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	4 301,12	3 436,12	865,00	1,191	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 064,97	1 064,97		0,001	0,091
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	5 735,09	4 684,09	1 051,00	1,232	0,091
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
733 - Rozvod potrubia	2 474,57	2 474,57		0,015	
73 - ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE	2 474,57	2 474,57		0,015	
763 - Konštrukcie - drevostavby	9 612,00	9 612,00		0,278	
76 - KONŠTRUKCIE	9 612,00	9 612,00		0,278	
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	15 618,75	5 818,75	9 800,00	0,632	
783 - Nátery	440,00	440,00		0,001	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	16 058,75	6 258,75	9 800,00	0,633	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	28 145,32	18 345,32	9 800,00	0,925	
PRÁCE A DODÁVKY M					
M21 - 155 Elektromontáže	4 485,00	3 550,00	935,00		
M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariade	14 800,00	10 080,00	4 720,00	0,012	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	19 285,00	13 630,00	5 655,00	0,012	
Za rozpočet celkom :	53 165,41	36 659,41	16 506,00	2,169	0,091

FINGOLD s.r.o., Spracoval:

Stavba :Kutuzovove kasárne - budova č. XLVII - Oprava soc. zariadenia - WC ženy - JKSO : Dátum : . .

Objekt :Práce naviac

Prehľad rozpočtových nákladov

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		
						Montáž	Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
1	317121151	Montáž preťa prekladu sv. do 105 cm do pripravených rýh	1,000	kus	183,00	183,00		19
2	593406515	Keramický preklad predpätý POROTHERM KPP-P 850X120X65mm	1,000	kus	186,00		186,00	19
		KERAMICKÝ PREDPATÝ PREKLAD POROTHERM						
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**369,00**	**Sk**		**183,00**	**186,00**	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
3	612425921	Omietka vnút. ostenia okenného, dver. váp. hladkých *(2*2,00+0,60)*(0,10+0,15+0,10) = 1,610*	1,610	m2	292,00	470,12		19
4	632451022	Vyrovnávací poter z cem malty MC-15 v páse na murive hr. do 3 cm	14,000	m2	180,00	2 520,00		19
5	642944121	Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne do 2,5 m2	1,000	kus	446,00	446,00		19
6	553301320	Zárubňa oceľová CGH 60x197x16cm L komaxit	1,000	kus	865,00		865,00	19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**4 301,12**	**Sk**		**3 436,12**	**865,00**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
7	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2 *0,60*2,00 = 1,200*	1,200	m2	208,00	249,60		19
8	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,091	t	269,00	24,48		19
9	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	0,910	t	8,90	8,10		19
10	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,091	t	217,00	19,75		19
11	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,091	t	465,00	42,32		19
12	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	1,232	t	585,00	720,72		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**1 064,97**	**Sk**		**1 064,97**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**5 735,09**	**Sk**		**4 684,09**	**1 051,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		733 - Rozvod potrubia						
13	733111103	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15	10,000	m	237,00	2 370,00		19
14	733190107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	10,000	m	6,80	68,00		19
15	998733201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	24,380	%	1,50	36,57		19
		733 - Rozvod potrubia spolu :	**2 474,57**	**Sk**		**2 474,57**		
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**2 474,57**	**Sk**		**2 474,57**		
		76 - KONŠTRUKCIE						
		763 - Konštrukcie - drevostavby						
16	763111142	Priečky sadrokartónové W111 12,5 mm GKFI 100 mm *"zakrytie zvislých zvodov" 9,00 = 9,000*	9,000	m2	1 000,00	9 000,00		19
17	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	90,000	%	6,80	612,00		19
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**9 612,00**	**Sk**		**9 612,00**		

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**9 612,00**	**Sk**		**9 612,00**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek						
18	781471106	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 200x100 do malty *200,00*0,05*1,05 = 10,500*	10,500	m2	525,00	5 512,50		19
19	5974A5633	Lištela Bombitka dl. 200 mm, I.tr.	200,000	kus	49,00		9 800,00	19
20	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	153,125	%	2,00	306,25		19
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**15 618,75**	**Sk**		**5 818,75**	**9 800,00**	
		783 - Nátery						
21	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +základ.	10,000	m	44,00	440,00		19
		783 - Nátery spolu :	**440,00**	**Sk**		**440,00**		
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**16 058,75**	**Sk**		**6 258,75**	**9 800,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**28 145,32**	**Sk**		**18 345,32**	**9 800,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
22	210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	50,000	m	15,20	760,00		19
23	341201M15	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx1,5	50,000	m	18,70		935,00	19
24	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	9,000	hod	310,00	2 790,00		19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**4 485,00**	**Sk**		**3 550,00**	**935,00**	
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su						
25	240010193	Ventilátor novodurový veľkosť 250 0-5110/A	2,000	kus	1 740,00	3 480,00		19
26	921AN37529	Ventilátor M12/5AT axiálny odsáv. IP44	2,000	kus	1 850,00		3 700,00	19
27	240080381	Potrubie kruhové z PVC do d 200	10,000	m	660,00	6 600,00		19
28	429811510	Potrubie SPIRO d 100 dĺžka 1000	10,000	m	102,00		1 020,00	19
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	**14 800,00**	**Sk**		**10 080,00**	**4 720,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**19 285,00**	**Sk**		**13 630,00**	**5 655,00**	
		Za rozpočet celkom :	**53 165,41**	**Sk**		**36 659,41**	**16 506,00**	

Osvedčujem, že táto kópia doslovne súhlasí s predloženým originálom skladajúcim sa z 6 strán.

V BRATISLAVE, dňa: 16 AUG. 2010

MARCELA TUTKOVÁ

