ZMLUVA O DIELO Č. 15032007/A

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov
medzi zmluvnými stranami:
171-73/2007

Objednávateľ:

Obchodné meno	:	**Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Posádková správa budov Bratislava**
Sídlo	:	**Pri starom letisku, 831 07 Bratislava**
IČO	:	**00805025**
Konanie prostredníctvom		
Meno a priezvisko	:	Ing.Štefan Kukumberg
Funkcia	:	Riaditeľ PSB
Bankové spojenie	:	Štátna pokladnica
Číslo účtu	:	7000171784/8180

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno	:	**SPORTER s.r.o.**
Sídlo	:	**Gabčíková 4, 841 04 Bratislava**
IČO	:	**35 935 979**
DIČ	:	**2022004908**
IČ pre DPH	:	SK 2022004908
Obchodný register	:	Okresný súd Bratislava I
Oddiel	:	Sro
Vložka číslo	:	36083/B
Konanie prostredníctvom		
Meno a priezvisko	:	Bc. Martin Černák
Funkcia	:	konateľ
Meno a priezvisko	:	Ing.arch. Ján Körös
Funkcia	:	konateľ
Bankové spojenie	:	Tatra banka, a.s.
Číslo účtu	:	2626062333/1100.

I. Predmet zmluvy

1.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo – **SO 03-Oprava oplotenia ihrísk** v Kutuzovových kasárňach v Bratislave v rámci akcie „Bratislava, KK-Oprava a modernizácia ihrísk"(stav.povolenie-08-07-2812).

II. Práva a povinnosti zmluvných strán

2.1 Zhotoviteľ vykoná Dielo v Kutuzovových kasárňach v Bratislave v lehote od 2.5.2007 do 20.6.2007 .

2.2 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi Dielo v mieste vykonania diela po jeho ukončení. V prípade, ak zhotoviteľ ukončí Dielo pred lehotou uvedenou v bode 2.1, má zhotoviteľ právo odovzdať objednávateľovi Dielo po jeho ukončení aj pred uplynutím tejto lehoty.

2.3 Vlastníctvo k zhotovovanej veci nadobudne objednávateľ až po zaplatení celej ceny za vykonanie diela.

III. Cena diela

3.1 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu za vykonanie Diela určenú nasledovne:

Cena Diela bez DPH:	Sk 200.000,-
K uvedenej cene bude účtovaná 19% DPH:	Sk 38.000,-
Celková cena Diela spolu s DPH:	Sk 238.000,-

3.2 Cena za vykonanie diela je konečná a môže byť zmenená len písomným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami.

IV. Platobné podmienky

4.1 Celkovú cenu diela spolu s DPH vo výške Sk 238.000,- uhradí objednávateľ zhotoviteľovi do30 dní od protokolárneho odovzdania Diela.

V. Zmluvné pokuty

5.1 Ak objednávateľ nezaplatí akúkoľvek časť ceny za vykonanie Diela v lehote splatnosti, zhotoviteľ má právo požadovať od objednávateľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z celkovej ceny diela za každý deň omeškania.

5.2 Ak sa zhotoviteľ omešká so splnením si svojej povinnosti vykonať Dielo v stanovenej lehote, objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny za časť diela, s ktorou je zhotoviteľ v omeškaní, za každý týždeň omeškania.

VI. Zodpovednosť za vady

6.1 Záručná doba na Dielo je 3 roky a začína plynúť odo dňa odovzdania Diela.

6.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ktoré sú zapríčinené zmenami, opravami alebo inými zásahmi, do Diela vykonanými objednávateľom, treťou osobou, alebo živelnou pohromou, taktiež za vady spôsobené mechanickým poškodením a bežným opotrebením.

6.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ak tieto vady spôsobilo použitie podkladov a/alebo informácií mu odovzdaných pre zhotovenie diela objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto podkladov a/alebo informácií nemohol zistiť.

VII. Súčinnosť objednávateľa.

7.1 Objednávateľ poskytne zdarma pre zhotoviteľa prívod elektrickej energie, vody a uzamykateľný sklad na náradie a materiál zhotoviteľa. Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi prístup na miesto vykonania Diela v potrebnom rozsahu.

7.2 V prípade, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri zhotovovaní Diela, lehota na vykonanie Diela sa primerane predlžuje.

7.3 V prípade, že zhotoviteľ musí prerušiť práce z dôvodu nepriaznivého počasia, lehota na vykonanie Diela sa primerane predlžuje.

VIII. Záverečné ustanovenia

8.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré si navzájom zverili, sú dôverné a nesprístupnia ich tretím osobám. Tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie tejto zmluvy.

8.2 Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené v tejto zmluve sa spravujú ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov.

8.3 V prípade nezaplatenia celej alebo časti dohodnutej ceny za vykonanie Diela má zhotoviteľ právo materiál použitý na vykonanie Diela čiastočne alebo úplne odviesť. Za tejto okolnosti má zhotoviteľ právo prístupu k materiálu.

8.4 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá objednávateľ a tri zhotoviteľ.

8.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej nasledovné prílohy:
1. Cenová ponuka na opravu oplotenia ihrísk.
2. Plnomocenstvo.

V Bratislave, dňa: 16.04.2007.

Zhotoviteľ:

sporter s.r.o. ①
športoviská 3. tisícročia
Gabčíkova 4, 841 04 Bratislava
IČO: 35 935 979, www.sporter.sk

.....
Bc. Martin Černák, konateľ

V Bratislave, dňa: 16.4.2006.

Objednávateľ:

Posádková správa budov
BRATISLAVA

.....
Ing. Štefan Kukumberg, riaditeľ PSB

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Proces obstarávania bol (nebol) v súlade s § 4 ods. 4 a 5, § 102 Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a uzatvorenie predmetnej zmluvy, dodatku alebo potvrdenie objednávky je (nie je) v súlade s týmto zákonom.

Dátum: 16.4.2007 Podpis oprávnenej osoby

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona NR SR č. 502/ 2001 Z.z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) finančné krytá v rozpočte správy budov.

Dátum: 16.4.2007 .....
Podpis oprávnenej osoby

SPORTER, s.r.o.

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : Oprava a modernizácia ihrísk na MO SR	Miesto: Bratislava	Rozpočet:	
Objekt : SO 03-Oprava oplotenia	JKSO :	Spracoval: Kostrová	
		Dňa: 11.4.2007	Zmluva č.:

Odberateľ:	Ministerstvo obrany SR Bratislava	IČO:	805025	DIČ:	
Dodávateľ:	SPORTER, s.r.o., Gabčíkova 4, 841 04 Bratislava	IČO:	35935979	DIČ:	2022004908
Projektant:		IČO:		DIČ:	

1	M3 OP	238 000 Sk	1 M2 UP	238 000 Sk	0 Sk
1	M2 ZP	238 000 Sk	1 M	238 000 Sk	0 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	100 000,00	40 000,00	140 000,00
2	PSV:	20 000,00	40 000,00	60 000,00
3	MCE:			
4	iné:	0,00	0,00	0,00
5	Súčet:	120 000,00	80 000,00	200 000,00

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	0,00
7	Murárske výpomoce	0,00
8	Bez pevnej podlahy	0,00
9		0,00
10	Súčet riadkov 6 až 9:	0,00

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska	0,00%	0,00
12	Prevádzkové vplyvy	0,00%	0,00
13	Sťažené podmienky	0,00%	0,00
14		0,00%	0,00
15	Súčet riadkov 11 až 14:		0,00

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka: sportec s.r.o. Športoviská 3 Ilavaroči Gabčíkova 4, 841 04 Bratislav IČO: 35 935 979, www.sport

odberateľ, obstarávateľ

dátum: podpis:

pečiatka: Posádková správa budov BRATISLAVA

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	0,00
17	Inžinierska činnosť	0,00
18	Projektové práce	0,00
19	Kompletizačná činnosť	0,00
20	Súčet riadkov 16 až 19:	0,00

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		200 000,00
22	DPH 19% z:	200 000,00	38 000,00
23	DPH 0% z:	0,00	0,00
24	Súčet riadkov 21 až 23:		238 000,00

F	Odpočet - prípočet	
		0

tlačivo: ODIS A10

Krycí list rozpočtu

Stavba : Oprava a modernizácia ihrísk MO SR-SO03-Oprava oplotenia	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : Bratislava, Kutuzovove kasárne — Zmluva č. 15032007/A	Dňa : . .

Odberateľ : MO SR-PSB Bratislava	IČO : 00805025	DIČ :
83107 Bratislava	Pri starom letisku	IČ DPH :
Dodávateľ : SPORTER, spol.s r.o., Bratislava	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	238 000 Sk	za M3 OP	1 M	238 000 Sk	za M
1 M2 ZP	238 000 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	238 000 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	37 151,68	95 213,80	132 365,48
2	PSV :	30 508,06	37 126,50	67 634,56
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	67 659,74	132 340,30	200 000,04

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	200 000,04
22	DPH 19 % z : 200 000,04	38 000,00
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	238 000,04
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov BRATISLAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : sporter s.r.o. ① športoviská 3. tisícročia Gabčíkova 4, 841 04 Bratislava IČO: 35 935 979, www.sporter.sk

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **MO SR-PSB Bratislava**
Dodávateľ : **SPORTER, spol.s r.o., Bratislava**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava a modernizácia ihrísk MO SR-SO03-Oprava oplotenia

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	32 845,95	4 332,15	28 513,80		
2 - ZÁKLADY	8 429,94	8 429,94		1,412	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	68 600,00	1 900,00	66 700,00		
5 - KOMUNIKÁCIE	7 920,50	7 920,50		19,237	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	14 569,09	14 569,09			
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	132 365,48	37 151,68	95 213,80	20,650	
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	52 384,93	15 258,43	37 126,50		
76 - KONŠTRUKCIE	52 384,93	15 258,43	37 126,50		
783 - Nátery	15 249,63	15 249,63		0,022	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	15 249,63	15 249,63		0,022	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	67 634,56	30 508,06	37 126,50	0,022	
Za rozpočet celkom :	200 000,04	67 659,74	132 340,30	20,672	

sporter s.r.o. ①
športoviská 3. tisícročia
Gabčíkova 4, 841 04 Bratislava
IČO: 35 935 979, www.sporter.sk

Odberateľ : **MO SR-PSB Bratislava** | *Projektant :*

Dodávateľ : **SPORTER, spol.s r.o., Bratislava** | *Spracoval :*

Stavba : Oprava a modernizácia ihrísk MO SR-SO03-Oprava oplotenia | *JKSO :* | *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	133202120	Hĺbenie šachiet v hor.tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys.plochy	3,161	m3	1 350,00	4 267,35	
2	77700PC10	Dlaždice betónové z vymývaným povrchom 40x40cm	63,364	m2	450,00		28 513,80
3	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	3,161	m3	20,50	64,80	
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**32 845,95**	**Sk**		**4 332,15**	**28 513,80**
		2 - ZÁKLADY					
4	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	0,728	m3	980,00	713,44	
5	275313511	Základové pätky z betónu prostého tr.B 12,5-B 15	2,530	m3	3 050,00	7 716,50	
		2 - ZÁKLADY spolu :	**8 429,94**	**Sk**		**8 429,94**	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
6	338171121	Osadzovanie stĺpikov plot.ocel. do 2,6 m so zaliatím	19,000	kus	100,00	1 900,00	
7	338000001	Stĺpik oplotenia oceľový d = 89x5mm	13,000	kus	3 700,00		48 100,00
8	338000002	Stĺpik oplotenia oceľový vzpera d = 89x5mm	6,000	kus	3 100,00		18 600,00
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**68 600,00**	**Sk**		**1 900,00**	**66 700,00**
		5 - KOMUNIKÁCIE					
9	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm	63,364	m2	125,00	7 920,50	
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**7 920,50**	**Sk**		**7 920,50**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
10	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	0,224	m3	2 230,00	499,52	
11	966067111	Rozobratie plotov v. do 2,5m z tyčí, lát, dosák, plech, plet.	60,570	m	89,50	5 421,02	
12	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,122	t	271,00	304,06	
13	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	21,318	t	8,90	189,73	
14	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,122	t	221,00	247,96	
15	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	8,976	t	24,50	219,91	
16	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	1,122	t	500,00	561,00	
17	998152122	Presun hmôt oplotenie,obj.zvláštne,rôzne monol.v. do 10m	20,650	t	338,00	6 979,70	
18	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	146,193	%	1,00	146,19	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**14 569,09**	**Sk**		**14 569,09**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**132 365,48**	**Sk**		**37 151,68**	**95 213,80**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
19	767911130	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 2,0 m	12,000	m	67,00	804,00	
20	767911140	Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 4,0 m	74,320	m	74,00	5 499,68	
21	767912150	Montáž napínacieho drôtu	487,500	m	6,10	2 973,75	
22	767912160	Priháčkovanie strojového pletiva k napínaciemu drôtu	487,500	m	7,20	3 510,00	

sporter s.r.o.
športoviská 3. tisícročia
Gabčíkova 4, 841 04 Bratislava
IČO: 35 935 979, www.sporter.sk

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba : Oprava a modernizácia ihrísk MO SR-SO03-Oprava oplotenia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
23	767920210	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpiky oceľové do 2 m2	1,000	kus	193,00	193,00	
24	55300PC03	Drôtené pletivo s povrch.úpravou PVC v.2000mm oká 50x50	12,000	kus	180,00		2 160,00
25	55300PC04	Drôtené pletivo s povrch.úpravou PVC v.3200mm oká 50x50mm	74,320	kus	325,00		24 154,00
26	55300PC05	Napínací drôt poplastovaný d = 3,15mm	487,500	m	15,00		7 312,50
27	55300PC11	Dvierka v oplotení 900x2000mm	1,000	kus	3 500,00		3 500,00
28	767996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	68,000	kg	33,50	2 278,00	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**52 384,93**	**Sk**		**15 258,43**	**37 126,50**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**52 384,93**	**Sk**		**15 258,43**	**37 126,50**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		783 - Nátery					
29	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	37,350	m2	22,50	840,38	
30	783225100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	72,774	m2	148,00	10 770,55	
31	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	72,774	m2	50,00	3 638,70	
		783 - Nátery spolu :	**15 249,63**	**Sk**		**15 249,63**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**15 249,63**	**Sk**		**15 249,63**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**67 634,56**	**Sk**		**30 508,06**	**37 126,50**
		Za rozpočet celkom :	**200 000,04**	**Sk**		**67 659,74**	**132 340,30**

① sporter s.r.o.
športoviská 3. tisícročia
Gabčíkova 4, 841 04 Bratislava
IČO: 35 935 979, www.sporter.sk

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z .....2..... strán.

v BRATISLAVE....., dňa: 16 AUG. 2010

MARCELA TUTKOVÁ

