PSP 46 4/2007

ZMLUVA O DIELO 46/2007

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	00805149
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	AVIP s.r.o. Miletičova 18 821 08 Bratislava
	V zastúpení	:	Tomáš Douda
	IČO	:	35923903
	DIČ	:	2021960743
	IČ pre DPH	:	SK2021960743
	Bankové spojenie	:	Tatra Banka
	Číslo účtu	:	2629852832/1100

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Oprava vnútornej vonkajšej kanalizácie
2.2. Miesto stavby: K SNP Zvolen
2.3. Predmetom zmluvy je: výmena kanalizačného potrubia z PVC D 200 20 m včítane zemných prác, kanalizačnej šachty.
2.4. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 10.5.2007
Ukončenie prác: 15.6.2007
3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 6,00 – 14,00 hod.
3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.
3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.
3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Posádková správa budov ZVOLEN

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Cena bez DPH	**125.966,50 Sk**
DPH	**23.933,60 Sk**
Halierové vyrovnanie	**- 0,10 Sk**
Cena celkom s DPH	**149.900,- Sk**

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že množstvo uvedené v rozpočte ako HZS je maximálne a neprekročiteľné .

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Množstvo HZS bude potvrdené a odsúhlesené objednávateľom v stavebnom denníku.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.



VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Tomáš Douda

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Jaroslav Burda

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.
Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen
Výtlačok č. 3 AVIP s.r.o.

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo
zabezpečená.
Zistené
nedostatky: .....
Dátum: 7.5.07 .....
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca:

Vo Zvolene dňa 9.5.2007

Posádková správa budov
ZVOLEN

AVIP s.r.o.
Miletičova 18, 821 08 BRATISLAVA
tel.: 0904 262 180, 0918 724 325
IČO: 35923903 DIČ: 2021960743

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa
Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb
útvaru hospodárna, efektívna a účinná.
Zistené
nedostatky: .....
Dátum: 7.5.07 DOUDA .....
hodnosť, meno a priezvisko
povereného zamestnanca:

Posádková správa budov ZVOLEN

PSB 46 2/2007

Krycí list rozpočtu

Stavba :Oprava vnútornej a vonkajšej kanalizácie	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval :
Miesto : K SNP Zvolen — Zmluva č.	Dňa: . .

Odberateľ : PSB Zvolen	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : AVIP s.r.o. 82108 Bratislava	IČO : 35923903 Miletičová 18	DIČ : 2021960743 IČ DPH : SK2021960743
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	149 900 Sk	za M3 OP	1 M	149 900 Sk	za M
1 M2 ZP	149 900 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	149 900 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	109 294,50		109 294,50
2	PSV :	16 672,00		16 672,00
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	125 966,50		125 966,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	125 966,50
22	DPH 19 % z : 125 966,50	23 933,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	149 900,00
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : AVIP s.r.o. Miletičova 18, 821 08 BRATISLAVA tel.: 0904 262 180, 0915 724 326 IČ: 35923903 IČ DPH:SK2021960743

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

overil ku stavbe PSB Zvolen

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Dodávateľ : **AVIP s.r.o.**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava vnútornej a vonkajšej kanalizácie

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	74 188,50	74 188,50		0,021	1,615
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	4 235,00	4 235,00		6,617	
5 - KOMUNIKÁCIE	4 015,00	4 015,00		2,986	
8 - RÚROVÉ VEDENIA	15 176,00	15 176,00		4,291	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	11 680,00	11 680,00		0,000	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	109 294,50	109 294,50		13,916	1,615
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
721 - Vnútorná kanalizácia	16 672,00	16 672,00		0,109	0,520
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	16 672,00	16 672,00		0,109	0,520
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	16 672,00	16 672,00		0,109	0,520
Za rozpočet celkom :	125 966,50	125 966,50		14,025	2,135

AVIP s.r.o.
Miletičova 18, 821 08 BRATISLAVA
tel.: 0904 262 180, 0915 724 325
IČO: 35823903 IČ DPH:SK2021960743

Stavba :Oprava vnútornej a vonkajšej kanalizácie

Odberateľ : **PSB Zvolen**

Dodávateľ : **AVIP s.r.o.**

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	DPH
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNE PRÁCE										
1	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2	8,000	m2	31,00		248,00					19
2	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	5,000	m2	423,00		2 115,00			0,225	1,125	19
3	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 5 cm, do 200 m2	5,000	m2	69,00		345,00			0,098	0,490	19
4	120901101	Búranie muriva tehlového na maltu vápennú	1,300	m3	965,00		1 254,50					19
5	120901121	Búranie muriva betonového neprekladaného	1,500	m3	5 450,00		8 175,00					19
6	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	26,500	m3	1 180,00		31 270,00					19
7	133301101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 4 do 100 m3	4,500	m3	1 060,00		4 770,00					19
8	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	100,000	m2	81,00		8 100,00	0,00021	0,021			19
9	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	100,000	m2	14,70		1 470,00					19
10	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	31,000	m3	59,00		1 829,00					19
11	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	31,000	m3	29,00		899,00					19
12	162301501	Vodorovné premiestnenie krovín do 5 km	8,000	m2	44,00		352,00					19
13	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	31,000	m3	271,00		8 401,00					19
14	175101109	Obsyp potrubia priplatok za prehodenie sypaniny	31,000	m3	160,00		4 960,00					19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**74 188,50**	**Sk**			**74 188,50**		**0,021**		**1,615**	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE										
15	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	3,500	m3	1 210,00		4 235,00	1,89077	6,618			19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**4 235,00**	**Sk**			**4 235,00**		**6,618**			
		5 - KOMUNIKÁCIE										
16	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm	5,000	m2	122,00		610,00	0,30361	1,518			19
17	567111113	Podklad z prostého betónu tr. B 7,5 hr. 10 cm	5,000	m2	279,00		1 395,00	0,22841	1,142			19
18	578131112	Liaty asfalt z kameniva jemnozrnný š. do 3 m hr. 3,5 cm	5,000	m2	402,00		2 010,00	0,06523	0,326			19

AVIP s.r.o.
Vlietičova 18, 821 08 BRATISLAVA
tel.: 0904 262 180, 0915 724 325
IČO: 35923903 IČ DPH: SK2021960743

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava vnútornej a vonkajšej kanalizácie

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**4 015,00**	**Sk**		**4 015,00**			**2,986**			
		8 - RÚROVÉ VEDENIA										
19	894215112	Šachty domové kanalizačné, steny z betónu, obost. priestor do 5 m3	2,800	m3	5 420,00	15 176,00		1,53257	4,291			19
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**15 176,00**	**Sk**		**15 176,00**			**4,291**			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
20	919735111	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	10,000	m	115,00	1 150,00		0,00002				19
21	999990005	Konštrukcie a práce pri opravách po napojaní kanol. do budov	45,000	hod	234,00	10 530,00						19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**11 680,00**	**Sk**		**11 680,00**						
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**109 294,50**	**Sk**		**109 294,50**			**13,916**		**1,615**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										
		721 - Vnútorná kanalizácia										
22	721110806	Demontáž potrubia z kameninových rúr DN do 200	20,000	m	70,50	1 410,00				0,026	0,520	19
23	721170958	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 200	2,000	kus	1 420,00	2 840,00		0,01098	0,022			19
24	721170968	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 200	2,000	kus	261,00	522,00		0,00175	0,004			19
25	721171113	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 200/4,9	20,000	m	595,00	11 900,00		0,00420	0,084			19
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**16 672,00**	**Sk**		**16 672,00**			**0,109**		**0,520**	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**16 672,00**	**Sk**		**16 672,00**			**0,109**		**0,520**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**16 672,00**	**Sk**		**16 672,00**			**0,109**		**0,520**	
		Za rozpočet celkom :	**125 966,50**	**Sk**		**125 966,50**			**14,026**		**2,135**	

ZAPIS DO FAKTURY

AVIP s.r.o.
Miletičova 18, 821 08 BRATISLAVA
tel.: 0904 262 180, 0915 724 325

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **AVIP s.r.o.**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava vnútornej a vonkajšej kanalizácie

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNE PRÁCE										
1	111201101	Odstránenie krovín a stromov s koreňmi do 1000 m2	8,000	m2	31,00	248,00		126,32	5,92		79,96	35,80
2	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	5,000	m2	423,00	2 115,00		623,75	511,50		686,38	293,37
3	113107141	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 5 cm, do 200 m2	5,000	m2	69,00	345,00		101,65	83,10		111,71	48,54
4	120901101	Búranie muriva tehlového na maltu vápennú	1,300	m3	965,00	1 254,50		527,81	145,83		407,28	173,57
5	120901121	Búranie muriva betonového neprekladaného	1,500	m3	5 450,00	8 175,00		2 750,71	1 639,74		2 654,47	1 130,07
6	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	26,500	m3	1 180,00	31 270,00		13 295,31	3 438,11		10 117,09	4 419,48
7	133301101	Hĺbenie šachiet v horn. tr. 4 do 100 m3	4,500	m3	1 060,00	4 770,00		2 552,85			1 543,46	673,69
8	151101101	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	100,000	m2	81,00	8 100,00	1 009,00	2 588,00		1 211,00	2 296,72	995,28
9	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m	100,000	m2	14,70	1 470,00		792,00			479,00	199,00
10	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	31,000	m3	59,00	1 829,00		980,22			592,70	256,08
11	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	31,000	m3	29,00	899,00		252,65	232,50		293,37	120,48
12	162301501	Vodorovné premiestnenie krovín do 5 km	8,000	m2	44,00	352,00				189,60	114,63	47,77
13	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	31,000	m3	271,00	8 401,00		4 509,88			2 726,59	1 164,53
14	175101109	Obsyp potrubia príplatok za prehodenie sypaniny	31,000	m3	160,00	4 960,00		2 670,96			1 614,92	674,12
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**74 188,50**	**Sk**			**1 009,00**	**31 772,12**	**6 056,70**	**1 400,60**	**23 718,28**	**10 231,79**
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE										
15	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	3,500	m3	1 210,00	4 235,00	3 236,06	543,79			328,79	126,35
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**4 235,00**	**Sk**			**3 236,06**	**543,79**			**328,79**	**126,35**
		5 - KOMUNIKÁCIE										
16	564251111	Podklad zo štrkopiesku hr. 15 cm	5,000	m2	122,00	610,00	542,70	8,00	29,05	0,35	22,60	7,30
17	567111113	Podklad z prostého betónu tr. B 7,5 hr. 10 cm	5,000	m2	279,00	1 395,00	1 143,40	66,90	29,05		82,24	33,36

AVIP s.r.o.
Miletičova 18, 821 08 BRATISLAVA
tel.: 0904 262 180, 0915 724 325
IČO 35923603 IČ DPH: SK2021960743

Stavba :Oprava vnútornej a vonkajšej kanalizácie

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
18	578131112	Listy asfalt z kameniva jemnozrnný š. do 3 m hr. 3,5 cm	5,000	m2	402,00	2 010,00	1 206,50	126,70	305,00		261,00	110,80
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**4 015,00**	**Sk**			**2 892,60**	**201,60**	**403,15**	**0,35**	**365,84**	**151,46**
		8 - RÚROVÉ VEDENIA										
19	894215112	Šachty domové kanalizačné, steny z betónu, obost. priestor do 5 m3	2,800	m3	5 420,00	15 176,00	11 795,84	1 699,76	93,60	19,71	1 096,20	470,87
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**15 176,00**	**Sk**			**11 795,84**	**1 699,76**	**93,60**	**19,71**	**1 096,20**	**470,87**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
20	919735111	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 5 cm	10,000	m	115,00	1 150,00	660,60	66,00	199,30		160,39	63,71
21	999990005	Konštrukcie a práce pri opravách po napojení kanol. do budov	45,000	hod	234,00	10 530,00		5 658,30			3 420,90	1 450,80
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**11 680,00**	**Sk**			**660,60**	**5 724,30**	**199,30**		**3 581,29**	**1 514,51**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**109 294,50**	**Sk**			**19 594,10**	**39 941,58**	**6 752,75**	**1 420,66**	**29 090,40**	**12 494,98**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										
		721 - Vnútorná kanalizácia										
22	721110806	Demontáž potrubia z kameninových rúr DN do 200	20,000	m	70,50	1 410,00		595,60			623,57	190,83
23	721170958	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 200	2,000	kus	1 420,00	2 840,00	2 185,32	271,92			284,64	98,12
24	721170968	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 200	2,000	kus	261,00	522,00	242,32	117,74			123,25	38,69
25	721171113	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 200/4,9	20,000	m	595,00	11 900,00	7 664,00	1 784,40			1 867,88	583,72
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**16 672,00**	**Sk**			**10 091,64**	**2 769,66**			**2 899,34**	**911,36**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**16 672,00**	**Sk**			**10 091,64**	**2 769,66**			**2 899,34**	**911,36**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**16 672,00**	**Sk**			**10 091,64**	**2 769,66**			**2 899,34**	**911,36**
		Za rozpočet celkom :	**125 968,50**	**Sk**			**29 685,74**	**42 711,24**	**6 752,75**	**1 420,66**	**31 989,74**	**13 406,34**

AVIP s.r.o.
Miletičova 18, 821 08 BRATISLAVA
tel.: 0904 262 180, 0915 724 325
IČO: 35923903 DIČ: 2021960743

Odberateľ : **PSB Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **AVIP s.r.o.**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava vnútornej a vonkajšej kanalizácie

Rozpočet - náklady

Náklady :

Priame náklady spolu

		%nákladov
Materiál	**29 685,74**	**36,8**
Doprava	**1 420,66**	**1,8**
Poddodávky		
Spolu :	**31 106,40**	**38,6**

		%nákladov
Mzdy :	**31 591,21**	**39,2**
Odvody :	**11 120,02**	**13,8**
Stroje :	**6 752,75**	**8,4**
Spolu :	**49 464,00**	**61,4**

Ostatné :		
Priame náklady	**80 570,41**	**100,0**

Nepriame náklady

Výrobná réžia	:	**22 202,54**	**71,4 %** Mat.+Dop.+Podd.
Správna réžia	:	**9 787,20**	**19,8 %** Mzdy+Odv.+Stroje
Nepriame náklady spolu :		**31 989,74**	

Náklady spolu : **112 560,15**

Zisk a riziko

Zisk :	**13 406,34**	**11,9 %** zisk / náklady
Cena :	**125 966,50**	**10,6 %** zisk / cena
% hrubá marža = (Cena - Priame náklady)	**136,0**	

AVIP s.r.o.
Miletičova 18, 821 08 BRATISLAVA
tel.: 0904 262 180, 0915 724 325
IČO: 35923903 IČ DPH:SK2021960[illegible]

Spracované : ODIS C71

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 46/2007 (PSB-46-4/2007)



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen