PSB - 18 - 12 - 3107

ZMLUVA O DIELO č. PSB – 18- 12/2007

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	**Slovenská republika** **Ministerstvo obrany**
	Zastúpené	:	**Posádková správa budov**
	Sídlo:		ČSA 7, 974 31 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	:	Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
	IČO	:	00805424
	IČ pre DPH		nie je platiteľ DPH
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
	Kontakt	:	č. tlf.: 0960/412182 č. faxu: 0960/412283
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	z. Karol Molnár
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	**EUROSTAVING, s.r.o.**
	Sídlo	:	Partizánska cesta 110, 974 01 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	:	Ing. František Miga - konateľ
	IČO	:	31620621
	IČ pre DPH	:	SK2020455745
	Bankové spojenie	:	Tatra banka, a.s., Banská Bystrica
	Číslo účtu	:	2626481933/1100
	Kontakt:	:	č. tlf.: 048/4700230 fax: 048/4700239
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických		Pavel Mihálik

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, vložka : 2388/S , oddiel : Sro

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov predmetu zmluvy: **„ Budova č. 14 – oprava sociálnych priestorov I. a II. poschodie.“**
Miesto stavby: Topografický ústav, Ružová 8, Banská Bystrica

2.2. Predmetom zmluvy je výmena zariaďovacích predmetov, odpadového potrubia, PVC, oprava vnútorných omietok, keramické obklady , oprava vykurovacích telies a maľby hygienické jednofarebné.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu

Posádková správa budov BANSKÁ BYSTRICA

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1 Začatie prác: 15.9.2007
Ukončenie prác: 16.7.2007

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna.

Základná cena	167 450,84 Sk
DPH 19 %	31 815,70 Sk
CENA CELKOM vrátane DPH :	**199 266,54 Sk**

Slovom: Jedenstodeväťdesiatdeväťtisícdvestošesťdesiatšesť 54//100 slovenských korún.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom

objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 7 dní pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.5 Práce sa budú vykonávať za prevádzky. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

Pozemková správa budov BANSKÁ BYSTRICA

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4 Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5 Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.5 Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

10.6 Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Pavol Mihálik

10.7 Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: z. Karol Molnár, č. tlf.:. 0960/412232.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a datovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.



11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu primerane riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacim platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4 Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.6 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 24.5.2007

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

Objednávateľ:

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
IČO: 316 206 21

Zhotoviteľ:

Vykonanie predbežnej finančnej kontroly

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení zákona č. 618/2004 Z. z. . Pripravovaná finančná operácia je z hľadiska potrieb hospodárna , efektívna a účinná . Je v súlade s rozpočtom a všeobecne záväznými právnymi predpismi. Nedostatky neboli zistené.

Dátum: 24.7.2007

z. Karol Molnár
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Proces verejného obstarávania je v súlade so zákonom č. 25/2006 Z.- z. o verejnom obstarávaní.

Dátum: 24.7.2007

Ing. Anna Veselá
.....
Meno, priezvisko a podpis povereného zamestnanca

Posádková správa budov BANSKÁ BYSTRICA

Krycí list rozpočtu

EUROSTAVING s.r.o.

Stavba :Oprava social. priestorov I-II. poschodie	JKSO :
Objekt : Budova č.14 Topografický ústav č. 023/02/07/ZA	Rozpočet : 023/02/07/ZA
	Spracoval : Jozef Žabka
Miesto : Banská Bystrica Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Banská Bystrica	IČO :	DIČ :
97401 Banská Bystrica	ČSA 7	IČ DPH :
Dodávateľ : EUROSTAVING s.r.o.	IČO : 31620621	DIČ : 2020457450
97401 Banská Bystrica	Partizánska cesta 110	IČ DPH : SK2020457450
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	199 267 Sk	za M3 OP	1 M	199 267 Sk	za M
1 M2 ZP	199 267 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	199 267 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	42 709,16	636,00	43 345,16
2	PSV :	93 493,50	30 612,18	124 105,68
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	136 202,66	31 248,18	167 450,84

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	167 450,84
22	DPH 19 % z : 167 450,84	31 815,70
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	199 266,54
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

POSÁDKOVÁ SPRÁVA BUDOV
BANSKÁ BYSTRICA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

EUROSTAVING s.r.o.
Partizánska cesta 110
974 01 Banská Bystrica
IČO: 31620621

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Objednávateľ : **PSB Banská Bystrica**
Dodávateľ : **Prima Invest s.r.o.**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Jozef Žabka**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava social. priestorov I-II. poschodie

Objekt : Budova č.14 Topografický ústav

EUROSTAVING s.r.o.

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	23 973,94	23 337,94	636,00	3,275	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	19 371,22	19 371,22			3,939
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	43 345,16	42 709,16	636,00	3,275	3,939
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
721 - Vnútorná kanalizácia	8 366,34	8 366,34		0,019	0,010
722 - Vnútorný vodovod	469,50	469,50		0,000	0,003
725 - Zariaďovacie predmety	47 159,66	39 317,66	7 842,00	0,037	0,115
726 - Inštalačné prefabrikáty	888,40	417,40	471,00	0,000	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	56 883,90	48 570,90	8 313,00	0,056	0,128
734 - Armatúry	101,00	101,00			0,004
735 - Vykurovacie telesá	856,17	856,17		0,001	0,102
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	957,17	957,17		0,001	0,106
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	61 008,05	38 708,87	22 299,18	0,816	
784 - Maľby	5 256,56	5 256,56		0,021	
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	66 264,61	43 965,43	22 299,18	0,837	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	124 105,68	93 493,50	30 612,18	0,894	0,234
Za rozpočet celkom :	167 450,84	136 202,66	31 248,18	4,169	4,173

.: PSB Banská Bystrica
ateľ : **Prima Invest s.r.o.**
avba :Oprava social. priestorov I-II. poschodie
Objekt : Budova č.14 Topografický ústav

Projektant :
Spracoval : **Jozef Žabka**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

EUROSTAVING s.r.o.

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	612451253	Omietka vnút. stien cem. hladená	59,062	m2	302,00	17 836,72	
2	612471411	Úprava vnút. stien aktivovaným štukom hr. 2-3 mm	59,062	m2	68,00	4 016,22	
3	622484010	Potiahnutie vonk. stien sklotextilnou mriežkou Baumit open	11,000	m2	135,00	1 485,00	
4	**247B00106**	Lepidlo na suchú omietku Perlfix 25 kg	2,000	25 kg	318,00		636,00
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**23 973,94**	**Sk**		**23 337,94**	**636,00**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
5	978021191	Otlčenie vnút. omietok stien cementových do 100 %	11,000	m2	157,00	1 727,00	
		(sprcha+kancelária) *5,5*2 = 11,000*					
6	978059521	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy 2 m2	48,062	m2	126,00	6 055,81	
7	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	4,173	t	252,00	1 051,60	
8	979011121	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za každé ďalšie podlažie	8,346	t	153,00	1 276,94	
9	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	4,173	t	271,00	1 130,88	
10	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	29,211	t	8,90	259,98	
11	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	4,173	t	221,00	922,23	
12	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	41,730	t	24,50	1 022,39	
13	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	4,173	t	965,00	4 026,95	
14	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	3,216	t	590,00	1 897,44	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**19 371,22**	**Sk**		**19 371,22**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**43 345,16**	**Sk**		**42 709,16**	**636,00**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		721 - Vnútorná kanalizácia					
15	721171803	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 75	5,000	m	7,90	39,50	
16	721173205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	5,000	m	244,00	1 220,00	
17	721224206	Zápachové uzávery DN 50	16,000	kus	439,00	7 024,00	
		6 = 6,000 *(II.poschod.)* *10 = 10,000*					
18	998721202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	82,835	%	1,00	82,84	
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**8 366,34**	**Sk**		**8 366,34**	
		722 - Vnútorný vodovod					
19	722130801	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25	1,500	m	44,00	66,00	
20	722171211	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/2,0	1,500	m	269,00	403,50	
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**469,50**	**Sk**		**469,50**	
		725 - Zariaďovacie predmety					
21	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	5,000	súbor	92,50	462,50	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		.					
22	725590812	Vnútr. prem. vybúr. zar. predm. vodor. do 100m v obj. do 12m	0,107	t	1 200,00	128,40	
23	725820400	Súprava umývadlová štandardná kvalita	6,000	kus	2 880,00	17 280,00	
24	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	14,000	súbor	55,50	777,00	
		6 = 6,000 *(II posch.)* *10 = 10,000*					
25	725821200	Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita	14,000	súbor	1 360,00	19 040,00	
26	725840850	Demontáž batérií sprchových T1954 diferenc. do G 3/4 x 1	3,000	kus	104,00	312,00	
27	725849200	Montáž batérií sprch. násten. s nastav. výškou	3,000	kus	274,00	822,00	
28	725849206	Montáž nastaviteľného držiaka sprchy	3,000	kus	66,50	199,50	
29	**551928920**	Držiak sprchy T 2625 1200 nastaviteľný	3,000	kus	354,00		1 062,00
30	**551C06842**	Sprcha ručná CERAWELL 200S, velúr chróm - A 3323 AD	3,000	kus	2 260,00		6 780,00
31	725860811	Demontáž zápachových uzávierok jednoduchých pre zar. predm.	16,000	kus	9,70	155,20	
		6 = 6,000 *(II.poschodie)* *10 = 10,000*					
32	998725202	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	470,186	%	0,30	141,06	
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**47 159,66**	**Sk**		**39 317,66**	**7 842,00**
		726 - Inštalačné prefabrikáty					
33	726190905	Opr. v inštal. prefa, odmontov. krycích dvierok a dosky WC	2,000	kus	109,00	218,00	
34	726190915	Opr. v inštal. prefa, spät. mont. kryc. dvierok alebo dos.WC	2,000	kus	99,70	199,40	
35	**921AN29935**	Dvierka T-08 2/26	1,000	kus	249,00		249,00
36	**921AN29936**	Dvierka T-08 1/13	1,000	kus	222,00		222,00
		726 - Inštalačné prefabrikáty spolu :	**888,40**	**Sk**		**417,40**	**471,00**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**56 883,90**	**Sk**		**48 570,90**	**8 313,00**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
		734 - Armatúry					
37	734300812	Demontáž horúcovodných armatúr, ventilov do DN 25	2,000	kus	50,50	101,00	
		734 - Armatúry spolu :	**101,00**	**Sk**		**101,00**	
		735 - Vykurovacie telesá					
38	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	4,420	m2	23,50	103,87	
		(radiator) *0,17*13*2*1 = 4,420*					
39	735120911	Opr. vykur. ocel. telies, zavarenie spojov medzi článkami	2,000	kus	333,00	666,00	
40	735494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	4,420	m2	14,80	65,42	
41	998735202	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 12 m	8,353	%	2,50	20,88	
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**856,17**	**Sk**		**856,17**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**957,17**	**Sk**		**957,17**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek					
42	781415013	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 150x150 do tmelu	47,240	m2	409,00	19 321,16	
43	781419701	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri motáži obkl. pórov.	47,240	m2	161,00	7 605,64	
44	781419704	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. pórov.	47,240	m2	2,20	103,93	
45	**5974A2010**	Obkladačka 200 x 250 x 7 mm - No, farebná - 42, I.tr.	55,196	m2	404,00		22 299,18
46	781419711	Prípl. za plochu do 10m2 jednotlivo pri montáži obkl. pórov.	47,240	m2	28,50	1 346,34	

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
47	781493111	Montáž plastových profilov do lepidla, roh	40,800	m	211,00	8 608,80	
		(sprchareň) *14*2,2+4*1+6 = 40,800*					
48	781672105	Montáž obkl. parap. z obkl. keram. 150x150 do malty	2,350	m	100,00	235,00	
		(parapet) *2,35 = 2,350*					
49	998781202	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 12 m	595,201	%	2,50	1 488,00	
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**61 008,05**	**Sk**		**38 708,87**	**22 299,18**
		784 - Maľby					
50	784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním	48,062	m2	27,00	1 297,67	
51	784445911	Opr. maľba zmes tekut. 1 far. dvojn. v miest. do 3,8m	48,062	m2	77,00	3 700,77	
52	784497901	Ostatné mal. práce pri opr., mydlenie 1násob. miest. do 3,8m	38,525	m2	6,70	258,12	
		(sprcháreň) *(3,35+6,7)*2*0,8+6,7*3,35 = 38,525*					
		784 - Maľby spolu :	**5 256,56**	**Sk**		**5 256,56**	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**66 264,61**	**Sk**		**43 965,43**	**22 299,18**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**124 105,68**	**Sk**		**93 493,50**	**30 612,18**
		Za rozpočet celkom :	**167 450,84**	**Sk**		**136 202,66**	**31 248,18**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. PSB-18-12/2007 (PSB-18-12-3/2007)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen