PZS-445-1/2008

ZMLUVA O DIELO 445/2008

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka
/zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, riaditeľ Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	30845572
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	AMSTAVBA s.r.o. Majerská cesta 98 974 01 Banská Bystrica
	V zastúpení	:	Marcel Marget
	IČO	:	44152884
	DIČ	:	2022602571
	IČ pre DPH	:	SK2022602571
	Bankové spojenie	:	VÚB
	Číslo účtu	:	2455163753/0200

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Oprava splaškovej a dažďovej kanalizácie v RVS Stráže
Miesto stavby: Stráže nad Zvolenom
Predmetom zmluvy je: Zemné a výkopové práce – ručné hĺbenie jám, obnaženie poškodeného úseku splaškovej a dažďovej kanalizácie, oprava poškodeného betónového dna splaškovej odľahčovacej šachty, oprava poškodenej vonkajšej fasády. Presná špecifikácia je predmetom overeného ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 14.11.2008
Ukončenie prác: 20.11.2008

3.2. V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.3. Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.4. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.



IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	232 708,17
DPH 19 %	44 214,55
CENA CELKOM vrátane DPH	**276 922,72 Sk**
	9 192,15 €

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, jednotková cena za dodávku materiálu ako aj množstvo HZS je neprekročiteľná.

4.3. V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. Zhotoviteľ predloží k faktúre doklad o nákupe materiálu pl. č.13, 26-28, 30, 31, 33, 34, 36-38, 52-54 a množstvo HZS potvrdené objednávateľom v stavebnom denníku.

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.



VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov



a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Súčasťou zmluvy je „ Dohoda na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR č.124/2006 a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č.314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov

10.4. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.5. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.6. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.7. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Marcel Marget.

11.3. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Jaroslav Burda.

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.

Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen

Výtlačok č. 3 AMSTAVBA s.r.o.Banská Bystrica

Vo Zvolene dňa 14.11.2008

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 15.11.08 Nečitateľný podpis
hodnosť, meno a priezvisko poverenéhо zamestnanca:

AMSTAVBA s.r.o.
Majerská cesta 98
974 01 Banská Bystrica
IČO: 44 152 884 DIČ: 2022602571
IČ DPH: SK2022602571
t.č. 0910 585 734 fax: 045-536 6696

Posádková správa budov ZVOLEN

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

Krycí list kalkulácie

ODIS Banská Bystrica

Stavba : Oprava splaškovej a dažďovej kanalizácie v RVS Stráže		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval : Gašparcová Anna
Miesto : Stráže nad Zvolenom	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :
Dodávateľ :	AMSTAVBA s.r.o. Majerská cesta 98 974 01 Banská Bystrica IČO: 44 152 864 DIČ: 2022602571 IČ DPH: SK2022602571 t.č. 0910 585 734 fax: 045-536 6696	IČO :	DIČ :
			IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	158 141,99	29 089,68	187 231,67
2	PSV :	45 476,45		45 476,45
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	203 618,44	29 089,68	232 708,12

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : AMSTAVBA s.r.o. Majerská cesta 98 974 01 Banská Bystrica IČO: 44 152 884 DIČ: 2022602571 IČ DPH: SK2022602571 t.č. 0910 585 734 fax: 045-536 6696

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	232 708,12
22	DPH 19 % z : 232 708,12	44 214,50
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	276 922,62

F	Odpočet - prípočet	

Celkové náklady v EUR	
Celkom bez DPH	7 724,49
Cena s DPH	9 192,15
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Gašparcová Anna**

Rekapitulácia kalkulácie

Stavba : Oprava splaškovej a dažďovej kanalizácie v RVS Stráže

ODIS Banská Bystrica

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	53 544,75			32,528	6,830
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	9 452,50				
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	7 128,98			8,454	
5 - KOMUNIKÁCIE	6 835,50			5,371	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	3 768,77			0,718	
8 - RÚROVÉ VEDENIA	24 436,73			0,112	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	82 064,44			0,003	0,465
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	187 231,67	158 141,99	29 089,68	47,188	7,295
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
721 - Vnútorná kanalizácia	45 173,95			0,049	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	45 173,95			0,049	
764 - Konštrukcie klampiarske	302,50				0,013
76 - KONŠTRUKCIE	302,50				0,013
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	45 476,45	45 476,45		0,049	0,013
Za rozpočet celkom :	232 708,12	203 618,44	29 089,68	47,238	7,308

AMSTAVBA s.r.o.
Majerská cesta 93
974 01 Banská Bystrica
IČO: 44 152 884 DIČ: 2022602571
IČ DPH: SK2022602571
t.č. 0910 585 734 fax: 045-536 6696

Odberateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval : **Gašparcová Anna**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba : Oprava splaškovej a dažďovej kanalizácie v RVS Stráže

Výrobná kalkulácia - náklady

ODIS Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		1 - ZEMNE PRÁCE												
1	113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 30 cm, do 200 m2	9,300	m2	810,00	7 533,00		1 607,04	565,71	1 794,52	31,89	2 531,46	1 002,35	19,2
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	14,415	Nh	83,60	1 205,09	129,58 za kus							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	4,808	Nh	83,60	401,95	43,22 za kus							
		KOMPRESOR MOB 0,096M3/S	4,183	Sh	429,00	1 794,56	192,96 za kus							
		Prevoz - Kompresor mobilný 0,096m3	31,899	Sk	1,00	31,89	3,43 za kus							
2	113107143	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 15 cm, do 200 m2	6,900	m2	244,00	1 683,60		360,52	126,89	402,27	7,17	567,72	219,01	4,3
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	3,236	Nh	83,60	270,53	39,21 za kus							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	1,076	Nh	83,60	89,98	13,04 za kus							
		KOMPRESOR MOB 0,096M3/S	0,937	Sh	429,00	402,27	58,30 za kus							
		Prevoz - Kompresor mobilný 0,096m3	7,176	Sk	1,00	7,17	1,04 za kus							
3	130001101	Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia	18,190	m3	356,00	6 475,64		2 548,23	896,94			2 180,82	849,63	30,4
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	30,480	Nh	83,60	2 548,21	140,09 za kus							
4	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	14,365	m3	730,00	10 486,45		4 117,15	1 449,28			3 523,52	1 396,49	44,2
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	3,370	Nh	83,60	281,73	19,61 za kus							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	3,806	Nh	83,60	318,24	22,15 za kus							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	37,061	Nh	94,90	3 517,15	244,84 za kus							
5	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	14,365	m3	204,00	2 930,46		14,93	5,31	94,80	1 442,24	985,75	387,40	0,1
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	0,158	Nh	94,90	14,99	1,04 za kus							
		DOZER PAS 117KW 3,22M	0,074	Sh	1 270,00	94,86	6,60 za kus							
		Prevoz - Dozér pásový 117kw 3,22m	6,176	Sk	1,00	6,17	0,43 za kus							
		CESTNA DOPRAVA	1 436,069	Sk	1,00	1 436,06	99,97 za kus							
6	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	316,030	m3	15,10	4 772,05					2 540,88	1 608,38	622,78	
		CESTNA DOPRAVA	2 540,881	Sk	1,00	2 540,88	8,04 za kus							
7	167101100	Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	14,365	m3	200,00	2 873,00		1 134,26	399,20			970,72	368,81	11,9
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	11,951	Nh	94,90	1 134,21	78,96 za kus							

AMSTAVBA s.r.o.
Majerská cesta 98
974 01 Banská Bystrica
IČO: 44 152 884 DIČ: 2022602571
IČ DPH: SK2022602571

Výrobná kalkulácia - náklady

ODIS Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
8	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	7,229	m3	86,50	625,30		167,27	58,91	101,92	4,12	210,29	82,77	1,9
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,895	Nh	83,60	158,45	21,92 za kus							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	0,072	Nh	83,60	6,04	0,84 za kus							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	0,028	Nh	94,90	2,74	0,38 za kus							
		DOZER PAS 117KW 3,22M	0,026	Sh	1 270,00	33,05	4,57 za kus							
		VALEC VIBR VED S.75 1,1T	0,062	Sh	87,50	5,50	0,76 za kus							
		UBIJADLO VIBRACNE	1,006	Sh	63,00	63,39	8,77 za kus							
		Prevoz - Dozér pásový 117kw 3,22m	2,168	Sk	1,00	2,16	0,30 za kus							
		Prevoz - Válec vibračný ved. s.75 1	0,289	Sk	1,00	0,28	0,04 za kus							
		Prevoz - Ubíjadlo vibračné	1,662	Sk	1,00	1,66	0,23 za kus							
9	583373030	Štrkopiesok frakcia 0-125 Z	12,072	m3	485,00	5 854,92	5 854,92							
10	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	7,406	m3	310,00	2 295,86		903,97	318,23			773,63	300,01	10,8
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	10,812	Nh	83,60	903,94	122,06 za kus							
11	583313460	Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia 0-4	12,368	t	648,00	8 014,46	8 014,46							
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**53 544,75**	**SKK**			**13 869,38**	**10 853,41**	**3 820,51**	**2 393,53**	**4 026,32**	**13 352,29**	**5 229,29**	**123,1**
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE												
12	3599011113	Frézovanie potrubia DN 200	99,500	m	95,00	9 452,50		3 722,29	1 310,41			3 185,60	1 234,19	44,5
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	44,530	Nh	83,60	3 722,77	37,41 za kus							
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**9 452,50**	**SKK**				**3 722,29**	**1 310,41**			**3 185,60**	**1 234,19**	**44,5**
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE												
13	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z kam. drob. ťaženého	3,555	m3	1 320,00	4 692,60	3 528,87	463,46	163,13			396,64	140,48	5,5
		Kamenivo ťažené drobné 0-4	6,721	t	525,00	3 528,88	992,65 za kus							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	5,543	Nh	83,60	463,45	130,37 za kus							
14	452311131	Podkladné dosky z betónu tr. B 12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie	0,589	m3	3 180,00	1 873,02	1 678,65	76,24	26,83			65,25	26,04	0,8
		B12,5-15 cem. portlan. do 22mm sprac. nad 100mm	0,589	m3	2 850,00	1 678,65	2850,00 za kus							
		BETONÁR, BETONÁR STAVEBNÝCH DIELCOV	0,420	Nh	83,60	35,15	59,69 za kus							
		BETONÁR, BETONÁR STAVEBNÝCH DIELCOV	0,432	Nh	94,90	41,08	69,75 za kus							
15	452313131	Podkladné bloky z betónu tr. B 12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie	0,147	m3	3 120,00	458,64	418,95	15,65	5,50			13,40	5,12	0,1
		B12,5-15 cem. portlan. do 22mm sprac. nad 100mm	0,147	m3	2 850,00	418,95	2850,00 za kus							
		BETONÁR, BETONÁR STAVEBNÝCH DIELCOV	0,086	Nh	83,60	7,22	49,16 za kus							
		BETONÁR, BETONÁR STAVEBNÝCH DIELCOV	0,088	Nh	94,90	8,42	57,32 za kus							

AMSTAVBA s.r.o.
Majerská cesta 98
974 01 Banská Bystrica
IČO: 44 152 884 DIČ: 2022602571
IČ DPH: SK2022602571
t.č. 0910 585 734 fax: 045-536 6696

Výrobná kalkulácia - náklady

ODIS Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
16	452353101	Debnenie podkl. blokov pod potrubie v otv. výkope	0,385	m2	272,00	104,72	33,58	28,05	9,87			24,01	9,18	0,3
		Bioforol prípravok odformovací 180kg	0,000	kus	8 940,00	5,36	13,95 za kus							
		Klinec stavebný 022825 2,8/70	0,046	kg	34,00	1,57	4,08 za kus							
		Svory do lešenia -kramle guľaté	0,685	kus	18,50	12,67	32,93 za kus							
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,000	m3	8 080,00	0,62	1,62 za kus							
		Ostatný materiál pre práce HSV	13,347	Sk	1,00	13,34	34,67 za kus							
		STAVEBNÝ TESÁR	0,084	Nh	83,60	7,08	18,39 za kus							
		STAVEBNÝ TESÁR	0,173	Nh	94,90	16,47	42,80 za kus							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,009	Nh	70,20	0,64	1,68 za kus							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,046	Nh	83,60	3,84	10,00 za kus							
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**7 128,98**	**SKK**			**5 660,05**	**583,41**	**205,35**			**499,30**	**180,84**	**6,8**
		5 - KOMUNIKÁCIE												
17	566905111	Vyspravenie podkladu po prekopoch podkladným betónom	2,325	m3	2 940,00	6 835,50	6 139,99	233,47	82,18	47,63	3,13	231,95	97,10	2,7
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,046	m3	43,00	1,99	0,86 za kus							
		B10 cem. troskop. nad 22mm sprac. 10-60mm	2,325	m3	2 640,00	6 138,00	2640,00 za kus							
		BETONÁR, BETONÁR STAVEBNÝCH DIELCOV	2,557	Nh	83,60	213,80	91,96 za kus							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,235	Nh	83,60	19,67	8,46 za kus							
		VIBRACNA DOSKA 1200M2	0,445	Sh	107,00	47,64	20,49 za kus							
		Prevoz - Vibračná doska 1200m2	3,138	Sk	1,00	3,13	1,35 za kus							
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**6 835,50**	**SKK**			**6 139,99**	**233,47**	**82,18**	**47,63**	**3,13**	**231,95**	**97,10**	**2,7**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
18	617455420	Oprava omiet. cem. šachty hladkých oceľou hlad. 50%	8,357	m2	324,00	2 707,66	706,33	788,65	277,61			674,94	260,12	6,9
		MC omietková obyč. cement portlandský	0,126	m3	3 310,00	417,69	49,98 za kus							
		MC omietk. obyč. cem. siranovzdorný	0,016	m3	3 470,00	57,99	6,94 za kus							
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,016	m3	2 920,00	48,80	5,84 za kus							
		MC s plastifikač. prís. cem. troskoportlandský	0,016	m3	3 900,00	65,18	7,80 za kus							
		Mlieko cementové z cem. troskoportlandského	0,032	m3	3 580,00	116,68	13,96 za kus							
		Ostatný materiál pre práce HSV		Sk	1,00		0,00 za kus							
		MURÁR	5,582	Nh	119,80	668,78	80,03 za kus							
		OMIETKÁR	0,526	Nh	94,90	49,96	5,98 za kus							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,835	Nh	83,60	69,86	8,36 za kus							
19	622454511	Oprava omietky cement. hladkých 30-50%	4,050	m2	195,00	789,75	347,32	173,90	61,19			148,83	58,48	1,6
		Farba fasádna žltá	0,081	kg	68,00	5,50	1,36 za kus							
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,008	m3	2 920,00	23,65	5,84 za kus							
		MC s plastifikač. prís. cem. troskoportlandský	0,068	m3	3 900,00	268,51	66,30 za kus							

Výrobná kalkulácia - náklady

ODIS Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Kaša vápenná z kusového vápna	0,015	m3	3 160,00	49,65	12,26 za kus							
		OMIETKÁR	1,425	Nh	106,30	151,54	37,42 za kus							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,267	Nh	83,60	22,34	5,52 za kus							
20	622459141	Postrek omietky MC lyžicou	4,050	m2	67,00	271,35	63,18	82,21	28,95			70,37	26,62	0,8
		MC s plastifikač. pris. cem. troskoportlandský	0,016	m3	3 900,00	63,18	15,60 za kus							
		OMIETKÁR	0,668	Nh	106,30	71,03	17,54 za kus							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,133	Nh	83,60	11,17	2,76 za kus							
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**3 768,77**	**SKK**			**1 116,84**	**1 044,77**	**367,77**			**894,14**	**345,24**	**9,4**
		8 - RÚROVÉ VEDENIA												
21	871313121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	42,600	m	14,30	609,18	5,96	234,30	82,64	3,83	0,42	203,21	78,80	2,8
		Ostatný materiál pre práce HSV	5,964	Sk	1,00	5,96	0,14 za kus							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,157	Nh	83,60	13,17	0,31 za kus							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	2,598	Nh	83,60	217,24	5,10 za kus							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	0,042	Nh	94,90	4,04	0,09 za kus							
		AUTOZERIAV 6T 182KNM	0,008	Sh	450,00	3,83	0,09 za kus							
		Prevoz - Autožeriav 6t 182knm	0,426	Sk	1,00	0,42	0,01 za kus							
22	273223120	Krúžok gumový tesniaci JS100 100x160x3mm	9,000	kus	63,00	567,00	567,00							
23	286110140	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,2x1000	1,000	kus	231,00	231,00	231,00							
24	286110150	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 125x3,7x5000	8,320	kus	1 180,00	9 817,60	9 817,60							
25	871353121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN200	1,500	m	17,50	26,25	0,31	9,99	3,51	0,27	0,01	8,73	3,42	0,1
		Ostatný materiál pre práce HSV	0,315	Sk	1,00	0,31	0,21 za kus							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,008	Nh	83,60	0,68	0,46 za kus							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,109	Nh	83,60	9,15	6,10 za kus							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	0,001	Nh	94,90	0,14	0,09 za kus							
		AUTOZERIAV 6T 182KNM	0,000	Sh	450,00	0,27	0,18 za kus							
		Prevoz - Autožeriav 6t 182knm	0,015	Sk	1,00	0,01	0,01 za kus							
26	273224100	Krúžok gumový tesniaci JS200 270x200x3	1,000	kus	108,70	108,70	108,70							
27	286110250	Rúrka PVC kanalizačná spoj gum. krúžkom 200x5,9x5000	0,300	kus	3 100,00	930,00	930,00							
28	877313123	Montáž tvar. 1-osých na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN150	12,000	kus	38,00	456,00	5,28	176,52	62,16			151,08	60,96	2,1
		Ostatný materiál pre práce HSV	7,280	Sk	1,00	5,28	0,44 za kus							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	2,112	Nh	83,60	176,56	14,71 za kus							

AMSTAVBA s.r.o.
Majerská cesta 98
974 01 Banská Bystrica
IČO: 44 152 884 DIČ: 2022602571
IČ DPH: SK2022602571
t.č. 0910 [illegible]

Výrobná kalkulácia - náklady

ODIS Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
29	286506320	Koleno kanalizačné PVC d 125/45°	8,000	kus	106,00	848,00	848,00							
30	286509130	Redukcia PVC nesúosová kanalizačná d200/160 - PC pre DN 200/125	4,000	kus	196,00	784,00	784,00							
31	877353121	Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200	5,000	kus	71,00	355,00	5,30	137,95	48,55			118,06	45,14	1,6
		Ostatný materiál pre práce HSV	5,300	Sk	1,00	5,30	1,06 za kus							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,650	Nh	83,60	137,94	27,59 za kus							
32	286505670	Tvarovka T odpadová PVC čistiaca 125	3,000	kus	196,00	588,00	588,00							
33	286506790	Koleno kanalizačné d200/45°	1,000	kus	650,00	650,00	650,00							
34	286507110	Odbočka kanalizačná PVC d 200/125mm	1,000	kus	696,00	696,00	696,00							
35	892101111	Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou	129,500	m	60,00	7 770,00	183,89	984,20	347,06		2 533,02	2 445,70	1 276,13	10,3
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	4,273	m3	43,00	183,76	1,42 za kus							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	5,180	Nh	83,60	433,04	3,34 za kus							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	5,180	Nh	106,30	550,63	4,25 za kus							
		OPN pre 271	2 533,020	Sk	1,00	2 533,02	19,56 za kus							
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**24 436,73**	**SKK**			**15 421,04**	**1 542,96**	**543,92**	**4,10**	**2 533,46**	**2 926,78**	**1 464,45**	**17,0**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
36	919735113	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	23,000	m	309,00	7 107,00	5 017,22	203,09	71,53	818,34	20,70	704,92	271,20	2,4
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	1,467	m3	43,00	63,11	2,74 za kus							
		Kotúč rezací DIA-PILA D630	0,138	kus	35 900,00	4 954,20	215,40 za kus							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,163	Nh	83,60	97,29	4,23 za kus							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	1,265	Nh	83,60	105,75	4,60 za kus							
		AUTO KROPIACE S706 7M3	1,110	Sh	428,00	475,46	20,67 za kus							
		REZAC SPAR 1-KOTUC 0,21M	1,251	Sh	274,00	342,82	14,91 za kus							
		Prevoz - Rezač škár 1-kotúčový 0,21	20,700	Sk	1,00	20,70	0,90 za kus							
37	919735124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm	31,000	m	655,00	20 305,00	9 912,56	1 942,77	683,86	2 812,63	79,36	3 493,29	1 380,53	20,4
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	2,638	m3	43,00	113,45	3,66 za kus							
		Kotúč rezací 500x60 315/250 AS80	0,449	kus	21 800,00	9 799,10	316,10 za kus							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	10,230	Nh	106,30	1 087,44	35,08 za kus							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	10,230	Nh	83,60	855,22	27,59 za kus							
		AUTO KROPIACE S706 7M3	3,819	Sh	428,00	1 634,61	52,73 za kus							

AMSTAVBA s.r.o.
Majerská cesta 98
974 01 Banská Bystrica
IČO: 44 152 884 DIČ: 2022602571
IČ DPH: SK2022602571

Výrobná kalkulácia - náklady

ODIS Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		REZAC SPAR 1-KOTUC 0,21M	4,299	Sh	274,00	1 178,11	38,00 za kus							
		Prevoz - Rezač škár 1-kotúčový 0,21	79,360	Sk	1,00	79,36	2,56 za kus							
38	976085311	Vybúranie kanaliz. rámov s poklopmi alebo mrežami do 0,60 m2	8,000	kus	76,00	608,00		240,00	84,48			205,39	78,13	2,8
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	2,870	Nh	83,60	239,96	30,00 za kus							
39	978036351	Otlčenie vonk. omietok z umelého kameňa do 40 %	4,050	m2	41,00	166,05		65,40	23,00			55,98	21,65	0,7
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,782	Nh	83,60	65,41	16,15 za kus							
40	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,465	t	288,00	133,92		21,03	7,40		42,89	45,15	17,44	0,2
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,251	Nh	83,60	21,03	45,23 za kus							
		CESTNA DOPRAVA	42,891	Sk	1,00	42,89	92,24 za kus							
41	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	10,230	t	9,30	95,13					50,84	32,18	12,11	
		CESTNA DOPRAVA	50,843	Sk	1,00	50,84	4,97 za kus							
42	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,465	t	239,00	111,13		43,81	15,42			37,50	14,40	0,5
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,524	Nh	83,60	43,81	94,22 za kus							
43	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	2,790	t	26,50	73,93		29,37	10,35			25,14	9,07	0,3
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,351	Nh	83,60	29,38	10,53 za kus							
44	979082212	Vodor. doprava sute po suchu do 50 m	6,830	t	161,00	1 099,63		433,36	152,51			370,88	142,87	5,1
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	5,183	Nh	83,60	433,37	63,45 za kus							
45	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	6,830	t	37,50	256,12		5,73	2,04	32,10	96,37	86,24	33,63	0,0
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,037	Nh	83,60	3,14	0,46 za kus							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	0,027	Nh	94,90	2,59	0,38 za kus							
		DOZER PAS 117KW 3,22M	0,025	Sh	1 270,00	32,09	4,70 za kus							
		Prevoz - Dozér pásový 117kw 3,22m	2,117	Sk	1,00	2,11	0,31 za kus							
		CESTNA DOPRAVA	94,254	Sk	1,00	94,25	13,80 za kus							
46	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	150,260	t	7,40	1 111,92					592,02	374,75	145,14	
		CESTNA DOPRAVA	592,024	Sk	1,00	592,02	3,94 za kus							
47	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	6,830	t	585,00	3 995,55					2 133,82	1 350,72	511,00	
		TARIFY V SK	2 133,828	Sk	1,00	2 133,82	312,42 za kus							
48	979131413	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-hlušina a kamenivo "O"-ost.odpad	0,465	t	313,00	145,54					77,47	49,04	19,03	
		TARIFY V SK	77,478	Sk	1,00	77,47	166,62 za kus							

AMSTAVBA s.r.o.
Majerská cesta 98
974 01 Banská Bystrica
IČO: 44 152 884 DIČ: 2022602571
IČ DPH: SK2022602571

Výrobná kalkulácia - náklady

ODIS Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
49	9791314131	Poplatok za ulož.a znešk.-prebytku zeminy	25,466	t	200,00	5 093,20					2 712,12	1 716,77	664,30	
		TARIFY V SK	2 712,129	Sk	1,00	2 712,12	106,50 za kus							
50	998276101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.	47,189	t	885,00	41 762,26		6 263,39	2 204,67	13 276,15	534,17	14 102,26	5 381,61	69,2
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	6,554	Nh	83,60	547,96	11,61 za kus							
		VODIČI ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL	20,904	Nh	94,90	1 983,85	42,04 za kus							
		OBSLUHA STAVEBNÉHO A MOST. ŽERIAVA	20,904	Nh	94,90	1 983,85	42,04 za kus							
		VIAZAČ BREMIEN	20,904	Nh	83,60	1 747,63	37,03 za kus							
		AUTOZERIAV 8T 235KNM	18,186	Sh	730,00	13 276,24	281,34 za kus							
		Prevoz - Autožeriav nad 6t do 8t	534,179	Sk	1,00	534,17	11,32 za kus							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**82 064,44**	**SKK**			**14 929,78**	**9 247,98**	**3 255,28**	**16 939,22**	**6 339,80**	**22 650,21**	**8 702,14**	**102,2**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**187 231,67**	**SKK**			**57 137,10**	**27 228,31**	**9 585,45**	**19 384,50**	**12 902,72**	**43 740,27**	**17 253,28**	**306,1**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE												
		721 - Vnútorná kanalizácia												
51	721176009	Potrubie kanal. odpadné GEBERIT-PE D 125/4,9 stúpacie	6,500	m	1 700,00	11 050,00	8 021,65	1 200,68	422,63			1 027,56	377,48	8,1
		PE - rúra d 125/4,9mm	5,882	m	386,00	2 270,64	349,33 za kus							
		PE - koleno 45° d 125mm	0,325	kus	339,00	110,17	16,95 za kus							
		PE - odbočka d 125/100 88°	2,164	kus	427,00	924,24	142,19 za kus							
		PE - redukcia d 125/110	2,099	kus	231,00	484,98	74,61 za kus							
		PE - dlhé hrdlo d 125	2,164	kus	595,00	1 287,87	198,14 za kus							
		PE - el. spojka presná d 125mm	2,164	kus	272,00	588,74	90,58 za kus							
		PE - el. pásik zvar. d 125mm	2,164	kus	444,00	961,03	147,85 za kus							
		PE - hrdlo s tesnením d 125/4,9	0,169	kus	416,00	70,30	10,82 za kus							
		Tyč závitová M10, L 500mm	0,435	kus	132,00	57,48	8,84 za kus							
		Upevňovacia doska M10 40x120	2,164	kus	123,00	266,23	40,96 za kus							
		Upevňovacia doska 40x120mm s nátr. 1/2"	2,164	kus	95,00	205,62	31,64 za kus							
		Posuv. obj. s nátr.1/2" d 125mm	2,164	kus	187,00	404,76	62,27 za kus							
		Objímka - M 10 d 125	2,164	kus	159,00	344,15	52,95 za kus							
		Ostatný materiál pre zdravotno-technické inštalácie	45,370	Sk	1,00	45,37	6,98 za kus							
		STAVEBNÝ TESÁR	0,065	Nh	119,80	7,78	1,20 za kus							
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	7,761	Nh	149,70	1 161,82	178,74 za kus							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	0,292	Nh	106,30	31,09	4,78 za kus							
52	721233116	Strešné vtoky novodurové DN 125	8,000	kus	2 470,00	19 760,00	18 987,04	294,16	103,52			251,74	123,54	2,1
		Lepidlo na novodur L -20 tuba 80 gr	1,000	kus	27,00	27,00	3,38 za kus							
		Vpusť strešná d 140 mm	8,000	kus	2 370,00	18 960,00	2370,00 za kus							

AMSTAV BA s.r.o.
Majerská cesta 98
974 01 Banská Bystrica
IČO: 44 152 884 DIČ: 2022602571
IČ DPH: SK2022602571

Výrobná kalkulácia - náklady

ODIS Banská Bystrica

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	2,192	Nh	134,20	294,16	36,77 za kus							
53	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	6,500	m	17,00	110,50	4,42	41,86	14,75			35,82	13,64	0,3
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,102	m3	43,00	4,41	0,68 za kus							
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	0,312	Nh	134,20	41,87	6,44 za kus							
54	721300922	Opr. kanaliz. prečistenie ležatých zvodov do DN 300	99,500	m	143,00	14 228,50		5 543,14	1 951,19		102,48	4 808,78	1 822,89	46,2
		STAVEBNÝ INŠTALATÉR	46,267	Nh	119,80	5 542,84	55,71 za kus							
		OPN	102,485	Sk	1,00	102,48	1,03 za kus							
55	998721101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,050	t	499,00	24,95		7,55	2,66	2,23	0,84	8,41	3,24	0,0
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	0,022	Nh	94,90	2,13	42,61 za kus							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI INŠTALATÉRSKY	0,034	Nh	106,30	3,62	72,50 za kus							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	0,016	Nh	106,30	1,80	36,04 za kus							
		VYTAH STAV N+O 0,5T 30M	0,025	Sh	87,00	2,23	44,63 za kus							
		Prevoz - Výťah stav n+o 0,5t 30m	0,026	Sk	1,00	0,02	0,52 za kus							
		OPN	0,820	Sk	1,00	0,82	16,40 za kus							
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**45 173,95**	**SKK**			**27 013,11**	**7 087,40**	**2 494,76**	**2,23**	**103,33**	**6 132,31**	**2 340,80**	**56,9**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu	**45 173,95**	**SKK**			**27 013,11**	**7 087,40**	**2 494,76**	**2,23**	**103,33**	**6 132,31**	**2 340,80**	**56,9**
		76 - KONŠTRUKCIE												
		764 - Konštrukcie klampiarske												
56	764454801	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-100	6,500	m	17,00	110,50		43,61	15,34			37,33	14,21	0,3
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,325	Nh	134,20	43,61	6,71 za kus							
57	764456852	Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-100	8,000	kus	24,00	192,00		75,12	26,48			64,29	26,11	0,5
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,560	Nh	134,20	75,15	9,39 za kus							
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**302,50**	**SKK**				**118,73**	**41,82**			**101,62**	**40,32**	**0,8**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**302,50**	**SKK**				**118,73**	**41,82**			**101,62**	**40,32**	**0,8**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**45 476,45**	**SKK**			**27 013,11**	**7 206,13**	**2 536,58**	**2,23**	**103,33**	**6 233,93**	**2 381,13**	**57,8**
		Za rozpočet celkom :	**232 708,12**	**SKK**			**84 150,21**	**34 434,45**	**12 122,03**	**19 386,73**	**13 006,05**	**49 974,20**	**19 634,41**	**363,9**

AMS
Majerská cesta 58
974 01 Banská Bystrica
IČO: 44 152 884 DIČ: 2022502
IČ DPH: SK2022502571
t.č 0910 585 734

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 445/2008 (PSB-445-2/2008)



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen