PB-542-8/2005

Zmluva o dielo č. 18/2005
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb.(Obchodného zákonníka) v platnom znení.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Slovenská republika
Ministerstvo obrany SR
zastúpené
Posádková správa budov Lešť
962 63 PLIEŠOVCE

Zodpov. zástupca: Ing. BELLÁK Alexander
vedúci PSB Lešť — tel. : 0960 465 707
Vybavuje: Bc. RAUSA Ján — tel.: 0960 465797
fax: 0960 465779

IČO: 00805157
Bankové spojenie: Banka – Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000172197/8180
Objednávateľ nie je platca DPH

1.2. Dodávateľ diela - zhotoviteľ:

BUILDING TRADE s.r.o,

Murgašova 2, 010 01 Žilina

Zastúpený: Ing. Tibor Furmánek
Vybavuje: Ing. Laššo Vladimír

IČO: 31566758
DIČ: 2020445559
IČ DPH: SK 2020445559
Bankové spojenie: VÚB a.s. pob. Žilina
Číslo účtu: 3005947432/0200
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu ŽILINA , odd. s.r.o, vložka č. 526/1

Čl. II. Termín plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet diela zrealizuje:

Termín zahájenia: **17.102005**
Termín ukončenia: **25.11.2005**

Čl. III. Predmet diela

3.1. Predmet diela je: Oprava rozvodu požiarnej vody (zemných a nadzemných hydrantov) v kasárňach VÚ 4558 Lešť, podľa špecifikácie rozpočtu.

Miesto: **Kasárne VÚ 4558 Lešť**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravu rozvodu požiarnej vody v kasárňach VÚ 4558 Lešť, v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú cenu, podľa čl. V. tejto zmluvy.
3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
3.5. Objednávateľ má právo rozhodnúť o zmene rozsahu opravy a o prerušení prác.
3.6. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie požadovať zmeny materiálu oproti pôvodne navrhovaným a zhotoviteľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Tieto požiadavky musia byť predložené písomne. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, pokiaľ už pôvodný materiál zaistil, t.j. bol uhradený, čo preukáže účtovným dokladom, s tým že tento materiál zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi.
3.7. Na práce, ktoré vykonáva zhotoviteľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti ponukovému rozpočtu. Pokiaľ zhotoviteľ urobí svojvoľne zmenu diela oproti ponukovému rozpočtu , resp. zmenu materiálu, je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu a nesie všetky dôsledky a náklady s tým spojené.
3.8. Všetky atesty, skúšky, revízie a platné certifikáty preukázania zhody materiálov a dodávok, v zmysle zák. č. 90/1998 Z.z. v znení neskorších predpisov o stavebných výrobkoch a zák. č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní, v znení neskorších predpisov, si zhotoviteľ zabezpečuje na vlastné náklady.
3.9. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchylne od zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Čl. IV. Projektová dokumentácia

Znalosť k realizácii

4.1. Zhotoviteľovi diela sa poskytuje možnosť nahliadnutia do projektovej dokumentácie požiarneho vodovodu, uloženej na PSB Lešť.

Čl. V. Cena diela

5.1. Cena za vykonané práce je stanovená v zmysle zák. NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení ako maximálna a nie je možné ju prekročiť, v členení:

Základ DPH 19 % :	**Sk 499 994,41**
DPH 19 % :	**Sk 94 998,90**

Cena s DPH celkom zaokrúhlene: 594 993,50 Sk

Predmet a cena je definovaná podrobným ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

5.2. Náklady na materiál zhotoviteľ diela doloží dokladom o nákupe materiálu (faktúrami, resp. ústrižkami z reg. Pokladne, alebo iným dokladom potvrdzujúcim výšku ceny rozhodujúcich dodaných materiálov)

Čl. VI. Platobné podmienky

6.1. Zmluvné strany dohodli 30-dennú lehotu splatnosti faktúr, pokiaľ bola faktúra oprávnená. Dňom úhrady sa pre účely tejto zmluvy rozumie dátum odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti § 71 Zákona č.222/2004 Z.z. . Zhotoviteľ k faktúre priloží Súpis vykonaných prác resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť faktúrácie.

6.3. Pre úhradu faktúry bude dodávateľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu. / výnimkou môže byť fotokópia, ktorou zhotoviteľ preukazuje súhlasnosť ceny dodávaného materiálu s ponukovým rozpočtom /. – podľa bodu **5.2**

6.4. Obstarávateľ neposkytuje preddavok alebo zálohu na plnenie zmluvy.

6.5. V prípade že faktúra (daňový doklad) nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.2 tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru (daňový doklad) na prepracovanie a to do dátumu splatnosti faktúry (daňového dokladu). Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry (daňového dokladu) objednávateľovi.

6.6. Zodpovednou osobou pre styk s objednávateľom pri realizácii predmetu zmluvy bude DOLINAJ Vincent.

6.7. Zodpovednou osobou za dozorovanie plnenia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa bude: MUŽÍKOVÁ Renata.

Čl. VII. Realizácia diela

7.1. Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente realizáciu výkonov zhotoviteľa. Ak sa bude musieť použiť materiál, na ktorý nebol výkaz výmer je ho povinný zhotoviteľ zabezpečiť a dodávateľ uhradiť.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky platné STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti, hlavne vyhl. č. 374/1990 a vyhl. č. 510/2001.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa alebo jeho subdodávatelia majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov – atesty, skúšky, revízie a osvedčenia materiálov a dodávok je zhotoviteľ povinný doložiť.
7.4. Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí odvoz a likvidáciu vzniknutého odpadu a druhotných surovín. Užívateľ po demontáži zariaďovacích predmetov určí pracovníkov, ktorí posúdia možnosť ich ďalšieho využitia. Materiál, ktorý sa môže využiť pre potreby vojenskej správy zoberie materiálový orgán užívateľa do príjmu, s ostatným materiálom naloží zhotoviteľ ako s odpadom.

Čl. VIII. Stavebný denník

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach ktoré vykonáva stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Stavebný denník je zhotoviteľ povinný uschovať na dobu 5 rokov. Prvá kópia zápisov zo SD ostáva u objednávateľa.

Čl. IX. Odovzdanie diela

9.1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 dni vopred, kedy budú práce pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom prevziať vykonané práce, pokiaľ nebude mať výhrady.
9.2. Pri odovzdaní diela bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela.
9.3. Po ukončení odsúhlasených prác musí byť do 10 dní zhotoviteľom zariadenie staveniska demontované a zrušené tak, aby bol zabezpečený pôvodný stav, ak sa zmluvné strany nedohodnú ináč.

Čl. X. Záruka – zodpovednosť za vady

10.1. Zhotoviteľ poskytuje za prevedené práce záruku **36 mesiacov**, na technológie podľa jednotlivých záručných lehôt výrobcu, najmenej však 24 mesiacov. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.
10.2. Zhotoviteľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané zhotoviteľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude zhotoviteľovi písomne oznámené do 30 dní.
10.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 5 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

Čl. XI. Sankcie

11.1. Objednávateľ je oprávnený v prípade omeškania termínu dokončenia diela zhotoviteľom požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania a zhotoviteľ je povinný túto zmluvnú pokutu zaplatiť.

11.2. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jeho časti, je povinný zhotoviteľovi zaplatiť z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo

výške 0,05 % za každý deň omeškania. (§ 369 Zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný zákonník v platnom znení).

11.3. V prípade zrušenia zmluvy zhotoviteľ bezodkladne maximálne však do 5 pracovných dní opustí stavenisko.

Čl. XII. Zmena zmluvy

12.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potrvdeným dojednaním výslovne nazvaným „Dodatok k zmluve". Iné zápisy protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.
12.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.
12.3. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť.
V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, resp. zákonnej normy, ktorá ju k takémuto kroku oprávňuje.
12.4. Odstúpiť od zmluvy je možné v týchto prípadoch:

a) v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy
b) v ostatných prípadoch podľa ustanovení Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka
c) bez udania dôvodu, v čase do odovzdania staveniska, písomnou výpoveďou ktorejkoľvek strany

Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom jeho doručenia druhej strane.

12.5. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých už vykonaných prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela,
- zhotoviteľ spracuje konečnú faktúru,
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k prevzatiu už vykonaných prác,
- objednávateľ je do 24 hod povinný zahájiť prevzatie už vykonaných prác.

Čl. XIII. Ostatné ustanovenia

13.1. Objednávateľ je vlastníkom postupne zrealizovaných prác a dodávok, podľa doloženého súpisu vykonaných prác podpísaných stavebným technikom.
13.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na odovzdanom stavenisku a v súvisiacich lokalitách a zabezpečí všetky opatrenia k ochrane stavby a jej okolia.
13.3. Zhotoviteľ musí udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska. V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a čistotu.
13.4. Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO na odovzdanom stavenisku, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov.

13.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že splnenie predmetu zmluvy zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.
13.6. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať vyhlášku č.111/1975 Zb. o hlásení evidovaní a registrácií pracovných úrazov.
13.7. Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie.
13.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že poskytne pre svojich pracovníkov všetky zdravotné, hygienické a pracovné pomôcky, ktoré sú potrebné pri výkone ich činnosti.
13.9. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo u dozorného vojenského útvaru 4558 Lešť, č. tel. 0960 465815, 0960 465816
13.10. Objednávateľ nezodpovedá za škody na majetku zhotoviteľa, spôsobené pracovníkmi zhotoviteľa, ibaže by škoda vznikla v dôsledku zanedbania povinností objednávateľa.
13.11. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na majetku objednávateľa a za škodu na zdraví príslušníkov Ozbrojených síl SR, zamestnancov rezortu MO SR, ako aj tretích osôb, spôsobené zanedbaním svojich povinností alebo v dôsledku okolností, o ktorých dodávateľ vedel alebo mal vedieť z titulu svojej činnosti v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať.

Čl. XIV. Záverečné ustanovenia

14.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celkovom rozsahu tejto zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním a opečiatkovaním oprávnených zástupcov zmluvných strán.
14.2. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie ZoD.
14.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s prílohou.
14.4. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.
14.5. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Zákona 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka.) v platnom znení.

V Žiline dňa: 12.10.2005

Za zhotoviteľa:
.....
BUILDING TRADE s.r.o.
010 01 Žilina, Murgašova 2
IČ DPH: SK2020445559
IČO: 31566758 ②

V Lešti dňa: 13.10.2005

Za objednávateľa:
Ing. BELLÁK Alexander
vedúci PSB Lešť

Pozemná správa budov * LEŠŤ *

Predbežná kontrola vykonaná podľa § 9 zák. č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole. Pripravovaná finančná operácia je v súlade s rozpočtom a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Obchodného zákonníka.

Dátum: 13.10.2005 Podpis podľa podpisového vzoru: .....

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.
28. apríla 2011 Ing. Daria Mužíková

Krycí list rozpočtu

Ing. Tibor Furmánek Building Trade

Stavba :Oprava rozvodu požiarnej vody - hydrantov - Kasárne VÚ 4558 Lešť	JKSO :
	Rozpočet :
	Spracoval : Kostrová
Miesto : Kasárne VÚ 4558 Lešť Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : PSB Lešť	IČO : 00805157	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Building Trade s.r.o. 01001 Žilina	IČO : 31566758 Murgašova 2	DIČ : 2020445559 IČ DPH : SK2020445559
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	594 993 Sk	za M3 OP	1 M	594 993 Sk	za M
1 M2 ZP	594 993 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	594 993 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	197 601,11	302 393,30	499 994,41
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	197 601,11	302 393,30	499 994,41

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Valéria KOSTROVÁ stavebný cenár * Č.v.č. 153 * 1999 * Zväz slovenských stavebných inžinierov

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	499 994,41
22	DPH 19 % z : 499 994,41	94 998,90
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	594 993,31
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

BUILDING TRADE s.r.o. 010 01 Žilina, Murgašova 2 IČ DPH: SK2020445559 IČO: 31566758

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

OVERIL: ING. UHER Jozef
OSKAR 2005

ateľ : **PSB Lešť**
dávateľ : **Building Trade s.r.o.**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Kostrová**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava rozvodu požiarnej vody - hydrantov - Kasárne VÚ 4558 Lešť

Ing. Tibor Furmánek Building Trade

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	114 256,34	114 256,34		0,154	2,800
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	10 905,00	10 905,00		12,613	
5 - KOMUNIKÁCIE	2 453,20	2 453,20		3,947	
8 - RÚROVÉ VEDENIA	331 034,30	28 641,00	302 393,30	9,334	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	41 345,57	41 345,57		0,001	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	499 994,41	197 601,11	302 393,30	26,050	2,800
Za rozpočet celkom :	499 994,41	197 601,11	302 393,30	26,050	2,800

.: **PSB Lešť** *Projektant :*

ateľ : **Building Trade s.r.o.** *Spracoval :* **Kostrová**

ba :**Oprava rozvodu požiarnej vody - hydrantov - Kasárne VÚ 4558 Lešť** *JKSO :* *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Tibor Furmánek Building Trade

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		1 - ZEMNE PRÁCE					
1	113107112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2	4,000	m2	67,50	270,00	
2	113107122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, do 200 m2	4,000	m2	206,00	824,00	
3	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	4,000	m2	400,00	1 600,00	
4	131301201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	104,388	m3	585,00	61 066,98	
5	131301209	Priplatok za lepivosť horn. tr. 4	29,229	m3	44,50	1 300,69	
6	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	220,000	m2	64,50	14 190,00	
7	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	220,000	m2	18,90	4 158,00	
8	151101301	Zhotovenie rozopretia stien priložného paženia hĺbka do 4 m	220,000	m3	34,50	7 590,00	
9	151101311	Odstránenie rozopretia stien priložného paženia hĺbka do 4 m	220,000	m3	7,60	1 672,00	
10	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	104,388	m3	55,50	5 793,53	
11	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	24,000	m3	80,00	1 920,00	
12	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	24,000	m3	132,00	3 168,00	
13	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	80,388	m3	72,00	5 787,94	
14	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	19,200	m3	256,00	4 915,20	
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**114 256,34**	**Sk**		**114 256,34**	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE					
15	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	4,800	m3	850,00	4 080,00	
16	452313131	Podkladné bloky z betónu tr. B 12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie	1,500	m3	2 710,00	4 065,00	
17	452353101	Debnenie podkl. blokov pod potrubie v otv. výkope	12,000	m2	230,00	2 760,00	
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**10 905,00**	**Sk**		**10 905,00**	
		5 - KOMUNIKÁCIE					
18	566901111	Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	0,800	m3	605,00	484,00	
19	566903111	Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom hrubým drveným	1,200	t	366,00	439,20	
20	566905111	Vyspravenie podkladu po prekopoch podkladným betónom	0,600	m3	2 550,00	1 530,00	
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**2 453,20**	**Sk**		**2 453,20**	
		8 - RÚROVÉ VEDENIA					
21	857241121	Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. hrdl. otv. výk. DN 80	20,000	kus	414,00	8 280,00	
22	552542100	Presuvka hrdlová DN 80	10,100	kus	4 150,00		41 915,00
23	552557200	Koleno prírubové pätka DN 80	10,100	kus	1 330,00		13 433,00
24	891241111	Montáž vodov. posúvačov v otv. výk. alebo šachte DN 80	10,000	kus	352,00	3 520,00	
25	422238860	Posúvač S25-111-610 PN10 DN 80	10,100	kus	8 390,00		84 739,00
26	422912300	Súprava zemná posúvačová Y1020 DN80	10,100	kus	600,00		6 060,00

Prehľad rozpočtových nákladov

Číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
27	891247111	Montáž hydrantov podzemných DN 80	9,000	kus	162,00	1 458,00	
28	422736010	Hydrant podzemný DN 80 PN16 DIN	9,090	kus	8 520,00		77 446,80
29	891247211	Montáž hydrantov nadzemných DN 80	1,000	kus	457,00	457,00	
30	422736160	Hydrant nadzemný Štandart DN80 PN16	1,010	kus	49 100,00		49 591,00
31	894401211	Osadenie bet. dielcov šachiet, skruže rovné TBS 29/100/9	7,000	kus	498,00	3 486,00	
		-pre ochranu hydrantov					
32	592243060	Skruž šachtová SR-M 500 100x50	7,070	kus	1 550,00		10 958,50
33	899401112	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	10,000	kus	388,00	3 880,00	
34	422913520	Príklop Y4504-posúvačový	10,000	kus	610,00		6 100,00
35	899401113	Osadenie poklopov liatinových hydrantových	9,000	kus	840,00	7 560,00	
36	422914520	Poklop Y4522-hydrantový	9,000	kus	1 350,00		12 150,00
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**331 034,30**	**Sk**		**28 641,00**	**302 393,30**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
37	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	8,000	m	660,00	5 280,00	
38	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	2,800	t	33,50	93,80	
39	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	56,000	t	6,70	375,20	
40	998273101	Presun hmôt pre potrubie z rúr liatinových v otv. výk.	26,051	t	815,00	21 231,57	
41	999990005	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5	45,000	hod	221,00	9 945,00	
		-vyhľadanie nenajdených hydrantov - 2 kusy; *-demontáž pôvodných armatúr;*					
42	999990005	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5	20,000	hod	221,00	4 420,00	
		vyhotovenie revíznej spravy					
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**41 345,57**	**Sk**		**41 345,57**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**499 994,41**	**Sk**		**197 601,11**	**302 393,30**
		Za rozpočet celkom :	**499 994,41**	**Sk**		**197 601,11**	**302 393,30**

Odberateľ : **PSB Lešť**
Projektant :
Dodávateľ : **Building Trade s.r.o.**

Spracoval : **Kostrová**
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava rozvodu požiarnej vody - hydrantov - Kasárne VÚ 4558 Lešť

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNE PRÁCE										
1	113107112	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva ťaž. hr. do 20 cm, do 200 m2	4,000	m2	67,50	270,00		144,56			87,41	38,03
2	113107122	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva drv. hr. do 20 cm, do 200 m2	4,000	m2	206,00	824,00		243,04	199,64		267,65	113,67
3	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	4,000	m2	400,00	1 600,00		471,80	387,84		519,73	220,63
4	131301201	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	104,388	m3	585,00	61 066,98		32 777,83			19 817,61	8 471,53
5	131301209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 4	29,229	m3	44,50	1 300,69		481,98	217,46		422,96	178,28
6	151101201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	220,000	m2	64,50	14 190,00	3 467,20	3 676,20		2 081,20	3 481,03	1 484,37
7	151101211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	220,000	m2	18,90	4 158,00		2 237,40			1 352,34	568,26
8	151101301	Zhotovenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	220,000	m3	34,50	7 590,00	534,60	2 943,60		849,20	2 293,77	968,83
9	151101311	Odstránenie rozopretia stien príložného paženia hĺbka do 4 m	220,000	m3	7,60	1 672,00		895,40			541,29	235,31
10	161101101	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 2,5 m	104,388	m3	55,50	5 793,53		3 120,15			1 886,61	786,76
11	162401102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 2000 m horn. tr. 1-4	24,000	m3	80,00	1 920,00		28,32	148,56	856,80	624,91	261,41
12	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	24,000	m3	132,00	3 168,00		1 358,88	340,80		1 027,65	440,67
13	174101101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	80,388	m3	72,00	5 787,93		2 097,32	1 016,10		1 882,55	791,96
14	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	19,200	m3	256,00	4 915,20		2 640,76			1 596,59	677,84
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**114 256,34**	**Sk**			**4 001,80**	**53 117,26**	**2 310,40**	**3 787,20**	**35 802,10**	**15 237,56**
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE										
15	451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	4,800	m3	850,00	4 080,00	3 058,51	547,87			331,23	142,38
16	452313131	Podkladné bloky z betónu tr. B 12,5-B15 v otv. výk. pod potrubie	1,500	m3	2 710,00	4 065,00	3 720,00	181,78			109,91	53,30
17	452353101	Debnenie podkl. blokov pod potrubie v otv. výkope	12,000	m2	230,00	2 760,00	918,72	990,96			599,13	251,19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**10 905,00**	**Sk**			**7 697,23**	**1 720,61**			**1 040,27**	**446,88**

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		5 - KOMUNIKÁCIE										
18	566901111	Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom ťaženým alebo štrkopieskom	0,800	m3	605,00	484,00	454,73	11,68	3,28		9,04	5,26
19	566903111	Vyspravenie podkladu po prekopoch kamenivom hrubým drveným	1,200	t	366,00	439,20	399,96	17,42	3,50		12,65	5,66
20	566905111	Vyspravenie podkladu po prekopoch podkladným betónom	0,600	m3	2 550,00	1 530,00	1 380,63	69,16	11,60		48,83	19,77
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**2 453,20**	**Sk**			**2 235,32**	**98,26**	**18,38**		**70,52**	**30,70**
		8 - RÚROVÉ VEDENIA										
21	857241121	Montáž tvaroviek liat. 1-osých potr. hrdl. otv. výk. DN 80	20,000	kus	414,00	8 280,00	2 822,80	2 935,80			1 774,95	746,45
22	552542100	Presuvka hrdlová DN 80	10,100	kus	4 150,00	41 915,00	41 915,00					
23	552557200	Koleno prírubové pätka DN 80	10,100	kus	1 330,00	13 433,00	13 433,00					
24	891241111	Montáž vodov. posúvačov v otv. výk. alebo šachte DN 80	10,000	kus	352,00	3 520,00	737,50	1 493,80			903,16	385,54
25	422238860	Posúvač S25-111-610 PN10 DN 80	10,100	kus	8 390,00	84 739,00	84 739,00					
26	422912300	Súprava zemná posúvačová Y1020 DN80	10,100	kus	600,00	6 060,00	6 060,00					
27	891247111	Montáž hydrantov podzemných DN 80	9,000	kus	162,00	1 458,00	314,28	612,54			370,35	160,83
28	422736010	Hydrant podzemný DN 80 PN16 DIN	9,090	kus	8 520,00	77 446,80	77 446,80					
29	891247211	Montáž hydrantov nadzemných DN 80	1,000	kus	457,00	457,00	87,13	163,00	35,68		120,13	51,06
30	422736160	Hydrant nadzemný Štandart DN80 PN16	1,010	kus	49 100,00	49 591,00	49 591,00					
31	894401211	Osadenie bet. dielcov šachiet, skruže rovné TBS 29/100/9	7,000	kus	498,00	3 486,00	185,15	909,51	863,17		1 071,75	456,42
32	592243060	Skruž šachtová SR-M 500 100x50	7,070	kus	1 550,00	10 958,50	10 958,50					
33	899401112	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	10,000	kus	388,00	3 880,00	2 310,60	843,40			509,91	216,09
34	422913520	Príklop Y4504-posúvačový	10,000	kus	610,00	6 100,00	6 100,00					
35	899401113	Osadenie poklopov liatinových hydrantových	9,000	kus	840,00	7 560,00	5 611,50	1 056,51			638,79	253,20
36	422914520	Poklop Y4522-hydrantový	9,000	kus	1 350,00	12 150,00	12 150,00					
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**331 034,30**	**Sk**			**314 462,26**	**8 014,56**	**898,85**		**5 389,04**	**2 269,59**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
37	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	8,000	m	660,00	5 280,00	3 806,80	120,72	663,52		474,15	214,81
38	979082213	Vodor. doprava sute po suchu do 1 km	2,800	t	33,50	93,80		2,66	12,32	35,39	30,45	12,97
39	979082219	Príplatok za každý ďalší 1 km sute	56,000	t	6,70	375,20				202,16	122,23	50,81

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
40	998273101	Presun hmôt pre potrubie z rúr liatinových v otv. výk.	26,051	t	815,00	21 231,56		4 069,42	7 325,28		6 889,24	2 947,62
41	999990005	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5	45,000	hod	221,00	9 945,00		5 347,80			3 233,30	1 363,90
42	999990005	Konštrukcie a práce HSV, HZS T5	20,000	hod	221,00	4 420,00		2 376,80			1 437,02	606,18
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**41 345,57**	**Sk**			**3 806,80**	**11 917,40**	**8 001,12**	**237,55**	**12 186,39**	**5 196,30**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**499 994,41**	**Sk**			**332 203,41**	**74 868,11**	**11 228,76**	**4 024,75**	**54 488,32**	**23 181,03**
		Za rozpočet celkom :	**499 994,41**	**Sk**			**332 203,41**	**74 868,11**	**11 228,76**	**4 024,75**	**54 488,32**	**23 181,03**

PSB-572-9/2005

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona NR SR č. 330/1996 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov

Medzi zmluvnými stranami : Objednávateľ : MO SR – PSB Lešť

Zhotoviteľ : BUILDING TRADE s.r.o ŽILINA

1.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle § 9 zákona č. 330/1996 Z.z. vo vojenskom objekte VÚ 4558 Lešť pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

2.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska:

Zmluva o dielo č.18 /2005 ,objekt VÚ 4558 Lešť – Oprava rozvodu požiarnej vody v kasárňach VÚ 4558 Lešť.

Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom vojenského objektu určí miesto vstupu do objektu, prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínového a časového rozsahu vykonávaných prác.

3.

Zakázané činnosti

V priestoroch určených na realizáciu diela je zakázané: vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie, poučenie – poverenie od zamestnávateľa. Ostatné zakázané činnosti : viď príloha č. 1 Dohody o BOZP.

4.

Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb:

/vypracovať dodávateľom hodnotenie nebezpečenstiev pre vykonávané práce, vymedzenie pracoviska, kolektívne zabezpečenie: poučenie, ohradenie, zamedzenie prístupu, poskytnutie tlf. čísel pre poskytnutie prvej pomoci, zahasenie vzniknutého požiaru a pod./
Firma BUILDING TRADE s.r.o ŽILINA je povinná pri realizácii prác dodržiavať zásady BOZP a stavenisko zabezpečiť podľa vyhlášky SÚBP 374/1990 Zb.

5.

Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach

- pri uvedených dodavateľských prácach sa predpokladajú faktory ohrozujúce život a zdravie osôb : práca s bremenami, práce vo výkopoch

6.

Požadované technické opatrenia a OOPP

technologický postup prác – nevyžaduje sa
OOPP pre pracovníkov zabezpečí Firma BUILDING TRADE s.r.o ŽILINA.

7.

Preukázateľné preškolenie o BOZP dodávateľskej firmy

Firma BUILDING TRADE s.r.o ŽILINA doloží osnovu školenia BOZP s podpísanou prezenčnou listinou svojich zamestnancov, potvrdenú oprávnenou organizáciou. Zdravotná spôsobilosť na prácu – zodpovedá Firma BUILDING TRADE s.r.o ŽILINA.

8.

Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Zodpovednosť za – pracovné úrazy, škody na majetku obstarávateľa, škody na zdraví príslušníkov MO SR, ako aj tretích osôb - podpisom tejto dohody preberá Firma BUILDING TRADE s.r.o ŽILINA.

9.

Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP

Vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných predpisov a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce za obidve zmluvné strany – vstupovať na pracoviská, kontrolovať, pri preberaní a odovzdávaní pracoviska je oprávnený za PSB Lešť V-PSB Ing. Alexander BELLÁK,a technik BOZP - Renáta MUŽÍKOVÁ. Za dodavateľskú Firmu BUILDING TRADE s.r.o – Ing. Vladimír LAŠŠO. Je dôležité aby zástupcovia resp. poverení pracovníci zainteresovaných firiem fyzicky skontrolovali a preverili stav pracoviska alebo priestorov z hľadiska náležitého vybavenia a zabezpečenia. Tento stav bude zdokumentovaný zápisom v stavebnom denníku.

10.

Iné dohovory a podmienky:

Zásady postupu pri nedodržaní tejto dohody – požitie alkoholických nápojov alebo omamných a psychotropných látok, fajčenie v zakázaných priestoroch, zváranie a používanie otvoreného ohňa bez povolenia, porušenie noriem a pravidiel bezpečnosti práce a pod. – pri zistení porušenia uvedených noriem a pravidiel okamžité rozviazanie zmluvného vzťahu.

11.

Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č. 18 /2005

V Lešti dňa: 13.10. 2005

Za objednávateľa:
Ing. Alexander BELLÁK

Poľadková správa budov * LEŠŤ *

Za zhotoviteľa:
Ing. Vladimír LAŠŠO

BUILDING TRADE s.r.o.
010 01 Žilina, Murgašova 2
IČ DPH: SK2020445559
IČO: 31566758

DOHODA
NA ZABEZPEČENIE OCHRANY PRED POŽIARMI V ZMYSLE ZÁKONA Č. 314/2001 Z.Z. V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV.

Medzi zmluvnými stranami : **Objednávateľ : MO SR – PSB Lešť**

Zhotoviteľ : BUILDING TRADE s.r.o ŽILINA

I.
Predmet zmluvy

Predmetom tejto dohody je určiť a vymedziť zodpovednosť na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. vo vojenskom objekte VÚ 4558 Lešť pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom.

II.
Určenie a vymedzenie priestoru a objektu pracoviska

Objednávateľ v súčinnosti s veliteľom vojenského obvodu určí vstup do objektu a prístupovú komunikáciu na miesto realizácie stavby alebo opravy stavebného objektu vrátane termínového a časového rozsahu vykonávaných prác.

III.
Zodpovednosť pri vykonávaní prác

Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenských objektoch dodávateľským spôsobom **zodpovedá zhotoviteľ.** Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje v § 3 až 12 citovaná vyhláška. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20-23 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. a § 4 zákona č. 314/2001 Z.z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/.Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní vznik každého požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 4558 Lešť č.tel.0960 465 815

IV.
Kontrola dodržiavania ochrany pred požiarmi pri vykonávaní prác

Kontrolu dodržiavania opatrení za obidve zmluvné strany môžu vykonávať :

Za objednávateľa : Ing. Alexander BELLÁK, z. Renata MUŽÍKOVÁ

Za zhotoviteľa : Ing. Vladimír LAŠŠO

V.
Platnosť dohody

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy č. 18 /2005

V Lešti dňa : 13.10. 2005

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa :

BUILDING TRADE s.r.o.
010 01 Žilina, Murgašova 2
IČ DPH: SK2020445559
IČO: 31566758

K. č.: 158-542-9/2009

Príloha číslo : 1
Výtlačok číslo : 1
Počet listov 1

POUČENIE

o bezpečnostných opatreniach pre dodávateľské organizácie ,cvičiace vojská, skupiny a samostatné osoby pohybujúce sa vo VVP Lešť.

- Vo VVP Lešť je možný pohyb len v čase a priestore, ktorý bol určený. Pohyb v iných priestoroch je na vlastné nebezpečenstvo.

-V priestore VVP Lešť je pre presun motorových vozidiel stanovená maximálna rýchlosť 40 km/h.

-Ste povinný dbať na všeobecné zásady ochrany vody a pôdy proti účinkom závadných a nebezpečných látok.

-Zemné práce je možné vykonávať po pyrotechnickom prieskume a po vytýčení a označení inžinierskych sietí.

Všeobecné zásady nájdení nevybuchnutej munície a neznámeho vojenského materiálu:
- je zakázané dotýkať sa ,dvíhať zo zeme a podobne neznáme predmety
- v prípade nálezu munície , alebo jej častí, (neznámeho predmetu) ,nález okamžite nahlásiť na veliteľstvo VVP Lešť , alebo dozornému VVP Lešť tel. : 0960 465 815, 0960 465 215
- predmet označiť pomocou viditeľnej výtyčky , alebo iného vhodného materiálu (vetva, kamene a podobne), poprípade spracovať nákres miesta nálezu.

Vo VVP Lešť je zakázané :
- fotografovať a filmovať
- používať na pitie vodu z nepreverených zdrojov
- volne manipulovať s vodovodnými sieťami a sieťami elektrickej energie
- kúpať sa vo všetkých vodných nádržiach nachádzajúcich sa vo VVP Lešť
- poľovať na zver, vtáctvo, vykonávať rybolov bez povolenia príslušných správcov revírov (riaditeľstvo VLM Pliešovce)
- predávať, dovážať, konzumovať alkoholické nápoje a iné psychotropné látky
- zakladať ohne, vypaľovať suchú trávu
- vypúšťať oleje a iné ropné látky do vody a pôdy
- doplňovať techniku PHM na miestach , ktoré nie sú na túto činnosť určené
- vstupovať do ohrozených priestorov poľnými cestami , alebo voľným terénom
- premiestňovať dopravné značenie ,alebo výcvikové pomôcky a zariadenia

Vedúci pracovník zodpovedá dodržiavanie týchto opatrení , je povinný oboznámiť všetkých svojich podriadených s týmto poučením v plnom rozsahu a poučenie nechať podpísať všetkými poučenými osobami s uvedením dátumu poučenia.

Prevzal :

BUILDING TRADE s.r.o.
010 01 Žilina, Murgašova 2
IČ DPH: SK2020445559
IČO: 31566758

Dňa : 13.10.09