Výtlačok číslo	: 3
Počet listov	: 10
Počet príloh	: 1/8
Z toho utajované	: 0

50/07

ZMLUVA O DIELO

Číslo PSB – 18 – 50/2007

uzatvorená podľa § 536 a nasledne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	:	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov Trebišov** **kpt. Nálepku 1** **075 01 Trebišov**
v zastúpení	:	**Ing. Dušan V A R M E Ď A , riaditeľ PSB**
vo veciach technických	:	**z. Ladislav KOMA**
Bankové spojenie	:	**Štátna pokladnica**
číslo účtu	:	**7000172461/8180**
IČO	:	**00805238**

ďalej len „ objednávateľ "

a

Zhotoviteľ	:	**ABALSTAV s.r.o.** **Pozdišovce 365** **072 01 Pozdišovce**
zastúpený	:	**Jozef BALOG – konateľ spoločnosti**
Bankové spojenie	:	**SLSP a.s. Michalovce**
číslo účtu	:	**0482854454/0900**
IČO	:	**36 603 180**
IČ DPH	:	**SK2022124885**

ďalej len „ zhotoviteľ "

uzatvárajú v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a noviel zmluvu o dielo takto :

Posádková správa budov 4 TREBIŠOV

Článok II.
Predmet zmluvy

1. Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať a dodať pre objednávateľa dielo **„ B. č. 1 – stavebné opravy v miestností návštev, hlavný vstup a hygienické maľby"** (ďalej len „dielo").
2. Záväznými podkladmi pre zhotovenie diela sú nasledujúce a prípadne dodatočne vzájomne odsúhlasené podklady :
   - cenový rozpočet diela – ktorý je súčasťou tejto zmluvy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IX tejto zmluvy.

Článok III.
Čas a miesto plnenia diela

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná a odovzdá objednávateľovi do **15. 10. 2007**.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že formou písomného protokolu odovzdá zhotoviteľovi stavenisko najneskôr však do **30.7.2007**. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v lehote 5 dní od prevzatia staveniska začne práce na vykonaní diela.
3. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred lehotou uvedenou v bode 1 tohto článku, je oprávnený upovedomiť objednávateľa o tejto skutočnosti a o pripravenosti na odovzdanie diela a objednávateľ je oprávnený dielo prevziať aj pred touto lehotou.
4. V prípade, že počas vykonávania diela zhotoviteľ zistí prekážku, ktorá mu bude brániť v riadnom a včasnom vykonaní diela v dohodnutej lehote, je povinný bezodkladne informovať o tom objednávateľa a môže ho požiadať o predĺženie termínu na vykonanie diela.
5. V prípade, že zhotoviteľ sa omešká oproti pôvodne dohodnutému termínu vykonania diela o viac ako **20 dní,** považuje sa to za podstatné porušenie zmluvy z jeho strany .
6. Miesto plnenia : kasárne kpt. Nálepku Trebišov

Článok IV.
Realizácia diela a povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ nie je oprávnený vykonať dielo prostredníctvom tretej osoby.
2. Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.
3. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavenisku Stavebný denník.
4. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela alebo jeho ucelenej časti zo strany objednávateľa.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

Poslužková správa budov TREBIŠOV

6. Zhotoviteľ má zakázané používať pri prácach otvorený oheň v miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru a v blízkosti tuhých, kvapalných a plynných horľavých látok.
7. Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie /napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod./. v celom objekte kasárni je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, používať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
8. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
9. Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže
10. predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.
11. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB Trebišov / technik PSB Ladislav KOMA, resp. technik BOZP a PO Jaroslav PUSTAY/.
13. Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí vypratanie staveniska do **5 pracovných dní** po odovzdaní diela objednávateľovi.
14. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.
15. Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v Slovenskej republike. Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom alebo colným odbavením akýchkoľvek vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napríklad na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou, a ďalej za všetky náklady a výdajne s tým spojené.
16. Zhotoviteľ berie na vedomie, že v posádke Trebišov bol v roku 2005 zavedený environmentálny program a z tohto dôvodu sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN ISO 14001/1998.

Článok V.
Zmeny rozsahu diela

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ počas vykonávania diela zistia potrebu zmeny jeho rozsahu, v tvarovom, dispozičnom, konštrukčnom, technickom a materiálovom riešení, oznámi to dotknutá zmluvná strana druhej zmluvnej strane formou písomného oznámenia

Posádková správa budov TREBIŠOV 4

spolu s odôvodnením potreby zmeny rozsahu diela, ako aj s predpokladaným dopadom zmeny diela na dohodnutú odplatu za vykonanie diela. Druhá strana je povinná vyjadriť sa k tejto žiadosti písomne do **troch pracovných dní** od doručenia požiadavky. Pokiaľ strana zamietne požiadavku na zmenu rozsahu diela, je povinná toto stanovisko odôvodniť.

2. V prípade, že sa strany dohodnú na zmene rozsahu diela a realizácia tejto zmeny podľa názoru zhotoviteľa spôsoby zvýšenie alebo zníženie nákladov, alebo času potrebného na vykonanie diela, zmluvné strany sa dohodnú na pomernej zmene v dohodnutej odplate za vykonanie diela. Pri určení zmenenej výšky odplaty za vykonanie diela budú strany prihliadať najmä na jednotkové ceny plnenia zhotoviteľa uvedené v cenovej ponuke. Úprava odplaty za vykonanie diela, ktorého výška nie je špecifikovaná v jednotkových cenách plnenia zhotoviteľa, bude stanovená písomnou dohodou zmluvných strán formou písomného dodatku ku zmluve.
3. Drobné zmeny rozsahu diela, ktoré nemajú vplyv na úpravu odplaty za vykonanie diela, budú odsúhlasené zúčastnenými stranami v stavebnom denníku.

Článok VI.
Súčinnosť zo strany objednávateľa

1. Podmienkou pre riadne a včasné splnenie termínov dohodnutých v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa je poskytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa v takej forme a takým spôsobom, ako to predpokladá táto zmluva alebo ako to požaduje zhotoviteľ v písomnej výzve.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že primerane okolnostiam platným ku dňu doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa podľa predchádzajúceho bodu sa bude snažiť poskytnúť zhotoviteľovi ním požadovanú súčinnosť. V prípade, že to bude potrebné, sa objednávateľ zaväzuje, že do **troch pracovných dní** od doručenia žiadosti zhotoviteľa vystaví pre zhotoviteľa písomné plnomocenstvo v znení ním požadovanom. Zhotoviteľ nemá právo preberať v mene objednávateľa akékoľvek záväzky okrem tých, na ktoré ho objednávateľ v plnomocenstve výslovne splnomocní.
3. Na základe požiadavky objednávateľa a v rozsahu udelenej plnej moci bude zhotoviteľ konať v mene objednávateľa vo všetkých činnostiach s príslušnými orgánmi štátnej správy, samosprávy, ako aj so všetkými príslušnými úradmi a inštitúciami.
4. Objednávateľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky zhotoviteľa a v primeranom rozsahu vynaloží všetku snahu potrebnú na zaobstaranie podkladov potrebných pre vykonanie diela, vyjadrení a stanovísk. Termín dodania podkladov si zmluvné strany vopred dohodnú.
5. Objednávateľ sa zaväzuje spolu s odovzdaním staveniska odovzdať zhotoviteľovi aj následovné dokumenty a podklady :
   - určenie odberného miesta elektrickej energie a vody pre potreby realizácie diela,
   - vyznačenie hraníc staveniska, výškových a smerových bodov podľa súčasného stavu,
   - popis stavu na stavenisku,
6. Objednávateľ určuje svojho zástupcu /z. Ladislava KOMU/, ktorý bude vykonávať činnosť stavebného dozoru a pre prípad jeho neprítomnosti dlhšej ako 15 pracovných dní aj jeho zástupcu / z. Monika STANKOVÁ/. Stavebný dozor má nasledujúce práva a povinnosti :
   - zodpovedá za zabezpečenie stanovísk, rozhodnutí a iných podkladov,
   - zodpovedá za realizáciu záväzkov objednávateľa, vrátane poskytovania nevyhnutnej súčinnosti, v súvislosti s dodávkou diela,
   - zodpovedá za realizáciu zmien v zmysle tejto zmluvy,

Posádková správa budov TREBIŠOV 4

- potvrdí prevzatie diela podpisom na preberacom protokole,

Článok VII.
Preberací protokol

1. Záväzky zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa považujú za splnené okamihom, kedy zhotoviteľ splní riadne a včas podmienku určenú v článku II. zmluvy na prevzatie diela zo strany objednávateľa a objednávateľ v súlade s touto zmluvou dielo preberie.
2. Objednávateľ má právo dielo neprevziať najmä v prípade, ak vady diela budú takého charakteru, že užívanie diela alebo jeho príslušnej časti, ktorá je predmetom preberania, bude ohrozené alebo podstatne zhoršené.
3. Prevzatie diela alebo jeho časti, ako aj kontrolu úplnosti vykonaných prác podľa krycieho listu rozpočtu vykonajú oprávnení zástupcovia zmluvných strán (za PSB z. Ladislav KOMA, z. Monika STANKOVÁ) a potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. V prípade, že dielo bude vykazovať vady a zjavné nedorobky, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či dielo prevezme a do záverečného protokolu popíše tieto vady a nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť, alebo sa rozhodne nepodpísať preberací protokol – v tom prípade sa so zhotoviteľom dohodne na predĺžení lehoty na odovzdanie diela a podpísanie preberacieho protokolu.
4. Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch diela, ktoré sú určené dokumentáciou, technológiou a touto zmluvou, ako aj všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
5. Bez ohľadu na iné ustanovenia tejto zmluvy sa dielo alebo jeho časť bude vždy považovať za odovzdané a akceptované objednávateľom v prípade, ak dielo alebo jeho časť bude použité v živej prevádzke objednávateľa.

Článok VIII.
Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody k dielu

1. Vlastnícke právo k dielu (alebo jeho ucelenej časti) prechádza na objednávateľa v okamihu odovzdania a prevzatia diela alebo jeho časti na základe preberacieho protokolu, pokiaľ v iných ustanoveniach zmluvy nie je dohodnuté inak.
2. Nebezpečenstvo škody k dielu znáša zhotoviteľ až do okamihu protokolárneho odovzdania a prevzatia diela – na objednávateľa prechádza až prevzatím predmetu diela.
3. Veci potrebné na riadne vykonanie a dodanie diela, najmä stavebný materiál, zabezpečuje zhotoviteľ a ich cena je zahrnutá v odplate za vykonanie diela. Zhotoviteľ je vlastníkom týchto vecí až do okamihu, kedy sa stanú súčasťou diela – zabudovaním alebo namontovaním.

Článok IX.
Odplata za dielo a platobné podmienky

1. Celková odplata za dielo je stanovená na základe dohody zmluvných strán podľa § 6 zákona číslo 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej Vyhlášky číslo 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a noviel a je určená ako cena maximálna.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať maximálne stanovené jednotkové ceny v súlade s predloženou cenovou ponukou a schváleným rozpočtom.
3. Odplata za dielo je dohodnutá ako cena maximálna s ohľadom na rozsah, štandard a riešenie diela podľa tejto zmluvy. V odplate sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie

Posádková správa budov HEBIŠOV

diela a jeho dodanie objednávateľovi, pokiaľ v tejto zmluve výslovne nie je uvedené inak. Celková odplata za vykonanie diela predstavuje sumu :

Cena bez DPH : 530.661,91 Sk
DPH 19% : 100.825,80 Sk
Cena s DPH : 631.487,71 Sk

4. Dohodnutú odplatu je možné meniť len v prípade, že u zhotoviteľa nastanú zmeny, ktoré budú mať dopad na cenu alebo v prípade, ak počas plnenia zmluvy dôjde k zmene ekonomicky oprávneným nákladom na základe administratívnych opatrení štátu (devalvácia, inflácia, zmena sadzby DPH a pod.), ku ktorým dôjde po dátume podpisu zmluvy. Upravená cena môže byť uplatnená voči objednávateľovi len na základe odôvodneného zvýšenia, resp. zníženia odsúhlaseného objednávateľom a to písomným dodatkom k tejto zmluve.
5. Odplata za ostatné dodávky a práce, ktoré objednávateľ v priebehu platnosti zmluvy môže požadovať a nie sú uvedené v rozpočte bude zhotoviteľ stanovovať podľa aktuálneho cenníka a na základe dohody s objednávateľom.
6. Objednávateľ bude zhotoviteľovi účtovať sumu vo výške 0,05% z hodnoty diela bez DPH, za odber elektrickej energie a vody poskytnutej zhotoviteľovi pre potrebu vykonania diela. Uvedená čiastka bude zhotoviteľovi účtovaná formou vystavenia faktúry do **15 pracovných dni** od odovzdania diela objednávateľovi.
7. Právo na zaplatenie ceny vznikne zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku v súlade s touto zmluvou.
8. Zhotoviteľ vystaví faktúru v súlade s platnými predpismi do **15 dní** od dodania diela a podpisu preberacieho protokolu obidvomi zmluvnými stranami. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác zhotoviteľa podpísaný stavebným dozorom objednávateľa.
9. Daňový doklad (faktúra), originál + kópia bude doručená na adresu objednávateľa :
   Posádková správa budov
   kpt. Nálepku 1
   075 01 Trebišov
10. Daňový doklad (faktúra) musí v súlade s ustanovením § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. obsahovať tieto náležitosti :
    - označenie, že ide o faktúru
    - IČO oboch zmluvných strán
    - obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktorý uskutočňuje plnenie,
    - obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech ktorého sa plnenie uskutočňuje
    - poradové číslo dokladu
    - názov a množstvo plnenia (výkaz odpracovaných hodín za fakturačné obdobie)
    - číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov) a číslo objednávky
    - deň vystavenia faktúry
    - deň odoslania faktúry
    - termín splatnosti faktúry
    - konštantný symbol
    - formu úhrady
    - výšku plnenia celkom
    - sumu k úhrade
    - meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa
    - pečiatku vystavovateľa faktúry
    - miesto plnenia zmluvy
    - bankové spojenie

Posádková správa budov * TREBIŠOV 4 *

11. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky uvedené náležitosti alebo je inak nesprávna a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba jej splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia oprávnenej faktúry.
12. Lehota splatnosti faktúry je **30 dní** od jej doručenia objednávateľovi.

Článok X.
Zodpovednosť za vady, záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a platných právnych a technických predpisoch.
2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle definície podľa článku VII, bod 4 tejto zmluvy, ktoré má dielo pri jeho odovzdaní objednávateľovi a počas trvania záručnej doby.
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, materiálov a prvkov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten napriek tomu na ich použití trval. Prípadné upozornenie na nevhodnosť a taktiež odpoveď na takéto upozornenie je potrebné vykonať vždy písomnou formou zápisom v stavebnom denníku alebo osobitným listom.
4. Dĺžka záručnej doby je stanovená v zmysle zákona číslo 254/1998 Z. z. o verejných prácach a jej dĺžka je **60 mesiacov.** Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela, môže však byť skrátená o dobu, po ktorú bude objednávateľ v omeškaní so začatím preberacieho konania, alebo po ktorú neoprávnene odmietol dielo prevziať.
5. Bez ohľadu na akékoľvek ustanovenia tejto zmluvy sa záručné podmienky, vrátane dĺžky záručnej doby na zariadenia, dodávané zhotoviteľom objednávateľovi v rámci vykonania diela, ktoré sú výrobkom tretej strany, budú riadiť záručnými podmienkami vyhlásenými takou treťou stranou, odovzdanými objednávateľovi ako súčasť preberacieho protokolu. I v takom prípade však zhotoviteľ zaručuje, že záručná doba bude minimálne 24 mesiacov. Prípadnú reklamáciu vady plnenia je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady v písomnej forme.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním uznaných vád predmetu plnenia, ktoré neohrozujú prevádzku diela, do **10 dní** od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom, ak sa zmluvné strany písomné nedohodnú inak, a uznané vady odstrániť v čo najkratšom čase. Termín odstránenia uznaných vád sa dohodne písomnou formou.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním uznaných vád diela, ktoré ohrozujú jeho prevádzku, do **3 pracovných dní** po oznámení vady.
8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa na diele vyskytne vada počas záručnej doby, objednávateľ má právo požadovať od zhotoviteľa bezodplatné odstránenie vady a zhotoviteľ je povinný vadu bezodplatne odstrániť.
9. Ak sa ukáže, že reklamovaná vada diela je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať náhradnú časť diela, alebo objednávateľovi poskytnúť primeranú zľavu z odplaty za vykonanie diela. Prípadnou zľavou nie je dotknuté právo objednávateľa na záruku.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela ním zapríčinené na vlastné náklady a vo vzájomne dohodnutom termíne.

Poľadková správa Trebišov

Článok XI.
Zodpovednosť za škodu

1. Zhotoviteľ za seba, svojich zamestnancov, osoby poverené činnosťou podľa tejto zmluvy zodpovedá za všetky škody spôsobené objednávateľovi vo vzťahu k tejto zmluve.
2. Zhotoviteľova zodpovednosť sa nevzťahuje na:
   - nesprávne používanie diela objednávateľom alebo treťou osobou,
   - škody, spôsobené pokynmi objednávateľa, vydanými napriek upozorneniam zhotoviteľa,
   - vyššou mocou podľa článku 13. tejto zmluvy,

Článok XII.
Zmluvné pokuty

1. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká so začatím prác o viac ako **15 pracovných dní** na prevzatom stavenisku má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania so začatím prác.
2. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká s odovzdaním diela o viac ako **15 pracovných dní**, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z odplaty za vykonanie diela bez DPH za každý deň omeškania.
3. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká s odstránením a likvidáciou staveniska oproti termínu uvedenému v článku 4 zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania.
4. V prípade, že zhotoviteľ bez vážnych dôvodov nezačne s odstraňovaním uznaných reklamovaných závad v dojednanej lehote podľa tejto zmluvy, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 500,- Sk za každý deň omeškania.
5. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni závady ani po písomnej výzve objednávateľa a poskytnutí dodatočnej lehoty **15 dní** na plnenie podľa tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie závad treťou osobou. Objednávateľ si následne u zhotoviteľ môže uplatniť nárok na náhradu nákladov na takéto odstránenie reklamovaných vád.
6. V prípade omeškanie objednávateľa s úhradou odplaty za dielo má právo zhotoviteľ uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
7. V prípade, že objednávateľ sa omešká s prevzatím diela oproti časovému harmonogramu plnenia o viac ako **15 pracovných dní**, má zhotoviteľ právo uplatniť si u objednávateľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z odplaty za vykonanie diela bez DPH za každý deň omeškania.
8. Objednávateľ v súlade s ustanovením § 12 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach má právo zadržať zhotoviteľovi minimálne 5 % z dohodnutej odplaty za dielo, do preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdaní a preberaní verejnej práce alebo jej ucelenej časti, prípadne do odstránenia všetkých nedostatkov a nedorobkov.
9. Uplatnením právo na zmluvnú pokutu niektorou zo zmluvných strán nie je dotknuté právo druhej zmluvnej strany požadovať od nej náhradu škody.

Posádková správa budov TREBIČOV

Článok XIII.
Vyššia moc

1. Zmluvné strany nezodpovedajú za škody, ktoré by mohli spôsobiť, resp. spôsobili druhej strane porušením povinnosti podľa zmluvy v prípade, ak to bolo spôsobené dôvodmi, za ktoré daná zmluvná strana nenesie zodpovednosť a ktoré ani pri vynaložení dostupnej starostlivosti nemohla ovplyvniť, najmä z dôvodu vojny, štrajku, akéhokoľvek druhu porušenie energií, materiálov.
2. Dotknutá zmluvná strana, ktorá má vedomosť o okolnostiach popísaných v predchádzajúcom bode, je povinná bezodkladne informovať druhú stranu o ich vzniku a o dôvodoch pre ktoré nebude schopná plniť si svoje povinnosti podľa zmluvy. V prípade, že tieto dôvody pominú bude dotknutá zmluvná strana o tom opätovne informovať druhú stranu a zároveň bude pokračovať v plnení povinnosti podľa zmluvy.
3. Pokiaľ by okolnosť brániaca v riadnom plnení tejto zmluvy popísaná ako „vyššia moc" trvala bez prerušenia viac ako 3 mesiace, má každá zmluvná strana právo ukončiť túto zmluvu formou odstúpenia od zmluvy.

Článok XIV.
Ochrana obchodného tajomstva

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové a odborné informácie, ktoré sa týkajú diela, prípadne niektorej zo zmluvných strán, s ktorými počas plnenia predmetu tejto zmluvy prídu do styku, sú predmetom obchodného tajomstva.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že informácie podľa predchádzajúceho bodu neposkytnú tretím osobám. Táto povinnosť sa nevzťahuje na nevyhnutný rozsah informácií, ktoré poskytne zhotoviteľ subdodávateľom diela za účelom splnenia predmetu zmluvy.
3. Obmedzenie podľa bodu 1. tohto článku sa nevzťahuje na informácie, ktoré :
   - mal zhotoviteľ k dispozícii predo dňom podpisu tejto zmluvy a ktoré nepodliehajú povinnosti zachovania mlčanlivosti vo vzťahu ku objednávateľovi, alebo
   - sú všeobecne známe alebo v budúcnosti sa stanú známe inak ako zverejnením zo strany zhotoviteľa v rozpore so zmluvou.
4. Objednávateľ a zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ ako aj zhotoviteľ môže byť v súlade s právnymi predpismi alebo v rámci súdneho alebo iného konania povinný poskytnúť informácie, ktoré tvoria obchodné tajomstvo. Sprístupnenie týchto informácií však bude obmedzené na rozsah vyžadovaný právnymi predpismi alebo príslušným orgánom a bude oznámené vopred alebo, ak to nebude možné, následné bez zbytočného odkladu druhej strane.
5. Záväzok zachovať mlčanlivosť platí bez obmedzenia aj po skončení trvania zmluvy.

Článok XV.
Záverečné ustanovenie

1. Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma stranami. Pred splnením predmetu zmluvy môže byť zmluva ukončená len na základe dohody zmluvných strán, resp. odstúpením niektorej zo zmluvných strán od zmluvy.
2. Každá zo zmluvných strán bude oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, len ak druhá zmluvná strana nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu pre ňu z tejto zmluvy (podstatne poruší zmluvu podľa § 344 Obchodného zákonníka) a ani v lehote 10 dní odo dňa,

Posádková správa budov TREBIŠOV 4

v ktorom po márnom uplynutí lehoty na dohodnuté plnenie bola druhou zmluvnou stranou k tomu písomne vyzvaná.

3. Pre odstúpenie od zmluvy a práva a povinnosti zmluvných strán s tým súvisiace sa použijú ustanovenia § 344 až 351 Obchodného zákonníka..
4. Každá zmena alebo doplnok zmluvy sa musia vykonať písomnou formou a musia byť schválené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán formou písomného dodatku ku zmluve.
5. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa písomne dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.
6. Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory alebo nezhody pri jej interpretácii budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde do 10 dní od vzniku sporu, bude ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušnom súde.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky.
8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z toho objednávateľ obdrží 3 výtlačky a zhotoviteľ 1 výtlačok.
9. Zmluvné strany po prečítaní zmluvy súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že ich vôľa nebola ničím obmedzená a nekonali v tiesni.

V Trebišove dňa : 30. 07. 2007

Posádková správa budov TREBIŠOV

za objednávateľa
Ing. Dušan V A R M E Ď A
riaditeľ PSB

ABALSTAV spol. s r.o.
POZDIŠOVCE 365
IČO: 36 603 180, IČ DPH: SK2022124835
TEL.: 0903 632 298

za zhotoviteľa
Jozef BALOG
konateľ spoločnosti

Posádková správa budov 4 TREBIŠOV

Krycí list rozpočtu v Sk

Stavba : B.č1-Stavebné opravy v miest. návštev,hlavný vstup a hygien.maľby Trebišov		Miesto: Trebišov	
Objekt : Budova č.1-Stav.opravy v miest.návštev,hl.vstup a hyg. maľby		JKSO :	
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina	Dňa: . .

Odberateľ:	Posádková sprava budov Trebišov	IČO:	00805238
	07501 Trebišov	DIČ:	
Dodávateľ:	ABALSTAV, spol. s..r.o.	IČO:	
	POZDIŠOVCE	DIČ:	
Projektant:		IČO:	
		DIČ:	

1 M3 OP	631 488 Sk	1 M	631 488 Sk
1 M2 ZP	631 488 Sk		
1 M2 UP	631 488 Sk		

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	100 874,02	2 535,00	103 409,02
2	PSV:	153 932,24	223 961,75	377 893,99
3	MCE:	14 430,80	34 928,10	49 358,90
4	iné:			
5	Súčet:	269 237,06	261 424,85	530 661,91

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie s		
12	Prevádzkové vplyvy		
13	Sťažené podmienky		
14			
15		Sučet riadkov 11 až 14:	

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Sučet riadkov 16 až 19:	

projektant, rozpočtár cenár	pečiatka:	
podpis:		
dátum:		

E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		530 661,91
22	DPH 19% z:	530 661,91	100 825,80
23	DPH 0% z:		
24	Sučet riadkov 21 až 23:		631 487,71

F	Odpočet - pripočet	

odberateľ, obstarávateľ	dodávateľ, zhotoviteľ
podpis:	podpis:
dátum:	dátum:
pečiatka: Posádková správa budov * TREBIŠOV *	pečiatka: ABALSTAV spol. s r.o. POZDIŠOVCE 365 IČO: 36 603 180, IČ DPH: SK2022124885 TEL.: 0903 632 298

tlačivo: ODIS A20

Odberateľ: Posádková sprava budov Trebišov
Projektant:
Dodávateľ: ABALSTAV, spol. s.r.o. Pozdišovce

Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : B.č1-Stavebné opravy v miest. návštev,hlavný vstup a hygien.maľby Trebišov
Objekt : Budova č.1-Stav.opravy v miest.návštev,hl.vstup a hyg. maľby

Rekapitulácia rozpočtu v Sk

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	Suť v tonách
				Spolu	Spolu
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	16 516,34	0,00	16 516,34	3,50652	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	64 568,58	2 535,00	67 103,58	10.59489	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	19 789,10	0,00	19 789,10	0,17717	1,379
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	100 874,02	2 535,00	103 409,02	14,27857	1,379
721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	1 122,11	0,00	1 122,11	0,00405	0,000
722 - Vnútorný vodovod spolu :	499,47	0,00	499,47	0,00028	0,000
725 - Zariaďovacie predmety spolu :	7 233,13	10 030,00	17 563,13	0,03361	0,019
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	8 854,71	10 030,00	19 184,71	0,03794	0,019
766 - Konštrukcie stolárske spolu :	1 781,30	21 845,00	23 626,30	0,10055	0,005
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	52 624,37	161 988,82	214 613,19	0,40361	0,000
76 - KONŠTRUKCIE spolu :	54 395,22	182 887,82	238 239,49	0,54160	0,005
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	7 522,80	7 005,60	14 528,40	1,15675	0,000
776 - Podlahy povlakové spolu :	11 510,70	22 792,33	34 303,03	0,46690	0,063
777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	10 952,80	0,00	10 952,80	0,29104	0,000
77 - PODLAHY spolu :	29 986,30	29 797,93	59 784,23	1,91470	0,063
783 - Nátery spolu :	15 395,87	0,00	15 395,87	0,05018	0,000
784 - Maľby spolu :	36 455,72	0,00	36 455,72	0,12867	0,000
787 - Zasklievanie spolu :	8 833,97	0,00	8 833,97	0,00792	0,000
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	60 685,56	0,00	60 685,56	0,18677	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	153 932,24	223 961,75	377 893,99	2,64357	0,087
M21 - 155 Elektromontáže spolu :	6 764,30	12 794,60	19 558,90	0,00000	0,000
M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	7 666,50	22 133,50	29 800,00	0,00543	0,000
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	14 430,80	34 928,10	49 358,90	0,00543	0,000
Rozpočet celkom :	269 237,06	261 424,85	530 661,91	16,92757	1,466



Odberateľ: Posádková sprava budov Trebišov
Projektant:
Dodávateľ: ABALSTAV, spol. s .r.o. Pozdišovce

Spracoval: ODIS s.r.o. Žilina
JKSO :
Dátum: . .

Stavba : B.č1-Stavebné opravy v miest. návštev,hlavný vstup a hygien.maľby Trebišov
Objekt : Budova č.1-Stav.opravy v miest.návštev,hl.vstup a hyg. maľby

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			PRÁCE A DODÁVKY HSV					
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE					
1	011	31716-1111	Preklady POROTHERM 120/65/1000 mm	1,000	kus	350,00	350,00	19
2	011	34225-5003	Priečky z tvárnic pórobetónových YPOR P3-580 hr. 150 mm	29,663	m2	545,00	16 166,34	19
			zamurovanie dverného otvoru mč. 14-17					
			0,8*2,0 = 1,600					
			nové priečky mč.18					
			6,25*3,3+3,7*3,3 = 32,835					
			odpočet otvorov					
			-0,80*1,97*2-0,9*0,6*3 = -4,772					
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	16 516,34			16 516,34	
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
3	014	61142-1331	Oprava váp. omietky stropov štukových 10-30%	10,660	m2	101,00	1 076,66	19
			zádverie+schodisko					
			3,7*1,8+2*2 = 10,660					
4	014	61242-1331	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%	462,581	m2	88,00	40,707,13	19
			zádverie					
			(3,7+2*1,8)*(2,5-0,9)-1,2*2 = 9,280					
			schody					
			4,2*2,3+6*2,2 = 22,860					
			vstup+navšt.m.+kancel. 2.p					
			40+222+68 = 330,000					
			m.č.1					
			(4,0+2,0)*2*3,3-1,25*2,25*2-0,8*1,97*2 = 30,823					
			mč.11					
			(3,25+4,0)*2*3,3-0,8*1,97-1,6*2,4 = 42,434					
			mč.2					
			(3,5+2,0)*2*3,3-0,8*1,97*4-1,25*2,25 = 27,184					
5	014	61242-5931	Omietka vnút. ostenia dver. váp. štukovou	5,040	m2	304,00	1 532,16	19
			(2,3*2+1,7)*0,20*2*2 = 5,040					
6	011	61247-4112	Omietka vnút. stien zo such.zm. štuková+cem. prednástrek Baumit	60,526	m2	332,00	20 094,63	19
			omietka zamurovaných dverí mč. 14					
			1,0*2,2*2 = 4,400					
			nové priečky mč. 18					
			6,25*3,3*2+3,7*3,3*2 = 65,670					
			-0,8*1,97*4-0,9*0,6*3*2 = -9,544					
7	011	64294-2611	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	3,000	kus	386,00	1 158,00	19
8	MAT	553 304810	Zárubňa oceľová SK 1 80x197	3,000	kus	845,00	2 535,00	19
			mč.18					
			2 = 2,000					
			mč.19					
			1 = 1,000					
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	67 103,58			67 103,58	
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
9	003	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	100,525	m2	79,00	7 941,48	19
			zádverie,schody,WC,kanc.návštev.m.					
			3,7*1,8+6*2,2+2,0*3,0+2,5*5,9+6,2*7,7 = 88,350					
			1,5*3,45+2,5*2,8 = 12,175					
10	013	96806-1126	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier nad 2 m2	2,000	kus	14,80	29,60	19

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			mč.17					
			1 = 1,000					
			mč 11					
			1 = 1,000					
11	013	96807-1126	Vyvesenie alebo zavesenie kov. dvier nad 2 m2	2,000	kus	25,50	51,00	19
12	013	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	1,000	m2	194,00	194,00	19
13	013	96807-2456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	7,820	m2	151,00	1 180,82	19
			1,7*2,3*2 = 7,820					
14	013	97103-3631	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 15 cm	1,890	m2	110,00	207,90	19
			mč.14					
			0,9*2,1 = 1,890					
15	013	97801-1191	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 100 %	6,000	m2	70,50	423,00	19
			WC prizemie					
			2*3 = 6,000					
16	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	1,466	t	230,00	337,18	19
17	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	1,466	t	257,00	376,76	19
18	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km do 10 do 10 km	13,194	t	8,60	113,47	19
			1,466*9 = 13,194					
19	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	1,466	t	201,00	294,67	19
20	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	2,932	t	22,50	65,97	19
			1,466*2 = 2,932					
21	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach *	1,466	t	465,00	681,69	19
22	014	99899-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	14,614	t	540,00	7 891,56	19
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	19 789,10			19 789,10	
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	103 409,02			103 409,02	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV					
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
			721 - Vnútorná kanalizácia					
23	721	72117-1105	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	3,000	m	337,00	1 011,00	19
24	721	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	2,000	kus	50,00	100,00	19
25	721	99872-1202	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 12 m	11,110	%	1,00	11,11	19
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	1 122,11			1 122,11	
			722 - Vnútorný vodovod					
26	721	72217-1211	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/2,0	2,000	m	248,00	496,00	19
27	721	99872-2202	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 12 m	4,960	%	0,70	3,47	19
			722 - Vnútorný vodovod spolu :	499,47			499,47	
			725 - Zariaďovacie predmety					
28	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	1,000	súbor	84,00	84,00	19
29	721	72521-2200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	1,000	súbor	1 960,00	1 960,00	19
30	721	72531-9201	Montáž drezov nerez,. jednod so zápach uzávier	1,000	súbor	515,00	515,00	19
31	MAT	552 3B0606	Drez nerezový s rámom jednodielný 1/1	1,000	kus	4 460,00	4 460,00	19
32	721	72553-9001	Montáž zásobník elektr. prepadový do 10L	1,000	súbor	176,00	176,00	19
33	MAT	541 314021	Ohrievač prietokový	1,000	kus	5 870,00	5 870,00	19
34	721	72581-0811	Demontáž výtokových ventilov nástenných	1,000	kus	26,50	26,50	19
35	721	72582-0600	Batéria drezová 1-páková nástenná G 1/2 x 100 štandardná kvalita	1,000	súbor	2 410,00	2 410,00	19
36	721	72582-1400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	1,000	kus	2 010,00	2 010,00	19
37	721	99872-5202	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 12 m	172,115	%	0,30	51,63	19
			725 - Zariaďovacie predmety spolu :	17 563,13			17 563,13	
			72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	19 184,71			19 184,71	
			76 - KONŠTRUKCIE					
			766 - Konštrukcie stolárske					
38	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	5,000	kus	159,00	795,00	19
			mč.11					
			1 = 1,000					
			mč18					

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			2 = 2,000					
			mč19					
			1 = 1,000					
			mč.16					
			1 = 1,000					
39	MAT	611 6018600	Dvere vnútorné hladké plné 80x197	2,000	kus	3 800,00	7 600,00	19
			mč.18					
			2 = 2,000					
40	MAT	611 605010	Dvere vnútorné hladké 1/3 zasklené 80x197	2,000	kus	3 960,00	7 920,00	19
			mč.11,14					
			2 = 2,000					
41	MAT	611 6050110	Dvere vnútorné hladké s okienkom oplechované zámok fab 80/197	1,000	kus	4 650,00	4 650,00	19
			mč.16					
			1 = 1,000					
42	766	76666-2811	Demontáž prahov dvier 1-krídlových	5,000	kus	41,00	205,00	19
43	766	76669-5213	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. nad 10cm	5,000	kus	108,00	540,00	19
44	MAT	611 871612	Prah dubový dĺžka 82 šírka	5,000	kus	335,00	1 675,00	19
45	766	99876-6203	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 24 m	241,300	%	1,00	241,30	19
			766 - Konštrukcie stolárske spolu :	23 626,30			23 626,30	
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
46	767	76713-57221	Montáž rohovej lišty do muriva	27,000	m	113,00	3 051,00	19
			mč17					
			1,5*4 = 6,000					
			mč.1					
			1,5*4 = 6,000					
			mč.11					
			1,5*2 = 3,000					
			mč.18					
			1,5*4 = 6,000					
			mč.19					
			1,5*4 = 6,000					
47	MAT	553 9A01010	Rohová lišta výšky 1,5 m	18,000	kus	84,00	1 512,00	19
48	767	76758-4522	Montáž podhľadov kazetových 600 x 600 mm	77,000	m2	336,00	25 872,00	19
			kancel.miestn. návšte,WC					
			21+50+2*3 = 77,000					
49	MAT	553 0000131	Strop kazetový 60x60+rošt dodávka	77,000	m2	865,00	66 605,00	19
50	767	76758-46411	Montáž podhľadov - rošt	77,000	m2	137,00	10 549,00	19
51	767	76763-11211	Montáž okien plastových jednokrídlových 900 x 600 mm	3,000	kus	610,00	1 830,00	19
52	MAT	611 430200	Okno plastové 90x60 P1	2,000	kus	2 350,00	4 700,00	19
53	MAT	611 430210	Okno plastové 90x60 O1,S1	1,000	kus	4 630,00	4 630,00	19
54	767	76764-1252	Montáž dverí plastových dvojkrídlových 1700 x 2300 mm	2,000	kus	1 490,00	2 980,00	19
55	MAT	611 43250022	Dvere plastové 1700x2300 + zárubňa	2,000	kus	35 600,00	71 200,00	19
56	767	76766-2120	Montáž mreží pevných zváraním	7,200	m2	305,00	2 196,00	19
			1,5*2,4*2 = 7,200					
57	MAT	553 000010	Dodávka mreži	130,506	kg	62,50	8 156,63	19
			mreže 1,6*2,4 2 ks jokl 20x20x2,5 mm 1,37kg/m					
			9*2,5*1,37*2*1,1 = 67,815					
			13*1,6*1,37*2*1,1 = 62,691					
58	767	76799-5103	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 20 kg	82,963	kg	43,50	3 608,89	19
59	MAT	553 00-001	Výroba a dodávka oceľovej konštrukcie na uchytenie prístrešku	82,963	kg	62,50	5 185,19	19
			dodávka konštrukcie pre uchytenie lexanu jokl 50x20x2 2,072kg/m					
			4,8*4*2,072*1,1 = 43,761					
			(1,0+1,5+1,8)*4*2,072*1,1 = 39,202					
60	767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do	2 114,564	%	1,20	2 537,48	19
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	214 613,19			214 613,19	
			76 - KONŠTRUKCIE spolu :	238 239,49			238 239,49	

Posádková správa budov TREBIŠOV 4

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			77 - PODLAHY					
			771 - Podlahy z dlaždic keramických					
61	771	77144-1014	Montáž sokl. rovných z obkl. hutných 200x100 v. 100 do malty mč.16 (1,5+3,5)*2-0,8-1,25 = 7,950 mč.14 (3,65+2,55)*2-0,8*3 = 10,000	17,950 m		58,50	1 050,08	19
62	771	77157-11010	Montáž podláh z dlaždic keram. rež. hlad. do malty mč.16 1,5*3,5 = 5,250 mč.14 3,65*2,55 = 9,308	14,558 m2		398,00	5 794,08	19
63	MAT	597 -8577	Dlažba keramická protišmyková dodávka 14,558*1,02 = 14,849 soklík 17,95*0,1*1,02 = 1,831	16,680 m2		420,00	7 005,60	19
64	771	99877-1202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždic v objektoch výšky do 12 m	138,498 %		4,90	678,64	19
			771 - Podlahy z dlaždic keramických spolu :	14 528,40			14 528,40	
			776 - Podlahy povlakové					
65	775	77640-1800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	28,000 m		7,40	207,20	19
66	775	77642-1100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčených plastov mč.18 (3,9+6,25)*2-0,8*4 = 17,100 (3,7+2,5)*2-0,8 = 11,600 (3,6+3,7)*2-0,8 = 13,800	42,500 m		14,20	603,50	19
67	MAT	284 10021	Soklík PVC dodávka 42,5*1,02 = 43,350	43,350 m		25,00	1 083,75	19
68	775	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou mč.18 6,25*7,75 = 48,438 mč16 1,5*3,5 = 5,250 mč.14 3,65*2,55 = 9,308	62,996 m2		53,50	3 370,29	19
69	775	77652-1100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov mč.18 7,75*6,25 = 48,438	48,438 m2		75,50	3 657,07	19
70	MAT	284 1001	Podlahovina PVC dodávka 48,438*1,03 = 49,891	49,891 m2		380,00	18 958,58	19
71	775	77654-1100	Lepenie povlakových izolačných podláh plastových pásov	48,438 m2		73,00	3 535,97	19
72	MAT	284 10041	Podložka pod podlahovinu dodávka	50,000 m2		55,00	2 750,00	19
73	775	99877-6203	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 24 m	341,663 %		0,40	136,67	19
			776 - Podlahy povlakové spolu :	34 303,03			34 303,03	
			777 - Podlahy zo syntetických hmôt					
74	773	77755-1440	Podlaha zo stierky silikátovej s penetr. Teralit DB hr. 4mm vyrovnanie podlahy po strhnutí PVC podlahoviny 62,996 = 62,996	62,996 m2		173,00	10 898,31	19
75	773	99877-7202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 12 m	108,983 %		0,50	54,49	19
			777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	10 952,80			10 952,80	
			77 - PODLAHY spolu :	59 784,23			59 784,23	
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE					
			783 - Nátery					
76	783	78322-4900	Opr. nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. jed.+1x email	3,600 m2		98,00	352,80	19

Pozemková správa budov TREBIŠOV

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
			zárubne					
			((2*2+0,8)*(0,15+2*0,05))*3 = 3,600					
77	783	78322-5100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnás.+1x email	13,876	m2	137,00	1 901,01	19
			mreže+prístrešok					
			13,876 = 13,876					
78	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	13,876	m2	46,00	638,30	19
			konštrukcia prístrešku pre lexan					
			82,963*0,065 = 5,393					
			mreže 1,5*2,4					
			130,506*0,065 = 8,483					
79	783	78342-1210	Nátery synt. kov. armatúr do DN 100mm jednonás.+ 1x email	2,000	kus	59,50	119,00	19
80	783	78342-4240	Nátery synt. potrubia do DN 50mm jednonás. 1x email +zákl.	48,000	m	32,50	1 560,00	19
81	783	78342-5250	Nátery synt. potrubia do DN 100mm jednonás. 1x email +zákl	35,000	m	40,00	1 400,00	19
82	783	78382-2930	Opr. náterov omietok stien olejové dvojn.+1x email +1x plné tmel.	49,604	m2	190,00	9 424,76	19
			vstup					
			(1,8+1,15)*2*1,4 = 8,260					
			schody					
			(3,6*2,3)*0,5 = 4,140					
			predsieň					
			(1,5+3,45)*2*1,5-2,0*1,5 = 11,850					
			mč.17					
			25,354=25,354					
			783 - Nátery spolu :	15 395,87			15 395,87	
			784 - Maľby					
83	784	78445-2941	Opr. maľba zmes tek. 1 f. dvoj. b. strop oškr. m. do 3,8m	714,818	m2	51,00	36 455,72	19
			10,7+362,20 = 372,900					
			mč.14,17					
			(2,25*3,3-1,5)*2 = 11,850					
			mč.18					
			(2,5+3,7)*2*3,3+(3,6+3,7)*2*3,3+(6,25+3,9)*2*3,3 = 156,090					
			mč.1					
			(2,0+4,0)*2*3,3 = 39,600					
			mč.11					
			(3,25+4,0)*2*3,3 = 47,850					
			mč.2					
			3,5*2,0*2*3,3 = 36,300					
			mč.14					
			strop					
			3,65*2,55 = 9,308					
			steny					
			(3,65+2,55)*2*3,3 = 40,920					
			784 - Maľby spolu :	36 455,72			36 455,72	
			787 - Zasklievanie					
84	787	78734-02300	Zaskl. streš. konš. polykarbonát. hr. 6-8mm	7,200	m2	1 210,00	8 712,00	19
			prístrešok					
			4,8*1,5 = 7,200					
85	787	99878-7202	Presun hmôt pre zasklenie v objektoch výšky do 12 m	87,120	%	1,40	121,97	19
			787 - Zasklievanie spolu :	8 833,97			8 833,97	
			78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	60 685,56			60 685,56	
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	377 893,99			377 893,99	
			PRÁCE A DODÁVKY M					
			M21 - 155 Elektromontáže					
86	921	21001-0101	Lišta el-inšt PVC do š. 20 mm	30,000	m	42,00	1 260,00	19
87	MAT	345 71A1102	Lišta L20x20	30,000	m	38,40	1 152,00	19
88	921	21011-0021	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.1 montáž	6,000	kus	97,00	582,00	19
89	MAT	345 350A010	Spínač rad.1 3553-01929 B, IP44, plast - na povrch dodávka	6,000	kus	190,00	1 140,00	19

Posádková správa budov TREBIŠOV 4

Prehľad rozpočtových nákladov v Sk

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
90	921	21020-10010	Demontáž svietidiel žiarivkových	8,000	kus	109,00	872,00	19
91	921	21020-10011	Svietidlo žiarivkové montáž	8,000	kus	214,00	1 712,00	19
92	MAT	348 -00011	Svietidlo kazetové dodávka	8,000	ks	1 300,00	10 400,00	19
93	921	21080-0105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	3,000	m	14,10	42,30	19
94	MAT	341 201M14	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Bx1,5	3,000	m	34,20	102,60	19
95	921	21329-0150	Drobné elektroinštalačné práce	8,000	hod	287,00	2 296,00	19
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	19 558,90			19 558,90	
			M22 - 156 Montáž oznamovacich,signalizačných a zab					
96	922	22026-0001	Škatuľa KO 68 pod omietku	3,000	kus	60,50	181,50	19
97	MAT	345 611I01	Škatuľa KO 68	3,000	kus	98,40	295,20	19
98	MAT	345 636K01	Viečko škatuľe na závit KO 68	3,000	kus	2,65	7,95	19
99	922	22026-0356	Skriňa KS 1 zasekanie v tehlovom murive- pálených teh.	1,000	kus	1 080,00	1 080,00	19
100	MAT	382 100T041	Skrinka BC-O-2/36-EKO	1,000	kus	1 210,00	1 210,00	19
101	MAT	382 100T042	Rele 12 V	1,000	kus	580,00	580,00	19
102	922	22026-1641	Osadenie HM 6 do muriva z betónu	80,000	kus	38,50	3 080,00	19
103	MAT	553 9C1200	Skrutky samorezné	80,000	ks	1,50	120,00	19
104	MAT	562 840K01	Hmoždinka HM 6	80,000	kus	0,31	24,80	19
105	922	22026-1661	Značenie trasy vedenia	30,000	m	6,90	207,00	19
106	922	22028-0411	Kábel uložený v el-inšt lište : SYKFY 4x2x0,5	60,000	m	27,00	1 620,00	19
107	MAT	341 502M04	Kábel telefónny Cu jadro SYKFY 4x2x0,50	60,000	m	34,20	2 052,00	19
108	MAT	341 502M041	Dotyková plocha	1,000	ks	480,00	480,00	19
109	MAT	341 502M042	Dotykový kľuč	60,000	ks	130,00	7 800,00	19
110	922	22032-0207	Montáž zvončeka vodotesného 120-220V ~	1,000	kus	209,00	209,00	19
111	MAT	374 101T01	Zvonček vodotesný : 4 FE 606 09, 220V/50Hz	1,000	kus	2 303,55	2 303,55	19
112	922	22032-0232	Tlačítko volacie s bzučiakom a zvierkou	1,000	kus	60,00	60,00	19
113	MAT	345 331T01	Ovládač tlačidlový	1,000	kus	880,00	880,00	19
114	922	22032-0306	Montáž elektronicky ovládaného zámku EZ	1,000	kus	103,00	103,00	19
115	MAT	382 330T06	Zámok elektrický	1,000	kus	1 180,00	1 180,00	19
116	922	22032-0311	Montáž sieťového napajača	3,000	kus	224,00	672,00	19
117	MAT	382 331T01	Napájač sieťový - zdroj	2,000	kus	1 250,00	2 500,00	19
118	MAT	382 331T02	Záložný zdroj	1,000	kus	1 200,00	1 200,00	19
119	922	22049-0043	Montáž DT s možnosťou otvárania dverí, hlasitého	2,000	kus	227,00	454,00	19
120	MAT	382 260T020	Telefón domáci	2,000	kus	750,00	1 500,00	19
			M22 - 156 Montáž oznamovacich,signalizačných a zab	29 800,00			29 800,00	
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	49 358,90			49 358,90	
			Rozpočet celkom :	530 661,91			530 661,91	

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom.

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č. PSBTV-18-50/2007 zo dňa 30.7. 2007.

Posádková správa budov * MICHALOVCE *

.....

Mgr. Lenka Hatráková
vedúca oddelenia PaÚ Trebišov