Dodatok č. 1. k zmluve o dielo č.07014
uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

171-95/2007

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 **Objednávateľ** **Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR**

Zastúpený:	Posádková správa budov Bratislava
Oprávnená osoba:	Ing. Štefan Kukumberg
Adresa:	Pri starom letisku
IČO:	00805025
Bankové spojenie:	VÚB Bratislava , 7000171784/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ing. Rybár

1.2 Zhotoviteľ **STAVBAL, s.r.o.**

Sídlo	913 21 Mníchova Lehota 149
Zastúpený	Balaj Ján
Oprávnený rokovať vo veciach technických	Balaj Ján
IČO	36 352 012
Identifikačné číslo pre daň:	SK2022154541
Bankové spojenie	Tatra banka, Trenčín
Číslo účtu	2628801232/1100
Výpis z Obchod. registra č. :	16513/R

1.3. Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

Článok II.

PREDMET PLNENIA

sa mení nasledovne:

2.1. Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela:

„Oprava obkladov a dlažieb – suterén“
vo VÚHE Bratislava

v rozsahu ponukového rozpočtu.

Predmetom dodatku č. 1. k tejto ZoD je

Výmena okien na obj. 03 Laboratórium - suterén

v rozsahu ponukového rozpočtu.

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

Zmena predmetu plnenia, v rozsahu podľa ods. 2.1. tejto ZoD, bude vykonaná na základe požiadavky priameho užívateľa a **„Dohody o zabezpečení stavebných prác – výmene okien – na objekte 03 Laboratórium VÚHE Bratislava“**, uzatvorenej medzi dotknutými stranami 17. 9. 2007. Dohoda je nedeliteľnou prílohou tohto dodatku k ZoD.

Článok III.

ČAS PLNENIA

Článok III sa nemení.

Článok IV.

CENA DIELA

4.2. Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena predmetu plnenia sa mení z dôvodu zmeny rozsahu prác a dodávok.

Pôvodná cena:

bez dane	**:**	**795 086,72 Sk**
DPH 19%	**:**	**151 066,50 Sk**
celkom	**:**	**946 153,22 Sk**
zaokrúhlená	**:**	**946 153,00 Sk**

Cena predmetu dodatku č.1.:

bez DPH	**:**	**262 654,49 Sk**
DPH 19%	**:**	**49 904,40 Sk**
celkom	**:**	**312 558,89 Sk**

Nová cena:

bez DPH	**:**	**1 057 741,21 Sk**
DPH 19%	**:**	**200 970,90 Sk**
Celkom	**:**	**1 258 712,11 Sk**

Článok V.

PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

Článok V. sa mení a dopĺňa:

5.1. Nemení sa
5.2. Faktúra *potvrdená osobou oprávnenou rokovať vo veciach technických (TD Ing. Miroslav Rybár)* bude predložená **VÚHE Bratislava** v troch výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje:

- meno a dresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa ,a jeho identifikačné číslo pre daň
- meno adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne **VÚHE Bratislava** , a jeho identifikačné číslo pre daň , ak mu je pridelené
- miesto a názov diela
- číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov), konštatný symbol, formu úhrady
- poradové číslo faktúry resp. daňového dokladu
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa a objednávateľa
- faktúrovanú sumu k úhrade
- pečiatku a podpis a telefonické spojenie oprávneného zástupcu zhotoviteľa
- prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.
- *Prílohou faktúry bude aj fotokópia „Dohody o zabezpečení stavebných prác – výmene okien – na objekte 03 Laboratórium VÚHE Bratislava.*

5.3. Nemení sa
5.4. Nemení sa
5.5. Nemení sa
5.6. **Bankové spojenie VÚHE Bratislava: Štátna pokladňa, č. ú. 7000171784/8180**
IČO : 00802719

Článok VI.

ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

Článok VI. sa nemení.

Článok VII.

VYKONANIE DIELA A JEHO ODOVZDANIE.

Článok VII. sa nemení.

Článok VIII.

ZMLUVNÉ POKUTY

Článok VIII. sa nemení.

Článok IX.

OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

Článok IX. sa nemení.

Článok X.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok X. sa mení a dopĺňa:

10.1. Nemení sa
10.2. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 07014 je vyhotovený v piatich výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri, VÚHE Bratislava dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.
10.3. **Zmeny a doplnky uvedené v článku V. tohto dodatku k ZoD majú výlučnú platnosť len pre predmet tohto dodatku. V ďalšom budú zmluvné strany postupovať podľa základnej ZoD, ak nebude písomne formou dodatku k ZoD, dohodnuté inak.**

V Bratislave dňa 12.10.2007

SLAVBAL,s.r.o.
913 21 Mníchova Lehota 149
IČO: 36 352 012 DIČ:2022154541
IČ DPH:SK2022154541, Tel.:032/648 61 81

p. Ján Balaj
meno, priezvisko
razítko zhotoviteľa

Posádková správa budov
BRATISLAVA

Ing. Štefan Kukumberg
meno, priezvisko,
razítko objednávateľa

Dohoda o zabezpečení stavebných prác – výmene okien – na objekte 03 Laboratórium VÚHE Bratislava.

Dohoda o zabezpečení stavebných prác, konkrétne výmene okien, medzi **VÚHE Bratislava** a **PSB Bratislava** bola vykonaná z toho dôvodu , že VÚHE Bratislava, ako priamy užívateľ objektu, nie je oprávnený zmluvne zabezpečovať práce a dodávky súvisiace s opravami a údržbou stavebných objektov. Požaduje však výmenu okien v suteréne budovy a preukázal finančné krytie na tieto práce a dodávky.

PSB Bratislava, v súlade s plánom RŠÚ na rok 2007, uzatvorila ZoD na akciu „Oprava obkladov a dlažieb – suterén" v objekte 03 Laboratórium. Výmena okien však nie je v pláne RŠÚ na rok 2007 finančne krytá.

Štatutárni zástupcovia zainteresovaných strán, teda PSB Bratislava a VÚHE Bratislava, však zhodne skonštatovali, že výmena okien v opravovaných priestoroch je potrebná a je v priamej technologickej súvislosti s práve realizovanými prácami.

Na základe horeuvedených skutočností sa dotknuté strany dohodli:

1. **Výmena okien v suteréne budovy sa bude realizovať súbežne s akciou „Oprava obkladov a dlažieb – suterén"**
2. **Výmena okien bude financovaná s prostriedkov VÚHE Bratislava a technicky ju zabezpečí PSB Bratislava**
3. **Dodávateľsky zabezpečí predmetnú výmenu firma STAVBAL, s. r. o., Mníchova Lehota, ktorá je súčasne zmluvným partnerom PSB Bratislava pri akcii „ Oprava obkladov a dlažieb – suterén"**
4. **PSB Bratislava a STAVBAL, s. r. o. uzatvoria, na základe tejto dohody, dodatok k ZoD na výmenu okien, ktorého prílohou bude rozpočet na výmenu okien a pre potreby fakturácie v ňom bude uvedené bankové spojenie VÚHE Bratislava. Ostatné platby budú vykonávané výlučne podľa základnej ZoD.**
5. **Bankové spojenie VÚHE Bratislava je: *Štátna pokladňa, č. ú. 7000171784/8180, IČO 00802719***
6. **Táto dohoda bude nedeliteľnou súčasťou spomenutého dodatku k ZoD.**

V Bratislava 17. 9. 2007

Za PSB Bratislava — Ing. Štefan Kukumberg, riaditeľ

Posádková správa budov BRATISLAVA

Za VÚHE Bratislava — MuDr. Šavrda Ivan – Hlavný štátny radca, riaditeľ ústavu

Vojenský ústav hygieny a epidemiológie
Cesta mládeže 1
P. O. BOX 26
830 07 BRATISLAVA 37

Za STAVBAL, s. r. o. — Ján Balaj

STAVBAL, s.r.o.
913 21 Mníchova Lehota 149
IČO: 36 352 012 DIČ: 2022154541
DIČ DPH: SK2022154541 Tel.: 032/648 61 81

Krycí list ponukového rozpočtu

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba : Výmena okien II	Sokpeán kl budov	JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : VUHE Bratislava	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posadková správa budov Bratislava Bratislava	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : STAVBAL, s.r.o. 91321 Mníchová Lehota 149	IČO : 36352012	DIČ : 2022154541 IČ DPH : SK2022154541
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	253 006 Sk	za M3 OP	1 M	253 006 Sk	za M
1 M2 ZP	253 006 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	253 006 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	19 118,26	10 119,60	29 237,86
2	PSV :	22 452,52	160 920,00	183 372,52
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	41 570,78	171 039,60	212 610,38

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		212 610,38
22	DPH 19 % z :	212 610,38	40 396,00
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		253 006,38
F	Odpočet - pripočet		

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov BRATISLAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : STAVBAL, s.r.o. 913 21 Mníchova Lehota 149 IČO: 36 352 012 DIČ: 2022154541 DIČ DPH: SK2022154541 Tel.: 032/648 61 81

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

overil hg Martin Šedivý
ceny odpočítané

Odberateľ : **Posadková správa budov Bratislava** *JKSO :*

Dodávateľ : **STAVBAL, s.r.o.** *Dátum :* . .

Projektant : *Spracoval :*

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Výmena okien II

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	26 066,83	15 947,23	10 119,60	0,784	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	3 171,03	3 171,03		0,022	0,673
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	29 237,86	19 118,26	10 119,60	0,807	0,673
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	5 102,68	5 102,68		0,009	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	178 269,84	17 349,84	160 920,00	0,007	
76 - KONŠTRUKCIE	183 372,52	22 452,52	160 920,00	0,016	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	183 372,52	22 452,52	160 920,00	0,016	
Za rozpočet celkom :	212 610,38	41 570,78	171 039,60	0,824	0,673

Prehľad rozpočtových nákladov

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah *2*(1,78+0,60)*2 = 9,520* *2*(1,48+1,18)*2*(1+1+1+2+1) = 63,840* *2*(0,68+1,18)*2 = 7,440* ***2*(1,48+1,48)*2*(2+1+1+1) = 59,200***	140,000	m	36,00	5 040,00	
2	641991721	Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou *1+1+1+1+2+1+1+2+1+1+1 = 13,000*	13,000	kus	710,00	9 230,00	
3	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm *1,78+1,48*(1+1+1+2+1+2+1+1+1)+0,68 = 18,740*	18,740	m	89,50	1 677,23	
4	6119A0202	Parapeta vnútorná komôrkové plastová šír.250 mm	18,740	m	540,00		10 119,60
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**26 066,83**	**Sk**		**15 947,23**	**10 119,60**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
5	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2 *2+2+2+2+2*2+2+2+2*2+2+2+2 = 26,000*	26,000	kus	5,30	137,80	
6	968062245	Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 2 m2 *1,78*0,60 = 1,068* ***1,48*1,16*(1+1+1+2+1) = 10,301*** *0,68*1,18 = 0,802*	12,171	m2	85,50	1 040,62	
7	968062246	Vybúranie rámov okien drev. jedn. pevných do 4 m2 *1,48*1,48*(2+1+1+1) = 10,952*	10,952	m2	70,50	772,12	
8	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,673	t	269,00	181,04	
9	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	6,730	t	8,90	59,90	
10	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,673	t	217,00	146,04	
	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	2,019	t	24,00	48,46	
12	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,673	t	465,00	312,95	
13	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,807	t	585,00	472,10	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**3 171,03**	**Sk**		**3 171,03**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**29 237,86**	**Sk**		**19 118,26**	**10 119,60**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		764 - Konštrukcie klampiarske					
14	764410340	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 250 *1,78+1,48*(1+1+1+2+1+2+1+1+1)+0,68 = 18,740*	18,740	m	268,00	5 022,32	
15	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	50,223	%	1,60	80,36	
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**5 102,68**	**Sk**		**5 102,68**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
16	767631106	Montáž okien plastových jednokrídlových 600 x 1180 mm	1,000	kus	825,00	825,00	
17	6114B1162	Okno plast.1-krídlové S -výš.60, šír.89 cm *kľučka hore*	2,000	kus	4 840,00		9 680,00

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Výmena okien II

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	 Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
18	767631121	Montáž okien plastových jednokrídlových 890 x 600 mm	2,000	kus	650,00	1 300,00	
19	6114B1082	Okno plast.1-krídlové S -výš.59, šír.68 cm	2,000	kus	4 540,00		9 080,00
		klučka hore					
20	767631322	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1480 x 1180 mm	6,000	kus	1 160,00	6 960,00	
		1+1+1+2+1 = 6,000					
21	6114B1051	Okno plast.1-krídlové S -výš.148, šír.59 cm	12,000	kus	6 380,00		76 560,00
		2(1+1+1+2+1) = 12,000*					
		klučka zboku					
22	767631325	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1480 x 1480 mm	5,000	kus	1 370,00	6 850,00	
		2+1+1+1 = 5,000					
23	6114B1091	Okno plast.1-krídlové S -výš.148, šír.63 cm	10,000	kus	6 560,00		65 600,00
		2(2+1+1+1) = 10,000*					
		klučka zboku					
24	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	1 768,550	%	0,80	1 414,84	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**178 269,84**	**Sk**		**17 349,84**	**160 920,00**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**183 372,52**	**Sk**		**22 452,52**	**160 920,00**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**183 372,52**	**Sk**		**22 452,52**	**160 920,00**
		Za rozpočet celkom :	**212 610,38**	**Sk**		**41 570,78**	**171 039,60**

Krycí list ponukového rozpočtu

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Stavba : Výmena okien I Domček Lodičky		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : VUHE Bratislava	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posadková správa budov Bratislava	IČO :	DIČ :
Bratislava		IČ DPH :
Dodávateľ : STAVBAL, s.r.o.	IČO : 36352012	DIČ : 2022154541
91321 Mnichová Lehota 149		IČ DPH : SK2022154541
Projektant :	IČO :	DIČ :
		IČ DPH :

1 M3 OP	59 553 Sk	za M3 OP	1 M	59 553 Sk	za M
1 M2 ZP	59 553 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	59 553 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	5 334,64	2 462,40	7 797,04
2	PSV :	5 507,07	36 740,00	42 247,07
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	10 841,71	39 202,40	50 044,11

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		50 044,11
22	DPH 19 % z :	50 044,11	9 508,40
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		59 552,51

F	Odpočet - pripočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov BRATISLAVA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

STAVBAL, s.r.o.
913 21 Mníchova Lehota 149
IČO: 36 352 012 DIČ: 2022154541
DIČ DPH: SK2022154541 Tel: 032/646 61 81

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Overil: Ing. MARIÁN BEDNÁR vedúci odd. ÚČ/UCHD

Odberateľ : **Posadková správa budov Bratislava**
Dodávateľ : **STAVBAL, s.r.o.**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Stavba :Výmena okien I

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	6 583,48	4 121,08	2 462,40	0,192	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 213,56	1 213,56		0,005	0,314
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	7 797,04	5 334,64	2 462,40	0,198	0,314
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
764 - Konštrukcie klampiarske	1 241,63	1 241,63		0,002	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	41 005,44	4 265,44	36 740,00	0,001	
76 - KONŠTRUKCIE	42 247,07	5 507,07	36 740,00	0,004	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	42 247,07	5 507,07	36 740,00	0,004	
Za rozpočet celkom :	50 044,11	10 841,71	39 202,40	0,202	0,314

Odberateľ : **Posadková správa budov Bratislava** | Projektant :

Dodávateľ : **STAVBAL, s.r.o.** | Spracoval :

Stavba :Výmena okien I | JKSO : | Dátum : . .

Prehľad rozpočtových nákladov

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	612409991	Začistenie omietky okolo okien a podlah *2*(0,50+0,48)*2 = 3,920* *2*(1,16+1,34)*2 = 10,000* *2*(1,45+1,10)*2 = 10,200* *2*(1,45+1,11)*2 = 10,240*	34,360	m	36,00	1 236,96	
2	641991611	Osadenie rámov okien z plastov do 1 m2 s montážnou penou	1,000	kus	346,00	346,00	
3	641991721	Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou *1+1+1 = 3,000*	3,000	kus	710,00	2 130,00	
4	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm *0,50+1,16+1,45*2 = 4,560*	4,560	m	89,50	408,12	
5	6119A0202	Parapeta vnútorná komôrkové plastová šír.250 mm	4,560	m	540,00		2 462,40
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**6 583,48**	**Sk**		**4 121,08**	**2 462,40**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
6	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2 *1+2+1+2 = 6,000*	6,000	kus	5,30	31,80	
7	968062354	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 1 m2 *0,50*0,48 = 0,240*	0,240	m2	233,00	55,92	
8	968062355	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 2 m2 *1,18*1,34 = 1,581* *1,45*1,10 = 1,595* *1,45*1,11 = 1,610*	4,786	m2	141,00	674,83	
9	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,315	t	269,00	84,74	
10	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	3,150	t	8,90	28,04	
11	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	0,315	t	217,00	68,36	
12	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	0,315	t	24,00	7,56	
13	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	0,315	t	465,00	146,48	
14	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	0,198	t	585,00	115,83	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**1 213,56**	**Sk**		**1 213,56**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**7 797,04**	**Sk**		**5 334,64**	**2 462,40**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		76 - KONŠTRUKCIE					
		764 - Konštrukcie klampiarske					
15	764410340	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 250 *0,50+1,16+1,45*2 = 4,560*	4,560	m	268,00	1 222,08	
16	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	12,221	%	1,60	19,55	
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**1 241,63**	**Sk**		**1 241,63**	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné					
17	767631101	Montáž okien plastových jednokrídlových 500 x 480 mm	1,000	kus	550,00	550,00	

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Výmena okien I

PETRÁŠOVÁ MARTA TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
18	6114B1601	Okno plast.1-krídlové OS -výš.50, šír.48 cm	1,000	kus	4 380,00		4 380,00
19	767631174	Montáž okien plastových jednokrídlových 1450 x 1100 mm	1,000	kus	1 090,00	1 090,00	
20	6114B1873	Okno plast.1-krídlové OS -výš.110, šír.145 cm	1,000	kus	8 660,00		8 660,00
21	767631303	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1160 x 1340 mm	1,000	kus	1 140,00	1 140,00	
22	6114B2238	Okno plast.2-krídlové O+OS -výš.134, šír.116 cm	1,000	kus	12 000,00		12 000,00
23	767631322	Montáž okien plastových dvojkrídlových 1450 x 1110 mm	1,000	kus	1 160,00	1 160,00	
24	6114B2277	Okno plast.2-krídlové O+OS -výš.111, šír.145 cm	1,000	kus	11 700,00		11 700,00
25	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	406,800	%	0,80	325,44	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**41 005,44**	**Sk**		**4 265,44**	**36 740,00**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**42 247,07**	**Sk**		**5 507,07**	**36 740,00**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**42 247,07**	**Sk**		**5 507,07**	**36 740,00**
		Za rozpočet celkom :	**50 944,11**	**Sk**		**10 841,71**	**39 202,40**

Osvedčujem, že táto kópia doslovne súhlasí s predloženým originálom skladajúcim sa z 10 strán.

V BRATISLAVE, dňa: 16 AUG. 2010

MARCELA TUTKOVÁ

