k č.p.: PSB-ZH-14/2008
ZH

Zmluva o dielo č.PSB 6/4-53-25/2008

uzatvorená zmluvnými stranami v zmysle zákonníka č. 513/1991 Zb.z. na vykonanie stavebných prác na zákazke
„ Oprava pozemných komunikácii v kasárňach P. Jilemnického Žilina“

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: **Ministerstvo obrany SR**
Posádková správa budov Žilina
Kutuzovova 8
83247 Bratislava - Nové Mesto
zastúpené

Slovenská Republika
Ministerstvo Obrany SR
Posádková správa budov Žilina
Rajecká cesta 18
Žilina

Zastúpený: **Ing. Haas Igor – riaditeľ Posádkovej správy budov**
IČO: **30845572**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000171928/8180**
Osoba oprávnená jednať vo veciach technických: **Oravcová Emília - stavebný technik**

1.2. Zhotoviteľ: **TYPOS**
Vladimír Trúchly
023 33 Povina 315

IČO : **17 869 811**
IČ DPH : **SK 1020-458230**
Bankové spojenie : **Slovenská sporiteľňa Kysucké Nové Mesto**
Číslo účtu : **0310666190/0900**

Čl. 2. Východiskové podklady a údaje

2.1. Podkladom pre uzavretie zmluvy je : zisťovací zápis, ponukový rozpočet a obhliadka stavby.
2.2. Východiskové údaje

2.2.1. Názov stavby : **Komunikácie živičné**
2.2.2. Miesto stavby : **Kasárne P.Jilemnického Žilina**

Čl. 3. Predmet diela

3.1. Predmetom tejto zmluvy je realizácia nasledovných stavebných a montážnych prác

„ Oprava pozemných komunikácií v kasárňach P.Jilemnického Žilina „

v rozsahu vymedzenom zisťovacím zápisom a spracovaným výkazom výmer vopred odsúhlaseným objednávateľom.

3.2. Stavebnou časťou sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov a prác, výkonov strojov a zariadení uvedených vo výkaze výmer.

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, v súlade so stavebným povolením ak je pre stavbu vydané, STN a ostatnými právnymi predpismi a podmienkami vymedzenými v tejto zmluve.

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať od zhotoviteľa a zaplatiť zaň zmluvnú cenu podľa dohodnutých platobných podmienok.

Čl. 4. Čas plnenia

4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl.3 bod. 3.1. sú nasledovné :

4.1.1 Termín zahájenia prác : **3.11.2008**
4.1.2. Termín ukončenia prác : **28.11.2008**

Čl. 5 Cena za dielo

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z.z. O cenách a je doložená rozpočtom stavebných prác, ktorý je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy

5.2 Cena za kompletné dielo je podľa rozpočtu stavebných prác dohodnutá, ako cena maximálna a konečná vo výške

5.2.1. Cena bez DPH **1 008 399,62 Sk**
DPH 19 % **191 595,90 Sk**

Cena spolu s DPH zaokrúhlene **1 199 995,50 Sk**

5.3. Do ceny diela bude možné premietnuť len nasledovné zmeny :
- ak vzniknú podľa § 547 odst.2 Obchodného zákonníka
- ak sa zmení sadzba DPH podľa zákona

5.4. V prípade, že sa počas realizácie preukáže potreba zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti zisťovaciemu zápisu alebo PD práce sa ocenia rovnakým spôsobom, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa. Tieto zmeny musia byť vzájomne dohodnuté v dodatku ku ZoD.

Čl. 6. Platobné podmienky

6.1. Práce budú fakturované priebežne na základe súpisu vykonaných prác včítane krycieho listu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa do troch pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných prác. Ak má súpis vady , vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

6.2. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi na realizáciu stavebných prác finančný preddavok.

6.3. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 2 výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis prác a dodávok

6.4. Ak v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, bude konečná faktúra uhradená do výšky 90 % zmluvnej ceny. Zostávajúcich 10 % ceny objednávateľ uhradí do 30 dní po podpísaní zápisnice o odstránení vád a nedorobkov z preberacieho konania.

6.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi nutne vykonané a preukázateľné naviac práce voči predmetu diela, prípadne objednávateľom požadované použitie náhradných alebo ďalších materiálov voči výkazu výmer len v prípade, že pred ich realizáciou dôjde ku dohode o cene a množstve za naviac práce. Pred vykonaním takýchto prác dohodnú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán zápisom o rozsahu a spôsobe vykonania, ak nebude dohodnuté inak.
Potvrdený zápis bude podkladom k vypracovaniu cenového dodatku, dodatku ZoD a následnej fakturácií.

Čl. 7 Záručná doba, zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v článku 3 v súlade so zisťovacím zápisom, PD stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri dodávkach, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto záručnej doby záručná doba výrobcu.

7.2. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

7.3. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

7.4. Reklamácia skrytých vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom termíne v závislosti od charakteru vady.

7.5. Ak zhotoviteľ neodstráni závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa a uhradiť ich z čiastky zadržanej z konečnej faktúry podľa bodu 6.4.

Čl. 8. Podmienky vykonania diela

8.1. Zhotoviteľ vykoná činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska a vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.

8.3. Objednávateľ bude vykonávať občasný odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Výkonom odborného technického dozoru poveruje p.Oravcovú Emíliu, ktorá má za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné práce realizujú alebo skladujú materiály. Na vyžiadanie jej zhotoviteľ musí predložiť výkresy , vzorky materiálov, výsledky kontrol kvality (atesty) súvisiace s predmetom plnenia.

8.4. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu ju vyzve zhotoviteľ najmenej 2 dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou, pokiaľ táto preukáže, že kontrolované práce neboli správne vykonané.

8.5. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie vedenia stavby p. Trúchly Vladimír

8.6. Zhotoviteľ vyzve písomne objednávateľa na prevzatie diela najmenej 2 dni pred dňom dokončenia diela.

8.7. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky až do ich odstránenia.

8.8. V súlade so zákonom č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a Vyhlášky MŽP SR 283/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov je zhotoviteľ povinný doložiť formou postúpenia fotokópií vážnych lístkov vyfakturované množstvo o prevzatí vzniknutého odpadu oprávnenou osobou.

8.9. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. 9. Záväzky objednávateľa

9.1. Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa :
- odber el. energie a vody pre stavebné účely za úhradu, kde spôsob úhrady bude formou vystavenia faktúry na základe skutočne spotrebovaného množstva po ukončení stavebných prác.
- priestory pre umiestnenie staveniskových buniek a skladu resp. priestory pre prezliekanie pracovníkov a uzamykateľný sklad
- určenie priestoru pre skládku stavebného materiálu a pre výrobu malty
- povolenie na vstup do priestorov staveniska pre možnosť zásobovania materiálom a kontroly prác aj v mimopracovnej dobe

Čl. 10 Záväzky zhotoviteľa

10.1. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za riadenie stavby, prevádzku staveniska plynulý postup prác.
10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje použiť pre premet diela len riadny a nezávadný materiál zodpovedajúci normám a požiadavkám projektu.

Čl. 11 Stavenisko

11.1. Z odovzdania a prevzatia staveniska sa vyhotoví zápis, ktorý bude súčasťou dokladov.
11.2. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi priestor pre umiestnenie sociálneho a výrobného zariadenia staveniska.
11.3. Zhotoviteľ odstráni objekty zariadenia staveniska a prebytočný materiál z priestorov staveniska do termínu určeného v zápise o odovzdaní a prevzatí zrealizovaných prác a dodávok.

Čl. 12 Zmluvné pokuty

12.1. Objednávateľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov – 0,05 % z ceny nedokončenej časti diela za každý deň omeškania s dokončením a odovzdaním stavby.
12.2. Zhotoviteľ má právo a môže uplatniť zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

Čl. 13 Ostatné ustanovenia

13.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko
- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a objednávateľom zistené vady neodstraňuje v dohodnutých termínoch
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho realizácie
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela

13.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
- ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela

13.3. Omeškanie dlžníka v zmysle § 345 Obchodného zákonníka je považované za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti a oprávňuje na odstúpenie od zmluvy obe zmluvné strany.
13.4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, v odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje.

Čl. 14 Záverečné ustanovenia

14.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpismi oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
14.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
14.3. Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilí k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.
14.4. Zmluva je vyhotovená v 3 exemplároch rovnakej právnej sily, z ktorých 2 sú určené pre objednávateľa a 1 pre zhotoviteľa.

V Žiline, dňa: 31.10.2008

Posádková správa budov
ŽILINA

za objednávateľa

Vladimír Trúchly - TYPOS
023 33 PÓVINA 315
DIČ: SK1020458230
☎ 041/7635 065

za zhotoviteľa

k č.p. : PSB - 278 - 10/2008
ZH

Krycí list rozpočtu

Ing. Miloš Kovaľ

Stavba :Oprava komunikácií v objekte kasárne		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval :
Miesto : Žilina	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Žilina		IČO :	DIČ :
Žilina			IČ DPH :
Dodávateľ : Vladimír Trúchly - TYPOS		IČO : 17869811	DIČ : SK1020458230
Povina 315			IČ DPH :
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	1 003 309,62	5 090,00	1 008 399,62
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	1 003 309,62	5 090,00	1 008 399,62

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		1 008 399,62
22	DPH 19 % z :	1 008 399,62	191 595,90
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		1 199 995,52

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Posádková správa budov
ŽILINA

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Žilina** *Projektant :*

Dodávateľ : **Vladimír Trúchly - TYPOS** *Spracoval :*

Stavba :Oprava komunikácií v objekte kasárne *JKSO :* *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Miloš Kovaľ

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		1 - ZEMNE PRÁCE						
1	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	192,280	m2	479,00	92 102,12		19
2	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 10 cm, do 200 m2	769,120	m2	146,00	112 291,52		19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**204 393,64**	**SKK**		**204 393,64**		
		5 - KOMUNIKÁCIE						
3	567116113	Podklad z prostého betónu tr. B 12,5-B 15 hr. 10 cm	192,280	m2	343,00	65 952,04		19
4	577191226	Betón asfaltový tr. 1 ABS str. modifikovaný MCA-Apollobit 80 š. do 3 m hr. 6 cm	769,120	m2	466,00	358 409,92		19
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**424 361,96**	**SKK**		**424 361,96**		
		8 - RÚROVÉ VEDENIA						
5	899231111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením mreže	1,000	kus	1 610,00	1 610,00		19
6	899311112	Osadenie liat. alebo ocel. poklopov s rám. hm. jed. do 100kg	1,000	kus	281,00	281,00		19
7	**552431500**	Poklop vstupný kruhový plochý -D 600	1,000	kus	5 090,00		5 090,00	19
8	899331111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením poklopu	3,000	kus	1 550,00	4 650,00		19
9	899401112	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	1,000	kus	445,00	445,00		19
10	899401113	Osadenie poklopov liatinových hydrantových	1,000	kus	960,00	960,00		19
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**13 036,00**	**SKK**		**7 946,00**	**5 090,00**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
11	919735112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	24,500	m	206,00	5 047,00		19
12	919735122	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	24,500	m	441,00	10 804,50		19
13	979084212	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 50 m	182,474	t	182,00	33 210,27		19
14	979084216	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	182,474	t	525,00	95 798,85		19
15	979084219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km	182,474	t	21,00	3 831,95		19
16	979087213	Nakladanie vybúraných hmôt na dopr. prostriedok	182,474	t	555,00	101 273,07		19
17	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	182,474	t	585,00	106 747,29		19
18	998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letisk, kryt živičný	177,883	t	50,50	8 983,09		19
19	999990005	Konštrukcie a práce HSV - demontáž poklopov posúvačových, hydrantových	3,000	hod	304,00	912,00		19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**366 608,02**	**SKK**		**366 608,02**		
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**1 008 399,62**	**SKK**		**1 003 309,62**	**5 090,00**	
		Za rozpočet celkom :	**1 008 399,62**	**SKK**		**1 003 309,62**	**5 090,00**	

Odberateľ : **Posádková správa budov Žilina**
Projektant :
Dodávateľ : **Vladimír Trúchly - TYPOS**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava komunikácií v objekte kasárne

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNE PRÁCE										
	113107131	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. do 15 cm, do 200 m2	192,280	m2	479,00	92 102,12		26 667,31	22 033,36	392,25	31 075,60	11 933,59
	113107142	Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 10 cm, do 200 m2	769,120	m2	146,00	112 291,52		32 602,99	26 888,43	476,85	37 957,59	14 365,64
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**204 393,64**	**SKK**				**59 270,31**	**48 921,80**	**869,10**	**69 033,19**	**26 299,23**
		5 - KOMUNIKÁCIE										
	567116113	Podklad z prostého betónu tr. B 12,5-B 15 hr. 10 cm	192,280	m2	343,00	65 952,04	53 951,84	3 639,86	2 582,32	205,73	4 068,64	1 503,63
	577191226	Betón asfaltový tr. 1 ABS str. modifikovaný MCA-Apollobit 80 š. do 3 m hr. 6 cm	769,120	m2	466,00	358 409,92	321 738,27	10 660,00	7 621,97	1 061,38	12 243,38	5 084,89
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**424 361,96**	**SKK**			**375 690,12**	**14 299,86**	**10 204,29**	**1 267,12**	**16 312,02**	**6 588,52**
		8 - RÚROVÉ VEDENIA										
	899231111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením mreže	1,000	kus	1 610,00	1 610,00	793,50	433,91	3,09	0,17	276,73	102,60
	899311112	Osadenie liat. alebo ocel. poklopov s rám. hm. jed. do 100kg	1,000	kus	281,00	281,00	9,72	144,47			91,45	35,36
	552431500	Poklop vstupný kruhový plochý -D 600	1,000	kus	5 090,00	5 090,00	5 090,00					
	899331111	Výšková úprava vstupu alebo vpuste do 20 cm zvýšením poklopu	3,000	kus	1 550,00	4 650,00	2 201,37	1 294,26	9,27	0,51	825,46	319,13
	899401112	Osadenie poklopov liatinových posúvačových	1,000	kus	445,00	445,00	258,37	99,47			62,97	24,19
	899401113	Osadenie poklopov liatinových hydrantových	1,000	kus	960,00	960,00	696,82	138,86			87,90	36,42
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**13 036,00**	**SKK**			**9 049,78**	**2 110,97**	**12,36**	**0,68**	**1 344,51**	**517,70**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
	919735112	Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	24,500	m	206,00	5 047,00	3 563,03	196,73	581,38	14,70	501,87	189,27
	919735122	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 10 cm	24,500	m	441,00	10 804,50	6 721,08	1 047,37	1 084,61	47,53	1 379,64	524,25
	979084212	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 50 m	182,474	t	182,00	33 210,26		17 696,32			11 201,66	4 312,28

Výrobná kalkulácia - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy Odvody	Stroje	Doprava	Réžia	Zisk
	979084216	Vodor. doprava vybúraných hmôt po suchu do 5 km	182,474	t	525,00	95 798,85		16 065,01	17 942,66	17 245,61	32 443,60	12 101,95
	979084219	Príplatok za každých ďalších 5 km vybúr. hmôt nad 5km	182,474	t	21,00	3 831,95				2 054,65	1 300,60	476,69
	979087213	Nakladanie vybúraných hmôt na dopr. prostriedok	182,474	t	555,00	101 273.07		15 369,78	29 119,20	9 579,88	34 225,54	12 978,65
	979131410	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-ost.odpad	182,474	t	585,00	106 747,29				57 008,52	36 086,40	13 652,36
	998225111	Presun hmôt pre komunikácie a plochy letísk, kryt živičný	177,883	t	50,50	8 983,09		348,65	1 552,91	2 895,93	3 036,86	1 148,72
	999990005	Konštrukcie a práce HSV - demontáž poklopov posúvačových, hydrantových	3,000	hod	304,00	912,00		485,91			307,58	118,51
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**366 608,02**	**SKK**			**10 284,12**	**51 209,79**	**50 280,78**	**88 846,85**	**120 483,75**	**45 502,71**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**1 008 399,62**	**SKK**			**395 024,02**	**126 890,93**	**109 419,24**	**90 983,76**	**207 173,47**	**78 908,17**
		Za rozpočet celkom :	**1 008 399,62**	**SKK**			**395 024,02**	**126 890,93**	**109 419,24**	**90 983,76**	**207 173,47**	**78 908,17**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu ZoD č. PS3 614-53-251008

Martin Košík

