13 609

Zmluva o dielo č. SAPaÚ-55-12 /2009
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

	Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
	Sekcia majetku a infraštruktúry
	Správa prevádzky a údržby Trenčín
Sídlo:	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
V zastúpení:	Ing. Bakoš Ján - Riaditeľ SAPaÚ Trenčín
Kontaktná adresa :	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ing. Ján Pánis 0960 /483 100 riaditeľ PSB Martin
Odborný dozor objednávateľa:	Milan Brna
Telefón :	0960/ 483 427
Fax :	0960 483 105
/ ďalej len objednávateľ /	

1.2 Zhotoviteľ

	Jaroslav Piroš - JPS
Sídlo:	Veľké Rovné 12, 013 62 Veľké Rovné
Zastúpený:	Jaroslav Piroš
Oprávnený rokovať	
vo veciach zmluvných:	Jaroslav Piroš
vo veciach technických:	Jaroslav Piroš
vo veciach stavebných:	Jaroslav Piroš
IČO :	33357366
IČDPH:	SK1020522393
Bankové spojenie:	VÚB, a. s., pobočka Bytča
Číslo účtu:	1246843432/0200
Telefón:	041/5582426, 0903 186 391
Fax:	041/5582426
Register:	Živnostenský register č. 501-673
/ ďalej len zhotoviteľ /	

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná posádková správa budov (ďalej len PSB).

Odberateľ: **PSB Martin** | Projektant:
Dodávateľ: **JPS - Piroš Jaroslav** | Spracoval: **PARS Za**
Stavba: **MO SR VÚ Martin r.2009** | JKSO: | Dátum: . .
Objekt: **Oprava vnútorných priestorov b.č. 26**
Časť: **s..**

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR

ODIS s.r.o. Žilina

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV						
		1 - ZEMNE PRÁCE						
1	122202201	Odkopávky pre cesty v horn. tr. 3 do 100 m3 *vonkajší priestor* *+7*7*0,3 = 14,700*	14,700	m3	3,71	**54,54**	*1 643,07*	19
2	122202209	Príplatok za lepivosť horn. tr. 3 pre cesty	14,700	m3	0,45	**6,62**	*199,43*	19
3	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4 *vonkajší priestor* *+14,7-2,205 = 12,495*	12,495	m3	6,85	**85,59**	*2 578,48*	19
4	162701109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4 *+12,495*5 = 62,475*	62,475	m3	0,51	**31,86**	*959,81*	19
5	171201201	Uloženie sypaniny na skládku	12,495	m3	0,70	**8,75**	*263,60*	19
6	175101201	Obsyp objektu bez prehodenia sypaniny *+14,7*0,15 = 2,205*	2,205	m3	16,30	**35,94**	*1 082,73*	19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**223,30**	**EUR**		**223,30**	*6 727,14*	
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
7	311272536	Murivo presné porobet tvárnice PPT-hlad.Ytong, 400mm, P3-550 *prízemie, m.č. 10+31* *+1,35*2,7*0,5*6 = 10,935*	10,935	m3	138,00	**1 509,03**	*45 461,04*	19
	317161139	Preklady 238/80/3250 mm *prízemie, m.č. 10+31* *+3 = 3,000*	3,000	kus	49,00	**147,00**	*4 428,52*	19
	338171122	Osadzovanie stĺpikov plot. oceľ. do 2,6 m so zabet. *vonkajší priestor* *+9 = 9,000*	9,000	kus	8,50	**76,50**	*2 304,64*	19
	553042130	Stĺpiky pre oplotenie bez podpier - v-do 2,5 m	3,000	kus	26,50	**79,50**	*2 395,02*	19
	553042140	Stĺpiky pre oplotenie s podperami - v-do 2,5 m	4,000	kus	31,90	**127,60**	*3 844,08*	19
	553042141	Stĺpiky pre brány v-do 2,5 m	2,000	kus	41,50	**83,00**	*2 500,46*	19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**2 022,63**	**EUR**		**2 022,63**	*60 933,75*	
		5 - KOMUNIKÁCIE						
	564831111	Podklad zo štrkodrte hr. 10 cm *vonkajší priestor* *+6*6 = 36,000*	36,000	m2	3,14	**113,04**	*3 405,44*	19
	581121111	Kryt cementobet. komunikácií skup. 3 a 4 hr. 15 cm *vonkajší priestor* *+6*6 = 36,000*	36,000	m2	14,20	**511,20**	*15 400,41*	19
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**624,24**	**EUR**		**624,24**	*18 805,85*	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
	612421321	Oprava váp. omiet. vnút. stien hladkých 10-30% *m.č.17 WC ženy* *+3,5 = 3,500* *prízemie, m.č. 10+31* *+50 = 50,000*	834,500	m2	2,77	**2 311,57**	*69 638,96*	19

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	 SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		. *prízemie, m.č.18, umyvárka* *+12 = 12,000* . *prízemie, m.č.24-30, kabinety* *+142 = 142,000* . *chodba-kancelárie, vstupná hala, sklady* *+627 = 627,000* .						
16	612421421	Oprava váp. omiet. vnút. stien hladkých 30-50% *celá budova, okrem m.č. 10+31, 17-23* *+53,8+81,2 = 135,000* *;++ Medzisúčet : = 135,000* *sokel* *+29,6*1,45 = 42,920* *+26,1*1,45 = 37,845* *+25,5*1,45 = 36,975* *+5,1*2 = 10,200* *;++ Medzisúčet : = 127,940*	262,940 m2		4,37	**1 149,05**	*34 616,28*	19
17	612466310	Postrek vnút.stien zo such.zm.sanačný (špric) Sakret SAS strojne *prízemie, m.č.18, umyvárka* *+36 = 36,000*	36,000 m2		2,42	**87,12**	*2 624,58*	19
18	612474116	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí na tvárnice Ytong hr. 10mm *prízemie, m.č. 10+31* *+1,35*2,7*6 = 21,870* .	21,870 m2		8,75	**191,36**	*5 764,91*	19
19	612476333	Omietka vnút.stien sanačná vyrovnávacia jadrová SAKRET ASP hr.30 mm *prízemie, m.č.18, umyvárka* *+36 = 36,000*	36,000 m2		16,70	**601,20**	*18 111,75*	19
20	612481112	Potiahnutie stien vypnutím keramického pletiva *prízemie, m.č. 10+31* *+1,35*2,7*6*2 = 43,740* .	43,740 m2		9,80	**428,65**	*12 913,51*	19
21	622471312	Náter vonk. stien Eternexom zlož. I až II *prízemie, m.č. 10+31* *+1,35*2,7*6 = 21,870* .	21,870 m2		9,55	**208,86**	*6 292,12*	19
22	622474117	Omietka vonk. stien zo suchých zmesí na Ytong hr.15 mm *prízemie, m.č. 10+31* *+1,35*2,7*6 = 21,870* .	21,870 m2		12,50	**273,38**	*8 235,85*	19
23	632451065	Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm *prízemie, m.č. 10+31* *+104,91 = 104,910*	104,910 m2		9,55	**1 001,89**	*30 182,94*	19
24	632451421	Doplnenie cem. poteru do 1 m2 hr. 2 cm *prízemie, m.č.24-30, kabinety* *+14,8 = 14,800*	14,800 m2		6,10	**90,28**	*2 719,78*	19
25	642942611	Osadenie dverných zárubní kovových do 2,5 m2 s mont. penou	1,000 kus		15,70	**15,70**	*472,98*	19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		prízemie, m.č. 2.14						
		+1 = 1,000						
26	553319860	Zárubňa oceľová CGU 90x197cm	1,000	kus	22,00	**22,00**	*662,77*	19
27	642945111	Osadenie ocel. zárubní protipož. a protiplyn. dvier 1-kríd. do 2,5 m2 *prízemie, m.č. 10+31* *+1 = 1,000* .	1,000	kus	133,00	**133,00**	*4 006,76*	19
28	553324341	Zárubňa oceľová PO 900x2000 cm	1,000	kus	145,00	**145,00**	*4 368,27*	19
29	648991111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm *prízemie, m.č. 18* *+1,4*2 = 2,800* . *prízemie, m.č. 24-30* *+1,4*13 = 18,200* *+1,55 = 1,550* .	22,550	m	2,95	**66,52**	*2 003,98*	19
30	611940201	Parapeta vnútorná komôrková plastová šír.180 mm *+22,55*1,05 = 23,678*	23,678	m	13,50	**319,65**	*9 629,78*	19
		4 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu	1045,23	EUR		**7 045,23**	*12 244,60*	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
31	919716111	Výstuž cementobetónového krytu plôch zo zvar. sietí KARI hm. do 7,5 kg/m *vonkajší priestor* *+6*6*5,4/1000 = 0,194*	0,194	t	1 280,00	**248,32**	*7 480,89*	19
32	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	270,000	m2	1,56	**421,20**	*12 689,07*	19
33	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	270,000	m2	1,11	**299,70**	*9 028,76*	19
34	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	270,000	m2	0,77	**207,90**	*6 263,20*	19
35	949942101	Hydraulická zdvihacia plošina na automob. podvozku v. do 27 m *vonkajší priestor* *+8 = 8,000*	8,000	hod	41,00	**328,00**	*9 881,33*	19
36	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	347,000	m2	2,07	**718,29**	*21 639,20*	19
37	953961112	Odvetrávacie rúry novodurové vnút. priemer 8 cm uklad. na zraz vodor. *prízemie, m.č. 10+31* *+2*0.5 = 1.000*	1,000	m	5,70	**5,70**	*171,72*	19
38	962032231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2 *prízemie, m.č. 10+31* *+3*3,5*0,4 = 4,200* .	4,200	m3	19,00	**79,80**	*2 404,05*	19
39	965081712	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2 *prízemie, m.č.18, umyvárka* *+21 = 21,000*	21,000	m2	1,87	**39,27**	*1 183,05*	19
40	968061112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	26,000	kus	0,21	**5,46**	*164,49*	19
41	968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2 *prízemie, m.č. 10+31* *+1 = 1,000*	6,000	kus	0,38	**2,28**	*68,69*	19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		.						
		prízemie, m.č.18, umyvárka						
		+1 = 1,000						
		;++ Medzisúčet : = 2,000						
		+2+2 = 4,000						
2	968062356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	72,338 m2		4,05	**292,97**	*8 826,01*	19
		prízemie, m.č. 10+31						
		*+1,35*2,7*8 = 29,160*						
		*+1,35*2,7*2 = 7,290*						
		prízemie, m.č.18, umyvárka						
		*+1,35*1,65*2 = 4,455*						
		prízemie, m.č.24-30 kabinety						
		*+1,35*1,65*13 = 28,958*						
		*+1,5*1,65 = 2,475*						
3	968072455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	2,000 m2		7,65	**15,30**	*460,93*	19
		prízemie, m.č. 10+31						
		*+1*2 = 2,000*						
4	968072456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	7,140 m2		5,90	**42,13**	*1 269,21*	19
		*+1,7*2,1*2 = 7,140*						
5	971033361	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	2,000 kus		12,10	**24,20**	*729,05*	19
		prízemie, m.č.1, výcviková hala						
		+2 = 2,000						
6	971033461	Vybúr. otvorov do 0,25 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	3,000 kus		21,00	**63,00**	*1 897,94*	19
		prízemie, m.č.1, výcviková hala						
		+3 = 3,000						
7	971033541	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	0,400 m3		48,00	**19,20**	*578,42*	19
		poval						
		*+1*2*0,2 = 0,400*						
		.						
8	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	55,000 m2		2,23	**122,65**	*3 694,95*	19
		prízemie, m.č. 10+31						
		+55 = 55,000						
		.						
9	978059511	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy do 1 m2	8,925 m2		6,45	**57,57**	*1 734,35*	19
		osekanie soklíkov						
		*+59,5*0,15 = 8,925*						
10	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	36,000 m2		2,81	**101,16**	*3 047,55*	19
		prízemie, m.č.18, umyvárka						
		+36 = 36,000						
11	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	24,349 t		9,75	**237,40**	*7 151,91*	19
12	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	365,235 t		0,32	**116,88**	*3 521,13*	19
		*+24,349*15 = 365,235*						
13	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	24,349 t		8,10	**197,23**	*5 941,75*	19
14	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	24,349 t		0,93	**22,64**	*682,05*	19
15	979131409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	24,349 t		16,60	**404,19**	*12 176,00*	19
16	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	65,782 t		21,50	**1 414,31**	*42 607,50*	19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1	2	3.	4	5	6	7	8	
				EUR				
		PRÁCE A DODÁVKY PSV						
		71 - IZOLÁCIE						
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti						
	711193121	Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K *prízemie, m.č.18, umyvárka* *+21 = 21,000*	21,000	m2	25,50	**535,50**	*16 132,47*	19
	711193131	Izolácia proti vlhkosti muriva zvislá AQUAFIN 2K *prízemie, m.č.18, umyvárka* *+36 = 36,000*	36,000	m2	26,50	**954,00**	*28 740,20*	19
	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	395	%	2,90	,20	,1,44	19
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE						
		721 - Vnútorná kanalizácia						
	21171	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8 *m.č.18 umyvárka* *+7 = 7,000*	7,000	m	13,20	**92,40**	*2 783,64*	19
		Lapač PP strešných splavenín - 120482	18,000	kus	7,75			19
	334A15.	Opr. kanaliz. prečistenie lapačov strešných splavenín	14,000	kus	2,14	i0	,58	19 19
	2130094	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	2,619	%	1,00	16	,57	19 19
	0872		**264,48**	**EUR**		52	,93	19
		722 - Vnútorný vodovod						
	213090	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. zazátkovanie vývodu *m.č.18 umyvárka* *+10 = 10,000*	10,000	kus	0,79	**7,90**	*238,00*	19
	21712	Potrubie vodov. z rúrok PE rad stred. ťažk. rPE D 20/2,0 *m.č.18 umyvárka* *+8 = 8,000*	8,000	m	9,75	**78,00**	*2 349,83*	19
	2310	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 C G 1/2 *m.č.18 umyvárka* *+4 = 4,000*	4,000	kus	10,30	**41,20**	*1 241,19*	19
	2902	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50 *m.č.18 umyvárka* *+8 = 8,000*	8,000	m	1,23	**9,84**	*296,44*	19
	290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80 *m.č.18 umyvárka* *:8 = 8,000*	8,000	m	0,75	**6,00**	*180,76*	19
	22201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	1,429	%	0,60	**0,86**	*25,91*	19
		725 - Zariaďovacie predmety						
	1942	Opr. zariad. záchod. nádrží, výmena splach. súpravy *m.č.17 WC muži* *+4 = 4,000* *m.č.17 WC ženy* *+1 = 1,000*	5,000	kus	9,70	**48,50**	*1 461,11*	19

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

ODIS s.r.o. Žilina

Poř. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
71	**551471100**	Súprava splachovacia nádrž. úsporná	5,000	kus	21,60	**108,00**	*3 253,61*	19
72	725113911	Opr. zar. záchodov, výmena splach. rúrky novodurovej	5,000	kus	9,20	**46,00**	*1 385,80*	19
		m.č.17 WC muži						
		+4 = 4,000						
		.						
		m.č.17 WC ženy						
		+1 = 1,000						
73	725113914	Opr. zar. záchodov, výmena manžety	5,000	kus	3,00	**15,00**	*451,89*	19
		m.č.17 WC muži						
		+4 = 4,000						
		.						
		m.č.17 WC ženy						
		+1 = 1,000						
74	725114950	Opr. zar. záchodov, výmena sedátka z PH štandardná kvalita	5,000	kus	10,20	**51,00**	*1 536,43*	19
		m.č.17 WC muži						
		+4 = 4,000						
		.						
		m.č.17 WC ženy						
		+1 = 1,000						
75	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	16,000	súbor	3,36	**53,76**	*1 619,57*	19
		m.č.18 umyvárka						
		+16 = 16,000						
76	725212200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	4,000	súbor	78,00	**312,00**	*9 399,31*	19
		m.č.18 umyvárka						
		+4 = 4,000						
77	725249107	Montáž sprchových kútov ostatných typov	1,000	súbor	79,00	**79,00**	*2 379,95*	19
		m.č.18 umyvárka						
		+1 = 1,000						
78	**552199995**	Kút sprchový prenosný	1,000	kus	450,00	**450,00**	*13 556,70*	19
79	725819401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	5,000	súbor	4,48	**22,40**	*674,82*	19
		m.č.17 WC muži						
		+4 = 4,000						
		.						
		m.č.17 WC ženy						
		+1 = 1,000						
	551012370	Ventil rohový RD RV80 3/8	5,000	kus	13,80	**69,00**	*2 078,69*	19
	551014361	Rúrka pripojovacia 3/8	5,000	kus	4,94	**24,70**	*744,11*	19
	725819402	Montáž ventilov rohových G 1/2	4,000	súbor	5,45	**21,80**	*656,75*	19
		m.č.17 WC muži						
		+4 = 4,000						
	551012380	Ventil rohový RD RV80 1/2x3/8 k pisoárom	4,000	kus	15,80	**63,20**	*1 903,96*	19
	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	4,000	súbor	1,97	**7,88**	*237,39*	19
		m.č.18 umyvárka						
		+4 = 4,000						
	725821400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	4,000	kus	78,50	**314,00**	*9 459,56*	19
		m.č.18 umyvárka						
		+4 = 4,000						
	725869218	Montáž zápach. uzávierok U sifónov	5,000	kus	3,85	**19,25**	*579,93*	19
		m.č.18 umyvárka						
		+4 = 4,000						
		.						
		m.č.17 WC muži						

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		+1 = 1,000						
87	551B64020	Sifón umývadlový	4,000 kus		27,00	**108,00**	*3 253,61*	19
88	6421N0328	Si. n pisoárový	1,000 kus		23,87	**23,87**	*719,11*	19
89	725980123	Dvierka prístupové k inšt.inštaláciám z plastov 30/30	1,000 kus		4,42	**4,42**	*133,16*	19
		m.č.18 umyvárka						
		= 1.1 10						
90	998725201	sun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	18,418 %		0,30	**5,53**	*166,60*	19
		- Zariaďovacie predmety spolu :	17,31 EUR			**1 847,31**	*52,06*	
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**2 255,59 EUR**			**2 255,59**	*67 951,90*	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE						
		733 - Rozvod potrubia						
1	733121119	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 60,3/2,9	16,000 m		20,00	**320,00**	*9 640,32*	19
	733121123	Potrubie z rúrok hlad. bezošvých nízkotlak. pr. 76/5,0	16,000 m		30,50	**488,00**	*14 701,49*	19
	733190219	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 60,3/3,9	16,000 m		0,43	**6,88**	*207,27*	19
	733190225	Tlaková skúška potrubia z ocel. rúrok hladkých do pr. 89/3,6	16,000 m		0,56	**8,96**	*269,93*	19
	733999904	Rozvod potrubia, HZS T4	22,000 hod		9,15	**201,30**	*6 064,36*	19
		prízemie, m.č. 10+31						
		+12 = 12,000						
		potrubný rozvod ÚK dielňa, m.č. 10+31						
		+10 = 10,000						
		- Rozvod potrubia spolu :	25,14 EUR			25,14	*983,37*	
		- Armatúry						
	734211111	Ventil odvzdušňovací závitový vykur. telies V 4320 G 1/8	2,000 kus		2,04	8	,91	1 19
	998734201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	0,041 %		0,20	1	*30*	1 19
		- Armatúry spolu :	**4,09 EUR**			9	,22	
		735 - Vykurovacie telesá						
	35151821	Demontáž vykurovacích telies panelových dvojrad. do 1500 mm	70,000 kus		3,80	**266,00**	*8 013,52*	19
	35191910	Opr. vykur. telies, napustenie vody do vykur. telies	410,000 m2		0,37	,70	*4 570,11*	19
	35192923	Opr. vyk. telies, spätná montáž telies pan. 2-rad. do 1500mm	70,000 kus		4,25	,50	*8 962,49*	19
	35494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	410,000 m2		0,53	,30	*6 546,38*	19
	98735201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	9,325 %		2,30	,45	*646,20*	19
		- Vykurovacie telesá spolu :	,95 EUR			,95	*38,70*	
		- ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**1 983,18 EUR**			83,18	*59 745,28*	
		76 - KONŠTRUKCIE						
		764 - Konštrukcie klampiarske						
	352203	Klamp. PZ pl. žľaby pododkvap. polkruh. rš 330 dl 5m-	250,000 m		8,40	**2 100,00**	*63 264,60*	19
		vonkajší priestor						
		+250 = 250,000						
	352810	Klamp. demont. žľaby polkruhové rš 330-30ST	250,000 m		0,70	**175,00**	*5 272,05*	19
		vonkajší priestor						
		+250 = 250,000						
	352916	Klamp. opr. PZ pl. háky žľaby polkruhové rš 330	246,000 kus		1,70	**418,20**	*12 598,69*	19
		vonkajší priestor						
		+246 = 246,000						
	59212	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	18,000 kus		13,60	**244,80**	*7 374,84*	19
	59810	Klamp. demont. kotlík konický d-150 -30ST	18,000 kus		0,93	**16,74**	*504,31*	19

MINISTERSTVO OBRANY Sekcia štátnej a infraštruktúry Správa prevádzky a služieb TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
108	764410330	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 200 *+1,4*15 = 21,000* *+1,55 = 1,550*	22,550	m	9,65	**217,61**	*6 555,72*	19
109	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330 *prízemie, m.č. 18* *+1,4*2 = 2,800* . *prízemie, m.č. 24-30* *+1,4*13 = 18,200* *+1,55 = 1,550*	22,550	m	0,93	**20,97**	*631,74*	19
110	764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120 *vonkajší priestor* *+98 = 98,000*	98,000	m	10,00	**980,00**	*29 523,48*	19
111	764454802	Klamp. demont. rúr odpadových kruhových d-120 *vonkajší priestor* *+98 = 98,000*	98,000	m	0,70	**68,60**	*2 066,64*	19
	764456855	Klamp. demont. kolien výtokových kruhových d-200 *vonkajší priestor* *+10 = 10,000*	10,000	kus	0,93	**9,30**	*280,17*	19
113	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	42,512	%	1,60	**68,02**	*2 049,17*	19
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**4 319,24**	EUR		**4 319,24**	*130 121,42*	
		766 - Konštrukcie stolárske						
8	766111820	Demontáž drevených stien plných *prízemie, m.č.24-30, kabinety* *+18,45 = 18,450*	18,450	m2	1,51	**27,86**	*839,31*	19
9	766622911	Oprava okien dvojitých bez došt. bez výmeny dielčích prvkov *prízemie, m.č.1, výcviková hala* *+1,34*1,8*40 = 96,480* *+1,5*1,8*4 = 10,800* . *prízemie, m.č. 2-14* *+1,35*2,7*62 = 225,990*	333,270	m2	20,50	**6 832,04**	*205 822,04*	19
	766651122	Montáž dvier nekompl. otvár. do zárubne 1-kridl. nad 0,8m *prízemie, m.č. 2-14* *+1 = 1,000* . *prízemie, m.č.18, umyvárka* *+1 = 1,000*	2,000	kus	6,05	**12,10**	*364,52*	19
	6116D0099	Dvere vstupné 90 cm	1,000	kus	128,50	**128,50**	*3 871,19*	19
	6116D0102	Dvere FÓLIE Štandard - 80-90	1,000	kus	58,50	**58,50**	*1 762,37*	19
	766661422	Montáž dvier kom. otv. protipož. do zár. 1-kr. nad 0,8m *prízemie, m.č. 10+31* *+1 = 1,000* .	1,000	kus	9,80	**9,80**	*295,23*	19
	6116D0098	Dvere PO 30 100 cm	1,000	kus	237,00	**237,00**	*7 139,86*	19
	766695212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm *prízemie, m.č. 2-14* *+1 = 1,000*	1,000	kus	4,04	**4,04**	*121,71*	19
	611871760	Prah dubový dĺžka 90 šírka 10cm	1,000	kus	4,88	**4,88**	*147,04*	19
	56999904	Konštrukcie stolárske, HZS T4	9,000	hod	9,20	**82,80**	*2 494,43*	19

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky
TRENČÍN

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	 SKK	DPH
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		výrez otvorov v strope 3ks 50x50 cm *+3*3 = 9,000*						
124	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	73,975	%	0,60	**44,39**	*1 337,29*	19
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**7 441,91**	**EUR**		**7 441,91**	*224 194,98*	
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
125	**549135655**	Kovanie -kľučka, štít interiér + zámok	1,000	kus	21,80	**21,80**	*656,75*	19
126	767122812	Demontáž stien a priečok s výplňou drôt. siete, spoj zváraním *trenažér* *+3,4*2,1 = 7,140*	7,140	m2	9,20	**65,69**	*1 978,98*	19
127	767631210	Montáž okien pre beztmelé zasklenie bez zaskl., výš. 1800 mm *prízemie, m.č.18, umyvárka* *+(1,36*2+1,65*2)*2 = 12,040* . *prízemie, m.č.24-30, kabinety* *+(1,36*2+1,65*2)*13 = 78,260* *+1,5*2+1,65*2 = 6,300*	96,600	m	8,20	**792,12**	*23 863,41*	19
128	**6114B1851**	Okno plast.-výš.165, šír.136 cm	15,000	kus	365,00	**5 475,00**	*164 939,85*	19
129	**6114B1891**	Okno plast.-výš.165, šír.150 cm	1,000	kus	372,00	**372,00**	*11 206,87*	19
130	767641242	Montáž dverí plastových dvojkrídlových 1900 x 2100 mm	2,000	kus	58,00	**116,00**	*3 494,62*	19
131	**6117A0139**	Dvere vchodové 2-krídlové 1/3 sklo O -výš.210, šír.170 cm	2,000	kus	1 230,00	**2 460,00**	*74 109,96*	19
132	767652230	Montáž vrát do oceľovej konštrukcie, do 13 m2 *prízemie, m.č. 10+31* *+1 = 1,000*	1,000	kus	186,00	**186,00**	*5 603,44*	19
133	**553041965**	Vráta kovové atypické zateplené 3000/3500	1,000	kus	1 475,00	**1 475,00**	*44 435,85*	19
134	767662120	Montáž mreží pevných zváraním *mreža na otvory v strope* *+0,6*0,6*3 = 1,080*	1,080	m2	12,20	**13,18**	*397,06*	19
135	**553042210**	Mreže 600x600 mm	3,000	kus	83,50	**250,50**	*7 546,56*	19
136	767911170	Montáž strojového pletiva bez napín. drôtov, výšky do 2,0 m *vonkajší priestor* *+6*4 = 24,000*	24,000	m	2,47	**59,28**	*1 785,87*	19
137	767912150	Montáž napínacieho drôtu *vonkajší priestor* *+6*4*3 = 72,000*	72,000	m	0,26	**18,72**	*563,96*	19
138	**313275040**	Pletivo drôt. poplast. 4-hranné oko 50mm, priem. drôtu 2,2mm, výška 200cm *+72*1,05 = 75,600*	75,600	m	5,05	**381,78**	*11 501,50*	19
139	767920240	Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺpky oceľové do 8 m2 *vonkajší priestor* *+1 = 1,000*	1,000	kus	20,50	**20,50**	*617,58*	19
140	**553042110**	Vráta 2-kr. oceľ. pre oplotenie v- do 2000 mm	1,000	kus	567,50	**567,50**	*17 096,51*	19
141	767995105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 100 kg *vonkajší priestor* *vetracia mreža* *+65 = 65,000*	65,000	kg	0,95	**61,75**	*1 860,28*	19
142	**53444145**	Prieveternik mrežový 100x200 cm	1,000	kus	412,00	**412,00**	*12 411,91*	19
143	7996801	Demontáž ostatných doplnkov, do 50 kg	726,513	kg	1,21	**879,08**	*26 483,16*	19

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merna jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		mreže						
		*+1,3*2,0*11,5*8 = 240,960*						
		*+1,65*1,36*11,5*15 = 387,090*						
		*+1,65*1,5*11,5 = 28,463*						
144	767999904	Konštrukcie doplnkové kovové stavebné, HZS T4	27,500 hod		9,15	**251,63**	*7 580,61*	19
		prízemie, m.č.1, výcviková hala						
		oprava vstup. vrát - kovanie						
		+12,5 = 12,500						
		prízemie, m.č. 2-14						
		oprava predeľ. steny						
		+15 = 15,000						
145	553042116	Kovanie vrátové	2,000 kus		47,00	**94,00**	*2 831,84*	19
		prízemie, m.č.1, výcviková hala						
		+2 = 2,000						
146	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	139,735 %		0,80	**111,79**	*3 367,79*	19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	4 085,32 EUR			4 085,32	*24 334,35*	
		9 - KONŠTRUKCIE spolu :	5 846,47 EUR			5 846,47	*78 650,76*	
		77 - PODLAHY						
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických						
147	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	21,000 m2		11,30	**237,30**	*7 148,90*	19
		prízemie, m.č.18, umyvárka						
		+21 = 1,000						
148	771579792	Príp. za práce v obmedz. priestore pri montáži podláh keram	21,000 m2		1,70	**35,70**	*1 075,50*	19
149	771589795	Príp. za škárovanie bielym cementom pri mont. podláh mozaik	21,000 m2		0,17	**3,57**	*107,55*	19
150	59764048	Dlaždica keramická 300/300/9	22,050 m2		12,70	**280,04**	*8 436,49*	19
		*+21*1,05 = 22,050*						
151	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	5,566 %		3,80	**21,15**	*637,16*	19
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	77,76 EUR			77,76	*7 405,60*	
		776 - Podlahy povlakové						
152	776411000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumených	270,000 m		0,55	**148,50**	*4 473,71*	19
153	2841A9002	Sokel 2/4	283,500 m		0,69	**195,62**	*5 893,25*	19
		*+270*1,05 = 283,500*						
154	776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	252,910 m2		2,14	**541,23**	*16 305,09*	19
		prízemie, m.č. 10+31						
		+104,91 = 104,910						
		prízemie, m.č.24-30, kabinety						
		+148 = 148,000						
155	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	252,910 m2		3,18	**804,25**	*24 228,84*	19
		prízemie, m.č. 10+31						
		+104,91 = 104,910						
		prízemie, m.č.24-30, kabinety						
		+148 = 148,000						
156	2841A0601	Krytina podlahová hr.2,0; š.1450 mm	265,556 m2		13,40	**3 558,45**	*107 207,86*	19
		*+252,91*1,05 = 265,556*						
157	776583110	Voľné položenie jednej vrstvy podložky pod podlahoviny	252,910 m2		0,21	**53,11**	*1 599,99*	19

MINISTERSTVO OBRANY Sekcia majetku a infraštruktúry TRENČÍN

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

„Oprava vnútorných priestorov b. č. 26".

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d) Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.
2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:
termín začatia prác: **17.08.2009**
termín ukončenia prác: **30.09.2009**
3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu ukončenia prác.
3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorčích predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č.513/1991 Zb.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.
4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	**64 493,18 €**
DPH 19 %	**12 253,70 €**
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**76 746,88 €**

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		prízemie, m.č. 10+31						
		+104,91 = 104,910						
		prízemie, m.č.24-30, kabinety						
		+148 = 148,000						
158	**272432100**	Fólia NEFFA guma 1000x1,3	265,556 m2		1,48	**393,02**	*11 840,12*	19
		*+252,91*1,05 = 265,556*						
159	998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	56,942 %		0,40	**22,78**	*686,27*	19
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**5 716,96** EUR			**5 716,96**	*172 229,14*	
		77 - PODLAHY spolu :	**6 294,72** EUR			**6 294,72**	*189 634,73*	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek						
160	781415014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu	36,000 m2		15,60	**561,60**	*16 918,76*	19
		prízemie, m.č.18, umyvárka						
		+36 = 36,000						
161	781419701	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri motáži obkl. pórov.	36,000 m2		5,90	**212,40**	*6 398,76*	19
162	781419704	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. pórov.	36,000 m2		0,07	**2,52**	*75,92*	19
163	**597656400**	Obkl. hut. B 1 far. hl. 200x250 OT3 1A	37,800 m2		12,30	**464,94**	*14 006,78*	19
		*+36*1,05 = 37,800*						
164	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	12,415 %		2,00	**24,83**	*748,03*	19
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**1 266,29** EUR			**1 266,29**	*38 148,25*	
		783 - Nátery						
165	783201811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	136,830 m2		0,96	**131,36**	*3 957,35*	19
		zárubne						
		*+1,1*11 = 12,100*						
		dvere						
		*+3,2*3,7*2 = 23,680*						
		*+7,5*3,45*2 = 51,750*						
		deliaca stena						
		*+3,4*7,25*2 = 49,300*						
166	783201821	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. opálením	15,375 m2		5,70	**87,64**	*2 640,24*	19
		prízemie, m.č.1, výcviková hala						
		*+3,75*4,1 = 15,375*						
167	783225600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	181,460 m2		4,06	**736,73**	*22 194,73*	19
		vonkajší priestor						
		*+0,47*2*2 = 1,880*						
		*+3*2*2 = 12,000*						
		prízemie, m.č.1, výcviková hala						
		*+3,75*4,1*2 = 30,750*						
		zárubne						
		*+1,1*11 = 12,100*						
		dvere						
		*+3,2*3,7*2 = 23,680*						
		*+7,5*3,45*2 = 51,750*						

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

r. o	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
		deliaca stena						
		*+3,4*7,25*2 = 49,300*						
8	783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	181,460 m2		1,86	**337,52**	*10 168,13*	19
		vonkajší priestor						
		*+0,47*2*2 = 1,880*						
		*+3*2*2 = 12,000*						
		.						
		prízemie, m.č.1, výcviková hala						
		*+3,75*4,1*2 = 30,750*						
		.						
		zárubne						
		*+1,1*11 = 12,100*						
		.						
		dvere						
		*+3,2*3,7*2 = 23,680*						
		*+7,5*3,45*2 = 51,750*						
		.						
		deliaca stena						
		*+3,4*7,25*2 = 49,300*						
9	783401812	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 100mm	112,000 m		0,16	**17,92**	*539,86*	19
0	783425350	Nátery synt. potrubia do DN 100mm dvojnás. 1x email +zákl.	112,000 m		2,04	**228,48**	*6 883,19*	19
		*+56*2 = 112,000*						
1	783601813	Odstránenie náterov zo stolár. dvier a zárubní oškrabaním	86,400 m2		1,54	**133,06**	*4 008,57*	19
		dvere						
		*+2,2*3*2*4 = 52,800*						
		*+2,1*2*2*4 = 33,600*						
2	783627102	Nátery stolár. výrobkov syntet. rezolové 2x lakovanie	86,400 m2		5,30	**457,92**	*13 795,30*	19
		dvere						
		*+2,2*3*2*4 = 52,800*						
		*+2,1*2*2*4 = 33,600*						
3	783801812	Odstránenie náterov z omietok stien oškrabaním	55,000 m2		0,70	**38,50**	*1 159,85*	19
		prízemie, m.č. 10+31						
		+55 = 55,000						
4	783812110	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email +2x plné tmel.	209,140 m2		7,90	**1 652,21**	*49 774,48*	19
		celá budova, okrem m.č. 10+31, 17-23						
		+81,2 = 81,200						
		;++ Medzisúčet : = 81,200						
		sokel						
		*+29,6*1,45 = 42,920*						
		*+26,1*1,45 = 37,845*						
		*+25,5*1,45 = 36,975*						
		*+5,1*2 = 10,200*						
		;++ Medzisúčet : = 127,940						
		.						
	783999905	Nátery, HZS T5	50,000 hod		10,30	**515,00**	*15 514,89*	19
		obrúsenia a nátery hákov 246 ks						
		*!+246*0,2 = 49,200*						
		+50 = 50,000						
		783 - Nátery spolu :	**4 336,34 EUR**			**4 336,34**	*130 636,58*	
		784 - Maľby						

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	 SKK	DPH
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
6	784452571	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m *prízemie, m.č. 10+31* *+310 = 310,000* *m.č.17 WC ženy* *+36 = 36,000* *prízemie, m.č.18, umyvárka* *+40 = 40,000* *prízemie, m.č.24-30, kabinety* *+473 = 473,000* *chodba-kancelárie, vstupná hala, sklady* *+627 = 627,000*	1 486,000	m2	1,57	**2 333,02**	*70 284,56*	19
		784 - Maľby spolu :	**2 333,02**	**EUR**		**2 333,02**	*70 284,56*	
		787 - Zasklievanie						
	787600801	Vyskliev. okien a dvier zo skla plochého do 1m2 *prízemie, m.č.1* *+1,07*0,7*50 = 37,450*	37,450	m2	1,83	**68,53**	*2 064,53*	19
78	787600901	Pretmelenie s odstr. starého tmelu opr. zaskl. okien, dvier *prízemie, m.č.1* *+(1,07*2+0,7*2)*50 = 177,000*	177,000	m	1,79	**316,83**	*9 544,82*	19
79	787611250	Zaskl. okien, dvier výv. sklom ťah. str. podtm. zat. hr. 4mm *prízemie, m.č.1* *+1,07*0,7*50 = 37,450*	37,450	m2	10,40	**389,48**	*11 733,47*	19
80	**634131060**	Sklo ploché plavené FLOAT hr. 3 mm *+37,45*1,05 = 39,323*	39,323	m2	9,80	**385,37**	*11 609,66*	19
81	998787201	Presun hmôt pre zasklenie v objektoch výšky do 6 m	11,602	%	1,20	**13,92**	*419,35*	19
		787 - Zasklievanie spolu :	**1 174,13**	**EUR**		**1 174,13**	*35 371,84*	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**9 109,78**	**EUR**		**9 109,78**	*274 441,23*	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**47 022,44**	**EUR**		**47 022,44**	*1 416 598,03*	
		PRÁCE A DODÁVKY M						
		M21 - 155 Elektromontáže						
2	219990006	Elektromontáže, silnoprúd HZS T6 *odpojenie + spätné napojenie bleskozvodov pri výmene žľabov* *+8 = 8,000*	8,000	hod	11,50	**92,00**	*2 771,59*	19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**92,00**	**EUR**		**92,00**	*2 771,59*	
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su						
	240010031	Ventilátor axiálny pretlakový API usporiadanie 1 veľk. 315 *prízemie, m.č.1, výcviková hala* *+2 = 2,000*	2,000	kus	11,40	**22,80**	*686,87*	19
	422455181	Ventilátor DN200 s nátrubkom na odsávaciu hadicu	2,000	kus	137,00	**274,00**	*8 254,52*	19
		M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	**296,80**	**EUR**		**296,80**	*8 941,40*	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**388,80**	**EUR**		**388,80**	*11 712,99*	
		OSTATNÉ						
R-0		Spotreba energie a vody	-12,280	Eur	1,00	**-12,28**	*369,95*	19
		OSTATNÉ spolu :	**-12,28**	**EUR**		**-12,28**	*369,95*	
		Za rozpočet celkom :	**62 801,11**	**EUR**		**62 801,11**	*1 891 946,24*	

JPS
Jaroslav PIROŠ - STAVBY
013 62 VEĽKÉ ROVNÉ 12
IČO: 33357366 IČ DPH: SK1020522393

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM č. 58

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu č.: SAPaÚ-55-12/2009

.....

Ing. Ľubomír Kristín
ved. odborný referent
SAPaÚ Trenčín

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.4 V prípade, že sa počas realizácie prác ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č.222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela a jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňoveho dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).
5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu: Posádková správa budov Martin, ulica Jilemnického, 036 34 Martin.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.
6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.
6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác.

7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku, v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.

7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.

7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.

7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.

7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.

7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.

MINISTERSTVO OBRANY SR

7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.
7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.
7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.
7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade s § 5 vyhlášky č. 374/1990 Zb.
7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany), alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.
7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB, o čom spíšu dohodu.
7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v článku I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce vykonávajú.
7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.
7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII
SANKCIE

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.
8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.
10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:

v Trenčíne, dňa: 12.08.2009

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa majetku a infraštruktúry Správa majetku a služieb TRENČÍN

Ing. Ján Bakoš
riaditeľ SAPaU

Za zhotoviteľa:

v Trenčíne, dňa: 12 VIII. 2009

JPS
Jaroslav PIROŠ - STAVBY
013 62 VEĽKÉ ROVNÉ 12
IČO: 33357366 IČ DPH: SK1020522393

Jaroslav Piroš

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa majetku a služieb

Krycí list rozpočtu v EUR

ODIS s.r.o. Žilina

Stavba : MO SR VÚ Martin r.2009	JKSO :
Objekt : Oprava vnútorných priestorov b.č. 26	Rozpočet :
Časť : s..	Spracoval : PARS Za
Miesto : Martin	Zmluva č. Dňa : . .

Odberateľ : PSB Martin		IČO :	DIČ :
03601 Martin			IČ DPH :
Dodávateľ : JPS - Piroš Jaroslav		IČO : 33357366	DIČ : 1020522393
01362 Veľké Rovné okr.Bytča		Veľké Rovné 12	IČ DPH : SK1020522393
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	76 747 EUR za M3 OP	1 M	76 747 EUR za M
1 M2 ZP	76 747 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	76 747 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	14 625,40	776,75	15 402,15
2	PSV :	28 820,27	18 202,17	47 022,44
3	MCE :	114,80	274,00	388,80
4	iné :			
5	Súčet :	43 560,47	19 252,92	62 813,39

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	1,00 %	628,13
12	Prevádzkové vplyvy	0,70 %	439,69
13	Sťažené podmienky	1,00 %	624,25
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		1 692,07

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	-12,28
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	-12,28

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

Rastislav Staša stavebný cenár * Evid. 330 * 2006 * Komora stavebných cenárov

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

MINISTERSTVO OBRANY SR sekcia majetku a infraštruktúry

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

JPS
Jaroslav PIROŠ - STAVBY
013 62 VEĽKÉ ROVNÉ 12
IČO:33357366 IČ DPH:SK1020522393

VIII 2009

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	64 493,18
22	DPH 19 % z : 64 493,18	12 253,70
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	76 746,88

F	Odpočet - prípočet	

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	1 942 921,54
	Cena s DPH	2 312 076,51
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

MINISTERSTVO OBRANY SR sekcia majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby TRENČÍN

Tlačivo : ODIS A10

OVERIL :
Ing. Marián MARUŠKA

Odberateľ: **PSB Martin**
Dodávateľ: **JPS - Piroš Jaroslav**
Projektant:

JKSO:
Dátum: . .
Spracoval: **PARS Za**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : MO SR VÚ Martin r.2009
Objekt : Oprava vnútorných priestorov b.č. 26
Časť : s..

ODIS s.r.o. Žilina

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNE PRÁCE	**223,30**	**223,30**		*6 727,14*	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	**2 022,63**	**1 732,53**	**290,10**	*60 933,75*	9,808
5 - KOMUNIKÁCIE	**624,24**	**624,24**		*18 805,85*	19,715
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**7 045,23**	**6 558,58**	**486,65**	*212 244,60*	35,760
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**5 486,75**	**5 486,75**		*165 293,83*	0,497
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**15 402,15**	**14 625,40**	**776,75**	*464 005,17*	65,781
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	**1 532,70**	**1 532,70**		*46 174,12*	0,216
71 - IZOLÁCIE	**1 532,70**	**1 532,70**		*46 174,12*	0,216
721 - Vnútorná kanalizácia	**264,48**	**124,98**	**139,50**	*7 967,72*	0,009
722 - Vnútorný vodovod	**143,80**	**143,80**		*4 332,12*	0,003
725 - Zariaďovacie predmety	**1 847,31**	**1 000,54**	**846,77**	*55 652,06*	0,094
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	**2 255,59**	**1 269,32**	**986,27**	*67 951,90*	0,107
733 - Rozvod potrubia	**1 025,14**	**1 025,14**		*30 883,37*	0,252
734 - Armatúry	**4,09**	**4,09**		*123,22*	0,000
735 - Vykurovacie telesá	**953,95**	**953,95**		*28 738,70*	0,016
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	**1 983,18**	**1 983,18**		*59 745,28*	0,268
764 - Konštrukcie klampiarske	**4 319,24**	**4 319,24**		*130 121,42*	1,297
766 - Konštrukcie stolárske	**7 441,91**	**7 013,03**	**428,88**	*224 194,98*	0,001
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	**14 085,32**	**2 575,74**	**11 509,58**	*424 334,35*	0,171
76 - KONŠTRUKCIE	**25 846,47**	**13 908,01**	**11 938,46**	*778 650,76*	1,471
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	**577,76**	**297,72**	**280,04**	*17 405,60*	0,557
776 - Podlahy povlakové	**5 716,96**	**1 569,87**	**4 147,09**	*172 229,14*	0,693
77 - PODLAHY	**6 294,72**	**1 867,59**	**4 427,13**	*189 634,73*	1,251
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	**1 266,29**	**801,35**	**464,94**	*38 148,25*	0,887
783 - Nátery	**4 336,34**	**4 336,34**		*130 636,58*	0,295
784 - Maľby	**2 333,02**	**2 333,02**		*70 284,56*	0,445
787 - Zasklievanie	**1 174,13**	**788,76**	**385,37**	*35 371,84*	0,595
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	**9 109,78**	**8 259,47**	**850,31**	*274 441,23*	2,224
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**47 022,44**	**28 820,27**	**18 202,17**	*1 416 598,03*	5,539
ÁCE A DODÁVKY M					
21 - 155 Elektromontáže	**92,00**	**92,00**		*2 771,59*	
24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariade	**296,80**	**22,80**	**274,00**	*8 941,40*	0,344
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**388,80**	**114,80**	**274,00**	*11 712,99*	0,344
ATNÉ					

Tlačivo : ODIS B40

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : MO SR VÚ Martin r.2009

Objekt : Oprava vnútorných priestorov b.č. 26

Časť : s..

ODIS s.r.o. Žilina

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
OSTATNÉ spolu :	**-12,28**	**-12,28**		*- 369,95*	
Za rozpočet celkom :	**62 801,11**	**43 548,19**	**19 252,92**	*1 891 946,24*	71,665