Šlog 704/2003

ZMLUVA O DIELO
č. 02 VVS/03-SK

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

(zákon č. 513/1991 Zb.) v znení neskorších predpisov

1. ZMLUVNÉ STRANY

ZHOTOVITEĽ:	ALES a.s. Soblahovská 2050 911 04 TRENČÍN
zapísané:	v OR OS Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10001/R
zastúpený:	Ing. Marek NÁHLIK, generálny riaditeľ
vybavuje:	Ing. Jozef KINDERNAY, Ing. Ľubomír HAJDÚCH (osoby oprávnené rokovať vo veciach technických) Ing. Branislav SCHÓBER (osoba oprávnená rokovať vo veciach zmluvných)
bankové spojenie:	Tatra banka, a. s., pobočka TRENČÍN
číslo účtu:	2620270676/1100
IČO:	36 293 440
DIČ:	36 293 440/645
tel:	032/6582580, 6528419
fax:	032/6521941

(ďalej iba zhotoviteľ)

a

OBJEDNÁVATEĽ:	**Slovenská republika** Ministerstvo obrany SR
v zastúpení:	Veliteľstvo vzdušných síl Borovianska cesta 1 96001 Zvolen
zastúpený:	genmjr. Ing. Jozef DUNAJ, Veliteľ vzdušných síl
vybavuje:	plk. Ing. Miroslav MIHÁLIK, pplk. Ing. Vladimír FLAŠKA, pplk. Ing. Peter SADLEK, mjr. Ing. Roman KAJDA, mjr. Ing. Ladislav BENEŠ, (osoby oprávnené rokovať vo veciach technických)
bankové spojenie :	Národná banka Slovenska, BANSKÁ BYSTRICA
číslo účtu:	57033-882/0720
IČO:	00803804

(ďalej iba objednávateľ)

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnom ďalšom obsahu zmluvy:

2. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je revízia prehľadového rádiolokátora typu RL-4AM, evidenčné číslo: RL 198 od VÚ 4977 Sliač.

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet zmluvy v rozsahu prílohy č. 1 v súlade s bodom 2.1. a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí cenu za vykonanie diela podľa článku 5. a 6. tejto zmluvy.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

3. Termín plnenia

3.1. Objednávateľ odovzdá rádiolokátor zhotoviteľovi najneskôr do 1.4.2003.

3.2. Zhotoviteľ vykoná dielo do 30.6.2003 s možnosťou predčasného plnenia.

3.3. V prípade nedodržania termínu odovzdania rádiolokátora má zhotoviteľ právo predĺžiť termín vykonania diela o počet dní oneskoreného odovzdania voči termínu uvedeného v bode 3.1.

4. Miesto a spôsob plnenia

4.1. Miestom plnenia požadovanej revízie prehľadového rádiolokátora je sídlo zhotoviteľa: ALES a.s., RADAR & ATC, Košické Olšany.

4.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepoverí vykonaním diela inú osobu.

4.3. Dielo bude vykonané jeho riadnym ukončením funkčnou skúškou v mieste užívania a odovzdaním poverenej osobe objednávateľa vo VÚ 4977 Sliač, čo písomne potvrdia zmluvné strany zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5. Cena

5.1. Cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách a vyhlášky MF SR č. 88/1996 Z. z.

5.2. Súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1, v ktorej je uvedená cenová kalkulácia jednotlivých výkonov revízie.

5.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná pre objednávateľa revíziu v celkovom finančnom objeme **4 923 720,-Sk vrátane DPH** prináležiacom KP 33.20.20.

6. Fakturácia a platobné podmienky

6.1. Zhotoviteľovi vzniká právo fakturácie po riadnom ukončení revízie, obojstranne podpísaným zápisom o odovzdaní a prevzatí diela oprávnenými zástupcami zmluvných strán podľa článku 4.3. tejto zmluvy.

6.2. Zmluvné strany sa dohodli, že platba bude vykonaná po častiach:
a) I. časť- po nadobudnutí platnosti tejto zmluvy objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok na cenu vo výške **492 372,- Sk** (t. j.10% z celkového finančného objemu zmluvy) vrátane DPH.

b) II. časť- po ukončení revízie podľa bodu 6.1. tohto článku zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi sumu **4 431 348,00 vrátane s DPH.**

6.2. Zhotoviteľ vystaví faktúry v troch vyhotoveniach - originál a jednu kópiu odošle na adresu objednávateľa, jedna kópia zostáva u zhotoviteľa.

6.3. Faktúra - daňový doklad musí obsahovať náležitosti v hospodárskom styku obvyklé a to minimálne tieto náležitosti:

- označenie faktúry a jej číslo
- číslo zmluvy
- názov a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa
- deň vystavenia a odoslania faktúry
- označenie banky a čísla účtu, na ktorý má byť platené
- predmet opravy, množstvo a dátum jej splnenia
- klasifikácia produkcie 33.20.20
- cenu za materiál a služby
- celkovú fakturovanú sumu a náležitosti DPH
- číslo zákazky

6.4. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti. Táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia opravenej alebo novej faktúry objednávateľovi.

6.5. Úhrada faktúry – daňového dokladu bude vykonaná do 14 dní odo dňa doručenia objednávateľovi.

6.6. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude súpis vykonaných prác a zoznam použitého materiálu dodaného zhotoviteľom.

7. Záruka a reklamácie

7.1. Záručná doba je 12 mesiacov na opravované a vymenené diely a časti, začína plynúť okamžite po odovzdaní diela (opravy) objednávateľovi (oprávnenému zástupcovi) potvrdenom v zápise o odovzdaní a prevzatí diela.

7.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu diela vzniknuté po čase jeho odovzdania, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

7.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád (porúch) diela do 48 hodín od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady (poruchy) odstrániť v čo najkratšom možnom čase.

7.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky (faxom) so špecifikáciou vady na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku 1. tejto zmluvy. V prípade, že vada (porucha) nebude odstrániteľná na mieste, termín odstránenia vady (poruchy) sa dohodne písomnou formou medzi zástupcami užívateľa a zhotoviteľa spísanou na mieste vady (poruchy).

7.5. Ak objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky bez zbytočného odkladu po tom čo ich zistil, nastávajú účinky § 562 Obchodného zákonníka.

7.6. Záruka sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo dielo možné užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady (poruchy).

7.7. Adresa servisného strediska:

ALES a.s. RADAR & ATC
040 22 Košice , P.O.Box 12,
tel.: 055/6950157
fax.: 055/6950061

8. Podmienky vykonania diela

8.1. Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť zhotoviteľovi optimálne podmienky pre vykonanie diela, t. j. vyčleniť požadovanú techniku a technický personál na dobu nutnú pre odovzdanie techniky v prevádzkyschopnom stave zhotoviteľovi, prevzatie techniky po oprave a pri inštalácii techniky na stanovišti. Poskytnúť technickú dokumentáciu potrebnú pre vykonanie opravy.

8.2. Prepravu rádiolokátora do miesta predmetu plnenia diela a späť po vykonaní opravy zabezpečuje zhotoviteľ vlastnými silami a prostriedkami.

9. Sankcie

9.1. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s vykonaním diela, objednávateľ má právo požadovať od neho úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z ceny nesplnenej časti predmetu diela za každý začatý deň omeškania od zmluvne dohodnutého termínu splnenia predmetu diela podľa čl. 2 tejto zmluvy alebo so začatím odstraňovania vád (porúch) podľa čl. 7 tejto zmluvy, maximálne však do výšky 5% z hodnoty revízie, ak sa nedohodnú inak.

9.2. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s uhradením faktúry vyhotovenej v súlade s článkom 6. tejto zmluvy, zhotoviteľ má právo požadovať od neho úhradu úroku

z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý začatý deň odo dňa splatnosti faktúry, maximálne však do výšky 5% z dlžnej sumy, ak sa nedohodnú inak.

10. Riešenie sporov

10.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán, právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva Slovenskej republiky.

10.2. Všetky spory, ktoré môžu vzniknúť z tejto zmluvy, alebo v spojení s touto zmluvou, vrátane sporných otázok týkajúcich sa platnosti tejto zmluvy, bez ohľadu, či vznikli v priebehu plnenia, alebo po splnení zmluvy a ktoré sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, budú riešené podľa ustanovení Obchodného zákonníka a podliehajú kompetencii súdu SR.

11. Odstúpenie od zmluvy

11.1. Pre odstúpenie od zmluvy zmluvné strany nedohodli žiadne osobitné podmienky nad rámec príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.

10. Utajenie

10.1. Predmet vzájomnej spolupráce nie je utajovanou skutočnosťou a z toho dôvodu nie je potrebné potvrdenie o priemyselnej bezpečnosti pre právnickú osobu.

10.2. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať voči tretím osobám mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, týkajúcich sa predmetu vzájomnej spolupráce, alebo činnosti zmluvného partnera.

10.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade oboznámenia sa s utajovanými skutočnosťami bude postupovať v zmysle zákona č. 241/2001 Z. z. § 38.

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

13.2. Pri zmenách zmluvných podmienok, ktoré nebolo možné predpokladať pri uzatváraní zmluvy, bude vyvolané medzi zmluvnými stranami rokovanie o dodatku zmluvy. Dodatky ku zmluve musia mať písomnú formu, musia byť podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a budú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

13.3. Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých tri obdrží objednávateľ (Veliteľstvo vzdušných síl Zvolen) a jednu zhotoviteľ.

13.4. Objednávateľ vyhlasuje, že zhotoviteľ diela bol vybraný metódou rokovacieho konania bez zverejnenia podľa § 52 ods.1 písm. a) a b) zákona NR SR č.263/1999 Z. z. o verejnom obstarávaní a v súlade so Smernicami MO SR č.5/2002 o verejnom obstarávaní.

Zhotoviteľ je jediným výrobcom špeciálnej techniky LETVIS, Radarcentrum a RL-4AM (MORAD) má platné oprávnenie LÚ SR č.L-2-010/S98, vzťahujúce sa aj na opravy, údržbu a modifikácie týchto výrobkov a Technické podmienky systému LETVIS č.01/98, Technické podmienky RL-4AM č.01/96 schválené pre potreby Armády SR.

V Trenčíne, dňa

TRENČÍN, Soblahovská 2050
ALES
Generálne riaditeľstvo

.....

Zhotoviteľ

Ing. Marek NÁHLIK

Generálny riaditeľ

ALES a.s.

Vo Zvolene, dňa 2.4.2003

.....

Objednávateľ

genmjr. Ing. Jozef DUNAJ

Veliteľ vzdušných síl

Ozbrojených síl SR

	Prístrojová jednotka	Práca	Materiál
1.	**výmena akumulátorov v zdrojoch UPS a komplexná diagnostika UPS**		
	- výmena 12 ks AKU typu FG-21202 12V/12Ah	1 500 Sk	33 500 Sk
	- komplexná diagnostika UPS	9 600 Sk	1 200 Sk
2.	**kontrola silovej napájacej časti, výmena všetkých relé a stýkačov v sekcii AC zabudovanie vstupných ochrán pred prepatím pre hlavnú a záložnú sieť triedy B,C**		
	- kontrola silovej napájacej časti	20 000 Sk	
	- výmena silových vypínačov v jednotnom rozvádzači 1ks hlavný vypínač 2ks prepínač sled fáz -výmena pôvodnej kabeláže k silovým vypínačom s úpravou koncov vodičov lisovacími špičkami	4 800 Sk	18 050 Sk
	- kontrola vonkajšej silovej kabeláže a výmena hlavíc (kabelových aj panelových)	9 600 Sk	8 400 Sk
	- výmena všetkých relé v rozvádzači, výmena všetkých pätíc pod relé, úprava kabeláže spojená s výmenou relé, úprava značenia vodičov	40 000 Sk	78 000 Sk
	-výmena všetkých stýkačov v rozvádzači typu VD-16 za stýkače radu EP1C, úprava kabeláže spojená s výmenou stýkačov, úprava značenia vodičov	66 000 Sk	96 000 Sk
	- zabudovanie vstupných prepäťových ochrán pre hlavnú a záložnú sieť triedy B,C , mechanická zástavba a výroba kabeláže pre pripojenie ochrán	66 000 Sk	100 000 Sk
	- výmena všetkých radových svoriek 1,5-4 v celej PJ za svorky typ RSB, úprava značenia vodičov	57 000 Sk	30 000 Sk
3.	**výmena všetkých elektrolytických kondenzátorov na doskách a blokoch**	38 400 Sk	58 100 Sk
4.	**výmena ventilátorov v systémoch cirkulácie vzduchu, napájacích zdrojoch a v PC**		
	- repasácia dvoch motorov ventilátorov vysielačov a výmena ložísk v motoroch	1 200 Sk	2 800 Sk
	- výmena ventilátorov typu Mezaxiál 2ks sekcia AC, 2ks sekcia AG, 4ks 19" skrine	9 600 Sk	2 000 Sk
	- výmena 8 ks ventilátorov zdrojov PC	3 600 Sk	2 900 Sk
5.	**GO klimatizačnej jednotky výmena kompresorov a motorov**		
	- výmena 2ks kompresorov a 2ks motorov v klimatizačnej jednotke	19 200 Sk	205 300 Sk
	- úpravy kabeláže a výmena prepojovacích svoriek po GO klimatizačnej jednotky	2 000 Sk	800 Sk
	- výmena 4ks filtračných vložiek v klimatizačnej jednotke	1 200 Sk	6 800 Sk
6.	**vyčistenie počítačov a ich komplexná diagnostika**		
	- vyčistenie počítačov a ich komplexná diagnostika	17 000 Sk	0 Sk
	- zmena typu LAN z koaxiálnej na štruktúrovanú (TP). Osadenie 5ks prepojovacích krabičiek, 1ks HUB do 19" zástavby aj s koaxiálnym vstupom, 1ks PP, výroba prepojovacej kabeláže medzi HUBom a PP	9 600 Sk	20 400 Sk
	- HW modernizácia PC vysielača, PC rozvádzača, PCcentrály, PCextraktora a PC DO- výmena matičných dosiek, procesorov, sieťových kariet, HDD, FDD	19 200 Sk	55 800 Sk
	- doplniť k PC DO 1ks HUB do 19" zástavby aj s koaxiálnym vstupom	500 Sk	9 500 Sk
7.	**výmena monitorov a klávesníc**		
	- výmena 3ks monitorov pre PC cen, PC extr, PC DO. Po výmene 17" monitory	600 Sk	40 000 Sk
	- výmena 3ks klávesníc pre PC cen, PC extr, PC DO. Po výmene 17" monitory	600 Sk	8 800 Sk
8.	**vyčistenie, preskúšanie a nastavenie všetkých eliminátorov, dosiek elektroniky (aj záložných) a ostatných elektronických blokov**		
	- demontáž všetkých elektronických blokov a dosiek, vyčistenie, drobné opravy, preskúšanie a nastavenie, spätná montáž	171 000 Sk	0 Sk
	- výmena 2ks stýkačov na E37, výmena 6ks stýkačov na E66, výmena 4ks prepínačov žeravenia na E66	8 000 Sk	10 000 Sk
9.	**výmena vaní chladiacej kvapaliny s vyhrievacími telesami, výmena 4ks MEZAX, výmena chladičov**		
	- výmena 2ks vaní chladiacej kvapaliny za nové vyrobené z nehrdzavejúceho materiálu	10 000 Sk	32 500 Sk
	- výmena 2ks vyhrievacích telies vo vani chladiacej kvapaliny	1 000 Sk	2 800 Sk
	- výmena 2ks chladičov chladiacej kvapaliny na skrini chladenia za nový typ	5 200 Sk	55 000 Sk
	- výmena 8ks ventilátorov Mezaxiál na skrini chladenia	3 000 Sk	5 200 Sk
	- výmena 2ks čerpadiel chladiacej kvapaliny a všetkých hadíc pre chladiacu kvapalinu	9 600 Sk	20 400 Sk
10.	**kontrola, meranie a nastavenie prijímačov** t.j. 2 ks polovodičová ochrana, 2 ks VF zosilňovač, 2 ks šumivka, 2 ks medzifrekvenčný zosilňovač, 2 ks miestny oscilátor	18 500 Sk	0 Sk
11.	**kontrola, meranie a nastavenie vysielačov** t.j. 2 ks VN zdroj, 2 ks modulátor, 2 ks magnetrón, výkonové časti vlnovodnej trasy	19 500 Sk	0 Sk
12.	**Kontrola, diagnostika a naladenie OPSI**	90 000 Sk	0 Sk
	výmena SW riadiacej jednotky	1 200 Sk	248 800 Sk
	výmena komponentov riadiacej jednotky	9 600 Sk	90 400 Sk
13.	**Kontrola a nastavenie obvodov ADK** t.j. 2 ks odbočnica ADK, 2 ks medzifrekvenčný zosilňovač ADK, 2 ks mechanizmus ladenia magnetrónu	11 000 Sk	0 Sk
	- výmena 4 ks ložísk v motoroch ADK	2 400 Sk	1 600 Sk
14.	**Kontrola a ošetrenie obvodov diaľkového ovládania a prenosu RLI**	19 000 Sk	0 Sk
	- kontrola ovládania funkcií s dôrazom na ovládanie a diagnostiku klimatizácie	15 000 Sk	0 Sk
	- výmena SW na prenos informácii DO po koaxiálnom kábli	1 200 Sk	48 800 Sk
	- HW pre prenos mikrovlnovým pojítkom vrátane upevňovacích držiakov a kabeláže	38 400 Sk	261 600 Sk
	- doplnenie bleskoistiek na koaxiálnu kabeláž LAN	2 400 Sk	17 600 Sk
15.	**kontrola a lokálne opravy povrchovej úpravy**		
	- lokálne úpravy náteru PJ	3 600 Sk	1 400 Sk
	- výmena úchytných skrutiek prepojovacích laniek všetkých dverí a oprava strechy	3 600 Sk	1 400 Sk
	- vyrobiť a doplniť 5ks držiakov maskovacej siete	6 000 Sk	4 000 Sk
	- doplniť stoličku pre technika	600 Sk	6 400 Sk
	- namontovať vzpery na dvierka silovej a signálovej rozvodnice 2ks	600 Sk	1 400 Sk
	- oprava dverí, výmena gumových tesnení 4ks dverí, oprava kľučiek mechanizmov zámkov dverí a výmena 8ks maznic na zámkoch	15 000 Sk	6 000 Sk
16.	**oprava alebo výmena mechanicky poškodených častí**		
	- výmena 6ks vodiacich líšt 19" skríň sekcií AD,AE,AF pod UPS	2 000 Sk	2 800 Sk
	-výmena 2ks starých pretlakovacích agregátov za 1ks nového pretlakovacieho agregátu, mechanická a elektrická prestavba, demontáž srarej kabeláže, úprava obvodov diagnostiky	9 600 Sk	80 400 Sk
17.	**oprava alebo výmena elektricky poškodených častí:**	4 800 Sk	3 200 Sk
		600 Sk	7 700 Sk
	- obmena lekárničky a 1 páru dielektrických rukavic	200 Sk	800 Sk
	- doplnenie 1ks žiarivkového osvetlenia do sekcie AG	600 Sk	900 Sk

18.	**aktualizovať a doplniť schémy a dokumentáciu podľa vykonaných úprav, opráv a zmien v kabeláži a novoinštalovaných zariadení a spracovanie revíznej správy na MORAD - L**	19 200 Sk	800 Sk
19.	**zabudovanie rotačnej spojky a kabeláže pre SRL**	14 400 Sk	480 600 Sk
	Spolu bod 1-19	914 000 Sk	2 170 850 Sk
	Anténová jednotka:		
1.		96 000 Sk	228 000 Sk
	- výmena všetkých radových svoriek 1,5-4 v skrini ovládania za svorky typ RSB, úprava kabekáže, prešpičkovanie koncov vodičov. Úprava značenia vodičov	45 000 Sk	20 000 Sk
2.			
	- odborná prehliadka mechanizmov AJ	18 400 Sk	0 Sk
	- vyčistenie a výmena mazacej náplne mechanizmov sklápania antény	1 200 Sk	6 350 Sk
	manžiet, pretesnenie celej prevodovky tmelom Loctite a výmena oleja	2 400 Sk	5 000 Sk
	- odstrániť unikanie oleja do priestoru pivota, demontáž prevodovky základného pohybu, výmena a pretesnenie gumenných tesniacich krúžkov a manžiet, pretesnenie celej prevodovky tmelom Loctite a výmena prevodového oleja	38 400 Sk	65 000 Sk
3.	- kontrola polarizátorov, štvorcestného prepínača, natáčania osí	7 000 Sk	7 000 Sk
4.	- odstránenie netesností vlnovodnej trasy t.j. demontáž jednotlivých vlnovodov, výmena tesniacich krúžkov a tesniacich	12 000 Sk	15 000 Sk
5.	- výmena rozbehových odporov	1 200 Sk	15 000 Sk
6.	- výmena vlnovodov 2 ks 7QF 515 15, 1 ks 7QF 515 14	600 Sk	210 000 Sk
7.	- kontrola inkrementálneho snímača uhlovej informácie a snímača severu	2 000 Sk	2 000 Sk
8.	- doplniť osvetlenie do skrine ovládania rovnakého typu ako v sekcii AG (do vnútra)	600 Sk	1 500 Sk
9.	- výmena 2ks vykurovacích špirál a 2ks ventilátorov Mezaxiál	1 200 Sk	7 000 Sk
10.		5 200 Sk	32 600 Sk
11.		9 600 Sk	32 000 Sk
12.	- výmena gumových manžiet koncových spínačov	1 200 Sk	3 800 Sk
13.	- výmena termostatu skrine ovládania AJ	600 Sk	1 500 Sk
14.		9 600 Sk	20 000 Sk
15.		4 800 Sk	30 000 Sk
16.	- oprava alebo výmena mechanicky poškodených častí		
	úprava a výroba držiakov sekundárnej antény	13 000 Sk	6 500 Sk
	oprava krúžkového zberača a výmena opotrebovaných zberacích uhlíkov	5 000 Sk	35 000 Sk
	Spolu bod 1-16	275 000 Sk	743 250 Sk

	SPOLU		**4 103 100 Sk**
	SPOLU S DPH 20%		**4 923 720 Sk**

V Trenčíne, dňa

Zhotoviteľ
Ing. Marek NÁHLIK
Generálny riaditeľ
ALES a.s.

TRENČÍN, Soblahovská 2050 ALES

Vo Zvolene, dňa 8.4.2003

Objednávateľ
genmjr. Ing. Jozef DUNAJ
Veliteľ vzdušných síl
Ozbrojených síl Slovenskej republiky

Pozn: všetok demontovaný materiál vrátiť k útvaru (AKU,relátka, ventilátory, klávesnice atď.)

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.

7.4.2011	Ing. Vladimír FLAŠKA	
dátum	*meno*	*podpis*