ID 15254

1

26.2.2010
P. Rybylak
podpis

Zmluva o dielo č. SAPaÚ-74-12/2010
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:	**Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR** **Sekcia majetku a infraštruktúry** **Správa prevádzky a údržby Trenčín**
Sídlo:	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
V zastúpení:	Ing. Bakoš Ján - Riaditeľ SAPaÚ Trenčín
Kontaktná adresa :	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ing. Ing. Juraj Sidorjak 0960/524 219 riaditeľ PSB Prešov
Odborný dozor objednávateľa:	Miroslav Csik
Telefón :	0960/506 107
Fax :	0960/563 671

1.2 Zhotoviteľ	**SLOKO, s.r.o.**
Sídlo:	Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
Zastúpený:	Ján Slovík
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Ján Slovík
vo veciach technických:	Ján Slovík
vo veciach stavebných:	Ján Slovík
IČO :	36430013
IČDPH:	SK2022024070
Bankové spojenie:	VÚB Námestovo
Číslo účtu:	1981026658/0200
Telefón:	043/5524648
Fax:	043/5522285
Register:	Obchodný register č. 16161/L
/ ďalej len zhotoviteľ /	

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná posádková správa budov (ďalej len PSB).

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt : VÚ 8435 Bratislava

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
15	611401111	Oprava omietky stropov do plochy 0,09 m2	2,000	kus	**3,91**	*117,79*	**7,82**		*235,59*	0,014		19
16	611403399	Zaplnenie rýh stropu maltou	0,175	m2	**10,00**	*301,26*	**1,75**		*52,72*	0,019		19
17	611471415	Omietka stien BAUMIT jemná štuková ručné spracovanie hr.4 mm	90,000	m2	**6,85**	*206,36*	**616,50**		*18 572,68*	0,782		19
18	612401391	Oprava omiet. stien do plochy 1 m2	4,000	kus	**10,90**	*328,37*	**43,60**		*1 313,49*	0,182		19
19	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	8,190	m2	**9,25**	*278,67*	**75,76**		*2 282,35*	0,877		19
20	612423531	Omietka rýh stien šír. do 15 cm váp. štukovou	0,640	m2	**22,50**	*677,84*	**14,40**		*433,81*	0,040		19
21	612425931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	2,742	m2	**14,50**	*436,83*	**39,76**		*1 197,81*	0,157		19
22	612451121	Omietka vnút. stien cem. hladká	16,385	m2	**8,20**	*247,03*	**134,36**		*4 047,73*	0,747		19
23	612465113	Príprava podkl.BAUMIT,pod omietky vnút.stien,miešanie a nanášanie ručne hr.2 mm	102,971	m2	**2,52**	*75,92*	**259,49**		*7 817,40*	0,721		19
24	612474102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	86,586	m2	**12,40**	*373,56*	**1 073,67**		*32 345,38*	2,576		19
25	612481119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	90,000	m2	**2,92**	*87,97*	**262,80**		*7 917,11*	0,018		19
26	631313511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm	0,593	m3	**123,00**	*3 705,50*	**72,94**		*2 197,39*	1,411		19
27	632451055	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm	62,250	m2	**10,10**	*304,27*	**628,73**		*18 941,12*	6,826		19
28	642944121	Osadenie dver. zárubní oceľ. dodatočne do 2,5 m2	5,000	kus	**16,90**	*509,13*	**84,50**		*2 545,65*	0,263		19
29	**553300770**	Zárubňa oceľová CGU 80x197x10cm máč.	1,000	kus	**16,40**	*494,07*		**16,40**	*494,07*	0,011		19
30	**553301200**	Zárubňa oceľová CGH 60x197x16cm máč.	2,000	kus	**15,60**	*469,97*		**31,20**	*939,93*	0,027		19
31	**553301240**	Zárubňa oceľová CGH 80x197x16cm máč.	2,000	kus	**16,20**	*488,04*		**32,40**	*976,08*	0,029		19
32	648991113	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. nad 20 cm	3,100	m	**4,00**	*120,50*	**12,40**		*373,56*	0,027		19
33	**6119A0202**	Parapeta vnútorná komôrkové plastová šír.250 mm	3,100	m	**17,90**	*539,26*		**55,49**	*1 671,69*			19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**3 463,97**	**EUR**			**3 328,48**	**135,49**	*104 355,56*	**14,726**		
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
34	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	67,450	m2	**4,63**	*139,48*	**312,29**		*9 408,05*	0,397		19
35	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	84,563	m2	**2,34**	*70,49*	**197,88**		*5 961,33*	0,002		19
36	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	3,113	m3	**81,00**	*2 440,21*	**252,15**		*7 596,27*		6,849	19
37	965043441	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2	0,593	m3	**78,50**	*2 364,89*	**46,55**		*1 402,37*		1,305	19

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry

Objekt : VÚ 8435 Bratislava

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Ján JAGELKA RABČA

38							0,23	6,93	1,61				19
39	968061125	alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2					0,40	12,05	2,00	60,25			19
40	968061126						0,70	21,09	0,70	21,09			19
41	968062354	alebo zdvoj. do 1 m2					9,80	295,23	6,63	199,74	0,002	0,051	19
42	968062356						4,64	139,78	27,33	823,34	0,006	0,318	19
43	968062455		9,020				5,60	168,71	50,51	1 521,66	0,011	0,794	19
44	968062456		2,640				5,30	159,67	13,99	421,46	0,003	0,177	19
45	968062991		0,876				0,30	9,04	0,26	7,83		0,004	19
46	971035441		1,000				14,20	427,79	14,20	427,79		0,154	19
47	971042341		2,000	kus			19,20	578,42	38,40	1 156,84	0,001	0,118	19
48	971042351		1,000	kus			35,00	1 054,41	35,00	1 054,41	0,001	0,089	19
49	972012211		2,000	kus			3,47	104,54	6,94	209,07	0,003	0,004	19
50	974031132		6,400	m			3,44	103,63	22,02	663,37	0,003	0,038	19
51	975043121		15,600	m			17,40	524,19	271,44	8 177,40	0,357		19
52	978012191		17,160	m2			4,65	140,09	79,79	2 403,75		0,858	19
53	978013191		90,317	m2			2,29	68,99	206,83	6 230,96		4,155	19
54	978014191		90,000	m2			1,96	59,05	176,40	5 314,23	0,002	2,520	19
55	978059531		6,260	m2			3,27	98,51	20,47	616,68		0,426	19
56	979081111		19,133	t			9,80	295,23	187,50	5 648,63			19
57	979081121		172,197	t			0,32	9,64	55,10	1 659,94			19
58	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	19,133	t			8,25	248,54	157,85	4 755,39			19
59	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	19,133	t			0,93	28,02	17,79				19
60	979089000	Poplatok za uloženie a zneškodnenie sute na vymedzených skládkach	19,133	t			15,00	451,89	287,00	8 646,16			19
61	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	20,127	t			22,00	662,77	442,79	13 339,49			19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**2 931,42**	**EUR**					**2 931,42**	*88 311,96*	**0,786**	**17,858**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**7 848,32**	**EUR**					**7 604,28**	**244,04**	*236 438,49*	**20,127**	**17,858**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV											

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Objekt : VÚ 8435 Bratislava

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		71 - IZOLÁCIE										
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti										
62	711193121	Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K	4,940	m2	**22,50**	*677,84*	**111,15**		*3 348,50*	0,017		19
63	711193131	Izolácia proti vlhkosti muriva zvislá AQUAFIN 2K	4,400	m2	**24,00**	*723,02*	**105,60**		*3 181,31*	0,017		19
64	998711201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	2,168	%	**2,90**	*87,37*	**6,29**		*189,49*			19
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**223,04**	**EUR**			**223,04**		*6 719,30*	**0,035**		
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**223,04**	**EUR**			**223,04**		*6 719,30*	**0,035**		
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE										
		721 - Vnútorná kanalizácia										
65	721170955	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia hrdl. D 110	1,000	kus	**38,00**	*1 144,79*	**38,00**		*1 144,79*	0,008		19
66	721170965	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 110	1,000	kus	**13,80**	*415,74*	**13,80**		*415,74*	0,001		19
67	721170975	Opr. PVC potrubia, krátenie rúr D 110	2,000	kus	**0,45**	*13,56*	**0,90**		*27,11*			19
68	721171105	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8	4,000	m	**15,30**	*460,93*	**61,20**		*1 843,71*	0,005		19
69	721171107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	0,800	m	**16,50**	*497,08*	**13,20**		*397,66*	0,001		19
70	721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	6,500	m	**15,50**	*466,95*	**100,75**		*3 035,19*	0,013		19
71	721171808	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 114	1,000	m	**0,94**	*28,32*	**0,94**		*28,32*		0,001	19
72	721194105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	2,000	kus	**2,67**	*80,44*	**5,34**		*160,87*			19
73	721194107	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 75x1.9	1,000	kus	**3,23**	*97,31*	**3,23**		*97,31*			19
74	721194109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	1,000	kus	**3,97**	*119,60*	**3,97**		*119,60*			19
75	721223417	Zápachové uzávery podlahové T 1022	1,000	kus	**13,20**	*397,66*	**13,20**		*397,66*	0,002		19
76	721273142	Privzdušňovací ventil HL 900N DN 50/75/110	1,000	kus	**54,00**	*1 626,80*	**54,00**		*1 626,80*	0,001		19
77	721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	11,300	m	**0,80**	*24,10*	**9,04**		*272,34*			19
78	721300912	Opr. kanaliz. prečistenie zvis. odpad. v 1 podl. do DN 200	1,000	kus	**12,50**	*376,58*	**12,50**		*376,58*			19
79	721999904	Vnútorná kanalizácia HZS T4	5,000	hod	**9,35**	*281,68*	**46,75**		*1 408,39*			19
80	998721201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	3,768	%	**1,00**	*30,13*	**3,77**		*113,58*			19
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**380,59**	**EUR**			**380,59**		*11 465,65*	**0,032**	**0,001**	
		722 - Vnútorný vodovod										

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
81	722130211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	8,000	m	**11,60**	*349,46*	**92,80**		*2 795,69*	0,013		19
82	722130212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	12,000	m	**11,70**	*352,47*	**140,40**		*4 229,69*	0,023		19
83	722130801	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25	1,000	m	**1,93**	*58,14*	**1,93**		*58,14*		0,002	19
84	722130913	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 25	2,000	kus	**0,86**	*25,91*	**1,72**		*51,82*			19
85	722131913	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 25	1,000	súbor	**25,00**	*753,15*	**25,00**		*753,15*	0,004		19
86	722131923	Opr. vodov. ocel. potr. záv. spätná montáž potrubia DN 25	1,000	m	**2,06**	*62,06*	**2,06**		*62,06*			19
87	722131933	Opr. vodov. ocel. potr. záv. prepojenie stáv. potrubia DN 25	1,000	kus	**13,90**	*418,75*	**13,90**		*418,75*	0,001		19
88	722181812	Demontáž plsteného pása z rúr do D 50	1,000	m	**0,81**	*24,40*	**0,81**		*24,40*			19
89	722182111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	8,000	m	**0,87**	*26,21*	**6,96**		*209,68*			19
90	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	12,000	m	**1,22**	*36,75*	**14,64**		*441,04*	0,001		19
91	722182113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	1,000	m	**1,02**	*30,73*	**1,02**		*30,73*			19
92	722208104	Montáž šróbenia 331 pozink G 1"	1,000	kus	**6,50**	*195,82*	**6,50**		*195,82*	0,001		19
93	722220111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	5,000	kus	**6,60**	*198,83*	**33,00**		*994,16*	0,004		19
94	722220112	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 3/4	2,000	kus	**8,30**	*250,05*	**16,60**		*500,09*	0,002		19
95	722220121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	1,000	pár	**13,30**	*400,68*	**13,30**		*400,68*	0,002		19
96	722230102	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 3/4	1,000	kus	**12,20**	*367,54*	**12,20**		*367,54*	0,001		19
97	722231012	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 C G 3/4	1,000	kus	**14,60**	*439,84*	**14,60**		*439,84*			19
98	722231062	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 3/4	1,000	kus	**8,40**	*253,06*	**8,40**		*253,06*			19
99	722239101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	9,000	kus	**2,83**	*85,26*	**25,47**		*767,31*			19
100	**551F00101**	Hadica uni.flex.F-F 1/2", 30 cm - HF.OL.030.015	8,000	kus	**1,16**	*34,95*		**9,28**	*279,57*			19
101	**551F00102**	Hadica uni.flex.F-F 1/2", 50 cm - HF.OL.050.015	1,000	kus	**1,34**	*40,37*		**1,34**	*40,37*			19
102	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	21,000	m	**1,51**	*45,49*	**31,71**		*955,30*	0,004		19
103	722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	21,000	m	**0,98**	*29,52*	**20,58**		*619,99*			19
104	722509901	Uzatvorenie-otvorenie vodovodného potrubia	1,000	kus	**1,51**	*45,49*	**1,51**		*45,49*			19
105	722999905	Vnútorný vodovod HZS T5	5,000	hod	**10,50**	*316,32*	**52,50**		*1 581,62*			19
106	998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	5,482	%	**0,60**	*18,08*	**3,29**		*99,11*			19
		722 - Vnútorný vodovod spolu	**551,52**	**EUR**			**540,90**	**10,62**	*16 615,09*	**0,055**	**0,002**	
		725 - Zariaďovacie predmety										

MINISTERSTVO OBRANY SR

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
107	725112171	Zách. misa kombi s hlbokým splachovaním odpad vodorovný	1,000	súbor	**232,00**	*6 989,23*	**232,00**		*6 989,23*	0,001		19
108	725211603	Umývadlo keram pripev. na stenu skrutk biele bez krytu na sifón 600mmm	2,000	súbor	**76,00**	*2 289,58*	**152,00**		*4 579,15*	0,002		19
109	725249104	Montáž sprchovej vaničky	1,000	súbor	**35,00**	*1 054,41*	**35,00**		*1 054,41*			19
110	**5521A0702**	Vanička Elita - PERLA EXTRA 900x900x80 mm - farebná	1,000	kus	**116,00**	*3 494,62*		**116,00**	*3 494,62*			19
111	725249105	Montáž sprchových dverí	1,000	súbor	**58,00**	*1 747,31*	**58,00**		*1 747,31*			19
112	**5521A0202**	Kút sprchový rohový PERLA - sklo číre	1,000	kus	**232,78**	*7 012,73*		**232,78**	*7 012,73*			19
113	725291111	Montáž ostat. prísl. toal. dosky,mydel.vešiaka,držiaka	1,000	súbor	**5,65**	*170,21*	**5,65**		*170,21*			19
114	**6423A9012**	Sedadlo wc	1,000	kus	**49,50**	*1 491,24*		**49,50**	*1 491,24*			19
115	725535212	Ventil poistný G 3/4	1,000	kus	**15,00**	*451,89*	**15,00**		*451,89*	0,001		19
116	725539103	Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov 125 l	1,000	súbor	**59,00**	*1 777,43*	**59,00**		*1 777,43*	0,004		19
117	**5412E0534**	Ohrievač vody elektrický tlakový EO 120/220 - 770012	1,000	kus	**272,00**	*8 194,27*		**272,00**	*8 194,27*	0,052		19
118	725819401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	9,000	súbor	**4,60**	*138,58*	**41,40**		*1 247,22*			19
119	**551410100**	Ventil rohový s prípojkou T2332 3/8	8,000	kus	**8,05**	*242,51*		**64,40**	*1 940,11*			19
120	**551F00201**	Ventil zach.roh.1/2 x 3/8"- VP.00.EKO.010	1,000	kus	**1,68**	*50,61*		**1,68**	*50,61*			19
121	725821300	Batéria umývadlová stojanková G 1/2 štandardná kvalita	2,000	súbor	**55,00**	*1 656,93*	**110,00**		*3 313,86*	0,002		19
122	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	1,000	súbor	**127,00**	*3 826,00*	**127,00**		*3 826,00*	0,003		19
123	725980122	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30	1,000	kus	**3,11**	*93,69*	**3,11**		*93,69*			19
124	725999906	Zariaďovacie predmety HZS T6	5,000	hod	**11,80**	*355,49*	**59,00**		*1 777,43*			19
125	998725201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	16,335	%	**0,30**	*9,04*	**4,90**		*147,62*			19
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**1 638,42**	**EUR**			**902,06**	**736,36**	*49 359,04*	**0,066**		
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**2 570,53**	**EUR**			**1 823,55**	**746,98**	*77 439,79*	**0,152**	**0,003**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE										
		735 - Vykurovacie telesá										
126	735000911	Vyregulovanie ventilov a kohútov s ručným ovlád. pri oprav.	5,000	kus	**1,89**	*56,94*	**9,45**		*284,69*			19
127	735151821	Demontáž vykurovacích telies panelových dvojrad. do 1500 mm	5,000	kus	**4,50**	*135,57*	**22,50**		*677,84*	0,001	0,120	19
128	735159220	Montáž vyk. telies panel. 2 rad. do 1500mm okrem VSŽ a rúrk.	5,000	kus	**12,00**	*361,51*	**60,00**		*1 807,56*			19

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a investícií

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8.	9.	10.	11.	12.	
129	735191910	Opr. vykur. telies, napustenie vody do vykur. telies	25,000	m2	**0,51**	*15,36*	**12,75**		*384,11*			19
130	735494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	25,000	m2	**0,71**	*21,39*	**17,75**		*534,74*			19
131	998735201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	1,225	%	**2,30**	*69,29*	**2,82**		*84,96*			19
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**125,27**	**EUR**			**125,27**		*3 773,88*	**0,001**	**0,120**	
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**125,27**	**EUR**			**125,27**		*3 773,88*	**0,001**	**0,120**	
		76 - KONŠTRUKCIE										
		762 - Konštrukcie tesárske										
132	762341921	Vyrezanie otvoru v debnení plocha do 1 m2	16,000	m2	**15,20**	*457,92*	**243,20**		*7 326,64*			19
133	762811811	Demontáž záklopu z dosiek hrubých hr. do 32 mm	17,160	m2	**1,16**	*34,95*	**19,91**		*599,81*		0,240	19
134	762822830	Demontáž stropníc z reziva prier. plochy 288-450 cm2	22,500	m	**2,34**	*70,49*	**52,65**		*1 586,13*		0,563	19
135	762841811	Demontáž podbíjania z dosiek hrubých bez omietky	17,160	m2	**1,62**	*48,80*	**27,80**		*837,50*		0,240	19
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	**343,56**	**EUR**			**343,56**		*10 350,09*		**1,043**	
		763 - Konštrukcie - drevostavby										
136	763132110	Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKB 12,5 mm	51,135	m2	**23,50**	*707,96*	**1 201,67**		*36 201,51*	0,760		19
137	763132310	Podhľady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. iz. GKBI 12,5 mm	4,940	m2	**26,50**	*798,34*	**130,91**		*3 943,79*	0,073		19
138	998763201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	13,326	%	**6,80**	*204,86*	**90,62**		*2 730,02*			19
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**1 423,20**	**EUR**			**1 423,20**		*42 875,32*	**0,834**		
		764 - Konštrukcie klampiarske										
139	764410850	Klamp. demont. parapetov rš 330	3,650	m	**1,16**	*34,95*	**4,23**		*127,43*		0,004	19
140	764711115	LINDAB oplechovanie parapetov rš 330	3,650	m	**15,50**	*466,95*	**56,58**		*1 704,53*	0,010		19
141	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,608	%	**1,60**	*48,20*	**0,97**		*29,22*			19
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**61,78**	**EUR**			**61,78**		*1 861,18*	**0,010**	**0,004**	
		766 - Konštrukcie stolárske										
142	766661112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	5,000	kus	**7,75**	*233,48*	**38,75**		*1 167,38*			19
143	**611601262**	Dvere vnútorné hladké plné 60x197 biele+kovanie	2,000	kus	**53,00**	*1 596,68*		**106,00**	*3 193,36*	0,028		19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Ján JAGELKA RABČA

Objekt VÚ 8435 Bratislava

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	 Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
144	**611601862**	Dvere vnútorné hladké plné 80x197 biele+kovanie	3,000	kus	**54,00**	*1 626,80*		**162,00**	*4 880,41*	0,050		19
145	766695212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	1,000	kus	**5,50**	*165,69*	**5,50**		*165,69*			19
146	**611871560**	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	1,000	kus	**4,37**	*131,65*		**4,37**	*131,65*	0,001		19
147	766695213	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. nad 10cm	4,000	kus	**5,90**	*177,74*	**23,60**		*710,97*			19
148	**611871210**	Prah dubový dĺžka 62 šírka 15cm	2,000	kus	**5,25**	*158,16*		**10,50**	*316,32*	0,002		19
149	**611871610**	Prah dubový dĺžka 82 šírka 15cm	2,000	kus	**5,45**	*164,19*		**10,90**	*328,37*	0,004		19
150	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	3,616	%	**0,60**	*18,08*	**2,17**		*65,37*			19
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**363,79**	**EUR**			**70,02**	**293,77**	*10 959,54*	**0,084**		
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné										
151	767631105	Montáž okien plastových jednokrídlových 550 x 1230 mm	1,000	kus	**34,00**	*1 024,28*	**34,00**		*1 024,28*			19
152	**6114A0361**	Okno plastové 1-kridl. OS - výš.1230 x šír.550	1,000	kus	**161,00**	*4 850,29*		**161,00**	*4 850,29*			19
153	767631360	Montáž okien plastových trojkrídlových 1550 x 1900 mm	2,000	kus	**64,80**	*1 952,16*	**129,60**		*3 904,33*	0,001		19
154	**6114A0626**	Okno plastové 3-kridl. O,OS,S - výš.1900 x šír.1550	2,000	kus	**518,00**	*15 605,27*		**1 036,00**	*31 210,54*			19
155	767662110	Montáž mreží pevných skrutkovaním	6,567	m2	**10,70**	*322,35*	**70,27**		*2 116,95*			19
156	**553043722**	Prvky kov.kotev., styk.a iné pre výr.a mont.dokonč.výr - od 1,01 do 2,5 kg	10,000	kg	**3,09**	*93,09*		**30,90**	*930,89*	0,010		19
157	767996800	Demontáž ostatných doplnkov, do 10 kg	105,064	kg	**48,00**	*1 446,05*	**5 043,07**		*151 927,53*		0,105	19
158	998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	65,048	%	**0,80**	*24,10*	**52,04**		*1 567,76*			19
		767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**6 556,88**	**EUR**			**5 328,98**	**1 227,90**	*197 532,57*	**0,012**	**0,105**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**8 749,21**	**EUR**			**7 227,54**	**1 521,67**	*263 578,70*	**0,940**	**1,152**	
		77 - PODLAHY										
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických										
159	771473112	Montáž soklov keram.rovných do lepidla do 9cm	23,400	m	**2,28**	*68,69*	**53,35**		*1 607,22*	0,011		19
160	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	25,290	m2	**14,20**	*427,79*	**359,12**		*10 818,85*	0,124		19
161	**597637400**	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I	28,183	m2	**16,90**	*509,13*		**476,29**	*14 348,71*	0,535		19
162	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	8,888	%	**3,80**	*114,48*	**33,77**		*1 017,36*			19
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**922,53**	**EUR**			**446,24**	**476,29**	*27 792,14*	**0,670**		
		775 - Podlahy vlysové a parketové										

	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**1 094,12**	**EUR**			**815,01**	**279,11**	*32 961,46*	**0,392**		
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**15 467,15**	**EUR**			**11 445,87**	**4 021,28**	*465 963,36*	**3,126**	**1,275**	
		PRÁCE A DODÁVKY M										
		M21 - 155 Elektromontáže										
177	210010301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	19,000	kus	**1,07**	*32,23*	**20,33**		*612,46*			19
178	**345600L000**	Škatuľa KP prístrojová 1-nás : 31301, hĺbka 40, univerzálna	19,000	kus	**0,38**	*11,45*		**7,22**	*217,51*			19
179	210010311	Škatuľa KO odbočná kruhová (D68) bez zapojenia	5,000	kus	**2,23**	*67,18*	**11,15**		*335,90*			19
180	**345604D040**	Škatuľa KO odbočná : 6400-41 (KO97) (D110x52) s viečkom	5,000	kus	**0,48**	*14,46*		**2,40**	*72,30*			19
181	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	19,000	kus	**0,63**	*18,98*	**11,97**		*360,61*			19
182	210100002	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie 4-6	8,000	kus	**0,67**	*20,18*	**5,36**		*161,48*			19
183	210110001	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.1	3,000	kus	**3,25**	*97,91*	**9,75**		*293,73*			19
184	**345350L001**	Spínač rad.1 : 775852 Galea™ Life IP44, zapustený, s krytom, bez rámika, biely	3,000	kus	**6,85**	*206,36*		**20,55**	*619,09*			19
185	210110002	Spínač nástenný, zapustený IP20-44, rad.2	2,000	kus	**3,70**	*111,47*	**7,40**		*222,93*			19
186	**345369L001**	Prepínač rad.5B (6+6) : 771022 Galea™ Life IP44, zapust, kryt, bez rámika, biely	2,000	kus	**11,60**	*349,46*		**23,20**	*698,92*			19
187	210111012	Zásuvka zapustená IP20, x-násobná 10/16A - 250V, priebežná	14,000	kus	**3,81**	*114,78*	**53,34**		*1 606,92*			19
188	**345400L001**	Zásuvka 1-nás. 775927 Galea™ Life, bez krytu, rámika	14,000	kus	**3,19**	*96,10*		**44,66**	*1 345,43*			19
189	**345531L112**	Rámik 1-násobný Galea Metaliza 771301, hliník	19,000	kus	**4,28**	*128,94*		**81,32**	*2 449,85*			19
190	210120451	Istič modulový 3-pól. do 25A	1,000	kus	**3,53**	*106,34*	**3,53**		*106,34*			19
191	**3585300C45**	Istič 3-pólový - 4,5kA (3MD) C60a 25/3/B	1,000	kus	**13,70**	*412,73*		**13,70**	*412,73*			19
192	210190001	Montáž rozvodnice do 20kg	1,000	kus	**5,90**	*177,74*	**5,90**		*177,74*			19
193	**357000040**	Rozvádzač bytový plastový s istením	1,000	ks	**189,00**	*5 693,81*		**189,00**	*5 693,81*			19
194	210201017	Svietidlo žiarivkové stropné IP20+40, 2x26W	2,000	kus	**8,80**	*265,11*	**17,60**		*530,22*			19
195	**3482B2612**	Svietidlo žiarivkové nástenné IP20,2x26W,EVG: TUBUS 291	1,000	kus	**42,50**	*1 280,36*		**42,50**	*1 280,36*			19
196	**3482B2625**	Svietidlo žiarivkové nástenné IP40,2x26W,EVG: TUBUS 292	1,000	kus	**50,50**	*1 521,36*		**50,50**	*1 521,36*			19
197	210201042	Svietidlo žiarivkové stropné IP20, 2x36W	5,000	kus	**8,80**	*265,11*	**44,00**		*1 325,54*			19

Tlačivo: QDIS B10

or. slo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
198	**34828850201**	Svietidlo MODUS I600AL 2x36W IP20, EVG	5,000	kus	**27,50**	*828,47*		**137,50**	*4 142,33*	0,011		19
199	210800105	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x1,5	75,000	m	**0,67**	*20,18*	**50,25**		*1 513,83*			19
200	**341203M100**	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	75,000	m	**0,46**	*13,86*		**34,50**	*1 039,35*			19
201	210800106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	55,000	m	**0,67**	*20,18*	**36,85**		*1 110,14*			19
202	**341203M110**	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x2,5	55,000	m	**0,71**	*21,39*		**39,05**	*1 176,42*			19
203	210800110	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 4x2,5	7,000	m	**0,70**	*21,09*	**4,90**		*147,62*			19
204	**341203M210**	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x2,5	7,000	m	**0,93**	*28,02*		**6,51**	*196,12*			19
205	210800112	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 4x6	8,000	m	**0,70**	*21,09*	**5,60**		*168,71*			19
206	**341203M230**	Kábel Cu 750V : CYKY-J 4x6	8,000	m	**2,13**	*64,17*		**17,04**	*513,35*			19
207	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	10,000	hod	**11,80**	*355,49*	**118,00**		*3 554,87*			19
208	213290120	Úprava rozvadzača	2,000	hod	**11,80**	*355,49*	**23,60**		*710,97*			19
		M21 - 155 Elektromontáže spolu	**1 139,18**	**EUR**			**429,53**	**709,65**	*34 318,94*	**0,011**		
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**1 139,18**	**EUR**			**429,53**	**709,65**	*34 318,94*	**0,011**		
		Za rozpočet celkom :	**24 454,65**	**EUR**			**19 479,68**	**4 974,97**	*736 720,79*	**23,264**	**19,133**	

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu prílohy č. 1 ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

„Oprava stropu b.č. 1 - OVS Poprad".

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmienok uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d) Zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na svoje nebezpečenstvo.
2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.
2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi a na svoje náklady vykonať dielo v zmysle čl.II tejto zmluvy s termínom:

termín začatia prác: **25. 02. 2010**
termín ukončenia prác: **31. 03. 2010**

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu ukončenia prác.
3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre potreby dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č.513/1991 Zb.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.
4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	**25 095,77 €**
DPH 19 %	**4 768,20 €**
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**29 863,97 €**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu: SAPaÚ-74-12/2010

.....

Ing. Ľubomír Krstín
ved. odborný referent
SAPaÚ Trenčín

2012-23-2

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.4 V prípade, že počas realizácie prác vznikne potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu v celkovej cene (príloha č. 1), tieto práce budú upravené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľom.
4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.
4.6 Zníženie, zvýšenie ceny predmetu plnenia v zmysle bodu 4.4 je možné meniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý je jej neoddeliteľnou súčasťou. Zmena je možná z dôvodu upresnenia dojednaných podmienok diela zmluvy, objemových a konštrukčných prác a zmeny materiálu.

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu (príloha č. 1). Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela a jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňoveho dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).
5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu: Posádková správa budov Prešov, Ul.Čapajevova 38, 080 01 Prešov.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.
6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.
6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác.
7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku, v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.
7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.
7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.
7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.
7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.
7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.
7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.

7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.
7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.
7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.
7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.
7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.
7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade s § 5 vyhlášky č. 374/1990 Zb.
7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany), alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.
7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB, o čom spíšu dohodu.
7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v článku I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce vykonávajú.
7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.
7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII
SANKCIE

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.
8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.
8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch,
- ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
- ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
- ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
- ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.
10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri a zhotoviteľ jeden výtlačok.
10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:

v Trenčíne, dňa: 23.11.2010

Ing. Ján Bakoš
riaditeľ SAPaÚ

Za zhotoviteľa:

v Trenčíne, dňa: 23. 11. 2010

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

Ján Slovík
konateľ

Krycí list rozpočtu v

Ján JAGELKA RABČA

Stavba : Oprava stropu b.č.1 - OVS Poprad		č. 1017100206	JKSO :
Miesto : OVS Poprad - bud.č.1		č. 10020601	Rozpočet :
Objekt : VÚ 8435 Bratislava		č. 10020801	Spracoval :
Miesto :	Zmluva č.		Dňa : . .

Odberateľ : PSB Prešov	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :	DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	29 864 EUR	za M3 OP	1 M 29 864 EUR za M
1 M2 ZP	29 864 EUR	za M2 ZP	
1 M2 UP	29 864 EUR	za M2 UP	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	7 604,28	244,04	7 848,32
2	PSV :	11 445,87	4 021,28	15 467,15
3	MCE :	429,53	709,65	1 139,18
4	iné :			
5	Súčet :	19 479,68	4 974,97	24 454,65

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	1,00 %	237,45
12	Prevádzkové vplyvy	1,00 %	237,45
13	Sťažené podmienky	0,70 %	166,22
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		641,12

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19		
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	25 095,77
22	DPH 19 % z : 25 095,77	4 768,20
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	29 863,97

F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : 3.1.2010 *Podpis :*

Pečiatka :

	Celkové náklady v SKK	
	Celkom bez DPH	756 035,17
	Cena s DPH	899 681,96
	Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : 3.1.2010 *Podpis :*

Pečiatka :

SLOKO, s. r. o.
Kliňanská cesta 567, 029 01 Námestovo
IČO: 36430013
DIČ: 2022024070
Tel.: 043/5524648 Fax: 043/5522285

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Odbor prevádzky a údržby

overil
Ing. Marián MARUŠKA

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ: **PSB Prešov**
Dodávateľ:
Projektant:

JKSO:
Dátum: . .
Spracoval:

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz: 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : Oprava stropu b.č.1 - OVS Poprad
Objekt : VÚ 8435 Bratislava

Miesto : OVS Poprad - bud.č.1

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	Cena spolu SKK	*Hmotnosť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	**1 402,93**	**1 294,38**	**108,55**	*42 264,67*	4,505
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	**50,00**	**50,00**		*1 506,30*	0,110
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**3 463,97**	**3 328,48**	**135,49**	*104 355,56*	14,726
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	**2 931,42**	**2 931,42**		*88 311,96*	0,786
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**7 848,32**	**7 604,28**	**244,04**	*236 438,49*	20,127
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	**223,04**	**223,04**		*6 719,30*	0,035
71 - IZOLÁCIE	**223,04**	**223,04**		*6 719,30*	0,035
721 - Vnútorná kanalizácia	**380,59**	**380,59**		*11 465,65*	0,032
722 - Vnútorný vodovod	**551,52**	**540,90**	**10,62**	*16 615,09*	0,055
725 - Zariaďovacie predmety	**1 638,42**	**902,06**	**736,36**	*49 359,04*	0,066
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	**2 570,53**	**1 823,55**	**746,98**	*77 439,79*	0,152
735 - Vykurovacie telesá	**125,27**	**125,27**		*3 773,88*	0,001
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	**125,27**	**125,27**		*3 773,88*	0,001
762 - Konštrukcie tesárske	**343,56**	**343,56**		*10 350,09*	
763 - Konštrukcie - drevostavby	**1 423,20**	**1 423,20**		*42 875,32*	0,834
764 - Konštrukcie klampiarske	**61,78**	**61,78**		*1 861,18*	0,010
766 - Konštrukcie stolárske	**363,79**	**70,02**	**293,77**	*10 959,54*	0,084
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	**6 556,88**	**5 328,98**	**1 227,90**	*197 532,57*	0,012
76 - KONŠTRUKCIE	**8 749,21**	**7 227,54**	**1 521,67**	*263 578,70*	0,940
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	**922,53**	**446,24**	**476,29**	*27 792,14*	0,670
775 - Podlahy vlysové a parketové	**1 451,20**	**453,97**	**997,23**	*43 718,85*	0,320
777 - Podlahy zo syntetických hmôt	**331,25**	**331,25**		*9 979,24*	0,616
77 - PODLAHY	**2 704,98**	**1 231,46**	**1 473,52**	*81 490,23*	1,607
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	**573,82**	**294,71**	**279,11**	*17 286,90*	0,317
783 - Nátery	**151,13**	**151,13**		*4 552,94*	0,005
784 - Maľby	**369,17**	**369,17**		*11 121,62*	0,069
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	**1 094,12**	**815,01**	**279,11**	*32 961,46*	0,392
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**15 467,15**	**11 445,87**	**4 021,28**	*465 963,36*	3,126
PRÁCE A DODÁVKY M					
21 - 155 Elektromontáže	**1 139,18**	**429,53**	**709,65**	*34 318,94*	0,011
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**1 139,18**	**429,53**	**709,65**	*34 318,94*	0,011
Za rozpočet celkom :	**24 454,65**	**19 479,68**	**4 974,97**	*736 720,79*	23,264

MINISTERSTVO OBRANY Slovenskej republiky a Infraštruktúry SR
Správa hnuteľného majetku a služieb
TRENČÍN

Stavba : Oprava stropu b.č.1 - OVS Poprad
Miesto : OVS Poprad - bud.č.1
Objekt : VÚ 8435 Bratislava

Odberateľ : **PSB Prešov**
Dodávateľ :
Projektant :

JKSO :
Dátum :
Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Ján JAGELKA RABČA

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	J. cena EUR	J. cena SKK	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka	Cena spolu SKK	Hmotnosť v Spolu	Suť v Spolu	DPH
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE										
1	310236241	Zamurovanie otvoru do 0,09 m2 pál. tehlami v murive hr. do 30 cm	8,000	kus	**7,25**	*218,41*	**58,00**		*1 747,31*	0,397		19
2	310237241	Zamurovanie otvoru do 0,25 m2 pál. tehlami v murive hr. do 30 cm	2,000	kus	**16,80**	*506,12*	**33,60**		*1 012,23*	0,244		19
3	310239211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pál. tehlami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	0,594	m3	**213,00**	*6 416,84*	**126,52**		*3 811,54*	1,056		19
4	317121151	Montáž prefa prekladu sv. do 105 cm do pripravených rýh	2,000	kus	**7,70**	*231,97*	**15,40**		*463,94*	0,054		19
5	**593406520**	Keramický preklad predpätý POROTHERM65 1000x120x65mm	2,000	kus	**6,95**	*209,38*		**13,90**	*418,75*	0,028		19
6	317121251	Montáž prefa prekladu sv. do 180 cm do pripravených rýh	9,000	kus	**8,80**	*265,11*	**79,20**		*2 385,98*	0,248		19
7	**593406530**	Keramický preklad predpätý POROTHERM65 1250x120x65mm	5,000	kus	**8,85**	*266,62*		**44,25**	*1 333,08*	0,088		19
8	**593406550**	Keramický preklad predpätý POROTHERM65 1750x120x65mm	4,000	kus	**12,60**	*379,59*		**50,40**	*1 518,35*	0,098		19
9	317944315	Valcované nosníky do pripravených otvorov čís. 24 a viac	0,667	t	**1 100,00**	*33 138,60*	**733,70**		*22 103,45*	0,727		19
10	340236212	Zamurovanie otvoru do 0,09 m2 tehlami v priečkach alebo stenách hr. nad 10 cm	5,000	kus	**5,75**	*173,22*	**28,75**		*866,12*	0,129		19
11	340238211	Zamurovanie otvoru do 1 m2 tehlami v priečkach alebo stenách hr. do 10 cm	0,990	m2	**23,00**	*692,90*	**22,77**		*685,97*	0,131		19
12	349231811	Primur. ostenia s ozubom z tehál vo vybúr. otvoroch s vysek. kapies do 15 cm	1,672	m2	**43,00**	*1 295,42*	**71,90**		*2 166,06*	0,454		19
13	349231821	Primur. ostenia s ozubom z tehál vo vybúr. otvoroch s vysek. kapies do 30 cm	1,845	m2	**67,50**	*2 033,51*	**124,54**		*3 751,89*	0,851		19
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**1 402,93**	**EUR**			**1 294,38**	**108,55**	*42 264,67*	**4,505**		
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE										
14	411388621	Zabetónovanie otvoru hr. do 150 mm zo suchých zmesí pl do 0,25 m2 v stropoch	2,000	kus	**25,00**	*753,15*	**50,00**		*1 506,30*	0,110		19
		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**50,00**	**EUR**			**50,00**		*1 506,30*	**0,110**		
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										

MINISTERSTVO OBRANY SR