Zmluva o dielo PSB-6/4-142-20/2007

Uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

2. Zmluvné strany

1.1 **Objednávateľ:**	**Slovenská Republika** **Ministerstvo Obrany SR** **Posádková správa budov Žilina** **Rajecká cesta 18** **010 01 Žilina**
Zastúpený:	**Ing. Haas Igor – riaditeľ posádkovej správy budov**
IČO:	**00805165**
Bankové spojenie:	**Štátna pokladnica**
Číslo účtu:	**7000171928/8180**
Osoba oprávnená jednať vo veciach technických:	**z. p. Tomaník**
1.2 **Dodávateľ:**	**KYMPEX s r.o.** **kpt. Nálepku 20** **071 01 Michalovce**
IČO:	**36756741**
DIČ:	**SK2022353102**
Bankové spojenie:	**VÚB Michalovce**
Číslo účtu:	**2281546155/0200**
Štatutár:	**Paľo Juraj – konateľ**

2. Predmet diela

2.2 Dodávateľ sa zaväzuje na svoje náklady a nebezpečenstvo podľa požiadaviek objednávateľa vykonať:

Opravu bleskozvodovej sústavy s vyhotovením správy o odbornej prehliadke a skúške po oprave na budove muničného skladu číslo 122-ESO, 123-ESO, 13, 26, a 60-61 v TP VÚ 5728 Rašov a VÚ 2790 Žilina, ktoré sú v správe PSB Žilina.

3. Cena diela

3.3 Cena diela bola dohodnutá v súlade so Zákonom číslo 18/96 Zb. § 3 o cenách. Cena diela sa rovná sume uvedenej v cenovej ponuke , ktorá je prílohou a nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

3.4 Maximálna celková cena za kompletné dielo je podľa cenovej ponuky a schválenej výrobnej kalkulácie nasledovná :

Cena bez DPH .....504.190,10 Sk
DPH 19 % ..... 95.796,10 Sk
Cena s DPH .....599.986,20 Sk

3.3 Úpravu ceny možno vykonať formou písomného dodatku k tejto zmluve na základe dohody oboch zmluvných strán.

Posádková správa budov ŽILINA

4. Platobné podmienky a fakturácia

4.1 Objednávateľ uhradí cenu diela dodávateľovi prác na základe faktúry, ktorá musí obsahovať náležitosti v zmysle § 71 zákona č. 222/2004 Z.z..
4.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
4.3 Faktúra bude obsahovať súpis vykonaných prác ,v ktorom bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie. Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa p. **Tomaník Jozef** do piatich dní po predložení súpisu vykonaných prác . Ak má súpis nedostatky, vráti ho dodávateľovi na prepracovanie.
4.4 Objednávateľ sa zaväzuje odsúhlasené práce prevziať a zaplatiť dodávateľovi za ne zmluvnú cenu .

5. Čas plnenia a miesto výkonu prác

5.1 Dodávateľ sa zaväzuje vykonať práce dojednané v zmluve v termíne :

Termín zahájenia prác	**11.06.2007**
Termín ukončenia prác	**25.06.2007**

5.2 Zhotoviteľ nastúpi na výkon prác po podpise zmluvy o dielo.
5.3. Dodávateľ bude vykonávať práce v zmysle bodu č. 2. Predmet plnenia v areály kasární VÚ 5728 Rašov.

6. Zodpovednosť za vady

6.1 Dodávateľ zodpovedá za vady v zmysle § 560 a násl. Obchodného zákonníka.
6.2 Dodávateľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku 2. tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a na zhotovené práce poskytuje záruku 12 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia prác objednávateľom.
6.3 Reklamácia závad bude vykonaná písomne. Dodávateľ začne nedostatky odstraňovať do 5 dní od ich oznámenia. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri reklamačnom konaní a potvrdená oboma zmluvnými stranami.
6.4 Ak dodávateľ neodstráni chyby a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady dodávateľ.

7. Vykonanie prác a ich odovzdanie

7.1 Dodávateľ prác vykonáva činnosti spojené s predmetom plnenia na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.
7.2 Dodávateľ prác v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore vykonávania prác a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.
7.4 Dodávateľ prás je zodpovedný za to, že pri realizácií prác sa nepoužije materiál o ktorom je v čase použitia známe , že je škodlivý.



7.4 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou prác a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.
Výkonom odborného dozoru za PSB je poverený p. **Tomaník Jozef a p. Chmeliar Pavol.**
Dodávateľ prác poveruje vykonaním funkcie technického dozoru dodávateľ p. **Petráš.**

8. Zmluvné pokuty

8.1 V prípade, že dodávateľ nedodrží dohodnuté termíny plnenia uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny časti dohodnutej na samostatné odovzdanie a prevzatie za každý deň omeškania až do splnenia záväzku.
8.2 V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry uhradí objednávateľ dodávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do zaplatenia faktúry.
8.3 Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté v tejto zmluve uhrádza povinná strana, nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda porušením povinností, ktorú možno vymáhať samostatne.

9. Ostatné dojednania , odstúpenie od zmluvy

9.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať obchodné tajomstvo a nepoužijú tieto informácie na iné zmluvné účely.
9.2 Dodávateľ prác je oprávnený odstúpiť od zmluvy vtedy , ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým dodávateľovi znemožňuje vykonávanie prác.
9.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak dodávateľ prác z vlastnej viny nedodržiava kvalitu vykonávaných prác podľa zmluvných podmienok a prípadné nedostatky pri výkone prác neodstráni v dohodnutých termínoch.
9.4 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán do termínu ukončenia prác podľa zmluvy
9.5 Zmluvu je možné zrušiť :
- písomnou dohodou zmluvných strán k dohodnutému termínu
- písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez uvedenia dôvodu s jednomesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane.

10. Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboch zmluvných strán.
10.2 Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
10.4 V ostatných záležitostiach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného zákonníka, najmä o zmluve o dielo.
10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po podpise dve vyhotovenia.

V Žiline dňa 11.06.2007

Posádková správa budov
ŽILINA
objednávateľ

KYMPEX s.r.o.
Ul. kpt. Nálepku 20
071 01 Michalovce
IČO: 36788741
zhotoviteľ

Súhrnný list kalkulácie

Názov stavby:	Stavba : PSB Žilina, VÚ Žilina a VÚ Rašov - oprava bleskozvodu	JKSO	
Miesto stavby:	VÚ Žilina a VÚ Rašov		
Odberateľ:	Posádková správa budov Žilina	IČO:	
Adresa:		DRČ:	

Rekapitulácia nákladov stavby v Sk


Por. č.	Hl.	Náklady na	Náklady investičnej výstavby			Náklady z inv. prostried.	Celkové náklady
			stavebná časť	technolog. časť	celkom		
1	A	Projektové a prieskumné práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	B	Prevádzkové súbory	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		z toho: dodávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		montáž a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	C	Stavebné objekty	504,190,10	0,00	504,190,10	0,00	504,190,10
6		z toho: základné náklady	504,190,10	0,00	504,190,10	0,00	504,190,10
7		HZS a dopl. náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	D	Stroje, zariadenie, inventár	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	E	Umelecké diela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	F	Vedľajšie náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	G	Ostatné náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	H	Rezerva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	I	Ostatné investície	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	J	Nehmotný investičný majetok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	K	Prevádzkové náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	L	Kompletačná činnosť	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17		Celkové náklady	504,190,10	0,00	504,190,10	0,00	504,190,10
18		DPH	19%	z čiastky	504,190,10		95,796,10
			0%	z čiastky	0,00		0,00
19		**Cena celkom s DPH**					**599,986,20**

Spracoval:	Projektant:	Odberateľ:
Dňa:	IČO: DRČ	Posádková správa budov Žilina IČO: DRČ
KYMPEX s.r.o. Ul. kpt. Nálepku 20 071 01 Michalovce IČO: 31 [illegible] 741	Adresa:	Adresa:
Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis	Pečiatka a podpis

Posádková správa budov ŽILINA

Zoznam objektov

Názov stavby, objektu, časti alebo PS	ZRN		Spolu bez DPH	DPH - 19%	Spolu s DPH
	montáž	dodávka	spolu		spolu
Stavba : PSB Žilina, VÚ Žilina a VÚ Rašov - oprava bleskozvodu					
Objekt : VÚ Rašov - budova č.122 - ESO	6,789,00	779,00	7,568,00	1,437,90	9,005,90
Objekt : VÚ Rašov - budova č.123 - ESO	6,536,00	729,00	7,265,00	1,380,40	8,645,40
Objekt : VÚ Žilina - budova č.13 - Ošetrovňa	84,360,60	31,478,70	115,839,30	22,009,50	137,848,80
Objekt : VÚ Žilina - budova č.26 - Zubná ambulancia	82,705,20	31,764,00	114,469,20	21,749,10	136,218,30
Objekt : VÚ Žilina - budova č.60-61 DTS	197,284,10	61,764,50	259,048,60	49,219,20	308,267,80
Spolu:	**377,674,90**	**126,515,20**	**504,190,10**	**95,796,10**	**599,986,20**



Krycí list kalkulácie

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Žilina, VÚ Žilina a VÚ Rašov - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : VÚ Rašov - budova č.122 - ESO	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Žilina	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : KYMPEX, s.r.o. Ul. kpt. Nálepku 20 071 01 Michalovce IČO: 36 756 741 1	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	9 006 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	9 006 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	9 006 Sk	za M2 ZP	1 M	9 006 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	6 789,00	779,00	7 568,00
4	iné :			
5	Súčet :	6 789,00	779,00	7 568,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka : KYMPEX, s.r.o. Ul. kpt. Nálepku 20 071 01 Michalovce IČO: 36 756 741 2

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	7 568,00
22	DPH 19 % z : 7 568,00	1 437,90
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	9 005,90

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ÚDIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Žilina**

Projektant :

Dodávateľ :

Spracoval :

JKSO :

Dátum

KYMPEX, s.r.o.
Ul. kpt. Nálepku 20
071 01 Michalovce
IČO: 36 756 741

Stavba : PSB Žilina, VÚ Žilina a VÚ Rašov - oprava bleskozvodu

Objekt : VÚ Rašov - budova č.122 - ESO

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Elektromontáže M21 - silnoprúd												
		Vedenie uzemňovacie												
1	210293002	Výmena skrutky podpery, držiaka, svorky	22,000	kus	28,00	616,00		192,28	67,76			272,20	83,75	1,9
2	309204981	Skrutka presná 021101 5S sústružená M8x50	22,000	kus	2,50	55,00	55,00							
3	311104141	Matica 6hranná hrubá 021601 8	22,000	kus	1,20	26,40	26,40							
4	210220301d71	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	25,000	kus	34,50	862,50		267,50	94,25			378,67	122,07	2,7
5	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	25,000	kus	68,50	1 712,50		535,25	188,50			757,62	231,12	5,4
6	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	2,000	kus	18,90	37,80	37,80							
7	354903Z22	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	23,000	kus	19,60	450,80	450,80							
8	210220401	Štítok na označenie zvodu	22,000	kus	49,00	1 078,00		334,84	117,92			473,94	151,29	3,4
9	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	22,000	kus	9,50	209,00	209,00							
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**5 048,00**	**Sk**			**779,00**	**1 329,87**	**468,43**			**1 882,46**	**588,23**	**13,5**
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**5 048,00**	**Sk**			**779,00**	**1 329,87**	**468,43**			**1 882,46**	**588,23**	**13,5**
		Východzia revízia elektro												
10	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	8,000	hod	315,00	2 520,00		785,60	276,56			1 111,86	345,97	8,0
		Východzia revízia elektro spolu :	**2 520,00**	**Sk**				**785,60**	**276,56**			**1 111,86**	**345,97**	**8,0**
		Za rozpočet celkom :	**7 568,00**	**Sk**			**779,00**	**2 115,47**	**744,99**			**2 994,32**	**934,21**	**21,5**

KYMPEX, s.r.o.
Ul. kpt. Nálepku 20
071 01 Michalovce
IČO: 36 756 741
2

Krycí list kalkulácie

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Žilina, VÚ Žilina a VÚ Rašov - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : VÚ Rašov - budova č.123 - ESO	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Žilina	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : KYMPEX, s.r.o. Ul. kpt. Nálepku 20 071 01 Michalovce IČO: 36 768 741 [1]	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	8 645 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	8 645 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	8 645 Sk	za M2 ZP	1 M	8 645 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :			
3	MCE :	6 536,00	729,00	7 265,00
4	iné :			
5	Súčet :	6 536,00	729,00	7 265,00

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka : KYMPEX, s.r.o. Ul. kpt. Nálepku 20 071 01 Michalovce IČO: 36 768 741 [2]

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	7 265,00
22	DPH 19 % z : 7 265,00	1 380,40
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	8 645,40

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Žilina**
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval :
JKSO :
Dátum :

KYMPEX, s.r.o.
Ul. kpt. Nálepku 20
071 01 Michalovce
IČO: 36 756 741
1

Stavba : PSB Žilina, VÚ Žilina a VÚ Rašov - oprava bleskozvodu
Objekt : VÚ Rašov - budova č.123 - ESO

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Elektromontáže M21 - silnoprúd												
		Vedenie uzemňovacie												
1	210293002	Výmena skrutky podpery, držiaka, svorky	24,000	kus	28,00	672,00		209,76	73,92			296,95	91,36	2,1
2	309204981	Skrutka presná 021101 5S sústružená M8x50	24,000	kus	2,50	60,00	60,00							
3	311104141	Matica 6hranná hrubá 021601 8	24,000	kus	1,20	28,80	28,80							
4	210220301d71	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	22,000	kus	34,50	759,00		235,40	82,94			333,23	107,42	2,3
5	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	22,000	kus	68,50	1 507,00		471,02	165,88			666,70	203,39	4,7
6	354903Z22	Svorka SP 1, pripájacia pre spojenie kovových súčiastok	22,000	kus	19,60	431,20	431,20							
7	210220401	Štítok na označenie zvodu	22,000	kus	49,00	1 078,00		334,84	117,92			473,94	151,29	3,4
8	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	22,000	kus	9,50	209,00	209,00							
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**4 745,00**	**Sk**			**729,00**	**1 251,02**	**440,66**			**1 770,85**	**553,46**	**12,7**
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**4 745,00**	**Sk**			**729,00**	**1 251,02**	**440,66**			**1 770,85**	**553,46**	**12,7**
		Východzia revízia elektro ROZPIS DO FAKTÚRY												
9	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	8,000	hod	315,00	2 520,00		785,60	276,56			1 111,86	345,97	8,0
		Východzia revízia elektro spolu :	**2 520,00**	**Sk**				**785,60**	**276,56**			**1 111,86**	**345,97**	**8,0**
		Za rozpočet celkom :	**7 265,00**	**Sk**			**729,00**	**2 036,62**	**717,22**			**2 882,71**	**899,44**	**20,7**

KYMPEX, s.r.o.
Ul. kpt. Nálepku 20
071 01 Michalovce
IČO: 36 756 741
2

Krycí list kalkulácie

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Žilina, VÚ Žilina a VÚ Rašov - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : VÚ Žilina - budova č.13 - Ošetrovňa	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Žilina	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : KYMPEX, s.r.o. Ul. kpt. Nálepku 28 071 01 Michalovce IČO: 36 756 741	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

1 M3 OP	137 849 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	137 849 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	137 849 Sk	za M2 ZP	1 M	137 849 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	9 590,00		9 590,00
2	PSV :			
3	MCE :	74 770,60	31 478,70	106 249,30
4	iné :			
5	Súčet :	84 360,60	31 478,70	115 839,30

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka : KYMPEX, s.r.o. Ul. kpt. Nálepku 28 071 01 Michalovce IČO: 36 756 741 2

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		115 839,30
22	DPH 19 % z :	115 839,30	22 009,50
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		137 848,80

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Žilina**
Projektant :
Dodávateľ :

Ocenil :
JKSO :
Dátum :

KYMPEX s.r.o.
Ul. kpt. Nálepku 20
071 01 Michalovce
IČO: 36 756 741
1

Stavba : PSB Žilina, VÚ Žilina a VÚ Rašov - oprava bleskozvodu
Objekt : VÚ Žilina - budova č.13 - Ošetrovňa

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Elektromontáže M21 - silnoprúd												
		Vedenie uzemňovacie												
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm	48,000	m	33,50	1 608,00		499,68	175,68			706,96	225,67	5,0
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	31,000	kg	43,00	1 333,00	1 333,00							
3	210220102d71	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	180,000	m	74,00	13 320,00		4 154,40	1 461,60			5 878,82	1 825,17	42,3
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	180,000	m	148,00	26 640,00		8 307,00	2 923,20			11 755,77	3 654,02	84,6
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	180,000	m	38,50	6 930,00	6 930,00							
6	354901Z04	- podpera vedenia do muriva PV 01h, do hmoždinky	24,000	kus	16,50	396,00	396,00							
7	354901Z26	- podpera vedenia na hrebeni, typ : PV 16	100,000	kus	63,50	6 350,00	6 350,00							
8	210220201	Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	3,000	kus	482,00	1 446,00		450,75	158,67			637,94	198,63	4,5
9	354902Z02	Tyč zvodová JD 15 so závitom, (l=1500mm, D=20mm)	3,000	kus	220,00	660,00	660,00							
10	354902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	3,000	kus	37,00	111,00	111,00							
11	354902Z72	- strieška ochranná OS 04, dolná, otvor D20-22mm	3,000	kus	47,90	143,70	143,70							
12	210220301d71	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	40,000	kus	34,50	1 380,00		428,00	150,80			605,88	195,31	4,3
13	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	40,000	kus	68,50	2 740,00		856,40	301,60			1 212,19	369,80	8,7
14	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	40,000	kus	18,90	756,00	756,00							
15	210220302d71	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	55,000	kus	48,00	2 640,00		821,15	289,30			1 162,41	367,13	8,3
16	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	55,000	kus	96,00	5 280,00		1 641,75	578,05			2 323,68	736,51	16,7
17	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	3,000	kus	46,00	138,00	138,00							
18	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	40,000	kus	47,00	1 880,00	1 880,00							
19	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	6,000	kus	39,50	237,00	237,00							
20	354903Z27	Svorka SZ, skúšobná	6,000	kus	50,50	303,00	303,00							

Stavba : PSB Žilina, VÚ Žilina a VÚ Rašov - oprava bleskozvodu
Objekt : VÚ Žilina - budova č.13 - Ošetrovňa

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
21	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	20,000	kus	396,00	7 920,00		2 466,80	868,40			3 491,28	1 093,51	25,1
22	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	20,000	kus	530,00	10 600,00	10 600,00							
23	210220372d71	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	6,000	kus	119,00	714,00		221,52	78,00			313,53	100,94	2,2
24	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	6,000	kus	237,00	1 422,00		443,10	156,00			627,13	195,76	4,5
25	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	6,000	kus	202,00	1 212,00	1 212,00							
26	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	12,000	kus	31,00	372,00	372,00							
27	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	6,000	kus	49,00	294,00		91,32	32,16			129,25	41,26	0,9
28	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	6,000	kus	9,50	57,00	57,00							
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**96 882,70**	**Sk**			**31 478,70**	**20 381,87**	**7 173,46**			**28 844,91**	**9 003,75**	**207,5**
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**96 882,70**	**Sk**			**31 478,70**	**20 381,87**	**7 173,46**			**28 844,91**	**9 003,75**	**207,5**
		Zemné práce - Bleskozvod												
29	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	14,000	m	685,00	9 590,00	7 072,10	174,58	61,46	1 198,40		867,26	216,19	2,1
30	460080101	Betónový základ - rozbúranie	0,420	m3	4 710,00	1 978,20		393,92	138,66	292,06	8,92	872,58	272,03	4,4
31	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,420	m3	3 620,00	1 520,40	1 064,23	33,08	11,64	142,19	4,34	200,21	64,68	0,3
32	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	24,000	m	63,00	1 512,00		471,60	166,08			667,52	206,79	5,3
33	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	24,000	m	24,00	576,00		178,32	62,88			252,48	82,31	2,0
		Zemné práce - Bleskozvod spolu :	**15 176,60**	**Sk**			**8 136,33**	**1 251,50**	**440,72**	**1 632,65**	**13,26**	**2 860,07**	**842,02**	**14,3**
		Východzia revízia elektro												
34	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	12,000	hod	315,00	3 780,00		1 178,40	414,84			1 667,80	518,95	12,0
		Východzia revízia elektro spolu :	**3 780,00**	**Sk**				**1 178,40**	**414,84**			**1 667,80**	**518,95**	**12,0**
		Za rozpočet celkom :	**115 839,30**	**Sk**			**39 615,03**	**22 811,77**	**8 029,02**	**1 632,65**	**13,26**	**33 372,80**	**10 364,73**	**233,9**

ROZPIS DO FAKTÚRY

KYMPEX, s.r.o.
Ul. kpt. Nálepku 20
071 01 Michalovce
IČO: 36 753 741

Krycí list kalkulácie

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Žilina, VÚ Žilina a VÚ Rašov - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : VÚ Žilina - budova č.26 - Zubná ambulancia	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Žilina	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ : KYMPEX, s.r.o. Ul. kpt. Nálepku 28 071 01 Michalovce IČO: 36 768 741 1	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

	1 M3 OP	136 218 Sk	za M3 OP		1 M2 UP	136 218 Sk	za M2 UP
	1 M2 ZP	136 218 Sk	za M2 ZP		1 M	136 218 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	9 590,00		9 590,00
2	PSV :			
3	MCE :	73 115,20	31 764,00	104 879,20
4	iné :			
5	Súčet :	82 705,20	31 764,00	114 469,20

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka : KYMPEX, s.r.o. Ul. kpt. Nálepku 28 071 01 Michalovce IČO: 36 768 741 2

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	114 469,20
22	DPH 19 % z : 114 469,20	21 749,10
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	136 218,30

F	Odpočet - pripočet	

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Žilina**
Projektant :
Dodávateľ :

)coval :
JKSO :
Dátum :



Stavba : PSB Žilina, VÚ Žilina a VÚ Rašov - oprava bleskozvodu
Objekt : VÚ Žilina - budova č.26 - Zubná ambulancia

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Elektromontáže M21 - silnoprúd												
		Vedenie uzemňovacie												
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm	48,000	m	33,50	1 608,00		499,68	175,68			706,96	225,67	5,0
2	354900Z20	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 8	30,000	kg	43,00	1 290,00	1 290,00							
3	210220102d71	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	150,000	m	74,00	11 100,00		3 462,00	1 218,00			4 899,02	1 520,97	35,2
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	150,000	m	148,00	22 200,00		6 922,50	2 436,00			9 796,47	3 045,02	70,5
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	150,000	m	38,50	5 775,00	5 775,00							
6	354901Z04	- podpera vedenia do muriva PV 01h, do hmoždinky	8,000	kus	16,50	132,00	132,00							
7	354901Z50	- podpera vedenia na ploché strechy PV 21	85,000	kus	103,00	8 755,00	8 755,00							
8	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	14,000	kus	18,90	264,60		82,46	28,98			116,65	36,50	0,8
9	562840K05	Hmoždinka HM 12	14,000	kus	2,20	30,80	30,80							
10	111635201	Hmota asfaltová TS IZOFLEX	1,000	l	75,00	75,00	75,00							
11	210220201	Tyč zvodové, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	2,000	kus	482,00	964,00		300,50	105,78			425,29	132,42	3,0
12	354902Z06	Tyč zvodové JP 15 bez osadenia, (l=1500mm, D=20mm)	2,000	kus	221,00	442,00	442,00							
13	354902Z701	Držiak jímacej tyče betónový	2,000	kus	392,00	784,00	784,00							
14	354902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	2,000	kus	37,00	74,00	74,00							
15	210220301d71	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	108,000	kus	34,50	3 726,00		1 155,60	407,16			1 635,89	527,34	11,7
16	210220301	Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	108,000	kus	68,50	7 398,00		2 312,28	814,32			3 272,92	998,47	23,5
17	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	108,000	kus	18,90	2 041,20	2 041,20							
18	210220302d71	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	68,000	kus	48,00	3 264,00		1 015,24	357,68			1 437,17	453,90	10,3
19	210220302	Svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	68,000	kus	96,00	6 528,00		2 029,80	714,68			2 872,92	910,59	20,6
20	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	2,000	kus	46,00	92,00	92,00							

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
21	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	32,000	kus	47,00	1 504,00	1 504,00							
22	354903Z10	Svorka SK, krížová	16,000	kus	27,50	440,00	440,00							
23	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	14,000	kus	39,50	553,00	553,00							
24	354903Z27	Svorka SZ, skúšobná	4,000	kus	50,50	202,00	202,00							
25	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	16,000	kus	396,00	6 336,00		1 973,44	694,72			2 793,02	874,81	20,0
26	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	16,000	kus	530,00	8 480,00	8 480,00							
27	210220372d71	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	4,000	kus	119,00	476,00		147,68	52,00			209,02	67,29	1,5
28	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	4,000	kus	237,00	948,00		295,40	104,00			418,09	130,50	3,0
29	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	4,000	kus	202,00	808,00	808,00							
30	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	8,000	kus	31,00	248,00	248,00							
31	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	4,000	kus	49,00	196,00		60,88	21,44			86,17	27,50	0,6
32	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	4,000	kus	9,50	38,00	38,00							
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**96 772,60**	**Sk**			**31 764,00**	**20 257,46**	**7 130,44**			**28 669,65**	**8 951,04**	**206,2**
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**96 772,60**	**Sk**			**31 764,00**	**20 257,46**	**7 130,44**			**28 669,65**	**8 951,04**	**206,2**
		Zemné práce - Bleskozvod												
33	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	14,000	m	685,00	9 590,00	7 072,10	174,58	61,46	1 198,40		867,26	216,19	2,1
34	460080101	Betónový základ - rozbúranie	0,420	m3	4 710,00	1 978,20		393,92	138,66	292,06	8,92	872,58	272,03	4,4
35	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,420	m3	3 620,00	1 520,40	1 064,23	33,08	11,64	142,19	4,34	200,21	64,68	0,3
36	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	24,000	m	63,00	1 512,00		471,60	166,08			667,52	206,79	5,3
37	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	24,000	m	24,00	576,00		178,32	62,88			252,48	82,31	2,0
		Zemné práce - Bleskozvod spolu :	**15 178,60**	**Sk**			**8 136,33**	**1 251,90**	**440,72**	**1 632,65**	**13,26**	**2 860,07**	**842,02**	**14,3**
		Východzia revízia elektro ROZPIS DO FAKTÚRY												
38	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	8,000	hod	315,00	2 520,00		785,60	276,56			1 111,86	345,97	8,0
		Východzia revízia elektro spolu :	**2 520,00**	**Sk**				**785,60**	**276,56**			**1 111,86**	**345,97**	**8,0**
		Za rozpočet celkom :	**114 469,20**	**Sk**			**39 900,33**	**22 294,56**	**7 847,72**	**1 632,65**	**13,26**	**32 641,60**	**10 139,04**	**228,6**

KYMPEX s.r.o.
01. kat. Mólepka 20
071 01 Michalovce
2

Krycí list kalkulácie

DRAKEL s.r.o. Košice

Stavba : PSB Žilina, VÚ Žilina a VÚ Rašov - oprava bleskozvodu	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : VÚ Žilina - budova č.60-61 DTS	JKSO :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Žilina	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Dodávateľ :	IČO :	DIČ :	IČ DPH
Projektant :	IČO :	DIČ :	IČ DPH

	1 M3 OP	308 268 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	308 268 Sk	za M2 UP	
	1 M2 ZP	308 268 Sk	za M2 ZP	1 M	308 268 Sk	za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	13 015,00		13 015,00
2	PSV :			
3	MCE :	184 269,10	61 764,50	246 033,60
4	iné :			
5	Súčet :	197 284,10	61 764,50	259 048,60

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka :	Pečiatka : KYMPEX, s.r.o. Ul. kpt. Nálepku 20 071 01 Michalovce IČO: 35766741

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	259 048,60
22	DPH 19 % z : 259 048,60	49 219,20
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	308 267,80

F	Odpočet - prípočet	

Tlačivo : ÚDIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Žilina**
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval :
JKSO :
Dátum :

KYMPEX s.r.o.
Ul. kpt. Nálepka 20
071 01 Michalovce
IČO: 36 766 741

Stavba : PSB Žilina, VÚ Žilina a VÚ Rašov - oprava bleskozvodu
Objekt : VÚ Žilina - budova č.60-61 DTS

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Elektromontáže M21 - silnoprúd												
		Vedenie uzemňovacie												
1	210220022	Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8,10 mm	47,000	m	33,50	1 574,50		489,27	172,02			692,23	220,97	4,9
2	354900Z21	Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10	30,000	kg	43,00	1 290,00	1 290,00							
3	210220102d71	Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	516,000	m	74,00	38 184,00		11 909,28	4 189,92			16 852,64	5 232,15	121,2
4	210220102	Vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm	516,000	m	148,00	76 368,00		23 813,40	8 379,84			33 699,88	10 474,87	242,5
5	354900Z91	Lano AlFe 42/7	516,000	m	38,50	19 866,00	19 866,00							
6	354901Z04	- podpera vedenia do muriva PV 01h, do hmoždinky	45,000	kus	16,50	742,50	742,50							
7	354901Z50	- podpera vedenia na ploché strechy PV 21	110,000	kus	103,00	11 330,00	11 330,00							
8	211010004	Osadenie HM 12 do tehlového muriva	45,000	kus	18,90	850,50		265,05	93,15			374,96	117,33	2,7
9	562840K05	Hmoždinka HM 12	35,000	kus	2,20	77,00	77,00							
10	111635201	Hmota asfaltová TS IZOFLEX	10,000	l	75,00	750,00	750,00							
11	210220201	Tyč zvodové, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m	6,000	kus	482,00	2 892,00		901,50	317,34			1 275,88	397,27	9,1
12	354902Z06	Tyč zvodové JP 15 bez osadenia, (l=1500mm, D=20mm)	6,000	kus	221,00	1 326,00	1 326,00							
13	354902Z701	Držiak jímacej tyče betónový	6,000	kus	392,00	2 352,00	2 352,00							
14	354902Z70	- strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm	6,000	kus	37,00	222,00	222,00							
15	210220301d71	Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	285,000	kus	34,50	9 832,50		3 049,50	1 074,45			4 316,95	1 391,59	31,0
16	210220301	Svorka bleskozvodné do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03)	285,000	kus	68,50	19 522,50		6 101,85	2 148,90			8 636,88	2 634,86	62,1
17	354903Z20	Svorka SS, spojovacia	285,000	kus	18,90	5 386,50	5 386,50							
18	210220302d71	Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	72,000	kus	48,00	3 456,00		1 074,96	378,72			1 521,71	480,60	10,9
19	210220302	Svorka bleskozvodné nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2)	72,000	kus	96,00	6 912,00		2 149,20	756,72			3 041,91	964,16	21,8
20	354903Z01	Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP	6,000	kus	46,00	276,00	276,00							

Stavba : PSB Žilina, VÚ Žilina a VÚ Rašov - oprava bleskozvodu
Objekt : VÚ Žilina - budova č.60-61 DTS

Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
21	354903Z02	Svorka SJ 02, pre zemniace tyče	50,000	kus	47,00	2 350,00	2 350,00							
22	354903Z23	Svorka SO, žľabová pre pripojenie odkvapových rúr	16,000	kus	39,50	632,00	632,00							
23	210220361	Tyč zemniaca ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia	25,000	kus	396,00	9 900,00		3 083,50	1 085,50			4 364,10	1 366,89	31,4
24	354904Z03	Tyč zemniaca ZT 2 - D26, 2000mm	25,000	kus	530,00	13 250,00	13 250,00							
25	210220372d71	Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva	7,000	kus	119,00	833,00		258,44	91,00			365,79	117,76	2,6
26	210220372	Uholník ochranný s držiakmi do muriva	7,000	kus	237,00	1 659,00		516,95	182,00			731,66	228,38	5,2
27	354905Z02	Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm	7,000	kus	202,00	1 414,00	1 414,00							
28	354905Z03	- držiak ochranného uholníka DU Z, do muriva	14,000	kus	31,00	434,00	434,00							
29	210220401	Štítok na označenie zvodu - smaltovaný, PVC	7,000	kus	49,00	343,00		106,54	37,52			150,80	48,13	1,0
30	283992700	Označovací štítok na bleskozvod	7,000	kus	9,50	66,50	66,50							
		Vedenie uzemňovacie spolu :	**234 091,50**	**Sk**			**61 764,50**	**53 719,44**	**18 907,08**			**76 025,44**	**23 675,03**	**547,0**
		Elektromontáže M21 - silnoprúd spolu :	**234 091,50**	**Sk**			**61 764,50**	**53 719,44**	**18 907,08**			**76 025,44**	**23 675,03**	**547,0**
		Zemné práce - Bleskozvod												
31	919735123	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm	19,000	m	685,00	13 015,00	9 597,85	236,93	83,41	1 626,40		1 176,99	293,41	2,9
32	460080101	Betónový základ - rozbúranie	0,570	m3	4 710,00	2 684,70		534,61	188,18	396,37	12,10	1 184,22	369,18	6,0
33	460080001	Betónový základ z prostého betónu do zeminy	0,570	m3	3 620,00	2 063,40	1 444,31	44,89	15,80	192,97	5,89	271,72	87,79	0,5
34	460200133	Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	32,000	m	63,00	2 016,00		628,80	221,44			890,03	275,72	7,1
35	460560133	Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3	32,000	m	24,00	768,00		237,76	83,84			336,65	109,74	2,6
		Zemné práce - Bleskozvod spolu :	**20 547,10**	**Sk**			**11 042,16**	**1 683,00**	**592,68**	**2 215,75**	**18,00**	**3 859,63**	**1 135,86**	**19,3**
		Východzia revízia elektro Rozpis do FAKTURY												
36	213291000	Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy	14,000	hod	315,00	4 410,00		1 374,80	483,98			1 945,77	605,44	14,0
		Východzia revízia elektro spolu :	**4 410,00**	**Sk**				**1 374,80**	**483,98**			**1 945,77**	**605,44**	**14,0**
		Za rozpočet celkom :	**259 048,60**	**Sk**			**72 806,66**	**56 777,24**	**19 983,74**	**2 215,75**	**18,00**	**81 830,84**	**25 416,35**	**580,3**

KYMPEX s.r.o.
Ul. kpt. Nálepku 20
071 01 Michalovce
IČO 36 758 741

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu PSB - ZA - 6/4-142-20 / 2007

z. Martin Košík

PSB Ružomberok, pracovisko Žilina

Pozádková správa banky * Ružomberok *