PSB 191-2/2006

Zmluva o dielo č. 06/05/20/2006 ·
uzatvorená podľa § 536 - 565 Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ	:	**Slovenská republika**
		Ministerstvo obrany SR
v zastúpení		**Posádková správa budov Zvolen**
štatutárny zástupca:		Ing. Bohuslav Churý
IČO:		00805149
Bankové spojenie		Štátna pokladnica
Číslo účtu:		7000172197/8180
Oprávnený jednať vo veciach technických:		Jaroslav Burda
1.2.Zhotoviteľ	:	**Ján Krajčovič - Krajmont**
sídlo		**913 08 Nová Bošáca č.479**
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných a technických:		Krajčovič Ján
IČO:		33974349
IČ-DPH:		SK1020588371
Bankové spojenie		Istrobanka Nové Mesto nad Váhom
Č.účtu		10006-1226140/4900
		Tel:032/7788871

Zapísaný v živnostenskom registri :reg.č.304-6629
Vydanom: Okresným úradom v Novom Meste nad Váhom

1.3.Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Oprava vodovodných rozvodov a vodárenských zariadení KSNP Zvolen
2.2. Miesto stavby: VU 3030 Zvolen
2.3. Predmet zmluvy: zemné práce,oprava –výmena vodovodného potrubia 5 mb pr.150,5mb pr.100 ,úprava po výkopoch pri bud.č.9 a bud.č.38
2.4.Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy o dielo.
2.5. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len so súhlasom objednávateľa.

Článok III.
Čas plnenia

3.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje:
zahájenie prác : 11. 9. 2006
ukončenie prác: 6. 10. 2006
3.2.Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu , po ktorú nemohol svoju povinnosť , súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť , následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby.
3.3.Objednávateľ sa zaväzuje :odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom sa vyhotoví zápis.

Článok IV.
Cena diela

4.1.Cena diela je stanovená v zmysle § 6 Zák. č.18/1996 Z.z. cenách v znení neskorších predpisov ako maximálna a neprekročiteľná v rozsahu schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.
4.2.Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

základ ceny pre DPH :	67 170,37Sk
DPH 19%	12 762,40Sk
Spolu	79 932,77Sk
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**79 933,00Sk**

4.3. Práce , ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.4. V prípade, že sa počas realizácie ukáže potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru alebo naviac prác oproti ponukovému rozpočtu, tieto práce budú riešené ako dodatok k zmluve.Tieto práce budú ocenené popisom prác a dodávok minimálne podľa stavebných dielov na príslušnú mernú jednotku, s uvedením množstva merných jednotiek podľa objektovej skladby.Práce budú ocenené rovnakým spôsobom ,akým bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľa.
4.5. Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. Pokiaľ nariadi zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za ktoré je zodpovedný, vykoná zhotoviteľ nariadené práce na vlastné náklady.
4.6. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte, ako dodávka materiálu sú maximálne a neprekročiteľné.

Článok V.
Platobné podmienky a fakturácia

5.1. Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa objektovej skladby ponukového rozpočtu a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie(napr. doklad o nákupe materiálu uvedeného v bode 4.6.) Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotovitelovi na prepracovanie.
5.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch a bude obsahovať údaje v zmysle §71 Zákona 222/2004 Z.z.
5.3.Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti.Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom k úhrade.
5.4.V prípade , že faktúra nebude obsahovať náležitosti , uvedené v bode 5.2. tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť

dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.5.Objednávateľ prehlasuje , že spľňa podmienky pre financovanie prác a na objednané práce má zabezpečené finančné prostriedky.

Článok VI.
Záručná doba , zodpovednosť za vady.

6.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia , uvedený v článku II. tejto zmluvy v súlade s požiadavkami objednávateľa a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi.
Pri vadách na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu ,platí namiesto tejto lehoty záručná doba výrobcu.

6.2.Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase , kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady , za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

6.3.Materiály, stavebné diely a výrobky,ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.4.Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.

6.5.Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ začne vady odstraňovať do 10 dní od ich oznámenia.Doba odstránenia bude dohodnutá v reklamačnom konaní.

6.6.Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa z čiastky, zadržanej z konečnej faktúry podľa čl.V tejto zmluvy.

6.7.Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné strany dohodli, zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ ich na základe dodatku k zmluve odstráni na náklady objednávateľa.

Článok VII.
Vykonanie diela a jeho odovzdanie.

7.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje platné technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia a požiarnu bezpečnosť všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami.

7.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotovenie predmetu zmluvy o dielo zabezpečí len prostredníctvom na uvedenú prácu preškolených a spôsobilých pracovníkov.

7.4. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy dodržiavať vyhlášku č.111/1975 ZB o hlásení,evidovaní a registrácii pracovných úrazov.

7.5. Zhotoviteľ je povinný nahlásiť vzniknutý požiar priamo na požiarnom útvare objednávateľa - u dozorného vojenského objektu.

7.6. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.

7.7. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok..

7.8. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela a práce , ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými.Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ objednávateľa, v opačnom prípade bude znášať náklady spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

7.9.Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán. ktorá sa stane súčasťou zmluvy.

7.10.O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási , že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže

objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

7.11. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela.

7.12. Vlastníkom stavby je objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do protolárneho prevzatia diela objednávateľom. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, spôsobené jeho pracovníkmi na majetku objednávateľa v plnom rozsahu.

7.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 5 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

7.14. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

7.15. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.

7.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0,05% z ceny diela za každý deň omeškania s riadnym dokončením a odovzdaním stavby.

8.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: - v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry, je povinný uhradiť úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania .

8.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude písomnou formou.

Článok IX.
Ostatné ustanovenia, odstúpenie od zmluvy

9.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

-ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch

-ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela dohodnuté zmluvnými stranami

-ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela

-ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby subdodádaveľom, alebo ide do likvidácie

- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby

9.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:

ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

Článok X.
Záverečné ustanovenia

10.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2. Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpísanými opravnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4. Zmluva je vyhotovená v troch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva a zhotoviteľ jeden výtlačok.

Vo Zvolene dňa 6.9.2006

Posádková správa budov
ZVOLEN

.....
objednávateľ

KRAJČOVIČ JÁN
KRAJMONT
IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020588371
tel./fax: 052-7789871, 0905-693504

.....
zhotoviteľ

Ján Krajčovič

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 5.9.06
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pripravovaná finančná operácia je (nie je) z hľadiska potrieb útvaru hospodárna, efektívna a účinná.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 5.9.06
hodnosť, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

FSB 191-1/2006

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Krycí list rozpočtu

Stavba : Posádková správa budov Zvolen	Miesto :	Rozpočet :
Objekt : Oprava vodovodných rozvodov a vodárenských zariadení -KSNP Zvolen	KP :	Spracoval :
	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : MO SR Posádková správa budov Zvolen		ZVOLEN	IČO : 00805149	DIČ :	IČ DPH :
Dodávateľ : Ján Krajčovič -KRAJMONT	91308	NOVÁ BOŠÁCA	IČO : 33974349	DIČ : 1020588371	IČ DPH : SK1020588371
Projektant :			IČO :	DIČ :	IČ DPH :

1 M3 OP	79 933 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	79 933 Sk	za M2 UP
1 M2 ZP	79 933 Sk	za M2 ZP	1 M	79 933 Sk	za M

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	28 460,37	38 710,00	67 170,37
2	PSV :			
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	28 460,37	38 710,00	67 170,37

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

projektant, rozpočtár, cenár :	odberateľ, obstarávateľ :	dodávateľ, zhotoviteľ :
Podpis :	Podpis :	Podpis :
Dátum :	Dátum :	Dátum :
Pečiatka :	Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN	Pečiatka : KRAJČOVIČ JÁN KRAJMONT IČO: 33974349 IČ DPH: SK1020588371 tel./fax: 032-7788871, 0905-693504

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		67 170,37
22	DPH 19 % z :	67 170,37	12 762,40
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		79 933,00

F	Odpočet, prípočet

overil ing. MARTIN BEDNÁR

Tlačivo : ODIS A10

MO SR Posádková správa budov Zvolen

Objektant :

Dodávateľ : Ján Krajčovič -KRAJMONT

Spracoval :

KP :

Dátum : . .

Stavba : Posádková správa budov Zvolen

Objekt : Oprava vodovodných rozvodov a vodárenských zariadení -KSNP Zvolen

Rozpočet - náklady

KRAJČOVIČ Ján - KRAJMONT

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk
1	45.11.21..132311101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 4 ručne	17,270	m3	940,00	16 233,80		6 448,27	2 269,79			5 270,94	2 244,78
2	45.11.21..175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	17,270	m3	271,00	4 680,17		1 858,25	654,18			1 519,02	648,70
3	45.11.21..181201102	Úprava pláne zárezov v hor. tr. 1-4 so zhutnením	38,000	m2	10,40	395,20		48,26	17,10	146,68		128,19	54,96
4	45.21.41..451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku	1,080	m3	890,00	961,20	720,83	96,43	33,94			78,82	31,16
5	45.21.41..850265121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liat. tlakových DN 100	1,000	kus	1 900,00	1 900,00		756,11	266,15			618,05	259,68
6	45.21.41..850315121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr liat. tlakových DN 150	1,000	kus	2 050,00	2 050,00		812,71	286,07			664,32	286,89
7	45.21.41..851261121	Montáž potrubia z rúr liat. tlak. hrdl. v otv. výk. DN 100	5,000	m	113,00	565,00	144,70	167,70	59,05			137,09	56,45
8	27.21.20..552521640	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 100 dĺžka 700	7,000	kus	2 260,00	15 820,00	15 820,00						
9	45.21.41..851311121	Montáž potrubia z rúr liat. tlak. hrdl. v otv. výk. DN 150	5,000	m	194,00	970,00	203,15	239,65	84,35	87,35		248,70	106,79
10	27.21.20..552522640	Rúra liatinová tlaková prírubová DN 150 dĺžka 700	7,000	kus	3 270,00	22 890,00	22 890,00						
11	45.21.41..891319111	Montáž navrtáv. pásov na potr. azc. liat. ocel. plas. DN 150	1,000	kus	705,00	705,00	18,60	272,25	95,83			222,54	95,77
		Za rozpočet celkom :	**67 170,37**	**Sk**			**39 797,28**	**10 699,63**	**3 766,47**	**234,03**		**8 887,70**	**3 785,23**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 06/05/20/2006 (PSB-191-2/2006)



.....

Ľubor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen