ID 10551

**Ministerstvo obrany SR**
**Posádková správa budov**
**Ružomberok**
Č. p.: PSB Rbk-590-7/2008

Ružomberok : 06. novembra. 2008

Výtlačok číslo : 5.
Počet listov : 3
Príloha : 2/8

# Obchodná zmluva o dielo č. PSB Rbk-180-175/2008 uzatvorená podľa Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v zmysle ustanovenia § 536 a následných ustanovení medzi

## I.
## Zmluvné strany

| | | |
|---|---|---|
| **Objednávateľ** | : | Ministerstvo obrany Slovenskej republiky Bratislava<br>Kutuzovova 8 |
| Zastúpený | | Posádková správa budov Ružomberok<br>Zarevúca 2<br>034 01 Ružomberok |
| **Oprávnený rokovať** | | |
| vo veciach zmluvných | : | Ing. Vladimír TOMKA – riaditeľ PSB |
| vo veciach technických | : | p. Baltazár MARKECH |
| **IČO** | : | 30845572 |
| **Bankové spojenie** | : | Štátna pokladnica<br>číslo účtu: 7000171928/8180 |
| Zhotoviteľ | : | Kinley, s.r.o.<br>Čermeľská cesta 3<br>040 01 Košice |
| **Zastúpený** | : | p. Darina ZAMBOVÁ<br>konateľ spoločnosti<br>p. Róbert PETRÁŠ<br>technický zástupca |
| **IČO** | : | 36602817 |
| **IČ DPH** | : | SK 2022119550 |
| **Bankové spojenie** | : | VÚB, a.s. , Košice.<br>číslo účtu: 2121641559/0200 |
| **Oprávnený podnikateľskej činnosti** | : | - oprávnenie IP MO SR č. 19-V-08/EZ-M,S-A,B-O,Sk zo dňa 06. júna. 2008.<br>- oprávnenie TI, a.s., č. 414 /3/2007-EZ-S,o-E2 A,B zo dňa 06.12.2007. |

Posádková správa budov * RUŽOMBEROK *

## II.
## Predmet plnenia

**2.1.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zabezpečí realizáciu prác „Odstránenie závad po odborných prehliadkach bleskozvodu b. č. 87. vo VÚ 1305 Mokraď " v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy - príloha

## III.
## Čas plnenia

**3.1.** Zahájenie prác : 11. novembra. 2008
Ukončenie prác : 18. novembra. 2008

## IV.
## Cena diela

**4.1.** Zmluvné strany dohodli cenu diela v zmysle zákona č. 18 /1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ako maximálnu :

| | | |
|---|---|---|
| bez DPH | : | 113 442,70 Sk |
| DPH | : | 21 554,10 Sk |
| Cena s DPH | : | 134 996,80 Sk |

Cena je určená ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy

## V.
## Platobné podmienky

**5.1** Zhotoviteľ po ukončení predmetných prác predloží objednávateľovi súpis skutočne vykonaných prác v súlade s ponukovým rozpočtom. Kvalitu a množstvo skutočne vykonaných prác preberie samostatný odborný referent Baltazár MARKECH .

**5.2.** Po prevzatí diela zhotoviteľ vystaví pre objednávateľa faktúru v štyroch výtlačkoch so súpisom skutočne vykonaných prác a rozpisu odpracovaných hodín v súlade s ponukovým rozpočtom.

**5.3.** Splatnosť faktúry je do 30 dní od dňa jej doručenia objednávateľovi.

## VI.
## Záruky a zodpovednosť za Závady.

**6.1.** Závady a nedorobky, zistené pri preberacom konaní zhotoviteľ odstráni v termíne do 30 dní od podpísania preberacieho zápisu.

**6.2.** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na predmetné dielo poskytuje záruku 12 mesiacov od jeho prevzatia vrátane skrytých závad.

Poľnohospodárska správa budov RUŽOMBEROK

**6.3.** Objednávateľ je povinný nedostatky reklamovať písomne v záručnej dobe.

**6.4.** Zhotoviteľ je povinný vyjadriť sa k reklamácii do 15 dní od jej doručenia. V prípade, že reklamácia je opodstatnená a uznaná, je povinný reklamované Závady odstrániť do 30 dní od podania písomnej reklamácie.

## VII.
## Zmluvné pokuty

**7.1.** Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny vykonaných prác za každý deň omeškania.

**7.2.** Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady a nedorobky v dohodnutom termíne podľa bodu 6.1., 6.4. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,00 Sk za každý deň omeškania.

**7.3.** Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z omeškanej pohľadávky.

## VIII.
## Ostatné ustanovenia

**8.1.** Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoch zmluvných strán.

**8.2.** Zmenu, alebo doplnenie môžu zmluvné strany vykonať výlučne dodatkom k tejto zmluve, ktorý bude potvrdený obidvoma zmluvnými stranami.

**8.3.** V ostatných náležitostiach touto zmluvou neupravených sa zmluvné strany riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov.

**8.4.** Zhotoviteľ predloží menný zoznam pracovníkov a techniky za účelom umožnenia vstupu do objektu kasární dňom prevzatia staveniska.

**8.5.** Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať dohody BOZP a PO, ktoré sú prílohou tejto zmluvy, ako aj nariadenia a pokyny, ktoré sa vyžadujú pri pohybe civilných osôb vo vojenskom objekte.

**8.6.** Táto zmluva je vyhotovená v piatich výtlačkoch, z ktorých si štyri ponechá objednávateľ a jeden výtlačok zhotoviteľ.

V Ružomberku: 07-11-2008

Ing. TOMKA Vladimír
objednávateľ

V Košiciach: 10-11-2008

Kvalex s.r.o.
Čermeľská cesta 8, 040 01 Košice
IČO: 36 602 817
IČ DPH: SK2022119550

p. Darina ZAMBOVÁ
zhotoviteľ

Príloha č. 1 k č. p.: PSB Rbk-590-7/2008

# D O H O D A

**na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR číslo 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov**

medzi zmluvnými stranami

**1. Objednávateľom:** MO SR Bratislava
Kutuzovova 8
**v zastúpení** : Posádková správa budov Ružomberok
Zarevúca 2
**3. Zhotoviteľom** : Kinley, s.r.o., Čermeľská cesta 3, Košice

**1.**

**Predmet zmluvy**

Predmetom tejto dohody medzi zmluvnými stranami je vymedziť a určiť zodpovednosť na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z., na zabezpečenie ochrany pred požiarmi v zmysle zákona č. 314/2001 Z. z. a prislúchajúcich predpisov vo vojenskom objekte VÚ 1305 Mokraď, pri vykonávaní prác dodávateľským spôsobom

**2.**

**Určenie a vymedzenie priestoru, objektu a pracoviska**

Podľa obchodnej zmluvy č. PSB Rbk 180-175/2008 Odstránenie závad po odborných prehliadkach bleskozvodov b. č. 87. vo VÚ 1305. Vstup do objektu je hlavnou bránou, presun na budovu, na ktorej budú vykonávané práce podľa zmluvy, je po komunikácii.

**3.**

**Zakázané činnosti**

Pohyb osôb mimo vymedzený priestor. Výkon činností, na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, obsluhovať stroje a zariadenia útvaru.

**4.**

**Opatrenia na zamedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb**

Zaškolenie, poučenie a preskúšania osôb zúčastnených na zmluvnej činnosti v oblasti BOZP a požiarnej ochrany vykoná dodávateľ, vrátane hodnotenia nebezpečenstva jednotlivých prác.

**5.**

**Zdroje a faktory ohrozujúce život a zdravie pri vykonávaných prácach**

Práce vo výškach nad 1,2 m , práca s elektrickými spotrebičmi a horľavinami.

**6.**

**Požadované technické opatrenia a OOPP a PO**

Dodržiavať príslušné normy STN a používať predpísané osobné ochranné pomôcky OOPP a prostriedky pre zabezpečenie PO.

**7.**

**Preukázateľné preškolenie o BOZP a PO dodávateľskej firmy**

Preškolenie, poučenie a preskúšanie s príslušným termínom, počet osôb určených na vykonávanie prác ako aj potrebné prezentačné listiny a písomnosti o preškolení BOZP a PO

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

a vykonávaných prácach zabezpečí v plnom rozsahu dodávateľ. Zdravotnú spôsobilosť určených pracovníkov na jednotlivé práce preverí a zabezpečí dodávateľ.

**8.**

**Zodpovednosť pri vykonávaní prác**

Zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako aj dodržiavanie opatrení v oblasti požiarnej ochrany v priestore, objekte a pracovisku preberá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z. z. a platných predpisov, zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami pri vykonávanej činnosti, najmä pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. a § 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002, zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku podľa § 19 uvedenej vyhlášky a plniť opatrenia, ktoré stanovuje § 3 až 12 citovanej vyhlášky. Odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky a školenie o ochrane pred požiarmi zamestnancov na vykonávanie dodávateľských prác pred začatím činnosti zabezpečuje podľa § 20 – 23 vyhlášky MV SR č. 131/2002 a § 4 zákona č. 314/2001 Z. z. objednávateľ /ak nie je dohodnuté inak/. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinný vznik požiaru oznámiť bez zbytočného odkladu ohlasovni požiarov VÚ 1305 č. t. 420229.
Zodpovednosť za škody spôsobené pracovníkmi dodávateľskej firmy preberá zhotoviteľ.

**9.**

**Súčinnosť pri zaisťovaní BOZP a PO**

Oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania bezpečnostných a ostatných predpisov na zaistenie bezpečnosti práce a požiarnych predpisov je:

| | | |
|---|---|---|
| za VÚ 1305 | pplk. Ing. Ľudovít MATTA | Veliteľ VÚ 1305 |
| za PSB | Ing. Vladimír TOMKA | riaditeľ PSB |
| | p. Miroslav MATEJČEK | technik PO<br>a bezpečnostný technik PSB |
| za dodávateľa : | Róbert PETRÁŠ | technický zástupca |

**10.**

**Iné dohovory a podmienky**

Zákaz používania alkoholických a omamných látok v priestoroch kasární Mokraď.
Fajčenie je povolené len vo vyhradených priestoroch VÚ.

**11.**

**Platnosť dohody**

Dohoda sa uzatvára na dobu plnenia zmluvy číslo PSB-Rbk-180-175/2008.

V Ružomberku: 07-11-2008

za objednávateľa
riaditeľ PSB
Ing. Vladimír TOMKA

V Košiciach: 10-11-2008

IČO: 36 602 817
IČ DPH: SK20

za zhotoviteľa
zodpovedný za BOZP a PO
p. Darina ZAMBOVÁ
konateľ spoločnosti

# Súhrnný list výrobnej kalkulácie

| | | | |
|---|---|---|---|
| Názov stavby: | Stavba : PSB Ružomberok, VÚ Mokraď - porevízne opravy bleskozvodu | JKSO : | |
| Miesto stavby: | VÚ Mokraď | | |
| Odberateľ: | Posádková správa budov Ružomberok | IČO: | |
| Adresa: | | DRČ: | |

## Rekapitulácia nákladov stavby v SKK

| Por. č. | Hl. | Náklady na | Náklady investičnej výstavby | | | Náklady z | Celkové |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | stavebná časť | technolog. časť | celkom | inv. prostried. | náklady |
| 1 | A | Projektové a prieskumné práce | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | B | Prevádzkové súbory | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | z toho: dodávky | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | montáž a dopl. náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | C | Stavebné objekty | 874 291,20 | 0,00 | 874 291,20 | 0,00 | 874 291,20 |
| 6 | | z toho: základné náklady | 874 291,20 | 0,00 | 874 291,20 | 0,00 | 874 291,20 |
| 7 | | HZS a dopl. náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | D | Stroje, zariadenie, inventár | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | E | Umelecké diela | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | F | Vedľajšie náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | G | Ostatné náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | H | Rezerva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | I | Ostatné investície | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | J | Nehmotný investičný majetok | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | K | Prevádzkové náklady | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | L | Kompletačná činnosť | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | | Celkové náklady | 874 291,20 | 0,00 | 874 291,20 | 0,00 | 874 291,20 |
| 18 | | DPH | 19% | z čiastky | 874 291,20 | | 166 115,30 |
| | | | 0% | z čiastky | 0,00 | | 0,00 |
| 19 | | **Cena celkom s DPH** | | | | | **1 040 406,50** |

| | | |
|---|---|---|
| **Spracoval:** Kinley, s.r.o.<br>Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice<br>IČO: 36 602 817<br>IČ DPH: SK2022119550<br>Dňa: | **Projektant:**<br>IČO: DRČ: | **Odberateľ:**<br>Posádková správa budov Ružomberok<br>IČO: DRČ: |
| **Adresa:** | **Adresa:** | **Adresa:** |
| Kinley, s.r.o.<br>Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice<br>IČO: 36 602 817<br>IČ DPH: SK2022119550<br>Pečiatka a podpis | Pečiatka a podpis | Pečiatka a podpis |

Overil by MARTIN REDIŠÁR
Vedúci odd.

Posádková správa budov RUŽOMBEROK

## Zoznam objektov

| Názov stavby, objektu, časti alebo PS | ZRN | | Spolu bez DPH | DPH - 19% | Spolu s DPH |
|---|---|---|---|---|---|
| | montáž | dodávka | spolu | | spolu |
| Stavba : PSB Ružomberok, VÚ Mokraď - porevízne opravy bleskozvodu | | | | | |
| Objekt : Budova č.60, Skladovacia hala | 149 233,60 | 60 603,60 | 209 837,20 | 39 869,10 | 249 706,30 |
| Objekt : Budova č.65, Hala pre výuku | 149 233,60 | 60 603,60 | 209 837,20 | 39 869,10 | 249 706,30 |
| Objekt : Budova č.72, Sklad a hala pre výuku | 178 992,60 | 80 671,30 | 259 663,90 | 49 336,10 | 309 000,00 |
| Objekt : Budova č.87, Prevádzková budova PHM | 85 089,90 | 28 352,80 | 113 442,70 | 21 554,10 | 134 996,80 |
| Objekt : Budova č.88, Prístrešok pre vozidlá PHM | 53 686,50 | 27 823,70 | 81 510,20 | 15 486,90 | 96 997,10 |
| **Spolu:** | **616 236,20** | **258 055,00** | **874 291,20** | **166 115,30** | **1 040 406,50** |

*Kinley, s.r.o.* 4
Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice
IČO: 36 602 817
IČ DPH: SK2020119550

# Krycí list kalkulácie

*DRAKEL s.r.o. Košice*

| | |
|---|---|
| Stavba : PSB Ružomberok, VÚ Mokraď - porevízne opravy bleskozvodu | JKSO : |
| Objekt : Budova č.87, Prevádzková budova PHM | Rozpočet : |
| | Spracoval : |
| Miesto : | Zmluva č. Dňa : . . |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Odberateľ : Posádková správa budov Ružomberok | | IČO : | DIČ : |
| | | | IČ DPH : |
| Dodávateľ : | Kinley, s.r.o. Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice IČO: 36 602 817 IČ DPH: SK2022119550 | IČO : | DIČ : |
| | | | IČ DPH : |
| Projektant : | | IČO : | DIČ : |
| | | | IČ DPH : |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 M3 OP | 134 997 SKK | za M3 OP | 1 M | 134 997 SKK | za M |
| 1 M2 ZP | 134 997 SKK | za M2 ZP | | | |
| 1 M2 UP | 134 997 SKK | za M2 UP | | | |

| A | ZRN | konštrukcie, práce | špecif.materiál | spolu ZRN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSV : | 19 440,00 | | 19 440,00 |
| 2 | PSV : | | | |
| 3 | MCE : | 65 649,90 | 28 352,80 | 94 002,70 |
| 4 | iné : | | | |
| 5 | Súčet : | 85 089,90 | 28 352,80 | 113 442,70 |

| B | IN - individuálne náklady | |
|---|---|---|
| 6 | Práce nadčas | |
| 7 | Murárske výpom e | |
| 8 | Bez pevnej podla | |
| 9 | | |
| 10 | Súčet riadkov 6 až 9 : | |

| C | NUS - náklady umiestnenia stavby | |
|---|---|---|
| 11 | Zariadenie staveniska | |
| 12 | Prevádzkové vplyvy | |
| 13 | Sťažené podmienky | |
| 14 | | |
| 15 | Súčet riadkov 11 až 14 : | |

| D | ostatné náklady : | |
|---|---|---|
| 16 | Ostatné náklady uvedené v rozpočte | |
| 17 | Inžinierska činnosť | |
| 18 | Projektové práce | |
| 19 | Kompletizačná činnosť | |
| 20 | Súčet riadkov 16 až 19 : | |

*projektant, rozpočtár, cenár :*

*Dátum :* *Podpis :*

*Pečiatka :*

*odberateľ, obstarávateľ :*

*Dátum :* *Podpis :*

*Pečiatka :*

*dodávateľ, zhotoviteľ :*

*Dátum :* *Podpis :*

*Pečiatka :* Kinley, s.r.o. Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice IČO: 36 602 817 IČ DPH: SK2022119550

| E | Celkové náklady : | |
|---|---|---|
| 1 | Súčet riadkov 5,10,15 a 20 : | 113 442,70 |
| 2 | DPH 19 % z : 113 442,70 | 21 554,10 |
| 23 | | |
| 24 | Súčet riadkov 21 až 23 : | 134 996,80 |

| F | Odpočet - prípočet | |
|---|---|---|
| | Celkové náklady v EUR | |
| | Celkom bez DPH | 3 765,61 |
| | Cena s DPH | 4 481,07 |
| | Konverzný kurz | 30,1260 SKK = 1 EUR |

*Tlačivo : ODIS A10*

tel :
ail :
tef :

Spracoval :
IČO :
Dátum :

Kinley, s.r.o.
Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice
IČO: 36 602 817
IČ DPH: SK2022119550

a : PSB Ružomberok, VÚ Mokraď - porevízne opravy bleskozvodu
t : Budova č.87, Prevádzková budova PHM

## Výrobná kalkulácia - náklady

DRAKEL s.r.o. Košice

| Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | OPN Odvody | OPN Stroje | OPN Doprava | Réžia | Zisk | Pracnosť (Nh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Elektromontáže - M21** | | | | | | | | | | | | |
| | **Vedenie uzemňovacie** | | | | | | | | | | | | |
| 210220022 | Vedenie uzemňovacie v zemi FeZn D 8-10mm, vrátane svoriek | 50,000 | m | 35,50 | 1 775,00 | | 696,00 | 240,00 | | | 595,65 | 238,34 | 5,3 |
| 354900Z21 | Drôt zvodový - zemniaci FeZn D 10 | 32,000 | kg | 43,00 | 1 376,00 | 1 376,00 | | | | | | | |
| 210220102d82 | Demontáž-vodič zvodový s podperami FeZn lano do D70 mm | 90,000 | m | 78,50 | 7 065,00 | | 2 777,40 | 977,40 | | | 2 376,78 | 933,41 | 21,1 |
| 210220102 | Vodič zberný, zvodový s podperami FeZn lano do D70mm | 90,000 | m | 157,00 | 14 130,00 | | 5 553,90 | 1 954,80 | | | 4 753,00 | 1 868,29 | 42,3 |
| 354900Z91 | Lano AlFe 42/7 | 90,000 | m | 37,00 | 3 330,00 | 3 330,00 | | | | | | | |
| 354901Z04 | - podpera vedenia do muriva PV 01h, do hmoždinky | 8,000 | kus | 16,50 | 99,00 | 99,00 | | | | | | | |
| 354901Z26 | - podpera vedenia na hrebeni, typ : PV 16 | 70,000 | kus | 63,50 | 4 445,00 | 4 445,00 | | | | | | | |
| 354901Z71 | - podpera vedenia na svetliky a oceľové konštrukcie PV32 | 10,000 | kus | 30,50 | 305,00 | 305,00 | | | | | | | |
| 111635301 | Hmota asfaltová TSP IZOFLEX | 3,400 | l | 82,50 | 280,50 | 280,50 | | | | | | | |
| 211010004 | Osadenie HM 12 do tehlového muriva | 18,000 | kus | 20,00 | 360,00 | | 141,84 | 49,86 | | | 121,34 | 46,95 | 1,0 |
| 345956K003 | Hmoždinka PA : HM 12 | 18,000 | kus | 2,50 | 45,00 | 45,00 | | | | | | | |
| 210220201d82 | Demontáž-tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3 m | 2,000 | kus | 255,00 | 510,00 | | 200,88 | 70,70 | | | 171,91 | 66,50 | 1,5 |
| 210220201 | Tyč zvodová, upevnenie na hrebeň strechy do 3m | 2,000 | kus | 510,00 | 1 020,00 | | 401,78 | 141,42 | | | 343,84 | 132,95 | 3,0 |
| 354902Z02 | Tyč zvodové JD 15 so závitom, ( l=1500mm, D=20mm ) | 2,000 | kus | 220,00 | 440,00 | 440,00 | | | | | | | |
| 354902Z70 | - strieška ochranná OS 01, horná, otvor D20-22mm | 2,000 | kus | 37,00 | 74,00 | 74,00 | | | | | | | |
| 210220301d82 | Demontáž-svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03) | 30,000 | kus | 36,50 | 1 095,00 | | 429,30 | 151,20 | | | 367,45 | 147,04 | 3,2 |
| 210220301 | Svorka bleskozvodná do 2 skrutiek (SS,SP1,SR 03) | 30,000 | kus | 72,50 | 2 175,00 | | 858,60 | 302,10 | | | 734,72 | 279,57 | 6,5 |
| 354903Z20 | Svorka SS, spojovacie | 30,000 | kus | 18,90 | 567,00 | 567,00 | | | | | | | |
| 210220302d82 | Demontáž-svorka bleskozvodná nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2) | 67,000 | kus | 50,50 | 3 383,50 | | 1 337,32 | 471,01 | | | 1 144,67 | 430,49 | 10,1 |

## Výrobná kalkulácia - náklady

| Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | OPN Odvody | OPN Stroje | OPN Doprava | Réžia | Zisk | (Nh, |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 210220302 | Svorka bleskozvodné nad 2 skrutky (SJ,SK,SO,SZ,ST,SR01-2) | 67,000 | kus | 101,00 | 6 767,00 | | 2 674,64 | 941,35 | | | 2 286,92 | 862,08 | 20,3 |
| 354903Z01 | Svorka SJ 01, pre zvodové tyče JD, JK, JZ, JP | 2,000 | kus | 46,00 | 92,00 | 92,00 | | | | | | | |
| 354903Z02 | Svorka SJ 02, pre zemniace tyče | 48,000 | kus | 47,00 | 2 256,00 | 2 256,00 | | | | | | | |
| 354903Z10 | Svorka SK, krížové | 3,000 | kus | 27,50 | 82,50 | 82,50 | | | | | | | |
| 354903Z23 | Svorka SO, žľabové pre pripojenie odkvapových rúr | 8,000 | kus | 39,50 | 316,00 | 316,00 | | | | | | | |
| 354903Z27 | Svorka SZ, skúšobná | 6,000 | kus | 50,50 | 303,00 | 303,00 | | | | | | | |
| 210220361 | Tyč zemniace ZT do 2m, zarazenie do zeme, pripojenie vedenia | 24,000 | kus | 419,00 | 10 056,00 | | 3 957,84 | 1 393,20 | | | 3 387,20 | 1 317,75 | 30,1 |
| 354904Z03 | Tyč zemniace ZT 2 - D25, 2000mm | 24,000 | kus | 530,00 | 12 720,00 | 12 720,00 | | | | | | | |
| 210220372d82 | Demontáž-uholník ochranný s držiakmi do muriva | 6,000 | kus | 125,00 | 750,00 | | 296,22 | 104,28 | | | 253,51 | 95,98 | 2,2 |
| 210220372 | Uholník ochranný s držiakmi do muriva | 6,000 | kus | 251,00 | 1 506,00 | | 592,44 | 208,56 | | | 507,03 | 197,96 | 4,5 |
| 354905Z02 | Uholník ochranný OU 2m, l=2000mm | 6,000 | kus | 202,00 | 1 212,00 | 1 212,00 | | | | | | | |
| 354905Z03 | - držiak ochranného uholníka DU z, do muriva | 12,000 | kus | 31,00 | 372,00 | 372,00 | | | | | | | |
| 210220401 | Štítok na označenie zvodu | 6,000 | kus | 51,50 | 309,00 | | 122,10 | 42,96 | | | 104,48 | 39,45 | 0,9 |
| 354906Z20 | Štítok označovací na bleskozvod | 6,000 | kus | 6,30 | 37,80 | 37,80 | | | | | | | |
| | **Vedenie uzemňovacie spolu :** | **79 254,30** | **SKK** | | | **28 352,80** | **20 040,26** | **7 053,84** | | | **17 150,56** | **6 656,83** | **152,6** |
| | **Elektromontáže - M21 spolu :** | **79 254,30** | **SKK** | | | **28 352,80** | **20 040,26** | **7 053,84** | | | **17 150,56** | **6 656,83** | **152,6** |
| | **Zemné práce - Bleskozvod, uzemnenie** | | | | | | | | | | | | |
| 919735123 | Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 15 cm | 36,000 | m | 540,00 | 19 440,00 | 10 546,56 | 1 572,20 | 586,60 | 2 407,68 | 79,92 | 3 005,73 | 1 139,30 | 18,0 |
| 460060101 | Betónový základ - rozbúranie | 1,080 | m3 | 4 990,00 | 5 389,20 | | 1 341,45 | 472,19 | 800,28 | 255,40 | 1 816,29 | 703,56 | 11,4 |
| 460060001 | Betónový základ z prostého betónu do zeminy | 1,080 | m3 | 3 840,00 | 4 147,20 | 2 904,14 | 112,65 | 39,65 | 399,61 | 118,55 | 418,08 | 164,50 | 0,9 |
| 460200133 | Káblové ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3 | 28,000 | m | 66,00 | 1 848,00 | | 728,56 | 256,48 | | | 623,53 | 239,42 | 6,2 |
| 460560133 | Zásyp ryhy šírky 35, hĺbky 50, zemina tr 3 | 28,000 | m | 25,00 | 700,00 | | 275,52 | 96,88 | | | 235,72 | 91,87 | 2,3 |
| | **Zemné práce - Bleskozvod, uzemnenie spolu :** | **31 524,40** | **SKK** | | | **13 450,70** | **4 130,39** | **1 453,81** | **3 507,57** | **453,88** | **6 099,37** | **2 338,66** | **38,9** |
| | **Východzia revízia bleskozvodu** | | | | | | | | | | | | |
| 213291000 | Spracovanie východiskovej revízie a vypracovanie správy | 8,000 | hod | 333,00 | 2 664,00 | | 1 050,40 | 369,76 | | | 898,98 | 344,87 | 8,0 |
| | **Východzia revízia bleskozvodu spolu :** | **2 664,00** | **SKK** | | | | **1 050,40** | **369,76** | | | **898,98** | **344,87** | **8,0** |

## Výrobná kalkulácia - náklady

DRA

| Kód položky | Popis položky, stavebného dielu, remesla | Množstvo Výmera | Merná jednotka | Cena jednotková | Cena celkom | Materiál | Mzdy | OPN Odvody | OPN Stroje | OPN Doprava | Réžia | Zisk | Pr... (Nh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Za rozpočet celkom :** | **113 442,70** | **SKK** | | | **41 803,50** | **25 221,05** | **8 877,41** | **3 597,57** | **453,88** | **24 148,09** | **9 340,38** | **199,5** |

Kinley, s.r.o. 4
Čermeľská cesta 3, 040 01 Košice
IČO: 36 692 891
IČ DPH: SK2020119550

Posádková správa Ružomberok

## DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu ÚSB-RKK-180-175/2010

Ing. Jozef GUREGA