Zmluva o dielo
č. 1310/2008

34-80/2008

uzavretá podľa
§ 269 zákona č. 513/1991 Z.z. Obchodného zakonníka a podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o VO
medzi zmluvnými stranami

Čl. I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:	**Ministerstvo obrany SR**		
V zastúpení:	Posádková správa budov Bratislava Kutuzovova 78, 831 07 Bratislava		
Zastúpená vo veciach zmluvných:	Ing.Štefanom Kukumbergom-riaditeľom PSB Bratislava		
IČO:	30845572	E-mail:	psb.bratislava@zoznam.sk
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica	Tel.číslo:	0960/317111, 0903/824393
Číslo účtu:	7000171784/8180	Fax:	0960/317126
Oprávnený vo veciach technických:	Ing.Ján Puškár-vedúci oddelenia PZ MOSR •tech.dozor objednávateľa		
Tel./fax:	0960/312264, 312740		

1.2. Zhotoviteľ:	Wash - service s.r.o. Mlynské nivy 54, 821 05 Bratislava		
Zastúpená vo veciach zmluvných:	Ing. Jiří Kodet - konateľ spoločnosti		
IČO:	35823682	E-mail:	washservice@stonline.sk
IČ DPH:	SK2020260858	Tel.číslo:	0903 / 707 827
Bankové spojenie:	UniCredit Bank	Fax:	02 / 45647390
Číslo účtu:	1350198007 / 1111		
Oprávnený vo veciach technických:	Ing. Juraj Štrba - vedúci servisu	Ostatné doplňujúce údaje: Tel.č.: 0903 / 723 410	
Registrácia:			

Čl. II. Predmet zmluvy

Názov zákazky podľa RHP: **Generálna oprava umývacej linky**

Budova č.:	**52**	Podčíslo SAP
CE:	**08.01.001-DUKELSKÉ KASÁRNE**	Označenie IM
CPV:	**45453000-7 Generálne opravy a renovačné práce**	Hlavný slovník obstarávania

Čl.III. Základné ustanovenia

3.1. Realizácia diela:

•Zmluvou o dielo sa zaväzuje zhotoviteľ realizovať dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za jeho vykonanie dohodnutú v tejto zmluve.

•Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom čase a vo vlastnom čase a vo vlastnom mene.

•Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými predpismi a nariadeniami, pričom je povinný dodržiavať technické a iné normy a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa.

•Zhotoviteľ pri realizácii diela použije materiály, ktoré spĺňajú vlastnosti stanovené zákonom NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch.

•Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele, ktoré vznikne porušením jeho povinností a poškodená strana má nárok na úhradu škody.

•Zmluvné strany prehlasujú, že navzájom poskytnuté informácie sú dôverné.

•Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky STN, bezpečnostné predpisy, zákony a vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti.

3.2. Cena za dielo:

•Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa čl. II je spracovaná a doložená položkovým rozpočtom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

Cena generálnej opravy bez DPH:	**1 494 730,00**	**Sk**	
DPH - 19%:	**283 998,70**	**Sk**	Zaokrúhlene:
Cena diela(zákazky) celkom vrátane DPH:	**1 778 728,70**	**Sk**	1 778 729,00 Sk
			59 043 €

Čl. IV Lehota realizácie diela

Začiatok realizácie: **10.11.2008**
Ukončenie realizácie: **15.12.2008**

•Odovzdanie staveniska bude vykonané najneskôr deň pred začiatkom realizácie.

Čl. V Záruka, zodpovednosť za dielo, vady a fakturácia

•Zhotoviteľ poskytuje na zhotovené dielo záruku 24 mesiacov.
•Záruka začína plynúť dňom odovzdania diela, pokiaľ bolo odovzdané bez závad. V prípade, že dielo bolo odovzdané s drobnými závadami, ktoré nabránia jeho riadnemu užívaniu, začína plynúť záruka dňom odstránenia týchto závad.
•Fakturácia bude vykonaná priebežne podľa predložených súpisov vykonaných prác po potvrdení oprávnenou osobou PSB Bratislava (Dominik Longauer) dohodnutými 2. splátkami..
•Potvrdený súpis vykonaných prác je podkladom na vystavenie faktúry.
•Faktúru objednávateľ uhradí do 30 dní od jej obdržania.
•Faktúru uhradí PSB Bratislava.
•V prípade omeškania plnenia zmluvných záväzkov na obidvoch stranách vzniká právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela.

Čl. VI Všeobecná časť

•Objednávateľ je oprávnený kontrolovať počas realizácie diela, či sa dodržujú technické a iné normy, a tiež, či sa dodržuje BOZP a PO.
•V prípade, že objednávateľ zistí, že zhotoviteľ realizuje dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený požadovať odstránenie vadnej realizácie diela.
•V prípade, že tak zhotoviteľ neurobí v primeranej lehote, je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
•Objednávateľ je oprávnený kontrolovať predmet diela na každom stupni jeho vykonávania, keď určitá časť diela sa stane ďalšou činnosťou zakrytá, alebo neprístupná, je zhotoviteľ povinný včas vyzvať objednávateľa na vykonanie kontroly faxom alebo e-mailom.
•V prípade, že zhotoviteľ uvedenú povinnosť nesplní, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať všetky náklady s tým spojené.
•Ak sa objednávateľ nedostavil na kontrolu, na ktorú bol písomne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela.
•Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zrealizovať dielo jeho riadnym ukončením a zápisničným odovzdaním.
•Objednávateľ je povinný zrealizované dielo bez vád prevziať.
•Dielo, ktoré má vady brániace užívaniu, nesmie byť prevzaté.
•V prípade, že sa v hotovom diele vyskytnú drobné závady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, objednávateľ takéto dielo prevezme a dohodne sa so zhotoviteľom na termíne odstránenia týchto závad.
•Odovzdaním diela bez vád prechádza nebezpečenstvo škody na objednávateľa.
•O odovzdaní diela sa spíše zápis, ktorý podpíšu obe strany a užívateľ.

Čl. VII Záverečné ustanovenia

•Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvy obidvoma zmluvnými stranami.
•Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami.
•V prípadoch, ktoré nie sú riešené v zmluve, budú sa zmluvné strany riadiť príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
•Zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží 2 vyhotovenia.

V Bratislave, 5.novembra 2008

MINISTERSTVO OBRANY SR
Posádková správa budov Bratislava
Kutuzovova 8, 852 49 Bratislava
IČO: 30 845 572, B.s. 7000171784/8180

Objednávateľ

Wash-service s.r.o.
Mlynské nivy 54
821 05 Bratislava
IČO: 35 823 682

Zhotoviteľ

Príloha č.1 k Zmluve o dielo č.1310/2008

Položkový rozpočet prác a materiálu generálnej opravy umývacej linky

A. oprava koľajového pojazdu umývacej linky

a) odbrúsenie pôvodného koľajového pojazdu umývacej linky
b) začisteni nosných HEA profilov v podlahe umývacej haly
c) demontáž koncových spínačov
d) navarenie novej koľajovej dráhy 2 x 10 m, typ : 30TL000
e) osadenie nových koncových spínačov
f) nastavenie a kontrola funkčnosti koncových spínačov

celkom za položku opráv A bez DPH:48520 Sk
celkom za položku opráv A s DPH : 57738,80 Sk

B. oprava prívodov médií k umývacej linke

a) demontáž pôvodných rozvodov pitnej vody, reciklovanej vody, tlakového vzduchu a prívodov elektro, silové napojenie a ovládanie
b) montáž nového mechanického uchytenia rozvodov, typ : 30TV700
c) montáž nových prívodov pitnej vody, reciklovanej vody, tlakového vzduchu a prívodov elektro, silové napojenie a ovládanie

celkom za položku opráv B bez DPH:51480 Sk
celkom za položku opráv B s DPH : 61261,20 Sk

C. oprava krytovania stroja a povrchová úprava

a) demontáž pôvodného krytovania stroja
b) prebrúsenie skorodovaných častí
c) brúsenie a tmelenie
d) lakovnícka úprava povrchu polyuretánovou farbou, RAL 9018, sada 4038100
e) osadenie a prispôsobenie nového plastového krytovania
31KC800 - zadné krytovani
31FM823 - bočné krytovanie Super
226870N - sada nálepiek piktogramov
4823200 - bočné polykarbonátové ochrany proti ostreku vody
4083900-navádzanie vozidla LED
4PE1300-základný rám portálu
celkom za položku opráv C bez DPH:494730 Sk
celkom za položku opráv C s DPH : 588728,70 Sk

D. oprava materiálu kief

a) demontáž pôvodného materiálu kief a posúdenie stavu opotrebovania nosných tyčí
b) výmena tyčí kief a montáž nových
c) dodávka a montáž novej sady polyetylénových kief, typ: 1732177, farba zelená, RAL6018
d) drobný spojovací materiál a dodávka a montáž novej sady kolesových kief, typ : 31KD300

celkom za položku opráv D bez DPH:43980 Sk
celkom za položku opráv D s DPH : 52336,20 Sk

Príloha č.1 k Zmluve o dielo č.1310/2008

Položkový rozpočet prác a materiálu generálnej opravy umývacej linky

E. oprava systému umývania podvozkov

a) demontáž starej striekacej sústavy zabudovanej v podlahe haly umývacej linky
b) opieskovanie a pozinkovanie nosnej časti striekacej sústavy
c) dodávka a osadenie novej sady striekacej súpravy, typ : 4036700
d) oprava tlakového čerpadla 5,5 kW výmenným spôsobom, typ : 4026400
e) nastavenie nového softvéru na ovládanie umývania podvozkov, 30ZW8120A
f) nastavenie a parametrizácia systému umývania podvozkov

celkom za položku opráv E bez DPH:206020 Sk
celkom za položku opráv D s DPH : 245163,80 Sk

F. oprava systému predumytia a voskovania vozidiel

a) demontáž pôvodného bojlera pre ohrev na horúci vosk
b) demontáž rozvodov horúceho vosku a rozvodov systému aktívnej peny predumytia
c) vyčistenie bojlera a dodávka nového výhrevného telesa, 6kW, typ : 4038000
d) výmena starých rozvodov horúceho vosku, typ : 4820600
a obvodov aktívnej peny predumytia, typ : 4821100
e) oprava a pretesnenie vodnej batérie, sada 4040300

celkom za položku opráv F bez DPH:97410 Sk
celkom za položku opráv F s DPH : 115917,90 Sk

G. oprava systému sušenia vozidiel 32BX200

a) demontáž horizontálneho sušiča
b) demontáž dvoch kusov bočných sušičov
c) oprava klampiarskych dielov prúdnic
d) zinkovanie, tmelenie a povrchová úprava polyuretánovou farbou RAL 9018
e) výmena fotozávor a zdvihových remeňov
f) preložiskovanie a pretesnenie 4 ks motorov turboventilátorov, typ : 32BX200; 32BV200
g) spätná montáž horizontálneho sušiča a spätná montáž 2 ks bočných sušičov

celkom za položku opráv G bez DPH:202590 Sk
celkom za položku opráv G s DPH : 241082,10 Sk

H. oprava pojazdového systému linky

a) demontáž pravého a ľavého podvozkového systému linky
b) výmena ložísk pojazdov, oprava pojazdových motorov výmenným spôsobom
c) výmena koncových spínačov pojazdov, ich kontrola a nastavenie
d) elektrické zapojenie frekvenčného meniča pojazdu linky, dodávka, nastavenie a paramtrizácia
e) výmena 4 ks pojazdových kladiek linky

celkom za položku opráv H bez DPH:73250 Sk
celkom za položku opráv H s DPH :87167,50Sk

Príloha č.1 k Zmluve o dielo č.1310/2008

Položkový rozpočet prác a materiálu generálnej opravy umývacej linky

I. oprava závesov bočných kief a oprava posuvných a rotačných motorov a prevodoviek

a) demontáž pravého a ľavého závesu bočnej kefy
b) demontáž závesov strešnej kefy
c) výmena nosných čapov kĺbov bočných kief
d) dodávka a pripojenie vzduchového systému napájania bočných kief, typ : 4820500
e) výmena pojazdových roľní bočných kief
f) výmena poťahového ozubeného remeňa bočných kief, typ AT25
g) výmena pojazdových profilov bočných kief
h) oprava posuvných a rotačných motorov kief výmenným spôsobom
i) výmena mechanických reťazí silových prívodov k motorom kief
j) silové zapojenie elektromotorov

celkom za položku opráv I bez DPH:76750 Sk
celkom za položku opráv I s DPH :91332,50Sk

J. oprava systému umývania diskov kolies a tlakového predumytia vozidiel

a) demontáž teleskopického systému vysúvania kolesových kief
b) výmena výsuvných vzduchových valcov, posuvných roľní a točivých motorov kol.kief, sada :4088500
c) prečistenie rozvodov vody ku kolesovým kefám
d) dodávka a montáž dvojcestného rozdeľovača pre tlakovú vodu, typ : 30UQ000
e) montáž ostrekovej súpravy pre bočný tlakový ostrek vozidiel, typ : 4830600
f) inštalácia rozvodov tlakovej vody v umývacej linke

celkom za položku opráv J bez DPH:156000 Sk
celkom za položku opráv J s DPH :185640Sk

K. oživenie, skúšobná prevádzka, revízia elektro, zaškolenie obsluhy

a) oživenie celého stroja, preskúšanie jednotlivých podsystémov a parametrizácia PLC
b) skúšobná prevádzka stroja pod dohľadom technika, cca. 100 vozidiel
c) dodávka revíznej správy elektro
d) zaškolenie obsluhy na nové typy programových chodov
e) prvá dávka chemických prípravkov a ich nastavenie dávkovania
f) celkové dopravné náklady počas generálnej opravy

celkom za položku opráv K bez DPH:44000 Sk
celkom za položku opráv K s DPH :52360Sk

REKAPITULÁCIA:
Celková cena diela podľa Zmluvy o dielo č.1310/2008 bez DPH: 1 494 730,00Sk
Celková cena diela podľa Zmluvy o dielo č.1310/2008 s DPH: 1 778 728,70Sk

Osvedčujem, že táto kópia doslovne
súhlasí s predloženým originálom
skladajúcim sa z 2 strán.

V BRATISLAVE, dňa: 16 AUG. 2010

MARCELA TUTKOVÁ

MINISTERSTVO OBRANY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
BRATISLAVA