Zmluva o dielo č.5/2004

uzavretá podľa § 536 a následného zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Čl. I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: **Ministerstvo obrany SR**
Posádková správa budov Lešť
962 45 Pliešovce 3
štatutárny zástupca: **Ing. BELLÁK Alexander**
IČO: **00805157**
DIČ: **neplatca**
Banka: **NBS Banská Bystrica**
č.účtu: **57033-882/0720**

1.2. Zhotoviteľ: **Ján Slovík, Bobrov č. 349**
sídlo: **Kliňanská cesta č. 567, 029 01 Námestovo**
zastúpený: **Ján Slovík**
IČO: **108 502 01**
DIČ: **5401213334/658**
Banka: **VÚB Dolný Kubín**
č.účtu: **120849 332/0200**
Registrácia: **Živnostenský register č.507-2553 OÚ v Námestove**

Uvedení zástupcovia oboch strán prehlasujú, že podľa stanov spoločenskej zmluvy alebo iného obchodného organizačného predpisu sú oprávnení túto zmluvu podpísať a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.

Čl. II. Termín plnenia

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet diela zrealizuje:

Termín zahájenia: **04.05.2004**
Termín ukončenia: **02.07.2004**

Čl. III. Predmet diela

3.1. Predmet diela je: **Oprava vnútorných priestorov na b.č. 23 podľa špecifikácie rozpočtu.**
Miesto: **PSB Lešť**

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravu vnútorných priestorov na b.č. 23 v objekte PSB Lešť v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že vykonané práce prevezme a zaplatí za ich vykonanie dohodnutú cenu.

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo objednávateľovi v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

3.5. Objednávateľ má právo rozhodnúť o zmene rozsahu opravy a o prerušení prác.

3.6. Objednávateľ je oprávnený v priebehu realizácie požadovať zmeny materiálu oproti pôvodne navrhovaným a zhotoviteľ je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Tieto požiadavky musia byť predložené písomne. Zhotoviteľ má právo na úhradu všetkých zbytočne vynaložených nákladov, pokiaľ už pôvodný materiál zaistil, t.j. bol uhradený, čo preukáže účtovným dokladom, s tým že tento materiál zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi.

3.7. Na práce, ktoré vykonáva zhotoviteľ nesmie byť použitý iný materiál, technológia alebo zámena, oproti ponukovému rozpočtu. Pokiaľ tak zhotoviteľ urobí, svojvoľne zmenu diela oproti ponukovému rozpočtu , resp. zmenu materiálu je povinný na písomné vyzvanie objednávateľa vykonať okamžitú nápravu a nesie všetky dôsledky a náklady s tým spojené.

Čl. IV. Projektová dokumentácia

Znalosť k realizácii

4.1. Zhotoviteľ si bude preverovať a premeriavať kóty a rozmery s jestvujúcim a skutkovým stavom.

4.2. Ak si zhotoviteľ neoverí kóty a rozmery na mieste skôr ako začne akúkoľvek realizáciu, ak nerešpektuje prípadné zmeny plánov, alebo ak sa neobráti na objednávateľa v prípade ťažkostí pri overení, zostáva zodpovedný za chyby, ktoré môžu vzniknúť a za následky všetkého druhu, ktoré môžu z toho vyplynúť pre všetkých účastníkov výstavby.

4.3. Všetky atesty, skúšky, revízie a osvedčenia materiálov a dodávok, ktoré realizoval zhotoviteľ si zabezpečuje na vlastné náklady.

Čl. V. Cena diela

5.1. Cena za prevedené práce bude stanovená ako maximálna podľa § 6 zák. 18/96 Z. z. v členení:

Základ DPH 19 % :	**499 291.50 Sk**
DPH 19 % :	**94 865.40 Sk**
Cena celkom zaokrúhlene:	**594 157.00 Sk**

Predmet a cena je definovaná podrobným ponukovým rozpočtom, ktorý je súčasťou tejto zmluvy.

Čl. VI. Platobné podmienky

6.1. Zmluvné strany dohodli 28-dennú lehotu splatnosti faktúr, pokiaľ bola faktúra oprávnená. V prípade, že objednávateľ nezaplatí oprávnenú faktúru do 10-tich dní od splatnosti, má zhotoviteľ po písomnej výzve doručenej objednávateľovi právo od tejto zmluvy odstúpiť.

6.2. Faktúra musí obsahovať náležitosti obvyklé v obchodnom styku. Zhotoviteľ k faktúre priloží Súpis vykonaných prác, doklad o nadobudnutí materiálu, špecifikovaného v ponukovom rozpočte /alebo výdajku zo skladu/, resp. iné doklady preukazujúce oprávnenosť faktúr.

Čl. VII. Realizácia diela

7.1. Objednávateľ má právo vykonávať inšpekcie a overovať v každom momente realizáciu výkonov zhotoviteľa. Ak sa bude musieť použiť materiál, na ktorý nebol výkaz výmer je ho povinný zhotoviteľ po odsúhlasení objednávateľom zabezpečiť a dodávateľ uhradiť.

7.2. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela dodržiavať všetky platné STN a bezpečnostné predpisy, všetky zákony a ich vykonávacie vyhlášky, ktoré sa týkajú jeho činnosti, hlavne vyhl. č. 374/1990 a vyhl. č. 510/2001.

7.3. Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa majúci príslušnú kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov – atesty, skúšky, revízie a osvedčenia materiálov a dodávok je zhotoviteľ na požiadanie povinný doložiť, ak sa zmluvné strany nedohodnú ináč.

Čl. VIII. Stavebný denník

8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach ktoré vykonáva stavebný denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. Stavebný denník je zhotoviteľ povinný uschovať na dobu 5 rokov. Prvá kópia zápisov zo SD ostáva u objednávateľa.

Čl. IX. Odovzdanie diela

9.1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 4 dni vopred, kedy budú práce pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ je povinný najneskôr do 3 dní od termínu stanoveného zhotoviteľom prevziať vykonané práce, pokiaľ nebude mať výhrady.

9.2. Pri odovzdaní diela bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí diela.

9.3. Po ukončení odsúhlasených prác musí byť do 10 dní zhotoviteľom zariadenie staveniska demontované zrušené tak, aby bol zabezpečený pôvodný stav, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.

Čl. X. Záruka – zodpovednosť za vady

10.1. Zhotoviteľ poskytuje za prevedené práce záruku **36 mesiacov**, na technológie podľa jednotlivých záručných lehôt výrobcu. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré objednávateľ zistil a včas reklamoval.

10.2. Zhotoviteľ ručí za každú škodu spôsobenú jeho pracovníkmi, ktorá vznikne nerešpektovaním platných predpisov a nariadení, aj na susediacich objektoch a vonkajšom vybavení. Tieto škody budú v plnej výške odpočítané zhotoviteľovi z konečnej faktúry. Zistenie škôd bude zhotoviteľovi písomne oznámené do 30 dní.

10.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 5 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase.

Čl. XI. Sankcie

11.1. Zhotoviteľ je povinný v prípade omeškania termínu dokončenia diela zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0.05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.

11.2. Ak objednávateľ nezaplatí faktúry v dohodnutých termínoch, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0.05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

11.3. Zmluvné strany sa pri neplnení predmetu tejto Zmluvy o vykonaní prác v uplatňovaní sankčných pokút a spôsobe vyrovnania riadia Obchodných zákonníkom.

11.4. V prípade zrušenia zmluvy zhotoviteľ bezodkladne maximálne však do 5 pracovných dní opustí stavenisko.

Čl. XII. Zmena zmluvy

12.1. Túto zmluvu možno meniť len písomným obojstranne potrvdeným dojednaním výslovne nazvaným „Dodatok k zmluve". Iné zápisy protokoly a podobné sa za zmenu nepovažujú.

12.2. Ak nastanú u niektorej zo strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy je povinná to ihneď bez zbytočného odkladu oznámiť druhej strane a vyvolať jednanie oprávnených zástupcov.

12.3. Ak chce niektorá zo zmluvných strán od tejto zmluvy odstúpiť na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, je povinná svoje odstúpenie písomne oznámiť druhej strane s uvedením termínu ku ktorému mieni od zmluvy odstúpiť. V odstúpení musí byť uvedený právny dôvod pre ktorý strana od zmluvy odstupuje a presná citácia toho bodu zmluvy, ktorý ju k takémuto kroku oprávňuje.

12.4. Keď odstúpi niektorá zo zmluvných strán na základe ujednaní z tejto zmluvy vyplývajúcich, tak povinnosti oboch strán sú nasledujúce:

- zhotoviteľ vykoná súpis všetkých prác a ocení ho spôsobom akým je stanovená cena diela,
- zhotoviteľ spracuje konečnú faktúru,
- zhotoviteľ vyzve objednávateľa k dielčiemu prevzatiu vykonaných prác,
- objednávateľ je do 24 hod povinný zahájiť dielčie prevzatie prác.

Čl. XIII. Ostatné ustanovenia

13.1. Objednávateľ je vlastníkom postupne zrealizovaných prác a dodávok, podľa doloženého súpisu vykonaných prác podpísaných stavebným technikom, ktoré uhradí v jednotlivých čiastkových platbách.

13.2. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie bezpečnostných a protipožiarnych opatrení na odovzdanom stavenisku a v súvisiacich lokalitách a zabezpečí všetky opatrenia k ochrane stavby a jej okolia.

13.3. Zhotoviteľ musí udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok a neznečisťovať okolie staveniska. V prípade nedodržiavania týchto zásad môže objednávateľ na náklady zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a čistotu.

13.4. Zhotoviteľ výhradne zodpovedá za BOZP a PO na odovzdanom stavenisku, taktiež za úrazy a škody vzniknuté zavinením jeho zamestnancov.

Čl. XIV. Záverečné ustanovenia

14.1. Obe strany prehlasujú, že došlo k dohode o celkovom rozsahu tejto zmluvy. Zmluva nadobúda platnosť podpísaním a opečiatkovaním oprávnených zástupcov zmluvných strán.

14.2. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží 3 vyhotovenia a zhotoviteľ 1 vyhotovenie ZoD.

14.3. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Dohoda o zaistení bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s prílohou.

V Lešti dňa : 3.5.2004

Posádková správa budov
* LEŠŤ *

.....

objednávateľ

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 DIČ: 5401213334/65
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522 285

.....

zhotoviteľ

PRIPRAVOVANÁ FIN OPERÁCIA JE V SÚLADE S ROZPOČTOM A V SÚLADE SO VŠEOBECNE PLATNÝMI PRÁVNYMI PREDPISMI OBCHODNÉHO ZÁKONNÍKA.

3.5.2004

Č.: 287-5/04

Výtlačok č. : 2
Počet listov : 2
Prílohy :

DOHODA

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle zákona NR SR z 25. októbra 1996 č. 330 v znení neskorších predpisov.

medzi vedúcim PSB Lešť ...Ing. ALEXANDER BELLÁK... na jednej strane

a štatutárnym zástupcom (organizácia) JÁN SLOVÍK - VÁMESTNO ..... za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci .....JÁN SLOVÍK..... na strane druhej.

I.

Predmetom tejto dohody je určenie zodpovednosti za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, ktorý určuje táto zmluva.

II.

Určenie a vymedzenie priestoru, objektu, pracoviska a prístupových komunikácií.....PRÁCE BUDÚ VYKONÁVANÉ V PRIESTORE KASÁRNE ŽÁBAVA ST. OBJEKT BUDOVA PSB LEŠŤ.....

.....

.....

III.

Zdroje, faktory a iné skutočnosti ohrozujúce život a zdravie osôb :

- pohyb a činnosť bojovej techniky a motorových vozidiel, zabezpečovacích a cvičiacich jednotiek po cvičiskách a komunikáciách
- streľby vykonávané cvičným ostrým strelivom, možnosť nálezu nevybuchnutej munície
- zastaralé a schátralé výcvikové zariadenie a objekty – nebezpečenstvo pádu časti konštrukcií budov, ktoré nie sú v užívaní, možnosť úrazu elektrickým prúdom

.....

.....

IV.

Zakázané činnosti – viď príloha číslo 1 tejto dohody.

.....

.....

.....

V.

Opatrenia na obmedzenie možných následkov ohrozenia života a zdravia osôb :

- prísny zákaz vstupu mimo priestory vymedzené v bode II.
- dôsledné zabezpečenie dodržiavania zásad bodu IV. všetkými osobami zdržiavajúcimi sa s vedomím štatutárneho zástupcu vo VVP

.....

.....

.....

VI.

Požadované technické opatrenia a požadované osobné ochranné pomôcky :
- všetky osoby a technika počas pohybu vo VVP musia mať povolenie vstupu do určených priestorov.
- osobné ochranné prostriedky zabezpečiť v zmysle zákona 330/1996 Z.z. vyhlášky MPS VaR SR č. 377/1996 Z.z. .....

.....

VII.

Preukázateľné preškolenie a poučenie osôb z možných ohrození zdravia a predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci :
- zabezpečí štatutárny zástupca pred zahájením a vstupom do objektov VVP preukazateľné, potvrdené podpisom zamestnancov, s uvedením rozsahu poučenia .....PRÍLOHA DOHODY.....
.....O BOZP č.2.....

VIII.

Zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v priestore, objekte, pracovisku preberá .....JÁN SLOVÍK - NÁMESTOVO.....

IX.

Súčinnosť pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci :
- technik PSB
- technik BOZP VÚ 4558 Lešť

X.

Iné dohovory a podmienky
.....
.....
.....

XI.

Platnosť zmluvy od .....3.5.2004..... do .....30.6.2004.....

V Lešti dňa : .....3.5.2004.....

Posádková správa budov
LEŠŤ
vedúci PSB

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10856201 DIČ: 5401213334/6
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/[illegible]
štatutárny zástupca zodpovedný za BOZP

K.č.: 284-5/04

Príloha číslo : 1
Výtlačok číslo : 2
Počet listov . 1

POUČENIE
o bezpečnostných opatreniach pre dodávateľské organizácie, cvičiace vojská, skupiny a samostatné osoby pohybujúce sa vo VVP Lešť

- Vo VVP sa môže pohybovať len v čase a priestore, ktorý Vám bol vyčlenený. Pohyb v iných priestoroch je na vlastné nebezpečenstvo.

- V priestore VVP Lešť je pre presun motorových vozidiel stanovená max. rýchlosť 40 km/hod.

- Ste povinný dbať na všeobecné zásady ochrany vody a pôdy proti závadným látkam.

- Zemné práce môžu byť vykonané až po pyrotechnickom prieskume a označení inžinierskych sietí

- Zásady činnosti pri nájdení nevybuchnutej munície:
  . zákaz dotýkať sa, dvíhať zo zeme a pod. predmety, ktoré nepoznám;
  . v prípade nálezu takéhoto predmetu hlásiť skutočnosť s upresnením miesta na veliteľstve VVP;
  . predmet označiť pomocou výtyčky, alebo iného vhodného materiálu / vetva, kamene ...../ a spracovať nákres miesta.

- Vo VVP Lešť je zakázané:
  . fotografovať a filmovať;
  . používať k pitiu vodu z nepreverených zdrojov;
  . voľne manipulovať s vodovodnou a elektrorozvodnou sieťou;
  . kúpať sa na Vododrome a v iných vodných nádržiach;
  . poľovať na zver, vtáctvo a vykonávať rybolov bez súhlasu riaditeľa VLM Pliešovce;
  . predávať, konzumovať a dovážať alkoholické nápoje;
  . zakladať v lesoch ohne;
  . vypúšťať oleje a ropné produkty do pôdy a vody;
  . doplňovať techniku PHM na miestach, ktoré k tomu nie sú spôsobilé;
  . vstupovať do ohrozených priestorov poľnými cestami alebo terénom;
  . svojvoľne premiestňovať dopravné značky, výcvikové pomôcky a zariadenia.

Vedúci pracovník zodpovedá za dodržiavanie týchto opatrení, je povinný oboznámiť všetkých svojich podriadených s týmto poučením v plnom rozsahu a poučenie nechať podpísať všetkými oboznámenými s uvedením dátumu poučenia.

Prevzal : JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 DIČ: 5401213334/65
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522 28

Dňa : 1. 7. 2004

č.j. PSB-283-4/4007

Krycí list rozpočtu

Ján JAGELKA RABČA

Stavba :PSB Lešť č. 23940219	Miesto :	Rozpočet :	
Objekt :Oprava vnútorných priestorov b.č.23 č. 4032402	JKSO :	Spracoval :	
	Zmluva č.	Dňa :	

Odberateľ :		IČO :	DIČ :
Dodávateľ :		IČO :	DIČ :
Projektant :		IČO :	DIČ :

	1 M3 OP	594 157 Sk	za M3 OP	1 M2 UP	594 157 Sk	za M2 UP	
	1 M2 ZP	594 157 Sk	za M2 ZP	1 M	594 157 Sk	za M	

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	112 274,00		112 274,00
2	PSV :	223 430,44	152 906,91	376 337,35
3	MOE :	6 409,05	4 931,10	11 340,15
4	iné :			
5	Súčet :	342 113,49	157 838,01	499 951,50

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	- 660,00
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	- 660,00

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	499 291,50
22	DPH 19 % z 499 291,50	94 865,40
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	594 157,00

F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Podpis :

Dátum :

Pečiatka :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Podpis :

JÁN SLOVÍK - súkromný podnikateľ
Kliňanská cesta č. 567
029 01 Námestovo
IČO: 10850201 DIČ: 5401213334/6
Tel: 043/5524 648 Fax: 043/5522 28

Dátum :

Pečiatka :

Tlačivo : ODIS A10

Objednávateľ :
Dodávateľ :
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Stavba :PSB Lešť
Objekt :Oprava vnútorných priestorov b.č.23

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	3 504,32	3 504,32		0,702		0,70
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	29 598,34	29 598,34		6,637		5,92
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	79 171,35	79 171,35		0,227	11,773	15,83
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	112 274,01	112 274,01		7,567	11,773	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
711 - Izolacie proti vode a vlhkosti	9 975,75	7 861,56	2 114,19	0,174		1,99
71 - IZOLÁCIE	9 975,75	7 861,56	2 114,19	0,174		1,99
721 - Vnútorná kanalizácia	6 473,31	6 473,31		0,031		1,29
722 - Vnútorný vodovod	10 430,16	10 430,16		0,060		2,08
725 - Zariaďovacie predmety	66 166,27	31 428,27	34 738,00	0,119	0,152	13,23
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	83 069,74	48 331,74	34 738,00	0,211	0,152	16,61
734 - Armatúry	1 331,08	1 331,08		0,002	0,005	0,26
735 - Vykurovacie telesá	10 704,42	10 704,42		0,003	0,345	2,14
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	12 035,50	12 035,50		0,005	0,350	2,40
763 - Konštrukcie - drevostavby	7 379,57	7 379,57		0,257		1,47
766 - Konštrukcie stolárske	15 623,15	2 158,15	13 465,00	0,146		3,12
76 - KONŠTRUKCIE	23 002,72	9 537,72	13 465,00	0,404		4,60
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	19 521,85	7 974,41	11 547,44	0,637		3,90
776 - Podlahy povlakové	90 927,73	25 265,53	65 662,20	0,090	0,204	18,18
777 - Podlahy zo syntetických hmôt	22 580,84	22 580,84		1,164		4,51
77 - PODLAHY	133 030,42	55 820,78	77 209,64	1,892	0,204	26,60
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	52 129,52	26 749,44	25 380,08	1,224		10,42

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

Ján JAGELKA RABČA

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
783 - Nátery	33 459,31	33 459,31		0,078		6,69
784 - Maľby	28 367,30	28 367,30		0,259		5,67
787 - Zasklievanie	1 267,09	1 267,09		0,034	0,043	0,25
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	115 223,22	89 843,14	25 380,08	1,597	0,043	23,04
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	376 337,35	223 430,44	152 906,91	4,284	0,749	
PRÁCE A DODÁVKY M						
M21 - 155 Elektromontáže	11 340,15	6 409,05	4 931,10	0,000		2,26
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	11 340,15	6 409,05	4 931,10	0,000		
OSTATNÉ						
OSTATNÉ spolu :	- 660,00	- 660,00				
Za rozpočet celkom :	499 291,51	341 453,50	157 838,01	11,852	12,522	

...ateľ :
Projektant :
Dodávateľ :

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :PSB Lešť
Objekt :Oprava vnútorných priestorov b.č.23

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
		PRÁCE A DODÁVKY HSV								
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
1	342243112	Priečky POROTHERM P10 hr 80mm 8x50x23,8 P+D	5,520	m2	496,00	394,12	40,57	14,35	46,96	0,519
					2 737,92	2 175,54	223,94	79,21	259,21	2,864
2	346244361	Zamurovanie rýh, potrubia, výklenkov z tehál hr. 6,5 cm	1,600	m2	479,00	318,96	63,47	22,34	74,23	0,871
					766,40	510,33	101,55	35,74	118,76	1,393
		3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**3 504,32**	**Sk**		**2 685,87**	**325,49**	**114,95**	**377,98**	**4,258**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
3	612451121	Omietka vnút. stien cem. hladká	65,740	m2	161,00	46,12	45,49	16,01	53,38	0,569
					10 584,14	3 031,92	2 990,51	1 052,49	3 509,20	37,406
4	612474102	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí štuková Baumit	48,400	m2	277,00	152,50	35,18	31,68	57,64	0,400
					13 406,80	7 381,00	1 702,71	1 533,31	2 789,77	19,360
5	632451055	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm	26,450	m2	212,00	129,88	32,43	11,42	38,27	0,443
					5 607,40	3 435,32	857,77	302,05	1 012,24	11,717
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**29 598,34**	**Sk**		**13 848,25**	**5 550,99**	**2 687,86**	**7 311,21**	**68,483**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
6	919732112	Úprava cementobet. krytu frézovaním hr. do 2 mm	204,000	m2	135,00	53,30	6,66	75,14	-0,10	0,110
					27 540,00	10 873,20	1 358,64	15 328,56	-20,40	22,440
7	941955002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	87,000	m2	70,00	38,44	12,43	4,52	14,61	0,185
					6 090,00	3 344,28	1 081,41	393,24	1 271,07	16,095
8	952901111	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	184,000	m2	48,00	1,31	18,63	6,56	21,50	0,308
					8 832,00	241,04	3 427,92	1 207,04	3 956,00	56,672
9	965042141	Búr. podkl. betón alebo liat. asfalt hr. do 10 cm nad 4 m2	1,322	m3	1 890,00		565,92	447,53	876,55	9,354
					2 498,58		748,14	591,63	1 158,79	12,365

Lešť

Projekt :Oprava vnútorných priestorov b.č.23

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
10	965081713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	26,450	m2	44,50		13,37	10,62	20,51	0,250
					1 177,02		353,63	280,89	542,49	6,612
11	974031121	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 3 cm š. do 3 cm	42,000	m	46,50	9,11	14,94	5,26	17,19	0,242
					1 953,00	382,62	627,48	220,92	721,98	10,164
12	978013191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	65,140	m2	51,50		20,45	7,20	23,85	0,338
					3 354,71		1 332,11	469,00	1 553,58	22,017
13	978014191	Ofrézovanie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	48,400	m2	62,50	3,64	9,71	21,42	27,73	0,160
					3 025,00	176,17	469,96	1 036,72	1 342,13	7,744
14	978059531	Vybúranie obkladov vnút. z obkladačiek plochy nad 2 m2	65,140	m2	66,00		26,21	9,23	30,56	0,390
					4 299,24		1 707,31	601,24	1 990,67	25,404
15	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	12,523	t	247,00		35,57	96,99	114,44	0,588
					3 093,18		445,44	1 214,60	1 433,13	7,363
16	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	175,322	t	8,50			4,55	3,95	
					1 490,23			797,71	692,52	
17	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	12,523	t	187,00		74,11	26,09	86,80	1,225
					2 341,80		928,07	326,72	1 086,99	15,340
18	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	12,523	t	21,00		8,29	2,92	9,79	0,137
					262,98		103,81	36,56	122,59	1,715
19	979131411	Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád.	12,523	t	750,00			300,00	450,00	
					9 392,25			3 756,90	5 635,35	
20	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	7,567	t	505,00		164,90	106,29	233,81	2,598
					3 821,33		1 247,79	804,29	1 769,24	19,659
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**79 171,35**	**Sk**		**15 017,31**	**13 831,76**	**27 066,08**	**23 256,18**	**223,594**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**112 274,01**	**Sk**		**31 551,44**	**19 708,26**	**30 068,90**	**30 945,39**	**296,336**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV								
		71 - IZOLÁCIE								
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
21	711141559	Zhotov. izolácie proti vlhkosti pritavením NAIP vodor.	26,450	m2	38,50	4,94	10,47	3,69	19,40	0,140

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
					1 018,32	130,66	276,93	97,60	513,13	3,703
22	628322820	Pás ťažký asfaltový BITAGIT SRS 35	30,420	m2	69,50	69,50				
					2 114,19	2 114,19				
23	711193131	Izolácia proti vlhkosti muriva zvislá AQUAFIN 2K	10,600	m2	635,00	578,78	18,01	6,34	31,87	0,245
					6 731,00	6 135,06	190,90	67,20	337,82	2,597
24	998711101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	0,174	t	645,00		104,11	167,68	373,21	1,567
					112,23		18,11	29,17	64,93	0,272
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**9 975,75**	**Sk**		**8 379,92**	**485,95**	**193,98**	**915,89**	**6,572**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**9 975,75**	**Sk**		**8 379,92**	**485,95**	**193,98**	**915,89**	**6,572**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE								
		721 - Vnútorná kanalizácia								
25	721171106	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63X1,8	7,000	m	313,00	123,93	58,93	20,74	109,40	0,838
					2 191,00	867,51	412,51	145,18	765,80	5,866
26	721171107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75X1,8	9,000	m	340,00	156,08	57,22	20,14	106,56	0,796
					3 060,00	1 404,72	514,98	181,26	959,04	7,164
27	721194106	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 63x1.8	8,000	kus	54,50		17,02	5,00	31,49	0,205
					436,00		136,16	47,92	251,92	1,640
28	721223417	Zápachové uzávery podlahové T 1022	3,000	kus	258,00	216,50	12,78	4,50	24,22	0,154
					774,00	649,50	38,34	13,50	72,66	0,462
29	998721101	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	0,031	t	397,00		95,78	71,42	229,80	1,470
					12,30		2,96	2,21	7,12	0,045
		721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	**6 473,31**	**Sk**		**2 921,73**	**1 104,95**	**390,07**	**2 056,54**	**15,177**
		722 - Vnútorný vodovod								
30	722130211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	11,000	m	254,00	106,46	45,96	16,18	85,40	0,619
					2 794,00	1 171,06	505,56	177,98	939,40	6,809
31	722130212	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 20	8,000	m	248,00	110,40	42,92	15,11	79,57	0,566
					1 984,00	883,20	343,36	120,88	636,56	4,528
32	722182111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	11,000	m	19,70	7,91	3,67	1,29	6,83	0,049

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
					216,70	87,01	40,37	14,19	75,13	0,539
33	722182112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	8,000	m	28,00	15,81	3,81	1,34	7,04	0,051
					224,00	126,48	30,48	10,72	56,32	0,408
34	722190401	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN15	13,000	kus	122,00		38,06	13,40	70,54	0,425
					1 586,00		494,78	174,20	917,02	5,525
35	722220121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	13,000	pár	237,00	100,57	42,51	14,96	78,96	0,540
					3 081,00	1 307,41	552,63	194,48	1 026,48	7,020
36	722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	19,000	m	27,50	8,24	6,04	2,13	11,09	0,067
					522,50	156,56	114,76	40,47	210,71	1,273
37	998722101	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	0,061	t	360,00		88,06	63,35	208,59	1,327
					21,96		5,37	3,86	12,72	0,080
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**10 430,16**	**Sk**		**3 731,72**	**2 087,31**	**736,78**	**3 874,34**	**26,182**
		725 - Zariaďovacie predmety								
38	725110814	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	1,000	súbor	100,00		31,25	11,00	57,75	0,465
					100,00		31,25	11,00	57,75	0,465
39	725112300	Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita	1,000	súbor	3 840,00	3 484,34	110,72	38,97	205,97	1,334
					3 840,00	3 484,34	110,72	38,97	205,97	1,334
40	725129202	Montáž pisoárov keramických	2,000	súbor	760,00	553,30	63,91	22,50	120,29	0,770
					1 520,00	1 106,60	127,82	45,00	240,58	1,540
41	6425B0101	Pisoár - s.FONDO - F 036000 biely	2,000	kus	2 930,00	2 930,00				
					5 860,00	5 860,00				
42	725137111	Splach. zariad. dierk. rúrka ocel. pozink pre pisoár. stánie	2,000	súbor	296,00	94,83	62,67	22,06	116,44	0,755
					592,00	189,66	125,34	44,12	232,88	1,510
43	551479000	Súprava pisoárová K 720	2,000	kus	171,00	171,00				
					342,00	342,00				
44	725210821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	6,000	súbor	78,00		24,33	8,56	45,11	0,362
					468,00		145,98	51,36	270,66	2,172

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
45	725212200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	4,000	súbor	1 870,00	1 550,29	98,69	34,74	186,28	1,189
					7 480,00	6 201,16	394,76	138,96	745,12	4,756
46	725249101	Montáž sprchových kabín-dvere	1,000	súbor	350,00	21,40	102,37	36,03	190,20	1,120
					350,00	21,40	102,37	36,03	190,20	1,120
47	5521A0301	Dvere sprchové - sklo Aqua,polystyrén	1,000	kus	4 260,00	4 260,00				
					4 260,00	4 260,00				
48	725249104	Montáž sprchovej vaničky	2,000	súbor	790,00	72,50	223,75	78,76	414,99	2,448
					1 580,00	145,00	447,50	157,52	829,98	4,896
49	5521A0701	Vanička Elita 90x90x8 PERLA EXTRA - biela	2,000	kus	3 090,00	3 090,00				
					6 180,00	6 180,00				
50	725249107	Montáž sprchových kútov ostatných typov	1,000	súbor	1 810,00	72,50	540,72	190,33	1 006,45	5,916
					1 810,00	72,50	540,72	190,33	1 006,45	5,916
51	5521D2602	Kút sprchovací CEZ 4/900 - bezp.sklo číre	1,000	kus	10 200,00	10 200,00				
					10 200,00	10 200,00				
52	725819401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	1,000	súbor	98,00	18,13	24,86	8,75	46,26	0,272
					98,00	18,13	24,86	8,75	46,26	0,272
53	551114060	Ventil rohový pre nádržkový splachovač Ms KE 90A 1/2	1,000	kus	80,00	80,00				
					80,00	80,00				
54	725819402	Montáž ventilov rohových G 1/2	2,000	súbor	120,00	16,30	31,08	10,94	61,68	0,348
					240,00	32,60	62,16	21,88	123,36	0,696
55	551668250	Tlakový splachovač pisoárový QR 100-SILFRA-S4408020100	2,000	kus	1 104,00	1 104,00				
					2 208,00	2 208,00				
56	725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	4,000	súbor	47,00		14,58	5,13	27,29	0,217
					188,00		58,32	20,52	109,16	0,868
57	725821400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	4,000	kus	1 900,00	1 715,33	56,12	19,75	108,80	0,614
					7 600,00	6 861,32	224,48	79,00	435,20	2,456
58	725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	2,000	súbor	2 620,00	2 467,53	48,72	17,15	86,60	0,587
					5 240,00	4 935,06	97,44	34,30	173,20	1,174

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
59	725900952	Opr. ostat. zariadenia, upevnenie doplnk. zariadenia	6,000	kus	27,50	2,31	7,86	2,77	14,56	0,117
					165,00	13,86	47,16	16,62	87,36	0,702
60	634651360	Zrkadlo ovál 50 x 80 cm 6117.1 biela - chróm	2,000	ks	2 060,00	2 060,00				
					4 120,00	4 120,00				
61	642944150	Mydlovnička EPOCA EP 10	2,000	kus	417,00	417,00				
					834,00	834,00				
62	642944170	Vešiak EPOCA EP 50	2,000	kus	327,00	327,00				
					654,00	654,00				
63	725980122	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/30	2,000	kus	54,00	48,50	1,74	0,61	3,15	0,021
					108,00	97,00	3,48	1,22	6,30	0,042
64	998725101	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	0,119	t	414,00		97,94	76,56	239,50	1,517
					49,26		11,65	9,11	28,50	0,180
		725 - Zariaďovacie predmety spolu :	**66 166,27**	**Sk**		**57 916,63**	**2 556,01**	**904,69**	**4 788,93**	**30,099**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**83 069,74**	**Sk**		**64 570,08**	**5 748,28**	**2 031,54**	**10 719,82**	**71,460**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE								
		734 - Armatúry								
65	734221413	Ventil regulačný závitový V 4232 priamy G 1/2	5,000	kus	236,00	189,64	14,53	5,11	26,72	0,175
					1 180,00	948,20	72,65	25,55	133,60	0,875
66	734300811	Demontáž horúcovodných armatúr, ventilov do DN 15	5,000	kus	30,00		9,35	3,29	17,36	0,125
					150,00		46,75	16,45	86,80	0,625
67	998734101	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	0,002	t	540,00		168,57	59,34	312,09	2,575
					1,08		0,33	0,11	0,62	0,005
		734 - Armatúry spolu :	**1 331,08**	**Sk**		**948,20**	**119,73**	**42,11**	**221,02**	**1,505**
		735 - Vykurovacie telesá								
68	735151812	Demontáž vykurovacích telies panelových jednorad. do 2820 mm	15,000	kus	82,50	15,84	20,79	7,32	38,55	0,278
					1 237,50	237,60	311,85	109,80	578,25	4,170
69	735158120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	15,000	kus	125,00	1,12	38,67	13,61	71,60	0,517
					1 875,00	16,80	580,05	204,15	1 074,00	7,755

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
70	735159633	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-20K Hdo600/Ldo2000mm	15,000	kus	446,00	134,00	97,31	34,25	180,44	1,309
					6 690,00	2 010,00	1 459,65	513,75	2 706,60	19,635
71	735494811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	72,000	m2	12,50		3,89	1,37	7,24	0,052
					900,00		280,08	98,64	521,28	3,744
72	998735101	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	0,003	t	640,00		200,02	70,41	369,57	3,075
					1,92		0,60	0,21	1,10	0,009
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	**10 704,42**	**Sk**		**2 264,40**	**2 632,23**	**926,55**	**4 881,23**	**35,313**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	**12 035,50**	**Sk**		**3 212,60**	**2 751,96**	**968,66**	**5 102,26**	**36,818**
		76 - KONŠTRUKCIE								
		763 - Konštrukcie - drevostavby								
73	763167711	Obklad trámov ľubov.prierez sádrokart.GKB 12,5mm	20,000	m2	356,00	270,88	26,63	9,37	49,12	0,322
					7 120,00	5 417,60	532,60	187,40	982,40	6,440
74	998763101	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	0,257	t	1 010,00		86,09	341,03	582,88	1,156
					259,57		22,12	87,64	149,80	0,297
		763 - Konštrukcie - drevostavby spolu :	**7 379,57**	**Sk**		**5 417,60**	**554,72**	**275,04**	**1 132,20**	**6,737**
		766 - Konštrukcie stolárske								
75	766651112	Montáž dvier nekompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	8,000	kus	137,00		42,60	15,00	79,40	0,634
					1 096,00		340,80	120,00	635,20	5,072
76	611603100	Dvere vnútorné plné 60x197 biele	1,000	kus	1 323,00	1 323,00				
					1 323,00	1 323,00				
77	611603111	Dvere vnútorné plné 80x197 biele	1,000	kus	1 386,00	1 386,00				
					1 386,00	1 386,00				
78	611603231	Dvere vnútorné plné 90x197 DA1	6,000	kus	1 449,00	1 449,00				
					8 694,00	8 694,00				
79	766669921	Montáž štítkov a kľučiek dverí	8,000	kus	54,00		16,87	5,94	31,19	0,251
					432,00		134,96	47,52	249,52	2,008
80	549136422	Kľučka a štít dverový pre vložku 26102	8,000	sada	164,00	164,00				

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
					1 312,00	1 312,00				
81	766695212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	6,000	kus	94,00	4,12	27,96	9,84	52,08	0,416
					564,00	24,72	167,76	59,04	312,48	2,496
82	611871760	Prah dubový dĺžka 90 šírka 10cm	6,000	kus	125,00	125,00				
					750,00	750,00				
83	998766101	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	0,147	t	450,00		140,13	49,33	260,54	2,255
					66,15		20,59	7,25	38,29	0,331
		766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**15 623,15**	**Sk**		**13 489,72**	**664,11**	**233,81**	**1 235,49**	**9,907**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**23 002,72**	**Sk**		**18 907,32**	**1 218,84**	**508,85**	**2 367,69**	**16,644**
		77 - PODLAHY								
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
84	771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	26,450	m2	294,00	92,98	62,67	22,06	116,29	0,755
					7 776,30	2 459,32	1 657,62	583,48	3 075,87	19,969
85	597637300	Dlaž. neglaz. slin. TAURUS 300x300x9 I	26,980	m2	428,00	428,00				
					11 547,44	11 547,44				
86	998771101	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	0,637	t	311,00		96,78	34,07	180,15	1,598
					198,10		61,64	21,70	114,75	1,017
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**19 521,85**	**Sk**		**14 006,76**	**1 719,27**	**605,18**	**3 190,62**	**20,987**
		776 - Podlahy povlakové								
87	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	123,000	m	6,80		2,12	0,75	3,93	0,035
					836,40		260,76	92,25	483,39	4,305
88	776421100	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt z mäkčených plastov	123,000	m	13,10	1,98	3,46	1,22	6,44	0,056
					1 611,30	243,54	425,58	150,06	792,12	6,888
89	2841A9002	Sokel 2/4	123,000	m	11,40	11,40				
					1 402,20	1 402,20				
90	776511810	Odstránenie povlakových podláh lepených bez podložky	204,000	m2	20,50		6,35	2,24	11,91	0,105
					4 182,00		1 295,40	456,96	2 429,64	21,420
91	776521100	Lepenie povlakových podláh plastových pásov	204,000	m2	68,00	31,88	11,22	3,95	20,95	0,167

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
					13 872,00	6 503,52	2 266,88	805,80	4 273,80	34,068
92	2841A0601	Krytina podlahová Mona 825, hr.2,0; š.1450 mm	204,000	m2	315,00	315,00				
					64 260,00	64 260,00				
93	776994111	Cstatné práce pri povl. podlahách, zvarovanie podlahovín	140,690	m	14,10	3,09	3,43	1,21	6,37	0,051
					1 983,72	434,73	482,56	170,23	896,19	7,175
94	776996110	Pastovanie a vyleštenie povlakových podláh	204,000	m2	13,50	2,66	3,39	1,19	6,26	0,056
					2 754,00	542,64	691,56	242,76	1 277,04	11,424
95	998776101	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	0,090	t	290,00		73,11	48,93	167,96	1,091
					26,10		6,57	4,40	15,11	0,098
		776 - Podlahy povlakové spolu :	**90 927,73**	**Sk**		**73 386,63**	**5 451,32**	**1 922,46**	**10 167,30**	**85,378**
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt								
96	777557203	Podlaha silikát. vyrovnanie nulových podláh Teralitom R	204,000	m2	109,00	59,60	14,74	5,90	28,76	0,197
					22 236,00	12 158,40	3 006,96	1 203,60	5 867,04	40,188
97	998777101	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	1,165	t	296,00		92,16	32,44	171,40	1,499
					344,84		107,36	37,79	199,68	1,746
		777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu :	**22 580,84**	**Sk**		**12 158,40**	**3 114,32**	**1 241,39**	**6 066,72**	**41,934**
		77 - PODLAHY spolu :	**133 030,42**	**Sk**		**99 551,79**	**10 284,92**	**3 769,05**	**19 424,65**	**148,300**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE								
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								
98	781471207	Montáž obkladov vnút. z obklad. keram 200x200 do tmelu	65,140	m2	327,00	60,54	83,36	29,34	153,76	1,235
					21 300,78	3 943,57	5 430,07	1 911,20	10 015,92	80,447
99	597670800	Obkl. ker. RAKODUR 200x200x8 OT2 I	66,440	m2	382,00	382,00				
					25 380,08	25 380,08				
100	781493111	Montáž plastových profilov do lepidla, roh	28,000	m	181,00	48,35	41,17	14,49	76,99	0,496
					5 068,00	1 353,80	1 152,76	405,72	2 155,72	13,888
101	998781101	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	1,224	t	311,00		96,78	34,07	180,15	1,598
					380,66		118,45	41,70	220,49	1,955
		781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**52 129,52**	**Sk**		**30 677,45**	**6 701,28**	**2 358,62**	**12 392,14**	**96,291**

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
		783 - Nátery								
102	783323130	Nátery syntet. ocel. radiátorov dosk. jednonásobné+1x email	72,000	m2	65,00	32,18	10,22	3,60	19,00	0,151
					4 680,00	2 316,96	735,84	259,20	1 368,00	10,872
103	783323730	Nátery syntet. ocel. radiátorov dosk. základné	72,000	m2	33,50	22,88	3,29	1,16	6,17	0,054
					2 412,00	1 647,36	236,88	83,52	444,24	3,888
104	783401811	Odstránenie náterov z kov. potrubia do DN 50mm	146,000	m	2,90	0,16	0,85	0,30	1,59	0,014
					423,40	23,36	124,10	43,80	232,14	2,044
105	783424340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	146,000	m	36,50	11,22	7,85	2,76	14,67	0,116
					5 329,00	1 638,12	1 146,10	402,96	2 141,82	16,936
106	783601813	Odstránenie náterov zo stolár. dvier a zárubní oškrabaním	5,700	m2	36,00	0,44	11,01	3,68	20,87	0,182
					205,20	2,50	62,75	22,11	117,81	1,037
107	783624200	Nátery výrob. synt. dvojnásobné+1x email +1x plné tmelenie-oceľ.okná a dvere	5,700	m2	152,00	34,46	36,62	12,89	68,03	0,506
					866,40	196,42	208,73	73,47	387,77	2,884
108	783802822	Odstránenie náterov z omietok stien opálením	86,970	m2	125,00	2,76	38,12	13,42	70,70	0,602
					10 871,25	240,03	3 315,29	1 167,13	6 148,77	52,355
109	783812100	Nátery omietok stien olejové dvojnásobné +1x email	86,970	m2	81,50	34,61	14,65	5,16	27,08	0,218
					7 088,05	3 010,03	1 274,11	448,76	2 355,15	18,959
110	783903812	Odmastenie saponátmi radiátorov doskových	72,000	m2	22,00	3,45	5,75	2,02	10,78	0,095
					1 584,00	248,40	414,00	145,44	776,16	6,840
		783 - Nátery spolu :	**33 459,31**	**Sk**		**9 323,19**	**7 517,81**	**2 646,41**	**13 971,88**	**115,817**
		784 - Maľby								
111	784411301	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	48,400	m2	5,60	0,41	1,61	0,57	3,01	0,024
					271,04	19,84	77,92	27,58	145,68	1,161
112	784452371	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. b. strop miest. do3,8m	638,000	m2	22,50	4,48	5,54	1,95	10,53	0,074
					14 355,00	2 858,24	3 534,52	1 244,10	6 718,14	47,212
113	784481010	Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	86,970	m2	158,00	118,14	12,36	4,35	23,15	0,184
					13 741,26	10 274,63	1 074,94	378,31	2 013,35	16,002

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
		784 - Maľby spolu :	**28 367,30**	**Sk**		**13 152,71**	**4 687,39**	**1 650,00**	**8 877,17**	**64,376**
		787 - Zasklievanie								
114	787600801	Vyskliev. okien a dvier zo skla plochého do 1m2	4,300	m2	43,00		13,44	4,73	24,83	0,200
					184,90		57,79	20,33	106,76	0,860
115	787611250	Zaskl. okien, dvier výv. sklom ťah. str. podtm. zat. hr. 4mm	4,300	m2	248,00	181,15	20,70	7,29	38,86	0,308
					1 066,40	778,94	89,01	31,34	167,09	1,324
116	998787101	Presun hmôt pre zasklenie v objektoch výšky do 6 m	0,035	t	451,00		90,09	99,82	261,09	1,392
					15,78		3,15	3,49	9,14	0,048
		787 - Zasklievanie spolu :	**1 267,09**	**Sk**		**778,94**	**149,95**	**55,17**	**283,01**	**2,233**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu .	**115 223,22**	**Sk**		**53 932,31**	**19 056,45**	**6 710,22**	**35 524,21**	**278,718**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**376 337,35**	**Sk**		**248 554,03**	**39 546,42**	**14 182,33**	**74 054,55**	**558,514**
		PRÁCE A DODÁVKY M								
		M21 - 155 Elektromontáže								
117	210010301	Škatuľa KP prístrojová bez zapojenia	11,000	kus	21,00		6,56	2,31	12,13	0,079
					231,00		72,16	25,41	133,43	0,869
118	345600D10	Škatuľa KP pristrojová 6400-40 (KU 97/5)	11,000	kus	8,30	8,30				
					91,30	91,30				
119	210010321	Škatuľa KR D68, rozvodka kruhová, vrátane zapojenia	3,000	kus	90,00		27,97	9,85	52,18	0,337
					270,00		83,91	29,55	156,54	1,011
120	345620K01	Škatuľa KR rozvodka KU 68-1903, D75x42	3,000	kus	28,10	28,10				
					84,30	84,30				
121	345636D01	Viečko škatuľe kruhovej na závit V 082 (KO 68)	3,000	kus	4,00	4,00				
					12,00	12,00				
122	210100001	Ukončenie vodiča v rozvádzači a zapojenie do 2,5	9,000	kus	12,50		3,90	1,37	7,23	0,047
					112,50		35,10	12,33	65,07	0,423
123	210110041	Spínač zapustený IP20, rad.1	3,000	kus	31,00		9,63	3,39	17,98	0,116
					93,00		28,89	10,17	53,94	0,348
124	345300D01	Spínač rad.1 DS-A01 00.0, Variant	3,000	kus	74,50	74,50				

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
					223,50	223,50				
125	210111012	Zásuvka zapustená IP20, X-násobná 10/16A - 250V, priebežná	8,000	kus	75,00		23,41	8,24	43,35	0,282
					600,00		187,28	65,92	346,80	2,256
126	345410D01	Zásuvka 2-nás. DZ-A2 00, Variant	8,000	kus	85,30	85,30				
					682,40	682,40				
127	210200004	Svietidlo žiarovkové stropné 1x60W, IP20	6,000	kus	66,00		20,50	7,22	38,28	0,247
					396,00		123,00	43,32	229,68	1,482
128	210200004D	DMTZ Svietidlo žiarovkové stropné 1x60W, IP20	6,000	kus	33,50		10,25	3,61	19,64	0,124
					201,00		61,50	21,66	117,84	0,744
129	210200027	Svietidlo žiarovkové nástenné 1x60W, IP20	4,000	kus	77,50		24,15	8,50	44,85	0,291
					310,00		96,60	34,00	179,40	1,164
130	348183550	Svietidlo bytové nástenné jednopäticové DZ09/106	4,000	kus	720,00	720,00				
					2 880,00	2 880,00				
131	210800106	Kábel 750V uložený pod omietkou CYKY 3x2,5	56,000	m	13,10		4,07	1,43	7,60	0,049
					733,60		227,92	80,08	425,60	2,744
132	341201M18	Kábel Cu jadro 750V CYKY 3Cx2,5	56,000	m	17,10	17,10				
					957,60	957,60				
133	213260060	PPV (pomocné a podružné výkony)	177,992	%	6,00					
					1 067,95					
134	213290040	Demontáž existujúceho zariadenia	9,000	hod	266,00		83,00	29,22	153,78	1,000
					2 394,00		747,00	262,98	1 384,02	9,000
		M21 - 155 Elektromontáže spolu :	**11 340,15**	**Sk**		**4 931,10**	**1 663,36**	**585,42**	**3 092,32**	**20,041**
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**11 340,15**	**Sk**		**4 931,10**	**1 663,36**	**585,42**	**3 092,32**	**20,041**
		OSTATNÉ								
135	999999901	Odpočet elektrickej energie	1,000	kpl	- 540,00		73,10	25,73	- 638,83	1,000
					- 540,00		73,10	25,73	- 638,83	1,000
136	999999902	Odpočet vody	1,000	kpl	- 120,00		73,10	25,73	- 218,83	1,000
					- 120,00		73,10	25,73	- 218,83	1,000

Cenová kalkulácia

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena	Materiál	Mzdy	Stroje a OPN	Režie a zisk	Pracnosť v NH
		OSTATNÉ spolu :	**- 660,00**	**Sk**			**146,20**	**51,46**	**- 857,66**	**2,000**
		Za rozpočet celkom :	**499 291,51**	**Sk**		**285 036,58**	**61 064,25**	**44 888,12**	**107 234,60**	**876,891**

Nekalk. : 1067,95 **Výrobná réžia :** 61149,44 **Správna réžia :** 27495,21 **Zisk :** 18589,96

Zdigitalizovaná zmluva sa zhoduje s podpísaným originálom.
23. mája 2011 Ing. Daria Mužíková