PSB 16-4/2007

ZMLUVA O DIELO 16/2007

uzatvorená podľa § 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

I. Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	Slovenská republika Ministerstvo obrany SR
	Zastúpené	:	Posádková správa budov Zvolen Ing. Bohuslav Churý, vedúci Posádkovej správy budov Zvolen
	IČO	:	00805149
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	TESTAV Sk. a.s. Prešovská 38/A 821 02 Bratislava
	V zastúpení	:	Mgr. Eva Teťáková
	IČO	:	35822040
	DIČ	:	2020285135
	IČ pre DPH	:	SK2020285135
	Bankové spojenie	:	ČSOB, a.s. Bratislava
	Číslo účtu	:	155225693/7500 ABO

II. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: Oprava plechovej strešnej krytiny pri KJB, schodišťa, omietok, položenie dlažby.
Miesto stavby: Budova č.1 VÚ Močiar

2.2. Predmetom zmluvy je: hĺbenie rýh 6,7 m3,búranie betónu 5,4 m3, betónový základ 8,1 m3, výmena kanaliz. potrubia PVC 12m, osadenie ocel. škrabky 1ks, izolácia proti vode AQUAFIN 30,2 m2, doplnenie krovu 10m, debnenia 27,5 m2, výmena PZ plechu 15,1 m2 a klampiarských prvkov, výmena keramickej dlažby 39m2, nátery stolárskych a tesárskych konštrukcií 48,5 m2.

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého a schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

III. Čas plnenia

3.1 Začatie prác: 26.03.2007
Ukončenie prác: 30.04.2007

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

IV. Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena maximálna a neprekročiteľná.

Základná cena	251.974,90
DPH 19 %	47.875,20
Halierové vyrovnanie	- 0,10
CENA CELKOM vrátane DPH	**299.850,- SK**

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú maximálne a neprekročiteľné.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

V. Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa prevzatia objednávateľom.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedenými množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. (napr. doklad o nákupe materiálu uvedeného v bode 4.2. pol. č. 8,16,20,26,28,29,31,34,41,42,43,46,)

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

VI. Podmienky vykonania diela

26. MAR. 2007

6.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi zápisnične stavenisko do .....

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.
6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 7 dní pred zahájením prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.
6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /el. centrála, plyn. fľaše .../.
6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

VII. Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.
7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.
7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.
7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.
7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.
7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.
7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.
7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.
7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

VIII. Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.
8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.
8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.5 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

IX. Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

X. Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby objednávateľa v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Vlastnícke právo k celému predmetu zmluvy a nebezpečenstvo škody na ňom prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa až po jeho zaplatení.

10.5. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané spísaním preberacieho protokolu.

10.6. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim.

XI. Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzatvorená okamihom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Ing. Michal Béreš

11.4. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: Stanislav Cibuľa

11.5. Táto zmluva je vyhotovená v 3. výtlačkoch.

Výtlačok č. 1,2 PSB Zvolen

Výtlačok č. 3 TESTAV Sk. a.s.

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom [illegible] a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predpokladaná finančná operácia je [illegible] rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 23.3.07 ..... Podpis, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

Vo Zvolene dňa 23.3.2007

TESTAV SK, a.s.
Prešovská 38/A
821 02 Bratislava
IČO: 35 822 040
IČ DPH: SK2020285135

Posádková správa budov ZVOLEN

Objednávateľ: Zhotoviteľ:

Predbežná finančná kontrola bola vykonaná podľa § 9 Zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom [illegible] a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Predpokladaná finančná operácia je [illegible] rozpočtovo zabezpečená.
Zistené nedostatky: .....
Dátum: 23.3.07 ..... Podpis, meno a priezvisko povereného zamestnanca:

PSP 16 2/2007

Krycí list rozpočtu

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Stavba :Oprava plech. streš. krytiny pri KJB, schodišťa,omietok,položenie dlažby b.č.1	JKSO :	
	Rozpočet :	
	Spracoval :	
Miesto : Močiar	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ : Posádková správa budov Zvolen	IČO : 00805149	DIČ :	
96001 Zvolen		IČ DPH :	
Dodávateľ : TESTAV SK,a.s.	IČO : 35822040	DIČ :	2020285135
82101 Bratislava	Prešovská 38/A	IČ DPH :	SK2020285135
Projektant :	IČO :	DIČ :	
		IČ DPH :	

1 M3 OP	299 850	za M3 OP	1 M	299 850	za M
1 M2 ZP	299 850	za M2 ZP			
1 M2 UP	299 850	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	93 183,12	11 952,00	105 135,12
2	PSV :	80 750,80	66 089,00	146 839,80
3	MCE :			
4	iné :			
5	Súčet :	173 933,92	78 041,00	251 974,92

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :		
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :		251 974,92
22	DPH 19 % z:	251 974,92	47 875,20
23			
24	Súčet riadkov 21 až 23 :		299 850,00

F Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov ZVOLEN

Podpis :

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

TESTAV SK, a.s.
Prešovská 38/A
821 02 Bratislava
IČO: 35 822 040
IČ DPH: SK2020285135

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Zvolen**
Dodávateľ : **TESTAV SK,a.s.**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Stavba :Oprava plech. streš. krytiny pri KJB, schodišťa,omietok,položenie dlažby b.č.1

Rekapitulácia rozpočtových nákladov

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Hmotnosť spolu (t)	Suť spolu (t)	%
PRÁCE A DODÁVKY HSV						
1 - ZEMNE PRÁCE	15 578,40	15 578,40		0,331		6,18
2 - ZÁKLADY	50 501,75	47 416,25	3 085,50	20,035		20,04
5 - KOMUNIKÁCIE	1 785,60	1 785,60		3,497		0,70
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	5 758,00	5 758,00		1,656		2,28
8 - RÚROVÉ VEDENIA	2 799,60	183,60	2 616,00	0,044		1,11
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	28 711,77	22 461,27	6 250,50	0,215	14,991	11,39
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	105 135,12	93 183,12	11 952,00	25,780	14,991	
PRÁCE A DODÁVKY PSV						
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	29 294,00	29 294,00		0,137		11,62
71 - IZOLÁCIE	29 294,00	29 294,00		0,137		11,62
762 - Konštrukcie tesárske	33 316,00	15 435,00	17 881,00	1,045		13,22
764 - Konštrukcie klampiarske	36 751,10	16 038,10	20 713,00	0,196	0,105	14,58
76 - KONŠTRUKCIE	70 067,10	31 473,10	38 594,00	1,241	0,105	27,80
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	42 114,70	14 619,70	27 495,00	1,239		16,71
77 - PODLAHY	42 114,70	14 619,70	27 495,00	1,239		16,71
783 - Nátery	5 364,00	5 364,00		0,016		2,12
78 - DOKONČOVACIE PRÁCE	5 364,00	5 364,00		0,016		2,12
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	146 839,80	80 750,80	66 089,00	2,635	0,105	
Za rozpočet celkom :	251 974,92	173 933,92	78 041,00	28,416	15,096	

Stavba :Oprava plech. streš. krytiny pri KJB, schodišťa,omietok,položenie dlažby

Odberateľ : **Posádková správa budov Zvolen**
Dodávateľ : **TESTAV SK,a.s.**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval :

Prehľad rozpočtových nákladov

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV										
		1 - ZEMNE PRÁCE										
1	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	10,000	m	188,00	1 880,00		0,03318	0,332			19
2	120001101	Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	6,700	m3	293,00	1 963,10						19
3	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	6,700	m3	1 410,00	9 447,00						19
4	132301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	6,700	m3	217,00	1 453,90						19
5	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	2,800	m3	298,00	834,40						19
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**15 578,40**			**15 578,40**			**0,332**			
		2 - ZÁKLADY										
6	272321311	Základové klenby zo železobetónu tr. B 20	8,100	m3	3 200,00	25 920,00		2,41860	19,591			19
7	272351217	Debnenie základových klenieb drevené tradičné, zhotovenie	10,500	m2	230,00	2 415,00		0,00388	0,041			19
8	631508070	Fóliová parozábrana DIFUNORM 300x3300/0,02 cm	17,000	m2	181,50		3 085,50	0,00050	0,009			19
9	272351218	Debnenie základových klenieb drevené tradičné, odstránenie	10,500	m2	72,50	761,25						19
10	272362021	Výstuž základových klenieb zo zvarovaných sietí KARI	0,400	t	45 800,00	18 320,00		0,98901	0,396			19
		2 - ZÁKLADY spolu :	**50 501,75**			**47 416,25**	**3 085,50**		**20,036**			
		5 - KOMUNIKÁCIE										
11	564762111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 20 cm	7,200	m2	248,00	1 785,60		0,48574	3,497			19
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**1 785,60**			**1 785,60**			**3,497**			
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE										
12	612401291	Oprava omiet. stien do plochy 0,25 m2	15,000	kus	102,00	1 530,00		0,01376	0,206			19
13	632451441	Doplnenie cem. poteru do 1 m2 hr. 4 cm	15,100	m2	256,00	3 865,60		0,09183	1,387			19
14	632902211	Príprava zatvrdlého povrchu mazanín cem. mliekom s prísadou PVAC	15,100	m2	24,00	362,40		0,00420	0,063			19
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**5 758,00**			**5 758,00**			**1,656**			
		8 - RÚROVÉ VEDENIA										

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
15	871313121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	12,000	m	15,30	183,60						19
16	286105350	Rúrka PVC odpadová rovná d200x3,1	12,000	m	218,00		2 616,00	0,00372	0,045			19
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**2 799,60**			**183,60**	**2 616,00**		**0,045**			
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE										
17	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	36,300	m2	130,00	4 719,00		0,00588	0,213			19
18	952901114	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	25,000	m2	68,00	1 700,00		0,00002	0,001			19
19	953943123	Osadenie ostat. výrobkov do 15 kg do betónu bez dodávky	1,000	kus	101,00	101,00		0,00011				19
20	553000010	Oceľové konštrukcie - škrabka	1,000	kg	6 250,50		6 250,50	0,00100	0,001			19
21	965031131	Búranie dlažieb z tehál na plocho nad 1 m2	25,500	m2	44,00	1 122,00				0,122	3,111	19
22	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	5,400	m3	2 160,00	11 664,00				2,200	11,880	19
23	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	15,097	t	209,00	3 155,27						19
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**28 711,77**			**22 461,27**	**6 250,50**		**0,215**		**14,991**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**105 135,12**			**93 183,12**	**11 952,00**		**25,781**		**14,991**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV										
		71 - IZOLÁCIE										
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti										
24	711493111	Izolácia proti vode vodor. AQUAFIN-2K	30,200	m2	970,00	29 294,00		0,00454	0,137			19
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**29 294,00**			**29 294,00**			**0,137**			
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**29 294,00**			**29 294,00**			**0,137**			
		76 - KONŠTRUKCIE										
		762 - Konštrukcie tesárske										
25	762311103	Montáž kotevných železí	20,000	kus	112,00	2 240,00		0,00021	0,004			19
26	562851200	Príchytka Kotva PZA 18x100	20,000	kus	223,00		4 460,00	0,00013	0,003			19
27	762332934	Doplnenie časti streš. väzby z hranolov, plocha 228-450 cm2	10,000	m	710,00	7 100,00		0,02614	0,261			19
28	605150760	Hranolček BO 2 S76-100 L400-650	0,500	m3	9 060,00		4 530,00	0,55000	0,275			19
29	605152380	Hranol SM 1 140x160 400-600	0,300	m3	8 690,00		2 607,00	0,55000	0,165			19
30	762341210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	27,500	m2	94,00	2 585,00						19

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava plech. streš. krytiny pri KJB, schodišťa,omietok,položenie dlažby b.č.1

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
31	605128230	Doska SM omietaná 2 24-32x60-160	0,500	m3	12 568,00		6 284,00	0,55000	0,275			19
32	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	3,000	m3	1 170,00	3 510,00		0,02089	0,063			19
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	**33 316,00**			**15 435,00**	**17 881,00**		**1,046**			
		764 - Konštrukcie klampiarske										
33	764311221	Klamp. PZ hr. 0,6 zastrešenie zo šablón do 0,20 m2 do 30 st.	15,100	m2	555,00	8 380,50		0,00857	0,129			19
34	6282A2605	Plech pofóliovaný RANILA	20,000	m2	910,00		18 200,00					19
35	764311821	Klamp. demont. zastrešenia na hl. krytine1000 do 30 st. -25m2	15,100	m2	36,00	543,60				0,007	0,105	19
36	764322220	Klamp. PZ pl. odkvapov s tvrdou krytinou rš 330	6,000	m	124,00	744,00		0,00178	0,011			19
37	764332260	Klamp. PZ pl. lem. múrov +krycí pl. rš 600	6,000	m	270,00	1 620,00		0,00375	0,023			19
38	764359212	Klamp. PZ pl. žľaby kotlík konický pre rúry o d-125	2,000	kus	446,00	892,00		0,00160	0,003			19
39	764359261	Klamp. príplatok priskrutkovanie hákov pododkvapových	12,000	kus	34,00	408,00		0,00004				19
40	764391220	Klamp. PZ pl. lišta záveterná rš 330	6,000	m	260,00	1 560,00		0,00186	0,011			19
41	553501330	Čelo žľabové RŠ 330	2,000	kus	192,50		385,00	0,00005				19
42	553501440	Objímka rúrky 120mm	6,000	kus	118,00		708,00	0,00025	0,002			19
43	553501630	Koleno výtokové 120mm	2,000	kus	710,00		1 420,00	0,00025	0,001			19
44	764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	6,000	m	315,00	1 890,00		0,00276	0,017			19
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**36 751,10**			**16 038,10**	**20 713,00**		**0,196**		**0,105**	
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**70 067,10**			**31 473,10**	**38 594,00**		**1,242**		**0,105**	
		77 - PODLAHY										
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických										
45	771271206	Montáž obkl. stupňov z dlaždíc ker. relief. 300x300 do malt	4,100	m2	505,00	2 070,50		0,06019	0,247			19
46	59764048	Dlaždica keramická 300/300/9	39,000	m2	705,00		27 495,00	0,02000	0,780			19
47	771273243	Montáž obkl.podstup.sklz.keram.do lep.do 25cm	18,000	m	121,00	2 178,00		0,00120	0,022			19
48	771471018	Montáž sokl. rovných z dlaž. keram. 250x 65 v. 250 do malty	5,600	m	151,00	845,60		0,01204	0,067			19
49	771575206	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. relief. 200x100 do tmelu	25,200	m2	378,00	9 525,60		0,00491	0,124			19
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**42 114,70**			**14 619,70**	**27 495,00**		**1,240**			
		77 - PODLAHY spolu :	**42 114,70**			**14 619,70**	**27 495,00**		**1,240**			
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE										

Prehľad rozpočtových nákladov

Stavba :Oprava plech. streš. krytiny pri KJB, schodišťa,omietok,položenie dlažby b.č.1

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu		Hmotnosť v tonách		Suť v tonách		DPH
						Montáž	Dodávka	Jednotková	Spolu	Jednotková	Spolu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		783 - Nátery										
50	783671103	Nátery stolár. výrobkov	3,500	m2	279,00	976,50		0,00046	0,002			19
51	783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	45,000	m2	97,50	4 387,50		0,00034	0,015			19
		783 - Nátery spolu :	**5 364,00**			**5 364,00**			**0,017**			
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**5 364,00**			**5 364,00**			**0,017**			
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**146 839,80**			**80 750,80**	**66 089,00**		**2,636**		**0,105**	
		Za rozpočet celkom :	**251 974,92**			**173 933,92**	**78 041,00**		**28,416**		**15,096**	

Odberateľ : **Posádková správa budov Zvolen**
Projektant :
Dodávateľ : **TESTAV SK,a.s.**

Spracoval :
JKSO :
Dátum : . .

Stavba :Oprava plech. streš. krytiny pri KJB, schodišťa,omietok,položenie dlažby b.č.1

Rozpočet - náklady

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		PRÁCE A DODÁVKY HSV												
		1 - ZEMNE PRÁCE												
1	119001421	Dočasné zaistenie káblov do 3 káblov	10,000	m	188,00	1 880,00	839,90	371,70	130,80			303,84	233,76	5,4
		Výrezy piliarske mäkké drevo SM/JD/	0,011	m3	2 800,00	31,64	3,16 za m2							
		Klinec stavebný 022825 4/90	0,060	kg	27,50	1,65	0,17 za m2							
		Svory do lešenia -kramle guľaté	0,460	kus	15,80	7,26	0,73 za m2							
		Štrkopiesok 0-8	0,302	t	469,00	141,82	14,18 za m2							
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,040	m3	7 170,00	286,80	28,68 za m2							
		Ostatný materiál pre práce HSV	370,755	Sk	1,00	370,75	37,08 za m2							
		STAVEBNÝ TESÁR	1,280	Nh	62,90	80,51	8,05 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,190	Nh	62,90	11,95	1,20 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	4,000	Nh	69,80	279,20	27,92 za m2							
2	120001101	Príplatok za sťaženú vykopávku v blízkosti podzem. vedenia	6,700	m3	293,00	1 963,10		723,93	254,80			591,76	392,60	10,3
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	10,371	Nh	69,80	723,93	108,05 za m2							
3	132301101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	6,700	m3	1 410,00	9 447,00		2 983,51	1 050,22	1 043,12		3 069,45	1 300,69	31,6
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,013	Nh	67,80	68,68	10,25 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	6,801	Nh	75,20	511,49	76,34 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	23,734	Nh	83,70	1 986,54	296,50 za m2							
		VODIČI ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL	0,104	Nh	83,70	8,74	1,31 za m2							
		PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÉ, PODMIENKY	2,877	Nh	93,00	267,63	39,94 za m2							
		PRÍPLATOK ZA SŤAŽENÉ, PODMIENKY	1,510	Nh	93,00	140,43	20,96 za m2							
		RYPADLO LOP KOL 0,6M3 9M	0,042	Sh	1 150,00	49,00	7,31 za m2							
		KOMPRESOR MOB 0,055M3/S	5,917	Sh	168,00	994,12	148,38 za m2							
4	132301109	Príplatok za lepivosť horniny tr.4	6,700	m3	217,00	1 453,90		521,32	183,51	19,36		437,85	291,84	6,7
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,335	Nh	62,90	21,07	3,15 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	6,371	Nh	77,70	495,08	73,89 za m2							
		VODIČI ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL	0,067	Nh	77,70	5,20	0,78 za m2							
		RYPADLO LOP KOL 0,6M3 9M	0,017	Sh	1 110,00	19,33	2,89 za m2							
5	175101101	Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny	2,800	m3	298,00	834,40		331,40	116,64			270,90	115,44	4,8
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	4,887	Nh	67,80	331,40	118,36 za m2							
		1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**15 578,40**				**839,90**	**4 931,88**	**1 735,98**	**1 062,48**		**4 673,80**	**2 334,34**	**59,1**

Rozpočet - náklady

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		2 - ZÁKLADY												
6	272321311	Základové klenby zo železobetónu tr. B 20	8,100	m3	3 200,00	25 920,00	24 543,32	319,30	112,42	296,62		440,34	207,98	4,4
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,741	m3	45,50	33,72	4,16 za m2							
		B20 cem. portlan. do 22mm sprac. nad 100mm	5,665	m3	2 840,00	16 091,29	1986,58 za m2							
		B20 cem. troskop. do 22mm sprac. nad 100mm	2,515	m3	2 890,00	7 268,49	897,35 za m2							
		Rohož zo sklen. vlákien ROTAFLEX SUPER š.1200mm 12kg/m3 hr. 20mm	0,044	m2	55,50	2,47	0,31 za m2							
		BETONÁR, BETONÁR STAVEBNÝCH DIELCOV	1,965	Nh	75,20	147,80	18,25 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	2,291	Nh	67,80	155,36	19,18 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,214	Nh	75,20	16,11	1,99 za m2							
		VIBRATOR PONOR 5,0M D.03	0,410	Sh	52,00	21,36	2,64 za m2							
		CERP BET KOL 62M3/H	0,120	Sh	2 290,00	275,26	33,98 za m2							
7	272351217	Debnenie základových klenieb drevené tradičné, zhotovenie	10,500	m2	230,00	2 415,00	459,48	778,89	274,15			636,69	265,78	9,3
		Klinec stavebný 022825 3,1/80	1,365	kg	28,50	38,90	3,71 za m2							
		Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,068	m3	3 900,00	266,58	25,39 za m2							
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,002	m3	7 370,00	15,47	1,47 za m2							
		Materiál lešenový v používaní	0,001	m3	8 980,00	13,20	1,26 za m2							
		Ostatný materiál pre práce HSV	103,005	Sk	1,00	103,00	9,81 za m2							
		STAVEBNÝ TESÁR	9,044	Nh	83,70	756,99	72,10 za m2							
		STAVEBNÝ TESÁR	0,024	Nh	93,00	2,24	0,21 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,289	Nh	67,80	19,64	1,87 za m2							
8	631508070	Fóliová parozábrana DIFUNORM 300x3300/0,02 cm	17,000	m2	181,50	3 085,50	3 085,50							
9	272351218	Debnenie základových klenieb drevené tradičné, odstránenie	10,500	m2	72,50	761,25		301,45	106,15			246,42	107,22	3,8
		STAVEBNÝ TESÁR	2,741	Nh	83,70	229,42	21,85 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,062	Nh	67,80	72,04	6,86 za m2							
10	272362021	Výstuž základových klenieb zo zvarovaných sietí KARI	0,400	t	45 800,00	18 320,00	13 594,66	468,73	164,99			383,16	3 708,44	6,0
		Drôt holý mäkký 11300 d1,25 mm	1,496	kg	37,50	56,10	140,25 za m2							
		Zvar. rohož KARI RK vzd.drôtov 150mm, priem.drôtu 5mm, rozmer 2x5m	197,053	m2	66,00	13 005,55	32513,89 za m2							
		Prirážka popúštanie zv. siete KARI	0,420	t	960,00	403,20	1008,00 za m2							
		Ostatný materiál pre práce HSV	129,812	Sk	1,00	129,81	324,53 za m2							
		ŽELEZIAR V STAVEBN. INJEKTÁŽNICI	0,587	Nh	69,80	41,01	102,54 za m2							
		ŽELEZIAR V STAVEBN. INJEKTÁŽNICI	5,504	Nh	77,70	427,72	1069,31 za m2							
		2 - ZÁKLADY spolu :	**50 501,75**				**41 682,97**	**1 868,38**	**657,73**	**296,62**		**1 706,61**	**4 289,42**	**23,7**

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		5 - KOMUNIKÁCIE												
11	564762111	Podklad z kameniva hrub. drv. 32-63 mm s výpl. kamenivom hr. 20 cm	7,200	m2	248,00	1 785,60	1 442,01	35,85	12,60	134,20	0,57	110,80	49,54	0,4
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,014	m3	45,50	0,65	0,09 za m2							
		Kamenivo ťažené drobné 0-2	0,145	t	550,00	80,15	11,13 za m2							
		Kamenivo drtené drobné 0-2	0,388	t	500,00	194,40	27,00 za m2							
		Kamenivo drtené hrubé 4-8	0,388	t	478,00	185,84	25,81 za m2							
		Kamenivo drtené hrubé 22-63	2,574	t	346,00	890,60	123,70 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,336	Nh	67,80	22,84	3,17 za m2							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	0,155	Nh	83,70	13,01	1,81 za m2							
		RYP LOP TRAKT 0,25M3 4,9M	0,014	Sh	665,00	9,76	1,36 za m2							
		DOZER PAS 117KW 3,22M	0,014	Sh	1 230,00	18,06	2,51 za m2							
		GRADER MOT 147KW 3,66M	0,017	Sh	1 320,00	22,80	3,17 za m2							
		VALEC VIBR HLAD 2,3M 15T	0,079	Sh	950,00	75,51	10,49 za m2							
		VALEC VIBR VED S.75 1,1T	0,019	Sh	83,50	1,58	0,22 za m2							
		AUTO NAKL S706+PODRT 7T	0,006	Sh	780,00	5,39	0,75 za m2							
		AUTO KROPIACE S706 7M3	0,002	Sh	417,00	1,08	0,15 za m2							
		CESTNA DOPRAVA	0,604	Sk	1,00	0,60	0,08 za m2							
		5 - KOMUNIKÁCIE spolu :	**1 785,60**				**1 442,01**	**35,85**	**12,60**	**134,20**	**0,57**	**110,80**	**49,54**	**0,4**
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE												
12	612401291	Oprava omiet. stien do plochy 0,25 m2	15,000	kus	102,00	1 530,00	451,95	387,15	136,35			316,47	238,08	4,6
		MVJ-malta váp. jemná spojivo z kaše vápennej	0,012	m3	2 510,00	30,12	2,01 za m2							
		MVC omietka škárovacia obyč. váp. kaša a cem.	0,045	m3	2 320,00	104,40	6,96 za m2							
		MC cement. postrek cem. troskoportlandský	0,012	m3	2 530,00	30,36	2,02 za m2							
		Materiál lešenový v používaní	0,033	m3	8 660,00	287,07	19,14 za m2							
		OMIETKÁR	2,700	Nh	93,00	251,10	16,74 za m2							
		STAVEBNÝ TESÁR	1,350	Nh	69,80	94,23	6,28 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,600	Nh	69,80	41,88	2,79 za m2							
13	632451441	Doplnenie cem. poteru do 1 m2 hr. 4 cm	15,100	m2	256,00	3 865,60	1 850,95	713,17	250,96			582,96	467,54	9,3
		MC na cement. postrek cem. troskop. prip. poter	0,604	m3	2 790,00	1 685,16	111,60 za m2							
		Mlieko cementové z cem. troskoportlandského	0,054	m3	3 050,00	165,79	10,98 za m2							
		MURÁR	7,550	Nh	77,70	586,63	38,85 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	1,812	Nh	69,80	126,47	8,38 za m2							
14	632902211	Príprava zatvrdlého povrchu mazanín cem. mliekom s prísadou PVAC	15,100	m2	24,00	362,40	222,42	46,96	16,45			38,39	38,16	0,6
		Polyvinylacetát SLOVILAX BD 20	0,001	t	37 500,00	56,62	3,75 za m2							
		Mlieko cementové z cem. troskoportlandského	0,054	m3	3 050,00	165,79	10,98 za m2							

Rozpočet - náklady

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		MURÁR	0,604	Nh	77,70	46,93	3,11 za m2							
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	**5 758,00**				**2 525,33**	**1 147,28**	**403,77**			**937,82**	**743,79**	**14,6**
		8 - RÚROVÉ VEDENIA												
15	871313121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr tvr. PVC otv. výk. DN150	12,000	m	15,30	183,60	1,68	71,16	25,08	1,32		58,96	25,40	0,9
		Ostatný materiál pre práce HSV	1,560	Sk	1,00	1,56	0,13 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,057	Nh	67,80	3,90	0,33 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	0,878	Nh	75,20	66,05	5,50 za m2							
		OBSLUHA ZEMNÝCH A PRÍBUZN. STROJOV	0,014	Nh	83,70	1,20	0,10 za m2							
		AUTOZERIAV 6T 182KNM	0,002	Sh	455,00	1,31	0,11 za m2							
16	286105350	Rúrka PVC odpadová rovná d200x3,1	12,000	m	218,00	2 616,00	2 616,00							
		8 - RÚROVÉ VEDENIA spolu :	**2 799,60**				**2 617,68**	**71,16**	**25,08**	**1,32**		**58,96**	**25,40**	**0,9**
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE												
17	941955003	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 2,5 m	36,300	m2	130,00	4 719,00	2 146,41	1 014,94	357,19			829,64	370,80	13,5
		Klinec stavebný 022825 2,8/70	1,511	kg	28,50	43,08	1,19 za m2							
		Svory do lešenia -kramle guľaté	2,904	kus	16,40	47,62	1,31 za m2							
		Doska SM omietaná 2 24-32xš dĺžka do 3000mm	0,280	m3	3 900,00	1 095,75	30,19 za m2							
		Hranolček SM 1 S76-100 L400-600	0,071	m3	7 370,00	524,36	14,45 za m2							
		Podlaha jednovrstvová s pozdĺžnymi prirezmi	0,051	m3	7 100,00	365,97	10,08 za m2							
		LEŠENÁRI	13,496	Nh	75,20	1 014,92	27,96 za m2							
18	952901114	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	25,000	m2	68,00	1 700,00	36,25	660,00	232,25			539,49	232,01	9,7
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,050	m3	45,50	2,27	0,09 za m2							
		REKORD-EXRA fľaša 500 ml	0,500	kus	38,00	19,00	0,76 za m2							
		Ostatný materiál pre práce HSV	13,500	Sk	1,00	13,50	0,54 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	9,735	Nh	67,80	660,03	26,40 za m2							
19	953943123	Osadenie ostat. výrobkov do 15 kg do betónu bez dodávky	1,000	kus	101,00	101,00	6,57	37,60	13,24			30,73	12,86	0,5
		Klinec stavebný 022825 4/100	0,110	kg	26,50	2,91	2,92 za m2							
		Ostatný materiál pre práce HSV	3,650	Sk	1,00	3,65	3,65 za m2							
		MURÁR	0,500	Nh	75,20	37,60	37,60 za m2							
20	553000010	Oceľové konštrukcie - škrabka	1,000	kg	6 250,50	6 250,50	6 250,50							
21	965031131	Búranie dlažieb z tehál na plocho nad 1 m2	25,500	m2	44,00	1 122,00		310,08	109,14	185,64		365,71	151,43	4,5
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	4,574	Nh	67,80	310,16	12,16 za m2							
		KOMPRESOR MOB 0,055M3/S	1,105	Sh	168,00	185,75	7,28 za m2							

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
22	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	5,400	m3	2 160,00	11 664,00		3 316,08	1 167,26	1 326,18		3 512,44	2 342,02	52,7
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	52,720	Nh	62,90	3 316,10	614,09 za m2							
		KOMPRESOR MOB 0,055M3/S	8,501	Sh	156,00	1 326,19	245,59 za m2							
23	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	15,097	t	209,00	3 155,27		1 163,22	409,43			950,84	631,77	18,4
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK HSV	18,493	Nh	62,90	1 163,26	77,05 za m2							
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**28 711,77**				**8 439,73**	**6 501,93**	**2 288,51**	**1 511,82**		**6 228,85**	**3 740,90**	**99,5**
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**105 135,12**				**57 547,63**	**14 556,50**	**5 123,68**	**3 006,46**	**0,57**	**13 716,84**	**11 183,41**	**198,4**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV												
		71 - IZOLÁCIE												
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti												
24	711493111	Izolácia proti vode vodor. AQUAFIN-2K	30,200	m2	970,00	29 294,00	26 477,85	873,98	307,73			1 236,93	397,49	10,4
		Hmota tesniaca AQUAFIN-2K	135,900	kg	178,00	24 190,20	801,00 za m2							
		Páska tesniaca ASO-KU šírka 12mm	7,550	m	152,00	1 147,60	38,00 za m2							
		MONTÉR HYDROIZOLÁCIÍ	10,442	Nh	83,70	874,04	28,94 za m2							
		711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :	**29 294,00**				**26 477,85**	**873,98**	**307,73**			**1 236,93**	**397,49**	**10,4**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**29 294,00**				**26 477,85**	**873,98**	**307,73**			**1 236,93**	**397,49**	**10,4**
		76 - KONŠTRUKCIE												
		762 - Konštrukcie tesárske												
25	762311103	Montáž kotevných železí	20,000	kus	112,00	2 240,00	200,40	596,80	210,00			844,64	388,16	7,9
		Oceľ pásová 11373 30x3,00 mm	0,004	t	31 000,00	130,20	6,51 za m2							
		Ostatný materiál pre tesárske konštrukcie	70,214	Sk	1,00	70,21	3,51 za m2							
		STAVEBNÝ TESÁR	0,020	Nh	69,80	1,39	0,07 za m2							
		STAVEBNÝ TESÁR	5,440	Nh	69,80	379,71	18,99 za m2							
		STAVEBNÝ TESÁR	2,500	Nh	86,30	215,75	10,79 za m2							
26	562851200	Prichytka Kotva PZA 18x100	20,000	kus	223,00	4 460,00	4 460,00							
27	762332934	Doplnenie časti streš. väzby z hranolov, plocha 228-450 cm2	10,000	m	710,00	7 100,00	3 584,70	927,10	326,30	234,40		1 557,47	470,03	10,0
		Svory do lešenia -kramle guľaté	0,400	kus	16,40	6,56	0,66 za m2							
		Hranol SM 1 180x180 200-600	0,475	m3	6 920,00	3 288,38	328,84 za m2							
		Ostatný materiál pre tesárske konštrukcie	67,400	Sk	1,00	67,40	6,74 za m2							
		STAVEBNÝ TESÁR	0,096	Nh	75,20	7,21	0,72 za m2							
		STAVEBNÝ TESÁR	9,504	Nh	93,00	883,87	88,39 za m2							
		VODIČI ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL	0,204	Nh	83,70	17,07	1,71 za m2							

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		VODIČI ŠPECIÁLNYCH VOZIDIEL	0,204	Nh	93,00	18,97	1,90 za m2							
		AUTOZER T815 28T 823KNM	0,177	Sh	1 320,00	234,43	23,44 za m2							
28	605150760	Hranolček BO 2 S76-100 L400-650	0,500	m3	9 060,00	4 530,00	4 530,00							
29	605152380	Hranol SM 1 140x160 400-600	0,300	m3	8 690,00	2 607,00	2 607,00							
30	762341210	Montáž debnenia striech rovných z dosiek hrubých na zraz	27,500	m2	94,00	2 585,00		804,10	282,97			1 138,02	359,90	10,6
		STAVEBNÝ TESÁR	10,692	Nh	75,20	804,03	29,24 za m2							
31	605128230	Doska SM omietaná 2 24-32x60-160	0,500	m3	12 568,00	6 284,00	6 284,00							
32	762395000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	3,000	m3	1 170,00	3 510,00	3 512,52						-2,52	
		Oceľ pásová 11373 20x2,00 mm	0,004	t	27 700,00	119,66	39,89 za m2							
		Boronit prípravok konzervačný	1,350	kg	90,50	122,17	40,73 za m2							
		Skrutka hrubá 021301 4D 16x220	0,035	1000 ks	53 000,00	1 903,23	634,41 za m2							
		Skrutka hrubá 021301 4D 16x320	0,008	1000 ks	49 700,00	426,42	142,14 za m2							
		Skrutka oceľová s polguľovou hlavou 021812 6x80	0,020	1000 ks	960,00	19,69	6,57 za m2							
		Klinec stavebný 022825 3,1/70	13,446	kg	28,50	383,22	127,74 za m2							
		Svory do lešenia -kramle guľaté	11,280	kus	16,40	184,99	61,66 za m2							
		Doska SM neopracovaná 2 hr.24-32xS-dĺžka do 3000mm	0,045	m3	3 900,00	179,01	59,67 za m2							
		Ostatný materiál pre tesárske konštrukcie	174,090	Sk	1,00	174,09	58,03 za m2							
		762 - Konštrukcie tesárske spolu :	**33 316,00**				**25 178,62**	**2 328,00**	**819,27**	**234,40**		**3 540,13**	**1 215,57**	**28,6**
		764 - Konštrukcie klampiarske												
33	764311221	Klamp. PZ hr. 0,6 zastrešenie zo šablón do 0,20 m2 do 30 st.	15,100	m2	555,00	8 380,50	5 325,31	1 045,52	367,98			1 479,70	161,97	12,2
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,116	t	42 700,00	4 984,07	330,07 za m2							
		Klinec stavebný 022825 2,5/36	0,755	kg	28,00	21,14	1,40 za m2							
		Klinec stavebný 022825 3,1/50	0,755	kg	26,00	19,63	1,30 za m2							
		Pás asfaltovaný A330H	17,365	m2	17,30	300,41	19,90 za m2							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,845	Nh	69,80	59,02	3,91 za m2							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	11,430	Nh	86,30	986,46	65,33 za m2							
34	6282A2605	Plech pofóliovaný RANILA	20,000	m2	910,00	18 200,00	18 200,00							
35	764311821	Klamp. demont. zastrešenia na hl. krytine1000 do 30 st. -25m2	15,100	m2	36,00	543,60		168,51	59,34			238,50	77,24	1,8
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	1,812	Nh	93,00	168,51	11,16 za m2							
36	764322220	Klamp. PZ pl. odkvapov s tvrdou krytinou rš 330	6,000	m	124,00	744,00	449,40	91,08	32,04			128,90	42,58	1,1
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,010	t	37 600,00	399,31	66,55 za m2							

Rozpočet - náklady

S-STAV Ing.Ivan Slašťan

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,030	1000 ks	56,00	1,68	0,28 za m2							
		Klinec stavebný 022825 2,5/36	0,066	kg	29,50	1,94	0,32 za m2							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	12,060	Sk	1,00	12,06	2,01 za m2							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,217	Nh	75,20	16,35	2,73 za m2							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,892	Nh	83,70	74,70	12,45 za m2							
37	764332260	Klamp. PZ pl. lem. múrov +kryci pl. rš 600	6,000	m	270,00	1 620,00	1 018,32	186,90	65,76			264,52	84,50	2,3
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,021	t	37 600,00	800,88	133,48 za m2							
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,067	1000 ks	56,00	3,79	0,63 za m2							
		Klinec stavebný 022825 2,5/36	0,060	kg	29,50	1,77	0,30 za m2							
		Skoba plechová pozinkovaná	0,180	100 ks	174,00	31,32	5,22 za m2							
		Príponka ležatá pozinkovaná	0,360	100 ks	209,00	75,24	12,54 za m2							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	27,300	Sk	1,00	27,30	4,55 za m2							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,682	Nh	75,20	51,32	8,55 za m2							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	1,620	Nh	83,70	135,59	22,60 za m2							
38	764359212	Klamp. PZ pl. žľaby kotlik konický pre rúry o d-125	2,000	kus	446,00	892,00	161,90	227,38	80,04			321,80	100,88	2,5
		Plech oceľ. hl. pozink. 275 g/m2 10004.20 1,00x1000x2000mm	0,003	t	40 800,00	130,56	65,28 za m2							
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,016	1000 ks	56,00	0,89	0,45 za m2							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	15,660	Sk	1,00	15,66	7,83 za m2							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	1,497	Nh	83,70	125,34	62,67 za m2							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	1,097	Nh	93,00	102,03	51,02 za m2							
39	764359261	Klamp. priplatok priskrutkovanie hákov pododkvapových	12,000	kus	34,00	408,00	50,28	111,60	39,24			157,94	48,94	1,2
		Skrutka hrubá 021303 4D 8x50	0,024	1000 ks	1 230,00	29,52	2,46 za m2							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	20,760	Sk	1,00	20,76	1,73 za m2							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	1,200	Nh	93,00	111,60	9,30 za m2							
40	764391220	Klamp. PZ pl. lišta záveterná rš 330	6,000	m	260,00	1 560,00	540,90	317,58	111,78			449,47	140,27	4,0
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,010	t	37 600,00	399,31	66,55 za m2							
		Skrutka oceľová s polguľovou hlavou 021812 4x40	0,018	1000 ks	325,00	5,85	0,98 za m2							
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,031	1000 ks	56,00	1,74	0,29 za m2							
		Klinec stavebný 022825 2,5/36	0,114	kg	29,50	3,36	0,56 za m2							
		Príponka ležatá pozinkovaná	0,180	100 ks	209,00	37,62	6,27 za m2							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	51,000	Sk	1,00	51,00	8,50 za m2							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	2,250	Nh	75,20	169,20	28,20 za m2							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,630	Nh	75,20	47,37	7,90 za m2							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	1,140	Nh	83,70	95,41	15,90 za m2							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,060	Nh	93,00	5,58	0,93 za m2							

Rozpočet - náklady


Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
41	553501330	Čelo žľabové RŠ 330	2,000	kus	192,50	385,00	385,00							
42	553501440	Objimka rúrky 120mm	6,000	kus	118,00	708,00	708,00							
43	553501630	Koleno výtokové 120mm	2,000	kus	710,00	1 420,00	1 420,00							
44	764454203	Klamp. PZ pl. rúry odpadové kruhové d-120	6,000	m	315,00	1 890,00	759,90	351,12	123,60			496,93	158,45	4,2
		Tyč oceľová kruhová 11373 D 12 mm	0,000	t	31 700,00	13,31	2,22 za m2							
		Oceľ pásová 11373 25x3,00 mm	0,001	t	26 600,00	30,32	5,05 za m2							
		Plech oceľ. hl. pozink. 200 g/m2 10004.20 0,60x1000x2000 mm	0,014	t	37 600,00	561,74	93,62 za m2							
		Matica 6hranná hrubá 021601 5	0,006	1000 ks	125,00	0,82	0,14 za m2							
		Podložka oceľová presná 021702 A 5,3	0,006	1000 ks	45,00	0,29	0,05 za m2							
		Nit oceľový s plochou hlavou 022330 2,5x10	0,059	1000 ks	56,00	3,35	0,56 za m2							
		Ostatný materiál pre klampiarske konštrukcie	80,340	Sk	1,00	80,34	13,39 za m2							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	0,585	Nh	75,20	43,99	7,33 za m2							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	1,099	Nh	75,20	82,70	13,78 za m2							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	1,060	Nh	83,70	88,78	14,80 za m2							
		STAVEBNÝ KLAMPIAR	1,458	Nh	93,00	135,64	22,61 za m2							
		764 - Konštrukcie klampiarske spolu :	**36 751,10**				**29 019,01**	**2 499,70**	**879,79**			**3 537,76**	**814,83**	**29,5**
		76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**70 067,10**				**54 197,63**	**4 827,70**	**1 699,06**	**234,40**		**7 077,89**	**2 030,40**	**58,2**
		77 - PODLAHY												
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických												
45	771271206	Montáž obkl. stupňov z dlaždíc ker. relief. 300x300 do malt	4,100	m2	505,00	2 070,50	307,17	546,44	192,33			773,37	251,17	6,5
		MC na obklady cem. troskoportlandský	0,082	m3	3 440,00	282,08	68,80 za m2							
		Ostatný materiál pre podlahy z dlaždíc	5,945	Sk	1,00	5,94	1,45 za m2							
		OBKLADAČ STIEN, OBKLADAČ STAVEBNÝ	6,528	Nh	83,70	546,46	133,28 za m2							
46	59764048	Dlaždica keramická 300/300/9	39,000	m2	705,00	27 495,00	27 495,00							
47	771273243	Montáž obkl.podstup.sklz.keram.do lep.do 25cm	18,000	m	121,00	2 178,00	458,28	536,40	188,82			759,15	235,35	5,7
		Lepidlo mrazuvzdorné CM 211	18,000	kg	18,50	333,00	18,50 za m2							
		Hmota škárovacia čierna, biela 5kg bal	0,720	kus	135,00	97,20	5,40 za m2							
		OBKLADAČ STIEN	5,767	Nh	93,00	536,34	29,80 za m2							
48	771471018	Montáž sokl. rovných z dlaž. keram. 250x 65 v. 250 do malty	5,600	m	151,00	845,60	86,24	236,09	83,10			334,15	106,01	2,8
		MC na obklady cem. troskoportlandský	0,022	m3	3 440,00	77,05	13,76 za m2							
		Ostatný materiál pre podlahy z dlaždíc	2,464	Sk	1,00	2,46	0,44 za m2							
		OBKLADAČ STIEN, OBKLADAČ STAVEBNÝ	2,821	Nh	83,70	236,11	42,16 za m2							

Rozpočet - náklady

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Cena jednotková	Cena celkom	Materiál	Mzdy	OPN Odvody	OPN Stroje	OPN Doprava	Réžia	Zisk	Pracnosť (Nh)
49	771575206	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. relief. 200x100 do tmelu	25,200	m2	378,00	9 525,60	2 629,62	2 144,26	754,74			3 034,72	962,25	25,6
		Disperzný akrylát SOKRAT 2802 A sb.	0,013	t	64 100,00	856,11	33,97 za m2							
		Teramotmel vrátane disperzie	0,060	t	22 200,00	1 353,84	53,72 za m2							
		MC škarov. cem. portlandský s disperz. prísadou	0,025	m3	11 700,00	294,84	11,70 za m2							
		OBKLADAČ STIEN, OBKLADAČ STAVEBNÝ	25,618	Nh	83,70	2 144,25	85,09 za m2							
		771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**42 114,70**				**30 976,31**	**3 463,21**	**1 218,99**			**4 901,39**	**1 554,79**	**40,7**
		77 - PODLAHY spolu :	**42 114,70**				**30 976,31**	**3 463,21**	**1 218,99**			**4 901,39**	**1 554,79**	**40,7**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE												
		783 - Nátery												
50	783671103	Nátery stolár. výrobkov	3,500	m2	279,00	976,50	400,33	179,41	63,14			253,91	79,71	2,4
		Tužidlo polyuretánové U7081	0,297	kg	491,00	146,07	41,74 za m2							
		Lak rýchloschnúci U1004	1,197	kg	162,00	193,91	55,40 za m2							
		Riedidlo do polyuretánových náterov U 6002	0,119	kg	145,00	17,25	4,93 za m2							
		Plátno brúsne molino G 150x200 150	0,004	100 ks	341,00	1,67	0,48 za m2							
		Ostatný materiál pre nátery	5,215	Sk	1,00	5,21	1,49 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI LEŠENÁRSKYCH	0,027	Nh	75,20	2,05	0,59 za m2							
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	0,213	Nh	67,80	14,49	4,14 za m2							
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	2,165	Nh	75,20	162,86	46,53 za m2							
51	783782203	Nátery tesárskych konštr. Lastanoxom Q (Bochemit QB-inovovaná náhrada)	45,000	m2	97,50	4 387,50	1 807,65	805,95	283,50			1 140,63	349,77	11,8
		Voda pitná pre všetkých odberateľov a producentov vodné + stočné	0,054	m3	45,50	2,45	0,05 za m2							
		Lieh drevný denaturačný	13,500	kg	86,50	1 167,75	25,95 za m2							
		BOCHEMIT QB náhrada Lastanoxu Q	1,800	kg	192,00	345,60	7,68 za m2							
		Ostatný materiál pre nátery	129,600	Sk	1,00	129,60	2,88 za m2							
		STAVEBNÝ ROBOTNÍK PRI LEŠENÁRSKYCH	0,643	Nh	75,20	48,39	1,08 za m2							
		MALIAR (NATIERAČ) BUDOV	11,173	Nh	67,80	757,56	16,83 za m2							
		783 - Nátery spolu :	**5 364,00**				**2 207,98**	**985,36**	**346,64**			**1 394,54**	**429,48**	**14,2**
		78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**5 364,00**				**2 207,98**	**985,36**	**346,64**			**1 394,54**	**429,48**	**14,2**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**146 839,80**				**113 859,77**	**10 150,26**	**3 572,43**	**234,40**		**14 610,75**	**4 412,17**	**123,6**
		Za rozpočet celkom :	**251 974,92**				**171 407,41**	**24 706,76**	**8 696,12**	**3 240,86**	**0,57**	**28 327,59**	**15 595,58**	**322,1**

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 16/2007 (PSBZV-16-4/2007)



.....

Libor Šimo
vedúci skupiny špeciálnych činností
Posádková správa budov Zvolen