PSB-53-7-4/2006

ZMLUVA O DIELO č. 5/2006

uzatvorená podľa §§ 536 – 565 Obchodného zákonníka /zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov/.

Článok I.
Zmluvné strany

1.1.	**Objednávateľ**	:	**Ministerstvo obrany SR**
	Zastúpené	:	**Posádková správa budov**
	Sídlo:		Ružová 8, 975 53 Banská Bystrica
	Štatutárny zástupca	:	Mgr. Igor Š i m o , riaditeľ
	IČO	:	00805424
	Bankové spojenie	:	Štátna pokladňa
	Číslo. účtu	:	7000172197/8180
	Kontakt	:	č. tlf.: 0960/412577 č. faxu: 0960/412531
	Osoba oprávnená rokovať vo veciach technických	:	z. Daniel Petrus, tlf.: 0960/452465
1.2.	**Zhotoviteľ**	:	**Igor TURŇA – I.T.inštalatérske práce**
	Sídlo	:	Nogradyho 563/23, Zvolen
	V zastúpení	:	Igor Turňa
	IČO	:	37550624
	DIČ	:	1032960104
	IČ pre DPH	:	nie je platca DPH
	Bankové spojenie	:	Istrobanka Zvolen
	Číslo účtu	:	10006-607231120/4900
	Kontakt:	:	0905/434301
	Osoba oprávnená rokovať Vo veciach technických	:	Igor Turňa

Článok II.
Predmet zmluvy

2.1. Názov predmetu zmluvy: Oprava vodovodnej prípojky strelnica Mičiná
Miesto stavby: Strelnica Mičiná

2.2. Predmetom zmluvy je oprava vodovodnej prípojky priestoroch strelnice Mičiná

2.3. Rozsah prác vykonávať v rozsahu priloženého schváleného ponukového rozpočtu, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade so zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Článok III.
Čas plnenia zmluvy

3.1 Začatie prác: 6. 7. 2006
Ukončenie prác: 20. 7. 2006

3.2 Zhotoviteľ bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom, ktorá je v pracovné dni v dobe od 7,00 – 15,00 hod.

3.3 V prípade práce naviac, požadovaných objednávateľom nad rámec ZoD, alebo práce, resp. zmien, ktoré budú mať vplyv na cenu a na dobu realizácie bude táto skutočnosť riešená písomným dodatkom k tejto zmluve.

3.4 Ak zhotoviteľ ukončí dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ prevziať dielo aj v skoršom termíne.

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo /práca/ podľa tejto zmluvy sa považuje za splnené, ak sú práce riadne ukončené v celom rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy a jej prípadných dodatkov, práce boli vykonané v súlade s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o preberacom konaní.

Článok IV.
Cena diela

4.1. Cena diela je stanovená dohodou medzi zmluvnými stranami v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a schváleného a odsúhlaseného ponukového rozpočtu, spracovaného zhotoviteľom, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako cena, ktorú nie je možné ju bez dohody zmluvných strán prekročiť.

Základná cena	152 087,00 Sk
DPH 19 %	0
CENA CELKOM vrátane DPH :	**152 087,- Sk**

Slovom:Jedenstopäťdesiatdvatisícosemdesiatsedem slovenských korún.

4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v rozpočte ako dodávka materiálu sú neprekročiteľné.

4.3 V cene diela sú zahrnuté aj náklady na dopravu, naloženie, presuny a skladovanie materiálu, súvisiace s predmetom diela a ktoré sú zabezpečené zhotoviteľom.

Článok V.
Platobné a fakturačné podmienky

5.1. Zhotoviteľ predloží konečnú faktúru až po odovzdaní a prevzatí diela spolu so zápisom o odovzdaní a prevzatí diela.

5.1.1 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty.

5.2. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť zhotoviteľovi bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu a vo vrátenej faktúre ich musí vyznačiť.

5.3. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Oprávneným vzatím faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti.

5.4. Faktúra je splatná do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

5.5. Zhotoviteľ k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa a ďalšie potrebné doklady, preukazujúce oprávnenosť fakturácie. (napr. doklad o nákupe materiálu)

5.6. Naviac práce, uhradí objednávateľ iba na základe písomnej dohody o ich vykonaní v zmysle Zákona č. 513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka, § 549 a uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oboma zmluvnými stranami.

5.7. Zhotoviteľ nepožaduje finančnú zálohu na realizáciu diela.

Článok VI.
Podmienky vykonania diela

6.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi zápisnične stavenisko do začatia prác.

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas realizácie diela poskytne zhotoviteľovi informácie a podklady, ktoré majú vplyv na priebeh plnenia diela.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi minimálne 7 dní pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na plnení diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísiel v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.

6.5. Zhotoviteľ nepožaduje na objednávateľovi zabezpečenie vody a energií, tieto si zabezpečuje vlastnými prostriedkami /cisterna, el. centrála, plyn. fľaše .../.

6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknutý odpad na vlastné náklady.

6.7 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok v priestoroch vykonávaného diela.

Článok VII.
Zodpovednosť za vady a záruky

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je vykonaný podľa tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti umožňujúce bezproblémové užívanie predmetu zmluvy.

7.2. Záručná doba na vykonané dielo je 36 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.

7.3. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba ak vady vznikli zlou technológiou stavby.

7.4. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené živelnou udalosťou alebo prírodnou katastrofou.

7.5. V prípade vady /poruchy/ počas plynutia záručnej doby na predmete zmluvy má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne vadu /poruchu/ odstrániť.

7.6. Objednávateľ sa zaväzuje , že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bez zbytočného odkladu po jej zistení telefonicky a následne písomnou formou na adresu oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku I. tejto zmluvy.

7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady /poruchy/ diela do 48 hod. od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu /poruchu/ odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom technicky možnom termíne najneskôr do 10 dní.

7.8. Záručná doba na predmete zmluvy sa predlžuje o súčet dôb, po ktoré nebolo možné dielo riadne a bezchybne užívať z dôvodu riadne ohlásenej a neodstránenej vady /poruchy/.

7.9. O odstránení včas nahlásených vád /porúch/ predmetu zmluvy v čase plynutia záruky musí byť spísaný zápis, potvrdený oboma zmluvnými stranami.

Článok VIII.
Zmluvné pokuty

8.1. V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne, stanovenej v bode 3.1 tejto zmluvy je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do ukončenia diela podľa zmluvných podmienok.

8.2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky ako aj vady /poruchy/ nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady /poruchy/.

8.3. V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, podľa bodu 5.4 tejto zmluvy je povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dĺžnej čiastky za každý deň omeškania.

8.4 Zmluvné pokuty , dohodnuté touto zmluvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda.

8.5 Zmluvná pokuta sa nezapočíta do náhrady škody.

8.6 Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje právo objednávateľa uplatniť si plnú náhradu škody spôsobenú omeškaním zhotoviteľa s plnením zmluvy.

8.7 Dohodnuté zmluvné pokuty a úroky povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia.

Článok IX.
Riešenie sporov

9.1. Všetky práva a záväzky zmluvných strán a právne vzťahy, vyplývajúce z tejto zmluvy alebo z nej vzniknuté sa budú riešiť podľa platného práva a obchodného zákonníka.

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

Článok X.
Osobitné ustanovenia

10.1. Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce, uvedené a vymedzené v predmete tejto zmluvy v bode II. a predložil objednávateľovi písomne všetky platné podklady potrebné pre uzatvorenie tejto zmluvy.

10.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany, bezpečnosti pri práci a ochrane životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby plnenia tejto

zmluvy. V prípade porušenia týchto zásad a následného vzniku škody, zhotoviteľ odstráni vzniknuté škody v plnom rozsahu na vlastné náklady.

10.3. Zhotoviteľ bude riešiť s objednávateľom pracovnú dobu svojich pracovníkov odlišnú od pracovnej doby užívateľa objektu v každom jednotlivom prípade s podstatným časovým predstihom.

10.4. Dielo sa považuje za riadne ukončené a odovzdané podpísaním preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.

10.5. Práva a povinnosti v tejto zmluve výslovne neupravené budú zmluvnými stranami riešené v zmysle Obchodného zákonníka a predpisom s ním súvisiacim, a platného práva Slovenskej republiky.

10.6 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou

10.7 Nebezpečenstvo škody na diele a na veciach a materiáloch , potrebných na jeho zhotovenie, znáša zhotoviteľ do protokolárneho prevzatia diela objednávateľom.

10.8 Zhotoviteľ poveruje vedením stavby: Igor Turňa

10.9 Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru v rozsahu tejto zmluvy: z. Daniel Petrus, tlf.: 0960/452465.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

11.1. Zmluva je uzavretá dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom

11.2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať iba formou písomných dodatkov, podpísaných a dátovaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

11.3. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou, sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

11.4 Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory budú vzájomne riešiť prednostne dohodou.

11.5 Učastníci zmluvu prečítali, porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne podpísali.

11.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

11.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, jeden pre zhotoviteľa a tri pre objednávateľa.

V Banskej Bystrici , dňa 4.7.2006

POŠTOVÁ BANKA BANSKÁ BYSTRICA

Objednávateľ:

IGOR TURŇA
I.T. - INŠTALATÉRSKE PRÁCE
A. Nográdyho 563/23, 960 01 ZVOLEŇ
IČO: 37 550 624, DIČ: 1032960104
0905 434 301

Zhotoviteľ:

PSB-33-7-3/2006

Krycí list ponukového rozpočtu

Názov stavby	Oprava vodovodnej prípojky Vojenská strelnica	JKSO	
Názov objektu		EČO	
Názov časti	Mičiná	Miesto	Mičiná
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	Igor Turňa		nie je plátca DPH
Rozpočet číslo		Spracoval	
Dňa		Položiek	48

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady		B	Doplnkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 3 371	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	0
2		Montáž 139 028	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky 3 454	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	0
4		Montáž 11 953	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	0
5	"M"	Dodávky 0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž 0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	157 806	12	Dňl (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		0
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	0	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady	
23	Celkové náklady	157 805,76
24		
25		

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis 30.5.06

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis 30.5.06

Pečiatka

IGOR TURŇA
I.T. - INŠTALATÉRSKE PRÁCE
A. Nográdyho 563/23, 960 01 ZVOLEN
IČO: 37 550 624, DIČ: 1032960104
0905 434 301

Spracované systémom CENKROS, tel. 041/7071 031

Ponukový rozpočet

Stavba : Oprava vodovodnej prípojky Vojenská strelnica
Objekt :
Časť :

Spracoval :

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Náklad celkom	Materiál celkom	Mzdy celkom	Stroje celkom	OPN celkom	Réžie celkom	Zisk celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Práce a dodávky HSV										
	1	**Zemné práce**										
32	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	M3	50,400	445,20	22 435	0	11 386	191	0	7 767	3 095
33	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	M3	50,400	98,10	4 944	0	2 484	81	0	1 700	682
34	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 a 2	M3	50,400	144,50	7 283	0	3 737	0	0	2 541	1 004
35	162201209	Príplatok za každých ďalších 10 m	M3	50,400	131,70	6 635	0	3 407	0	0	2 317	916
3	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	M3	25,620	264,20	6 768	0	3 473	0	0	2 362	934
4	175101109	Príplatok k cene za prehodenie sypaniny	M3	25,610	156,50	4 008	0	2 057	0	0	1 399	553
	1	**Zemné práce**				52 080	0	26 545	272	0	18 086	7 184
	4	**Vodorovné konštrukcie**										
36	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	M3	12,600	802,20	10 108	6 363	1 824	0	0	1 404	517
	4	**Vodorovné konštrukcie**				10 108	6 363	1 824	0	0	1 404	517
	5	**Komunikácie**										
37	567125115	Podklad z prostého betónu tr.B 10 (zn.I) hr.150 mm	M2	27,000	339,10	9 156	8 043	348	184	0	428	154
38	578111111	Listy asfalt z kameniva ťaženého alebo drveného s rozprestrením jemnozrnný hr.20 mm	M2	27,000	225,30	6 083	3 779	383	907	0	697	318
	5	**Komunikácie**				15 239	11 822	732	1 091	0	1 125	472
	8	**Rúrové vedenie**										
39	871211121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 63 mm	M	65,000	4,50	293	12	136	0	0	105	38
40	286136930	Rúrka novodurová ťahaná RPE 63x10,5 mm	kg	37,000	91,10	3 371	3 371	0	0	0	0	0
41	891181111	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope	KUS	1,000	222,70	223	0	0	0	0	0	0
	8	**Rúrové vedenie**				3 886	3 383	136	0	0	105	38
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**										
42	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	62,000	330,40	20 485	15 198	611	2 499	0	1 447	729
43	919735123	Rezanie jestvujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	M	28,000	685,90	19 205	14 361	385	2 551	0	1 224	666
44	971052341	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,09 m2, do 300 mm -0,059 t	KUS	1,000	388,40	388	0	0	0	0	0	0
45	971052441	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,25 m2, do 300 mm -0,187 t	KUS	1,000	524,80	525	0	0	0	0	0	0
5	973042361	Vysekanie v murive betónovom kapsy plochy do 0,25 m2, hĺ. do 450 mm-0,150 t	KUS	1,000	814,20	814	9	405	0	0	276	123
6	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	0,433	295,20	128	0	22	0	61	26	19
7	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	0,433	10,60	5	0	0	0	3	1	1

IGOR TURŇA
I.T. - INŠTALATÉRSKE PRÁCE
A Nagrádyho 563/23, 960 01 ZVOLEN

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Náklad celkom	Materiál celkom	Mzdy celkom	Stroje celkom	OPN celkom	Réžie celkom	Zisk celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	979081122	Poplatok za skládku	T	0,433	508,00	220	0	0	0	0	0	0
9	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	0,433	191,30	83	0	42	0	0	28	13
10	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	T	0,433	21,40	9	0	5	0	0	3	1
	9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				41 862	29 588	1 470	5 050	64	3 006	1 852
	99	**Presun hmôt HSV**										
11	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	23,900	804,40	19 225	0	8 782	998	0	6 512	2 933
	99	**Presun hmôt HSV**				19 225	0	8 782	998	0	6 512	2 933
		HSV Celkom				142 399	51 155	39 488	7 411	64	30 237	12 895
		Práce a dodávky PSV										
	713	**Izolácie tepelné**										
46	713191122	Izolácie tepelné podláh,stropov zvrchu,striech prekrytím pásom do výšky 100mm A500/H	M2	8,600	55,00	484	317	56	0	0	83	28
47	631419340	Pásy šadičové 60kg/m3 hr 8cm	m2	8,600	147,00	1 294	1 294	0	0	0	0	0
48	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	1,300	17,76	23	0	0	0	0	0	0
	713	**Izolácie tepelné**				1 801	1 611	56	0	0	83	28
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**										
12	722110811	Demontáž potrubia	M	2,000	180,80	362	0	150	0	0	151	60
13	722172213	Potrubie z plastických hmôt	M	2,000	310,70	621	176	186	0	0	187	74
14	286135700	Rúrka novodurová PPr 3/4"	m	2,000	66,00	132	132	0	0	0	0	0
15	722173000	Montáž plastovej tvarovky 1 x lepenie DN 32	KS	15,000	121,70	1 825	168	676	0	0	689	273
16	286532530	Guľ.ventil 3/4"	kus	1,000	67,20	67	67	0	0	0	0	0
17	286532520	Guľ.ventil 1"	kus	2,000	124,10	248	248	0	0	0	0	0
18	286532510	Prechodka 1x1/2"	kus	3,000	12,40	37	37	0	0	0	0	0
19	286532511	Guľ.ventil s výpust. 1"	kus	1,000	169,00	169	169	0	0	0	0	0
20	319410240	Vsuvka 1/2"	kus	2,000	19,70	39	39	0	0	0	0	0
21	283551111	Spojka priama 1"	kus	1,000	92,10	92	92	0	0	0	0	0
22	283551112	Spojka 32x1" vnút.závit	kus	2,000	56,90	114	114	0	0	0	0	0
23	283551113	Spojka 32x1" vonk.závit	kus	1,000	46,50	47	47	0	0	0	0	0
26	286504200	Koleno d 32/1"	kus	2,000	56,80	114	114	0	0	0	0	0
49	286001	DG prechod 32x1	kus	2,000	77,60	155	155	0	0	0	0	0
50	722181114	Ochrana potrubia plstenými pásmi DN 32 a DN 40	M	8,000	36,30	290	138	63	0	0	64	25
51	722231161	Ventily poistné pružinové ON 13 7030 /V 4342/ PN 0,6/120 stupňov C priama G 1/2	KUS	1,000	692,40	692	653	16	0	0	17	7
52	722231284	Montáž regulátora výstupného tlaku	KUS	1,000	1 225,90	1 225	288	389	0	0	393	156
53	5517101240	Regulátor tlaku 3/4"	kus	1,000	946,00	946	946	0	0	0	0	0
28	722290215	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	M	62,000	73,40	4 551	1 273	1 353	0	0	1 380	547
29	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	M	62,000	24,70	1 531	15	625	0	0	637	252
30	998722201	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,500	135,01	68	0	0	0	0	0	0

IGOR TURŇA
I.T. - INŠTALATÉRSKE PR
A. Nogradyho 563/23 96701 V...

Rekapitulácia ponukového rozpočtu

Stavba : Oprava vodovodnej prípojky Vojenská strelnica
Objekt :
Časť :

Objednávateľ :
Zhotoviteľ : Igor Turňa

Kód	Popis	Náklad celkom	Materiál	Mzdy	Stroje	OPN	Poddodávky	Réžie	Zisk	Nekalk. náklady
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Zemné práce	52 080	0	26 545	272	0	0	18 086	7 184	0
4	Vodorovné konštrukcie	10 108	6 363	1 824	0	0	0	1 404	517	0
5	Komunikácie	15 239	11 822	732	1 091	0	0	1 126	472	0
8	Rúrové vedenie	3 886	3 383	136	0	0	0	105	38	223
9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	41 862	29 568	1 470	5 050	64	0	3 006	1 552	1 133
99	Presun hmôt HSV	19 225	0	8 782	998	0	0	6 512	2 933	0
	HSV Celkom	**142 399**	**51 158**	**39 488**	**7 411**	**64**	**0**	**30 237**	**12 695**	**1 356**
713	Izolácie tepelné	1 801	1 611	56	0	0	0	83	28	23
722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod	13 606	4 888	3 672	0	0	0	3 636	1 442	68
	PSV Celkom	**15 407**	**6 499**	**3 628**	**0**	**0**	**0**	**3 719**	**1 469**	**91**
	Celkom	**157 806**	**57 656**	**43 116**	**7 411**	**64**	**0**	**33 956**	**14 165**	**1 446**

IGOR TURŇA
I.T. - INŠTALATÉRSKE PRÁCE
A. Nográdyho 563/23, 960 01 ZVOLEN
IČO: 37 550 624, DIČ: 1032960104
0905 434 301

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Náklad celkom	Materiál celkom	Mzdy celkom	Stroje celkom	OPN celkom	Réžie celkom	Zisk celkom
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	722190901	Uzatvorenie alebo otvorenie potrubia	KUS	4,000	69,80	279	0	115	0	0	118	47
	722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**13 606**	**4 888**	**3 572**	**0**	**0**	**3 636**	**1 442**
		PSV Celkom				**15 407**	**6 499**	**3 628**	**0**	**0**	**3 719**	**1 469**
		Celkom				**157 806**	**57 655**	**43 115**	**7 411**	**64**	**33 956**	**14 165**

IGOR TURŇA
I.T. - INŠTALATÉRSKE PRÁCE
A. Nográdyho 563/23, 960 01 ZVOLEN
IČO: 37 550 624, DIČ: 1032960104
0905 434 301

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM

Svojim podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom. Jedná sa o zmluvu :
Zmluva o dielo č. 5/2006 (PSB-33-7-4/2006)



.....

Petr Volek
Odborný referent
Posádková správa budov Zvolen