KaVSÚ-4-1270/2008

Zákazka (4)

Zmluva o dielo č. 4/10/2008/PRO

na zhotovenie diela uzatvorená podľa § 536 až 565 Obchodného zákonníka

---

Čl. I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ	: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**
V zastúpení štatutárneho orgánu	: Ing. Jozef POLAČKO – generálny riaditeľ Sekcia majetku a infraštruktúry
IČO	: 30845572
Bankové spojenie	: Štátna pokladnica
Číslo výdavkového účtu	: 7000171215/8180
Oprávnený rokovať vo veciach	
- zmluvných	: Ing. Jozef POLAČKO – generálny riaditeľ Ing. Viliam JANKECH – zástupca generálneho riaditeľa
- technických	: Ing. František SOLAŘ - riaditeľ Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava Krížna 42, 832 47 Bratislava

1.2 Zhotoviteľ - obchodné meno	: **PRO.RESTAV spol. s r.o.**
Sídlo	: **Pri trati 15/A, 821 06 Bratislava**
Štatutárny zástupca	: Ing. Jozef HOVAN
Právna forma	: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Označenie registra	: Okresný súd Bratislava I.
Číslo zápisu	: Oddiel: Sro, vložka číslo : 20567/B
V zastúpení - osoba oprávnená na rokovanie vo veciach zmluvných	: Ing. Jozef HOVAN-konateľ
rokovanie vo veciach technických	: Ing. Jozef HOVAN ml.
IČO	: 35 776 331
IČ DPH	: SK 2020244589
Bankové spojenie	: TATRA banka, a.s.
Číslo účtu	: 2621704093
Číslo telefónu	: 02/452 20 333, 0903 222 965
Číslo faxu	: 02/452 20 333
E-mail	: prbuilding@prbuilding.sk

1.3 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu ev. zn. 55 87 866 „Bratislava, Kutuzovove kasárne – rekonštrukcia b.č. 27“ zmluvu o dielo na práce (ďalej len: „zmluva“), ktorá v súlade s § 4 ods. 5 a postupom podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a znení neskorších predpisov je zadaním zákazky s nízkou hodnotou .

Čl. II. Predmet zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa zrealizuje dielo:

„Bratislava, Kutuzovove kasárne – rekonštrukcia b.č. 27", ev. zn. 55 87 866

a) podľa schválenej projektovej dokumentácie stavby dodanej objednávateľom,
b) podľa oceneného popisu prác a dodávok, odsúhlaseného objednávateľom,
c) podľa oznámenia k ohláseniu stavebných úprav /stavebné úpravy podliehajú ohláseniu v zmysle § 55 a § 57 zákona č. 50/1976 Zb o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon"),
d) podľa odsúhlaseného a podľa potreby doplňovaného kontrolného a skúšobného plánu (ďalej len: „skúšobný plán"), spracovaného zhotoviteľom v zmysle § 12 a 13 zákona č. 254/1998 Z.z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z.z. (ďalej len: „zákon o verejných prácach") v termíne podľa bodu 3.1 písm. b) tejto zmluvy,
e) zatriedenie stavby podľa CPV : 45.21.62.00 – 6 stavebné práce na stavbe vojenských budov a zariadení.

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo v súlade s projektovou dokumentáciou protokolárne prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v článku V. tejto zmluvy.

2.3 Pri realizácii diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych spoločenstiev a slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ pri realizácii diela bude dodržiavať na stavenisku ustanovenia § 43i stavebného zákona a nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použije materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky, uvedené v zákone č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č.94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb.

Čl. III. Lehota realizácie

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje :
a) Zrealizovať dielo v termíne:
aa) začiatok realizácie: **do dvoch pracovných dní** od uzavretia zmluvy
ab) dokončenie diela: **do 20. novembra 2008** pričom tento termín znamená oznámenie zhotoviteľa objednávateľovi o ukončení diela a výzvu na preberacie konanie.
b) Vypracovať skúšobný plán a predložiť ho objednávateľovi na odsúhlasenie najneskôr dva dni pred uskutočnením príslušného pracovného procesu, ktorý je zaradený do skúšobného plánu.
c) Dodať objednávateľovi vecný, časový a finančný harmonogram prác (ďalej len:

„harmonogram") vrátane spôsobu zabezpečenia realizácie prác a to do päť dní od začatia realizácie diela. Tento bude priebežne upresňovaný a minimálne raz za dva týždne vyhodnocovaný.

d) Splniť zmluvný záväzok podľa Čl. II. tejto zmluvy protokolárnym odovzdaním diela objednávateľovi podľa bodu 9.7 tejto zmluvy.

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje:

a) Odovzdať stavenisko zhotoviteľovi do dvoch pracovných dní po podpísaní zmluvy.

b) Určiť zhotoviteľovi odberné miesto vody a elektrickej energie. V zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté podmienky odberu médií a úhrada za ich spotrebu. Zhotoviteľ uzatvorí samostatnú dohodu s príslušnou Posádkovou správou budov na odber elektrickej energie a vody.

c) Odsúhlasiť a odovzdať spracovaný skúšobný plán zhotoviteľovi najneskôr jeden deň pred začatím uskutočnenia príslušného pracovného procesu.

d) Zabezpečiť výkon autorského dozoru projektanta VPÚ DECO BRATISLAVA a.s., Za kasárňou 1, P.O.BOX 177, 830 00 Bratislava

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela, uvedeným v bode 3.1 písm. a) tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s realizáciou diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty výstavby a úhradu preukázateľných a dokladovaných nákladov, ktoré mu z toho vznikli.

Čl. IV. Cena a spôsob stanovenia ceny

4.1 Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov. V priebehu realizácie diela túto cenu nebude možné upraviť. Podkladom pre spracovanie ponukovej ceny diela je projektová dokumentácia a poskytnutý výkaz výmer stavebných prác a dodávok špecifikovaný objednávateľom pre zhotovenie stavebného diela.

4.2 Cena je doložená záväzným položkovým rozpočtom zhotoviteľa, so súhrnnou rekapituláciou nákladov, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy.

4.3 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu zmluvy nasledovne :

(Cena v Euro je uvedená po prepočte oficiálnym konverzným kurzom Sk voči € 30,1260)

Cena celkom bez DPH	**3 328 611,40 Sk/110 489,66 €**
DPH 19% spolu	**632 436,20 Sk/ 20 993,04 €**
Cena celkom vrátane DPH	**3 961 047,60 Sk/131 482,69 €**

Slovom: trimiliónydeväťstošesťdesiatjedentisícštyridsaťsedem slovenských korún 60/100 t.j. stotridsaťjedentisícštyristoosemdesiatdva Eur 69/100.

4.4 V prípade, že sa počas realizácie diela ukáže potreba zmeny objemového alebo konštrukčného

charakteru, alebo naviac prác oproti pôvodne dohodnutému rozsahu prác, tieto práce musia byť zaznamenané v stavebnom denníku a budú riešené v dodatku k zmluve. Tieto práce budú ocenené nasledovne: Pre úhradu vzájomne odsúhlasených naviac prác, ktorých ocenenie bolo realizované v rámci predmetu zmluvy, budú objednávateľom akceptované cenové podmienky dohodnuté v zmluve pre zadané dielo. Pre taký druh naviac prác, ktorý nebol oceňovaný v základnej zmluve, musí zhotoviteľ výšku ceny samostatne dohodnúť s objednávateľom.

4.5 Naviac práce môžu byť vykonané až po podpísaní dodatku k zmluve zmluvnými stranami. Na dodatok k zmluve predložený inak ako je dohodnuté v tejto zmluve, alebo po splnení predmetu zmluvy sa neprihliada. Naviac práce môžu byť dohodnuté len v tom prípade, ak celková cena diela bez DPH neprekročí 4 000.000,- Sk bez DPH.

4.6 Naviac práce môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku k zmluve výlučne v prípade, ak:

a) ich vykonaním sa bezprostredne zabráni vzniku škôd, prípadne sa odstráni riziko ohrozenia života a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,
b) je nutné odstrániť následky živelnej pohromy alebo havárie, ktorú nezavinil zhotoviteľ a takéto práce súvisia s predmetom zmluvy,
c) bezprostredne súvisia s predmetom zmluvy a ich realizácia neznesie odklad vzhľadom na technologický postup výstavby.

O týchto naviac prácach:

a) stavbyvedúci bezodkladne vykoná zápis do stavebného denníka a bezodkladne o nich informuje stavebného dozora stavby,
b) ihneď ako je to možné, najneskôr do štyroch pracovných dní sa k týmto naviac prácam písomne vyjadria oprávnení pracovníci priamych účastníkov výstavby prostredníctvom stavebného denníka alebo iným písomným záznamom (napr. zápisom z kontrolného dňa stavby),
c) všetky naviac práce musia byť riadne písomne zdôvodnené a potvrdené oprávnenými pracovníkmi priamych účastníkov výstavby, pričom úhrada môže byť vykonaná až po potvrdení dodatku k zmluve.

4.7 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchylne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

4.8 V prípade zmeny výšky DPH v priebehu realizácie diela, bude jej výška upravená v zmysle platnej legislatívy, v rozsahu ešte nevykonaných a nevyfakturovaných prác.

4.9 V súlade s § 4 ods. 5 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zmluvná cena za predmet zákazky nesmie byť vyššia ako 4 000.000,- Sk bez DPH.

Čl. V. Platobné podmienky, fakturácia

5.1 Práce budú priebežne fakturované na základe zisťovacích protokolov a súpisov vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade s objektovou a rozpočtovou skladbou, uvedenou v projektovej dokumentácii a odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa. Ak má súpis prác vady, vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.

5.2 V prípade, že zhotoviteľ časť predmetu zmluvy bude realizovať poddodávateľmi, zaväzuje sa, že vždy najneskôr do 20 dní po zaplatení faktúry objednávateľom splní v zmysle zmluvy, ktorú bude mať zhotoviteľ uzavretú s poddodávateľom, všetky splatné finančné záväzky voči poddodávateľovi v rozsahu vykonaných prác a nebude mať voči nemu v zmysle zmluvy, ktorú s ním má uzavretú, žiadne nesplnené splatné záväzky. V prípade, ak sa ukáže, že zhotoviteľ postupoval v rozpore s týmto ustanovením, objednávateľ pozastaví vyplácanie až do objektívneho zistenia stavu veci. Na základe zistenia bude zo strany objednávateľa zvolený postup podľa platnej právnej úpravy.

5.3 Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch. Mimo povinných údajov uvedených v §71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, bude obsahovať aj tieto údaje:

a) označenie objednávateľa a zhotoviteľa, adresa, sídlo, IČO, IČ DPH,
b) miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,
c) číslo zmluvy,
d) číslo faktúry resp. daňového dokladu,
e) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie,
f) fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu vrátane prepočtu na €,
g) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
h) prílohou faktúry bude povereným pracovníkom objednávateľa odsúhlasený súpis prác a dodávok,
i) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
j) iné identifikačné údaje.

5.4 Splatnosť faktúry (aj konečnej) je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

5.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

5.6 Zhotoviteľ bude predkladať faktúry za predmet zmluvy maximálne do výšky 95% z celkovej ceny diela. Na zvyšok ceny (5%) predloží zhotoviteľ konečnú faktúru až po odstránení všetkých vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Zároveň predloží písomné stanoviská od všetkých svojich poddodávateľov, že má splatené finančné záväzky voči nim v rozsahu vykonaných prác v zmysle zmlúv, ktoré má s poddodávateľmi

uzavreté. Takto bude splnená podmienka § 12 ods. 1 písm. b) bod 3. zákona o verejných prácach. Faktúry za predmet zmluvy budú uhradené v súlade s bodom 5.1 tejto zmluvy. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny diela. Uhradená faktúra nie je dokladom o odovzdaní a prevzatí diela.

Čl. VI. Záručná doba a zodpovednosť za vady

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebné práce v zmysle predmetu zmluvy sú vykonané riadne v súlade so zmluvou o dielo a počas záručnej doby budú mať vlastnosti dohodnuté v zmluve.

6.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy, uvedený v Čl. II tejto zmluvy v súlade s platnými STN, vzťahujúcimi sa na predmet plnenia a na stavebnú časť zhotoveného diela poskytuje, v zmysle § 12 ods. 1 písm. b) bod 4. zákona o verejných prácach, záruku päť rokov od jeho odovzdania objednávateľovi, o čom sa spíše zápisnica. Záručná doba na technologické zariadenia bude rešpektovať záručnú dobu danú výrobcom, najmenej však 24 mesiacov.

6.3 Záruka začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia stavby, pokiaľ bola odovzdaná bez závad a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád doručením reklamácie.

6.4 Vady diela, uvedené v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela, strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany objednávateľa a odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela objednávateľom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do 10 dní po prevzatí diela.

6.5 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.

6.6 Objednávateľ je povinný prostredníctvom užívateľa zabezpečiť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

6.7 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do piatich dní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vád. Havarijné stavy je povinný zhotoviteľ odstrániť ihneď po ich nahlásení objednávateľom a do 24 hodín začať s prácami na odstránení havárie. Odstránenie vád zhotoviteľ vykoná na svoje vlastné náklady.

Čl. VII. Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

7.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pri čom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy.

7.2 Objednávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľovi stavenisko v zmysle bodu 3.2 písm. a) a b) tejto zmluvy.

7.3 Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 46d stavebného zákona od prevzatia staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvomi prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy.

7.4 V stavebnom denníku budú zapísané najmä tieto údaje:

a) denný zápis : aa) dátum (deň, mesiac, rok), údaje o počasí (max. a min. denná teplota)
ab) údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť,
ac) pracovníci a ich počty, mechanizmy,
ad) časový postup prác na stavbe,
ae) orientačný popis prác,

b) ostatné údaje, napr.: ba) vyjadrenie stavebného dozoru objednávateľa k zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak,
bb) vyjadrenie projektanta k zápisom v stavebnom denníku, záznamy odborného autorského dohľadu projektanta,
bc) požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak,
bd) prerušenie stavebných prác s odôvodnením,
be) záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác,
bf) zmeny a odchýlky vykonávaných stavebných prác od projektovej dokumentácie,
bg) zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom,
bh) požiadavky objednávateľa na odstránenie vád v priebehu realizácie diela,
bi) zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
bj) prehľad skúšok každého druhu.

7.5 Objednávateľ bude vykonávať stavebný dozor stavebníka nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok.

7.6 Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor stavebníka so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch dní.

7.7 Okrem zástupcov zhotoviteľa a objednávateľa môžu do stavebného denníka vykonávať záznamy poverení zástupcovia objednávateľa, projektanta, príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.

7.8 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. Tie záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky dohodnuté v tejto zmluve, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomného dodatku k zmluve.

7.9 Zhotoviteľ vypracuje skúšobný plán tak, aby sa všetky kontrolné, skúšobné alebo inšpekčné úkony vykonávali v súlade s plánovaným postupom stavebných a montážnych prác.

7.10 Zhotoviteľ bude záznamy o vykonaných kontrolách a skúškach vyplývajúcich zo

skúšobného plánu zaznamenávať do knihy medzi operačných kontrol (všetky skúšky a kontroly aj tie, ktoré sú zapísané v stavebnom denníku a na samostatných zápisoch).

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.

7.12 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte.

7.13 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.

7.14 Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č.223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.

7.15 Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne stavebného dozora objednávateľa najmenej tri pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553, ods.2 Obchodného zákonníka.

7.16 Zhotoviteľ vyzve stavebného dozora objednávateľa písomne tri dni vopred na účasť pri vykonávaní stanovených skúšok.

7.17 a) Zhotoviteľ bude zabezpečovať realizáciu prác v súlade s harmonogramom spracovaným v zmysle bodu 3.1. písm. c) tejto zmluvy.
b) Pre sledovanie postupu výstavby bude objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom kontrolných dní.

7.18 Zhotoviteľ za spolupôsobenia stavebného dozora objednávateľa v zmysle § 22 zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a Usmernenia k účtovaniu hnuteľného majetku, ktorý je súčasťou nehnuteľného majetku vydaného Veliteľstvom logistiky pod č.p. Velog-242-18/2004-OPISaÚ, spracuje súpis hnuteľného majetku v členení do 30 000,- Sk hodnoty hnuteľného majetku spoločne a nad 30 000,- Sk hodnoty hnuteľného majetku na každý takýto majetok samostatne. Takto spracovaný súpis bude obsahovať najmä názov a typ majetku, výrobné číslo a fakturačnú cenu a zhotoviteľ ho predloží objednávateľovi na začiatku preberacieho konania.

7.19 Zhotoviteľ bude zabezpečovať pri realizácii prác na stavenisku všeobecné zásady týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa §5 Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Výkonom hlavného koordinátora zaistenia BOZP na stavenisku poveruje: p. Csaba OLLÁRI

7.20 Výkonom stavebného dozora objednávateľ poveruje: Ing. Bohuš ŠIŠKA

7.21 Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho: p. Csaba OLLÁRI číslo oprávnenia: 09762*10*.

7.22 Zhotoviteľ poveruje zodpovednosťou za plnenie skúšobného plánu: p. Csaba OLLÁRI

Čl. VIII. Zmluvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

8.1 Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov objednávateľovi zmluvnú pokutu :

8.1.1 Vo výške 0,05% z celkovej ceny diela bez DPH uvedenej v bode 4.3 tejto zmluvy a upravenej konkrétnymi dodatkami k tejto zmluve, za každý aj začatý týždeň omeškania s odovzdaním diela podľa bodu 3.1 písm. ab) tejto zmluvy až do jeho prevzatia objednávateľom, okrem prvého týždňa omeškania. Týždňom sa myslí sedem kalendárnych dní, pričom prvý deň je nasledujúci po dni, kedy sa malo plnenie odovzdať.

8.1.2 Za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov, uvedených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, vád reklamovaných v záručnej dobe a za nevypratanie staveniska v dohodnutej dobe, 10 000,- Sk denne, až do ich odstránenia, resp. nevypratania staveniska, ktorú však neplatí, ak bezplatne odstráni vady do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie.

8.1.3 Ak zhotoviteľ neoprávnene odstúpi od zmluvy, zaplatí pokutu vo výške 10 % z ceny nevykonaných prác podľa položkového rozpočtu. V takomto prípade, ak vznikne objednávateľovi škoda, zhotoviteľ je povinný túto škodu zaplatiť.

8.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, že objednávateľ preukázateľne odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť podmienky uvedené v tejto zmluve. Účinky odstúpenia nastanú na druhý pracovný deň po doručení odstúpenia objednávateľovi.

8.3 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za omeškanie s úhradou faktúry vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania úhrady.

8.4 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko, ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu zhotovovaného diela alebo ak objednávateľom zistené vady zhotoviteľ neodstráni v dohodnutých termínoch.
Objednávateľ je ďalej oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak o zastavení stavby rozhodne nadriadený orgán zástupcu štatutárneho orgánu.

8.5 Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy bez zavinenia zhotoviteľa vrátane odstúpenia od zmluvy podľa bodu 10.2 tejto zmluvy, uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu preukázateľne vznikli. Objednávateľ je povinný zaplatiť v tomto prípade aj preukázateľne spôsobenú škodu, ktorá vznikla zhotoviteľovi. V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou z akéhokoľvek dôvodu má zhotoviteľ nárok na uhradenie ceny už vykonaných častí diela

podľa ustanovení tejto zmluvy a jej príloh o zmluvnej cene diela, pričom už zaplatená cena vykonaných častí diela sa započíta. Neuhradenú časť takto určenej ceny už vykonaných častí diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry.

8.6 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, s uvedením dôvodu, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.

Čl. IX. Odovzdanie a prevzatie diela

9.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ preberie riadne dokončené dielo. Dielo sa bude odovzdávať ako celok v zmysle tejto zmluvy.

9.2 Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr dva dni vopred pripravenosť diela k odovzdaniu.

9.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektom stavby. Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované do troch dní, na jeho náklady.

9.4 Tri dni pred začatím preberania diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých zariadení, meracie protokoly, záručné listy armatúr a tovarov, ako aj ďalšiu dodávateľskú dokumentáciu. Bez týchto náležitostí objednávateľ k preberaciemu konaniu nepristúpi.

9.5 O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu zápis, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis vád a nedorobkov diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady.

9.6 Po ukončení diela zhotoviteľ odovzdá dva výtlačky projektovej dokumentácie so zakreslením skutočného vyhotovenia zrealizovaného diela objednávateľovi, ktorý sa stáva jeho výlučným vlastníkom. Ďalej odovzdá jeden výtlačok kontrolného a skúšobného plánu, zápisy zo stavebného denníka, ako i knihu medzioperačných kontrol (bod 7.10 tejto zmluvy).

9.7 Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je dielo riadne odovzdané a prevzaté podľa prílohy č.3 k Vyhláške č.83/2008 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o verejných prácach (preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí verejnej práce).

Čl. X. Okolnosti vylučujúce zodpovednosť

10.1 Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 Obchodného zákonníka.

10.2 Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným pre okolnosti vylučujúce zodpovednosť,

strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na takéto okolnosti, bude mať právo odstúpiť od tejto zmluvy po zaslaní písomného oznámenia druhej strane. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

10.3 V prípade prerušenia alebo zastavenia prác na diele z dôvodov uvedených v tomto článku je zhotoviteľ povinný obratom vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu v súvislosti s tým vznikli. Výška týchto nákladov bude dohodnutá zmluvnými stranami.

Čl. XI. Ostatné ustanovenia

11.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.

11.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.

11.3 Počas realizácie predmetu zmluvy, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody vzniknuté na realizovanej nehnuteľnosti objednávateľa a jej vybavení. Po zistení škody je zhotoviteľ povinný uviesť predmet zmluvy alebo jeho vybavenia na vlastné náklady do pôvodného stavu. Pri úplnom zničení predmetu zmluvy alebo jeho vybavenia nahradiť novou vecou toho istého typu.
Pri určovaní výšky spôsobenej škody bude objednávateľ vychádzať z ceny nehnuteľnosti v čase poškodenia.

11.4 Okamžikom odovzdania a prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom, zodpovednosť nebezpečia škody prechádza na objednávateľa.

11.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať servis zariadení za podmienok dohodnutých v samostatnej zmluve o zabezpečovaní servisu s užívateľom.

Čl. XII. Záverečné ustanovenia

12.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

12.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka.

12.4 Všetky body tejto zmluvy, vrátane príloh je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.

12.5 Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy, zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve pre zhotoviteľa.

12.6 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.

V Bratislave dňa 17 OKT. 2008

Objednávateľ

Ing. Jozef POLAČKO
Generálny riaditeľ
Ing. Viliam JANKECH

V Bratislave dňa 17 OKT. 2008

Zhotoviteľ

Ing. Jozef HOVAN
Konateľ

PRO. RESTAV spol. s r.o.
Pri trati 15/A
821 06 Bratislava
IČO: 35775331, IČ DPH: SK2020244589

PRO.RESTAV BUILDING s.r.o.

Krycí list rozpočtu v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30.1260

Stavba : EV.ZN.55 87 866 Bratislava Kutuzovové kasárne	Miesto: Bratislava	Rozpočet:	
Objekt : 01 Rekonštrukcia budovy č.27	JKSO :	Spracoval:	
		Dňa: 16.10.2008	Zmluva č.:

Odberateľ:	IČO:	DIČ:
Dodávateľ:	IČO:	DIČ:
Projektant:	IČO:	DIČ:

1 M3 OP	3,961,048 Sk	1 M2 UP	3,961,048 Sk
1 M2 ZP	3,961,048 Sk	1 M	3,961,048 Sk

A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN
1	HSV:	329,797.21	18,778.00	348,575.21
2	PSV:	1,547,645.02	575,161.84	2,122,806.86
3	MCE:	780,549.47		780,549.47
4	iné:			
5	Súčet:	2,657,991.70	593,939.84	3,251,931.54

B	IN - Individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9:	

C	NUS - náklady umiestnenia stavby		
11	Zariadenie staveniska	0.95%	30,893.35
12	Prevádzkové vplyvy	0.80%	26,015.45
13	Sťažené podmienky	0.80%	19,771.06
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14:		76,679.86

projektant, rozpočtár, cenár

dátum: podpis:

pečiatka:

dodávateľ, zhotoviteľ

dátum:

podpis:

pečiatka:

PRO. RESTAV spol. s r.o.
Pri trati 15/A
821 06 Bratislava
IČO: 35775331, IČ DPH: SK2020244589
- 5 -

D	ON - ostatné náklady	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19:	

odberateľ, obstarávateľ

dátum: 17.10.2008 podpis:

pečiatka:

MO SR
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava

Duálne oceňovanie - EUR:

Bez DPH: *110,489.66*

S DPH: *131,482.69*


E	Celkové náklady		
21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:		3,328,611.40
22	DPH 19% z:	3,328,611.40	632,436.20
23	DPH 0% z:		
24	Súčet riadkov 21 až 23:		3,961,047.60
F	Odpočet - prípočet		

tlačivo: ODIS A10

SÚHLASÍM

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

PRO. RESTAV spol. s r.o.
Pri trati 15/A
821 06 Bratislava
IČO: 35775331, IČ DPH: SK2020244589
- 5 -



Spracoval:
JKSO :
Dátum: 16.10.2008

Stavba : EV.ZN.55 87 866 Bratislava Kutuzovové kasárne
Objekt : 01 Rekonštrukcia budovy č.27

PRO.RESTAV BUILDING s.r.o. **Prehľad rozpočtových nákladov v SKK**

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30.1260

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	*J. Cena EUR*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu EUR*
			PRÁCE A DODÁVKY HSV							
			1 - ZEMNE PRÁCE							
1	001	12220-1101	Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	1.264	m3	147.00	*4.880*	185.81		*6.168*
2	001	12220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr.3	1.264	m3	19.80	*0.657*	25.03		*0.831*
3	272	13220-1109	Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm	3.327	m3	68.00	*2.257*	226.24		*7.510*
4	272	13221-1101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	3.327	m3	705.00	*23.402*	2,345.54		*77.858*
5	272	16270-1105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4	1.264	m3	223.00	*7.402*	281.87		*9.356*
6	272	16270-1109	Príplatok za každých ďalších 1000 m nad 10000 m horn. tr. 1-4	25.280	m3	15.10	*0.501*	381.73		*12.671*
7	001	17410-1102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	3.327	m3	272.00	*9.029*	904.94		*30.039*
			1 - ZEMNE PRÁCE spolu:	**4,351.16**				**4,351.16**	**0.00**	***144.43***
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE							
8	014	31023-8411	Zamurovanie otvoru do 1 m2 pál. tehlami v murive akejkoľvek hr. na maltu IV	0.189	m3	6,200.00	*205.802*	1,171.80		*38.897*
9	014	31023-9211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pál. tehlami v murive akejkoľvek hr. na maltu IV	0.900	m3	5,990.00	*198.832*	5,391.00		*178.948*
10	011	31794-1121	Osadenie valc. nosníkov I, U, L do čísla 12	0.062	t	8,690.00	*288.455*	538.78		*17.884*
11	MAT	133 806200	Tyč oceľová I 11375 označenie prierezu 120	0.062	t	28,900.00	*959.304*		1,791.80	*59.477*
12	014	34023-9212	Zamurovanie otvoru do 4 m2 tehlami v priečkach alebo stenách hr. nad 10 c	3.865	m2	985.00	*32.696*	3,807.03		*126.370*
13	011	34224-1172	Priečky z tehál 25 cm dl. pálených plných P15 hr. 140 mm	19.937	m2	935.00	*31.036*	18,641.10		*618.771*
			3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:	**31,341.51**				**29,549.71**	**1,791.80**	***1,040.35***
			5 - KOMUNIKÁCIE							
14	221	56423-1111	Podklad zo štrkopiesku hr. 10 cm	0.398	m2	95.50	*3.170*	38.01		*1.262*
15	221	56712-1112	Kamenivo spevnené cementom hr.12 cm	0.478	m2	386.00	*12.813*	184.51		*6.125*
16	221	59621-1111	Kladenie zámkovej dlažby pre chodcov hr. 6 cm sk. A do 100m2	3.980	m2	243.00	*8.066*	967.14		*32.103*
17	MAT	592 450800	Dlažba zámková HBB UNI 23,8x12,7x8 prírodná	4.450	m2	396.00	*13.145*		1,762.20	*58.494*
			5 - KOMUNIKÁCIE spolu:	**2,951.86**				**1,189.66**	**1,762.20**	***97.98***
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE							
18	014	61242-1331	Oprava váp. omiet. vnút. stien štukových 10-30%	684.113	m2	107.00	*3.552*	73,200.09		*2,429.798*

PRO.RESTAV BUILDING s.r.o. **Prehľad rozpočtových nákladov v SKK** *Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30.1260*

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR
19	011	61242-1626	Omietka vnút. stien vápenná hladká	54.696	m2	217.00	*7.203*	11,869.03		*393.980*
20	011	61242-1637	Omietka vnút. stien vápenná štuková	48.152	m2	266.00	*8.830*	12,808.43		*425.162*
21	014	61242-5931	Omietka vnút. ostenia oken., dver. váp. štukovou	8.340	m2	411.00	*13.643*	3,427.74		*113.780*
22	011	62242-1143	Omietka vonk. stien vápenná štuková zlož. I až II	4.360	m2	373.00	*12.381*	1,626.28		*53.983*
23	011	62246-1182	Omietka vonk. stien brizolitová striekaná zlož. III	4.360	m2	645.00	*21.410*	2,812.20		*93.348*
24	014	63131-2141	Doplnenie mazaniny bet. rýhy	1.114	m3	3,770.00	*125.141*	4,199.78		*139.407*
25	011	63131-3511	Mazanina z betónu prostého tr. B 12,5-B 15 hr. 8-12 cm	5.028	m3	3,580.00	*118.834*	18,000.24		*597.499*
26	011	63136-1621	Výstuž betónových mazanín z ocele 10338	0.244	t	51,900.00	*1,722.764*	12,663.60		*420.355*
27	011	64294-2111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov oceľových do 2,5 m2	15.000	kus	233.00	*7.734*	3,495.00		*116.013*
28	MAT	553 301320	Zárubňa oceľová CGH 60x197x16cm L	6.000	kus	950.00	*31.534*		5,700.00	*189.205*
29	MAT	553 301370	Zárubňa oceľová CGH 80x197x16cm P	9.000	kus	975.00	*32.364*		8,775.00	*291.277*
			6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:	**158,577.39**				**144,102.39**	**14,475.00**	***5,263.81***
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
30	221	91653-1111	Osadenie záhonového obrubníka betónového do lôžka z betónu bez bočnej	6.300	m	141.00	*4.680*	888.30		*29.486*
31	MAT	592 173208	Obrubník záhonový 100x5x20	7.000	kus	107.00	*3.552*		749.00	*24.862*
32	272	91973-5124	Rezanie stávajúceho betónového krytu alebo podkladu hr. do 20 cm	27.075	m	655.00	*21.742*	17,734.13		*588.665*
33	003	94195-5001	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,2 m	10.000	m2	64.50	*2.141*	645.00		*21.410*
34	011	95290-1114	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlaž. nad 4 m	304.760	m2	70.50	*2.340*	21,485.58		*713.191*
35	011	95290-1114a	Čistiace rohože D+M	2.160	m2	10,500.00	*348.536*	22,680.00		*752.838*
36	013	96203-1133	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 15 cm, plocha nad 4 m2	16.846	m2	106.00	*3.519*	1,785.68		*59.274*
37	013	96504-3431	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm do 4 m2	1.114	m3	3,050.00	*101.241*	3,397.70		*112.783*
38	013	96504-9111	Prípl. k búr. bet. mazanín so zvarovanou sieťou hr. do 10 cm	0.742	m3	1,370.00	*45.476*	1,016.54		*33.743*
39	013	96508-1713	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2	1.260	m2	63.00	*2.091*	79.38		*2.635*
40	013	96508-2923	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 10 cm nad 2 m2	0.742	m3	356.00	*11.817*	264.15		*8.768*
41	013	96806-2356	Vybúranie rámov okien drev. dvojitých alebo zdvoj. do 4 m2	33.600	m2	215.00	*7.137*	7,224.00		*239.793*
42	013	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	4.925	m2	249.00	*8.265*	1,226.33		*40.707*
43	013	96807-2456	Vybúranie kov. dverných zárubní nad 2 m2	5.713	m2	193.00	*6.406*	1,102.61		*36.600*
44	013	97103-3261	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	3.000	kus	284.00	*9.427*	852.00		*28.281*
45	013	97103-3341	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	4.000	kus	129.00	*4.282*	516.00		*17.128*
46	013	97103-5641	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. na MC hr. do 30 cm	4.200	m3	1,510.00	*50.123*	6,342.00		*210.516*
47	013	97103-5661	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive tehl. na MC hr. do 60 cm	3.485	m3	1,740.00	*57.757*	6,063.90		*201.285*
48	013	97303-1616	Vysek. kapies pre špaliky v murive z tehál do 10 x 10 x 5 cm	30.000	kus	48.00	*1.593*	1,440.00		*47.799*
49	013	97303-1843	Vysek. kapies pre zav. priečok v mur. tehel. MC hr. do 15 cm	8.140	m	376.00	*12.481*	3,060.64		*101.595*
50	013	97303-1844	Vysek. kapies pre zav. múrov v murive tehel. MC hr. do 30 cm	3.550	m	419.00	*13.908*	1,487.45		*49.374*
51	013	97303-1845	Vysek. kapies pre zav. múrov v murive tehel. MC hr. do 45 cm	2.100	m	491.00	*16.298*	1,031.10		*34.226*
52	013	97303-1846	Vysek. kapies pre zav. múrov v murive tehel. MC hr. do 60 cm	3.550	m	570.00	*18.921*	2,023.50		*67.168*

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	*J. Cena EUR*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu EUR*
53	013	97408-2112	Vysek. rýh pre vodiče v omietke stien z MV, MVC š. do 3 cm	40.000	m	32.50	*1.079*	1,300.00		*43.152*
54	013	97801-3191	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 %	0.658	m2	73.50	*2.440*	48.36		*1.605*
55	013	97802-3411	Vysekanie, vyškrab. a vyčistenie škár v murive tehel.	0.658	m2	72.00	*2.390*	47.38		*1.573*
56	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	26.108	t	288.00	*9.560*	7,519.10		*249.588*
57	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	757.132	t	9.30	*0.309*	7,041.33		*233.729*
58	013	97908-2111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	26.108	t	239.00	*7.933*	6,239.81		*207.124*
59	013	97908-2121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	52.216	t	26.50	*0.880*	1,383.72		*45.931*
60	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatn	28.100	t	489.00	*16.232*	13,740.90		*456.114*
61	013	97913-1413a	Poplatok za ulož.a znešk.stav.odp na urč.sklád.-zemina	1.264	m3	350.00	*11.618*	442.40		*14.685*
62	011	99801-1002	Presun hmôt pre budovy murované výšky do 12 m	43.369	t	242.00	*8.033*	10,495.30		*348.380*
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:	**151,353.29**				**150,604.29**	**749.00**	***5,024.01***
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	**348,575.21**				**329,797.21**	**18,778.00**	***11,570.58***
			PRÁCE A DODÁVKY PSV							
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti							
63	711	71112-1131	Zhotov. izolácie proti vlhkosti za horúca vodor. náterom asfalt.	8.819	m2	11.10	*0.368*	97.89		*3.249*
64	MAT	111 631500	Lak asfaltový ALP-PENETRAL sudy	0.013	t	44,800.00	*1,487.088*		582.40	*19.332*
65	711	71119-3121	Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K	6.070	m2	750.00	*24.895*	4,552.50		*151.115*
66	711	71119-31311	Izolácia proti vlhkosti muriva zvislá SANIFLEX	2.775	m2	750.00	*24.895*	2,081.25		*69.085*
67	711	71144-1559	Zhotov. izolácie tlakovej pritavením NAIP vodor.	8.819	m2	58.00	*1.925*	511.50		*16.979*
68	MAT	628 311100	Pás ťažký asfaltový IPA 400/H /LHP SH S/	10.142	m2	95.50	*3.170*		968.56	*32.150*
69	711	99871-1203	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 60 m	87.941	%	3.20	*0.106*	281.41		*9.341*
			711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:	**9,075.51**				**7,524.55**	**1,550.96**	***301.25***
			713 - Izolácie tepelné							
70	713	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x položenie	0.240	m2	22.00	*0.730*	5.28		*0.175*
71	MAT	283 1A0702	Doska z penového polystyrénu PSE S 15 - hr.20	0.252	m2	34.00	*1.129*		8.57	*0.284*
			713 - Izolácie tepelné spolu:	**13.85**				**5.28**	**8.57**	***0.46***
			721 - Vnútorná kanalizácia							
72	713	721-7-21	Zdravotechnika	1.000	súb	121,292.84	*4,026.185*	121,292.84		*4,026.185*
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu:	**121,292.84**				**121,292.84**	**0.00**	***4,026.19***
			731 - Kotolne							
73	731	731-7-32	Ústredné vykurovanie	1.000	súb	83,558.87	*2,773.646*	83,558.87		*2,773.646*
			731 - Kotolne spolu:	**83,558.87**				**83,558.87**	**0.00**	***2,773.65***

PRO.RESTAV BUILDING s.r.o. **Prehľad rozpočtových nákladov v SKK**

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30.1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	*J. Cena EUR*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu EUR*
			763 - Konštrukcie - drevostavby							
74	763	76313-2910a	Montáž sadrokart. podhľadu	257.010	m2	375.00	*12.448*	96,378.75		*3,199.188*
75	MAT	595 912510	Dosky sadrokartónové stavebné ob. Rigips RB 12,5mm	262.150	m2	320.00	*10.622*		83,888.00	*2,784.571*
76	763	76313-2910b	Montáž sadrokart. kazet.podhľadu	43.300	m2	478.00	*15.867*	20,697.40		*687.028*
77	MAT	595 9C2101	Kazeta sadrokartónová biela	45.465	m2	420.00	*13.941*		19,095.30	*633.848*
78	763	76313-3081	Montáž ocel. nosnej konštr. podhľadu Rigips zavesenej	257.010	m2	471.00	*15.634*	121,051.71		*4,018.181*
79	763	76313-5090	Montáž nosnej konštr. Rigips kazetového podhľadu	43.300	m2	320.00	*10.622*	13,856.00		*459.935*
80	763	76321-1129	Priečky sadrokartónové RIGIPS jedn. opláštené RB 12.5 mm, hrúbka priečky	169.212	m2	1,170.00	*38.837*	197,978.04		*6,571.667*
81	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	5,529.452	%	6.80	*0.226*	37,600.27		*1,248.100*
			763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:	**590,545.47**				**487,562.17**	**102,983.30**	***19,602.52***
			764 - Konštrukcie klampiarske							
82	764	76441-0340	Klamp. AL hr. 0,8 oplechovanie parapetov rš 250	16.000	m	293.00	*9.726*	4,688.00		*155.613*
83	764	76441-0850	Klamp. demont. parapetov rš 330	16.000	m	34.00	*1.129*	544.00		*18.057*
84	764	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	52.320	%	1.60	*0.053*	83.71		*2.779*
			764 - Konštrukcie klampiarske spolu:	**5,315.71**				**5,315.71**	**0.00**	***176.45***
			766 - Konštrukcie stolárske							
85	766	76666-2112a	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-kridl. 600x1970m	6.000	kus	545.00	*18.091*	3,270.00		*108.544*
86	MAT	611 629150	Dvere vnútorné s nástrekom 60x197 plné	6.000	kus	3,830.00	*127.133*		22,980.00	*762.796*
87	MAT	611 629170	Dvere vnútorné s nástrekom 80x197 plné	9.000	kus	4,360.00	*144.725*		39,240.00	*1,302.529*
88	766	76666-2112b	Montáž dvier kompl. otvár. do zamur. zár. 1-kridl.800x1970mm	9.000	kus	545.00	*18.091*	4,905.00		*162.816*
89	766	76669-4111	Montáž parapetných dosák drev. š. do 30cm dl. do 100cm	16.000	kus	137.00	*4.548*	2,192.00		*72.761*
90	MAT	611 9A0108	Parapeta vnútorná šír.450 mm	16.000	m	1,570.00	*52.114*		25,120.00	*833.831*
91	766	76669-5212	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. do 10cm	13.000	kus	119.00	*3.950*	1,547.00		*51.351*
92	MAT	611 871160	Prah dubový dĺžka 60 šírka 10cm	4.000	kus	94.00	*3.120*		376.00	*12.481*
93	MAT	611 871560	Prah dubový dĺžka 80 šírka 10cm	9.000	kus	127.00	*4.216*		1,143.00	*37.941*
94	766	76681-2113	Montáž kuchynských liniek drev. na stenu dl. do 180cm	1.000	kus	1,770.00	*58.753*	1,770.00		*58.753*
95	MAT	615 816100	Kuchynská linka	1.000	súbor	14,720.00	*488.614*		14,720.00	*488.614*
96	766	99876-6201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	1,172.630	%	0.60	*0.020*	703.58		*23.355*
			766 - Konštrukcie stolárske spolu:	**117,966.58**				**14,387.58**	**103,579.00**	***3,915.77***
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné							
97	767	76763-1131a	Montáž okien plastových jednokrídlových 1000 x 600 mm	1.000	kus	885.00	*29.377*	885.00		*29.377*
98	MAT	611 430210a	Okno plastové 1000x600 , S1 P2	1.000	kus	5,520.00	*183.230*		5,520.00	*183.230*
99	767	76763-1136a	Montáž okien plastových 1000 x 2100 mm P1	15.000	kus	1,900.00	*63.068*	28,500.00		*946.027*

PRO.RESTAV BUILDING s.r.o. **Prehľad rozpočtových nákladov v SKK**

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30.1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	*J. Cena EUR*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu EUR*
100	MAT	611 431780a	Okno plastové 1000x210 (1500+600)OS/P P1	15.000	kus	12,980.00	*430.857*		194,700.00	*6,462.856*
101	767	76764-1214	Montáž dverí plastových jednokrídlových 1100 x 2100 mm	1.000	kus	1,460.00	*48.463*	1,460.00		*48.463*
102	MAT	611 435230a	Dvere vchodové plastové plné 1100x2050 P3 so samozatváračom	1.000	kus	32,140.00	*1,066.853*		32,140.00	*1,066.853*
103	767	76764-1253a	Montáž dverí plastových dvojkrídlových 2150 x 2500+950 mm P4	1.000	kus	2,971.00	*98.619*	2,971.00		*98.619*
104	MAT	611 434770a	Celosklenná plastová stena 2150x2500+950mm P4 so samozatv	1.000	kus	94,300.00	*3,130.187*		94,300.00	*3,130.187*
105	767	76799-5105	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 100 kg	120.000	kg	28.00	*0.929*	3,360.00		*111.532*
106	767	76799-51a	Montáž a dodávka oc.mreží Z1 -	185.000	kg	89.00	*2.954*	16,465.00		*546.538*
107	767	76799-6802	Demontáž ostatných doplnkov, do 100 kg	1,050.000	kg	22.50	*0.747*	23,625.00		*784.206*
108	767	99876-7201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	4,039.260	%	0.80	*0.027*	3,231.41		*107.263*
			767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:	**407,157.41**				**80,497.41**	**326,660.00**	***13,515.15***
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických							
109	771	77157-5107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	10.855	m2	480.00	*15.933*	5,210.40		*172.954*
110	MAT	597 3A0101a	Keramická dlažba s protišmykovou úpravou	4.881	m2	650.00	*21.576*		3,172.65	*105.313*
111	MAT	597 3A0145	Dlažba 330 x 330 x 8 mm - Dh, 334, II.tr.	6.191	m2	590.00	*19.584*		3,652.69	*121.247*
112	771	99877-1102	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 12 m	0.230	t	443.00	*14.705*	101.89		*3.382*
			771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:	**12,137.63**				**5,312.29**	**6,825.34**	***402.90***
			776 - Podlahy povlakové							
113	775	77640-1800	Demontáž soklíkov alebo líšt gumených alebo plastových	203.240	m	8.40	*0.279*	1,707.22		*56.669*
114	775	77641-1000	Lepenie podlahových soklíkov alebo líšt gumených	53.505	m	16.70	*0.554*	893.53		*29.660*
115	MAT	284 1A9002	Sokel 2/4	54.600	m	15.00	*0.498*		819.00	*27.186*
116	775	77651-1820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	300.844	m2	63.50	*2.108*	19,103.59		*634.123*
117	775	77652-1100a	Lepenie a dodávka povlakových podláh TARKET	55.680	m2	1,320.00	*43.816*	73,497.60		*2,439.673*
118	775	77657-2100a	Lepenie a dodávka záťaž.koberca	227.160	m2	1,250.00	*41.492*	283,950.00		*9,425.413*
119	775	77657-210R1	Lepenie soklíkov koberc. vrátane obšívania	224.160	m	55.20	*1.832*	12,373.63		*410.729*
120	775	99877-6201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	3,923.446	%	0.40	*0.013*	1,569.38		*52.094*
			776 - Podlahy povlakové spolu:	**393,913.95**				**393,094.95**	**819.00**	***13,075.55***
			777 - Podlahy zo syntetických hmôt							
121	773	77755-2250	Podlaha zo stierky silik. s penetr. Teralit DN	282.868	m2	386.00	*12.813*	109,187.05		*3,624.346*
122	773	99877-7201	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m	1,091.870	%	0.40	*0.013*	436.75		*14.497*
			777 - Podlahy zo syntetických hmôt spolu:	**109,623.80**				**109,623.80**	**0.00**	***3,638.84***
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek							
123	771	78147-1107	Montáž obkladov vnút. ker. režných hlad. 200x200 do malty	54.696	m2	555.00	*18.423*	30,356.28		*1,007.644*
124	MAT	597 81PC01	Keramický obklad vrát rohových PVC líšt	57.431	m2	570.00	*18.921*		32,735.67	*1,086.625*

PRO.RESTAV BUILDING s.r.o. **Prehľad rozpočtových nákladov v SKK**

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30.1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	*J. Cena EUR*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu EUR*
125	771	78147-9711	Prípl. za plochu do 10m2 jednotlivo pri montáži obkl. ker.	54.696	m2	39.50	*1.311*	2,160.49		*71.715*
126	771	99878-1203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 24 m	652.524	%	2.60	*0.086*	1,696.56		*56.315*
			781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:	**66,949.00**				**34,213.33**	**32,735.67**	***2,222.30***
	783 - Nátery									
127	783	78320-1811	Odstránenie náterov z kov. stav. doplnk. konštr. oškrabaním	8.400	m2	33.50	*1.112*	281.40		*9.341*
128	783	78322-5400	Nátery kov. stav. dopl. konšt. synt. dvojn.+1x email s tmel	33.679	m2	201.00	*6.672*	6,769.48		*224.706*
129	783	78362-6a	Náter sadrokart.konštrukcii	556.974	m2	59.00	*1.958*	32,861.47		*1,090.801*
			783 - Nátery spolu:	**39,912.35**				**39,912.35**	**0.00**	***1,324.85***
	784 - Maľby									
130	784	78440-3801	Odstr. malieb na sádrovej omietke v miest. v. do 3,8m umytím	559.935	m2	13.10	*0.435*	7,335.15		*243.482*
131	784	78441-1301	Pačok váp. mliekom s obrúsením a presádr. v miest. do 3,8m	56.492	m2	7.70	*0.256*	434.99		*14.439*
132	784	78445-2571	Maľba zo zmesí tekut. Esmal 1far. dvojnás. v miest. do 3,8m	616.727	m2	44.50	*1.477*	27,444.35		*910.986*
133	784	78448-1010	Stierka na stenách a stropoch v miestnosti v. do 3,8m	616.727	m2	211.00	*7.004*	130,129.40		*4,319.505*
			784 - Maľby spolu:	**165,343.89**				**165,343.89**	**0.00**	***5,488.41***
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**2,122,806.86**				**1,547,645.02**	**575,161.84**	***70,464.28***
	PRÁCE A DODÁVKY M									
	M21 - 155 Elektromontáže									
134	921	210 -	Štrukturovaná kábeláž	1.000	súb	209,443.20	*6,952.241*	209,443.20		*6,952.241*
135	921	210a -	Elektroinštalácia	1.000	súb	231,491.72	*7,684.117*	231,491.72		*7,684.117*
			M21 - 155 Elektromontáže spolu:	**440,934.92**				**440,934.92**	**0.00**	***14,636.36***
	M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zabezpeč. zariadení									
136	922	22 -	EZS, SKV, vrátnik	1.000	súb	196,455.90	*6,521.141*	196,455.90		*6,521.141*
137	922	220 -	EPS	1.000	súb	43,264.95	*1,436.133*	43,264.95		*1,436.133*
			M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zabezpeč. zariadení spolu:	**239,720.85**				**239,720.85**	**0.00**	***7,957.27***
	M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarní									
138	924	24 -	Vzduchotechnika	1.000	súb	99,893.70	*3,315.863*	99,893.70		*3,315.863*
			M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a sušiarní spolu:	**99,893.70**				**99,893.70**	**0.00**	***3,315.86***
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu:	**780,549.47**				**780,549.47**	**0.00**	***25,909.50***
			Za rozpočet celkom	**3,251,931.54**				**2,657,991.70**	**593,939.84**	***107,944.35***

PRO. RESTAV spol. s r.o.
Pri trati 15/A
821 06 Bratislava
IČO: 35775331, IČ DPH: SK2020244589

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

PRO. RESTAV spol. s r.o.
Pri trati 15/A
821 06 Bratislava
IČO: 35775331, IČ DPH: SK2020244589
- 5 -

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 16.10.2008

Stavba : EV.ZN.55 87 866 Bratislava Kutuzovové kasárne
Objekt : 01 Rekonštrukcia budovy č.27
Časť : ZDRAVOTECHNIKA

PRO.RESTAV BUILDING s.r.o. **Prehľad rozpočtových nákladov v SKK**

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30.1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	*J. Cena EUR*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu EUR*
			PRÁCE A DODÁVKY PSV							
			721 - Vnútorná kanalizácia							
1	721	72117-0909	Opr. PVC potrubia, vsadenie odbočky do potrubia D 110,114	1.000	kus	540.00	*17.925*	540.00		*17.925*
2	721	72117-0965	Opr. PVC potrubia, prepojenie stávajúceho potrubia D 110	1.000	kus	387.00	*12.846*	387.00		*12.846*
3	721	72117-1107	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 75x1,8	6.000	m	476.00	*15.800*	2,856.00		*94.802*
4	721	72117-1109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2	13.000	m	397.00	*13.178*	5,161.00		*171.314*
5	721	72117-1808	Demontáž potrubia z PVC rúr D do 114	1.000	m	26.00	*0.863*	26.00		*0.863*
6	721	72117-3204	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8	1.000	m	283.00	*9.394*	283.00		*9.394*
7	721	72117-3205	Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8	2.000	m	298.00	*9.892*	596.00		*19.784*
8	721	72119-4104	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8	1.000	kus	67.50	*2.241*	67.50		*2.241*
9	721	72119-4105	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8	3.000	kus	59.50	*1.975*	178.50		*5.925*
10	721	72119-4109	Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3	2.000	kus	111.00	*3.685*	222.00		*7.369*
11	721	72122-PC21	Zápachové uzávery podlahové HL510NPrDN40/50	1.000	kus	1,405.00	*46.637*	1,405.00		*46.637*
12	721	72127-5214	Privzdušňovací ventil HL900N	2.000	kus	1,471.00	*48.828*	2,942.00		*97.657*
13	721	72129-0111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125	22.000	m	17.00	*0.564*	374.00		*12.415*
14	721	99872-1201	Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	150.380	%	1.00	*0.033*	150.38		*4.992*
			721 - Vnútorná kanalizácia spolu:	**15,188.38**				**15,188.38**	**0.00**	***504.16***
			722 - Vnútorný vodovod							
15	721	72213-0214	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 32	24.000	m	520.00	*17.261*	12,480.00		*414.260*
16	721	72213-0801	Demontáž potrubia z oceľ. rúrok závitových DN do 25	1.000	m	54.50	*1.809*	54.50		*1.809*
17	721	72213-0913	Opr. vodov. ocel. potrubia závit. prerezanie rúrky do DN 25	2.000	kus	24.00	*0.797*	48.00		*1.593*
18	721	72213-1912	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 20	2.000	súbor	625.00	*20.746*	1,250.00		*41.492*
19	721	72213-1915	Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 40	1.000	súbor	1,150.00	*38.173*	1,150.00		*38.173*
20	721	72213-9213	Potrubie vod. z ocel. rúr závit. pozink. prepojenie potrubia DN 25	2.000	kus	354.00	*11.751*	708.00		*23.501*
21	721	72213-9214	Potrubie vod. z ocel. rúr závit. pozink. prepojenie potrubia DN 40	1.000	kus	436.00	*14.473*	436.00		*14.473*
22	721	72217-1210P01	Potrubie vodov.z rúrok STABI PN20 D 20/2,8	13.000	m	277.00	*9.195*	3,601.00		*119.531*
23	721	72217-1212P01	Potrubie vodov. z rúrok STABI PN D 25/3,5	29.000	m	288.00	*9.560*	8,352.00		*277.236*
24	721	72218-2112	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20	13.000	m	35.00	*1.162*	455.00		*15.103*

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR
25	721	72218-2113	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25	29.000	m	29.50	*0.979*	855.50		*28.397*
26	721	72218-2114	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 32	24.000	m	32.50	*1.079*	780.00		*25.891*
27	721	72219-0401	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15	8.000	kus	159.00	*5.278*	1,272.00		*42.223*
28	721	72222-0111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	5.000	kus	180.00	*5.975*	900.00		*29.875*
29	721	*72222-0121	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm	1.000	pár	363.00	*12.049*	363.00 *		*12.049*
30	721	72223-9102	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 3/4	2.000	kus	122.00	*4.050*	244.00		*8.099*
31	MAT	422 3D0604	Ventil guľový - rukoväť, chróm, 3/4"- R850X024	2.000	kus	131.00	*4.348*		262.00	*8.697*
32	721	72223-9104	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 5/4	2.000	kus	158.00	*5.245*	316.00		*10.489*
33	MAT	422 3D0606PC	Ventil guľový - rukoväť, chróm, 1 1/4"- s vyp.	1.000	kus	260.00	*8.630*		260.00	*8.630*
34	MAT	551 135364PC	Zabezpeč.armatúra BA 295-DN32	1.000	kus	11,620.00	*385.713*		11,620.00	*385.713*
35	721	72225-4106	Montáž hydrantovej skrine nástennej s výzbrojou	1.000	súbor	489.00	*16.232*	489.00		*16.232*
36	MAT	449 845262	Hadicový naviják NOHA, model "4" pod omietku typ B25/30 696x696X280m	1.000	kus	16,600.00	*551.019*		16,600.00	*551.019*
37	721	72229-0226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	66.000	m	36.00	*1.195*	2,376.00		*78.869*
38	721	72229-0234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	66.000	m	22.50	*0.747*	1,485.00		*49.293*
39	721	72250-9901	Uzatvorenie-otvorenie vodovodného potrubia	1.000	kus	42.00	*1.394*	42.00		*1.394*
40	721	99872-2201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	663.990	%	0.60	*0.020*	398.39		*13.224*
			722 - Vnútorný vodovod spolu:	**66,797.39**				**38,055.39**	**28,742.00**	***2,217.27***
			725 - Zariaďovacie predmety							
41	721	72511-0814	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	1.000	súbor	148.00	*4.913*	148.00		*4.913*
42	721	72511-4912	Opr. zar. záchodov, spätná montáž misy a sedátka	1.000	kus	443.00	*14.705*	443.00		*14.705*
43	721	72511-4932	Opr. zar. záchodov, novodurový sklz pr. 110/114	1.000	kus	199.00	*6.606*	199.00		*6.606*
44	721	72511-9305	Montáž záchodovým mís kombinovaných	1.000	súbor	905.00	*30.040*	905.00		*30.040*
45	MAT	642 3E0800	Klozety kombinačné keramické JIKA - OLYMP	1.000	súprava	3,650.00	*121.158*		3,650.00	*121.158*
46	MAT	642 3E9009	Sedadlo LYRA 9251.5, biele	1.000	kus	825.00	*27.385*		825.00	*27.385*
47	721	72512-9202	Montáž pisoárov keramických	2.000	súbor	920.00	*30.538*	1,840.00		*61.077*
48	MAT	642 5C0201	Urinál odsávací GOLEM 4306.0, biela	2.000	kus	3,140.00	*104.229*		6,280.00	*208.458*
49	721	72521-9401	Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na skrutky	1.000	súbor	700.00	*23.236*	700.00		*23.236*
50	MAT	642 1K0205	Umývadlo LYRA 55 cm 1427.1, biele	1.000	kus	995.00	*33.028*		995.00	*33.028*
51	721	72533-9101	Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže	1.000	súbor	1,010.00	*33.526*	1,010.00		*33.526*
52	MAT	642 7A0101	Výlevka MIRA 5104.6, biela	1.000	kus	4,710.00	*156.343*		4,710.00	*156.343*
53	MAT	642 7A9001	Mriežka ku výlevke MIRA	1.000	kus	280.00	*9.294*		280.00	*9.294*
54	721	72553-9001	Montáž zásobník elektr. prepadový s batériou do 10L	1.000	súbor	207.00	*6.871*	207.00		*6.871*
55	MAT	541 322310	Elektr. ohrievač vody 944 10L prepadový s bateriou	1.000	kus	3,780.00	*125.473*		3,780.00	*125.473*
56	721	72581-9201	Montáž ventilov nástenných G 1/2	2.000	súbor	140.00	*4.647*	280.00		*9.294*
57	MAT	551 415PC	Ventil pisoárový tlačný PRESTO P12A	2.000	kus	4,060.00	*134.767*		8,120.00	*269.535*
58	721	72581-9402	Montáž ventilov rohových G 1/2	3.000	súbor	210.00	*6.971*	630.00		*20.912*

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	*J. Cena EUR*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu EUR*
59	MAT	551 410300	Ventil rohový T66 1/2 vršok T13	2.000	kus	165.00	*5.477*		330.00	*10.954*
60	MAT	551 410600	Ventil rohový TE67 1/2 vršok TE13	1.000	kus	165.00	*5.477*		165.00	*5.477*
61	721	72582-9601	Montáž batérie umývadlovej jednopákovej do 1 otvoru	1.000	kus	278.00	*9.228*	278.00		*9.228*
62	MAT	551 440027	Batéria umývadlová 1-páková do 1 otvoru s mech. vyp. štandardná kvalita 1/	1.000	kus	2,060.00	*68.379*		2,060.00	*68.379*
63	721	72582-9701	Montáž batérie umývadlovej jednopákovej nástennej	1.000	súbor	345.00	*11.452*	345.00		*11.452*
64	MAT	551 431462	Batéria nástenná T507MV 1/2" 150mm s dlhým ramenom	1.000	kus	940.00	*31.202*		940.00	*31.202*
65	721	72598-0121	Dvierka prístupové k inštaláciám z plastov 15/15	1.000	kus	69.50	*2.307*	69.50		*2.307*
66	721	99872-5201	Presun hmôt pre zariad. predmety v objektoch výšky do 6 m	391.895	%	0.30	*0.010*	117.57		*3.903*
			725 - Zariaďovacie predmety spolu:	**39,307.07**				**7,172.07**	**32,135.00**	***1,304.76***
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**121,292.84**				**60,415.84**	**60,877.00**	***4,026.19***
			Za rozpočet celkom	**121,292.84**				**60,415.84**	**60,877.00**	***4,026.19***

PRO. RESTAV spol. s r.o.
Pri trati 15/A
821 06 Bratislava
IČO: 35775331, IČ DPH: SK2020244589
- 5 -

Odberateľ:
Projektant:
Dodávateľ:

PRO. RESTAV spol. s r.o.
Pri trati 15/A
821 06 Bratislava
IČO: 35775331, IČ DPH: SK2020244589
- 5 -

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 16.10.2008

Stavba : EV.ZN.55 87 866 Bratislava Kutuzovové kasárne
Objekt : 01-REKONŠTRUKCIA BUDOVY č.27, ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE

PRO.RESTAV BUILDING s.r.o. **Prehľad rozpočtových nákladov v SKK**

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30.1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	*J. Cena EUR*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu EUR*
PRÁCE A DODÁVKY PSV										
733 - Rozvod potrubia										
1	731	73311-0803	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 15	15.000	m	26.50	*0.880*	397.50		*13.195*
2	731	73311-1103	Potrubie z rúrok závit. bezošvých bežných nízkotlak. DN 15	25.000	m	263.00	*8.730*	6,575.00		*218.250*
3	731	73311-3113	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok závitových DN 15	22.000	kus	78.00	*2.589*	1,716.00		*56.961*
4	731	73319-0107	Tlaková skúška potrubia a ocel. rúrok závitových do DN 40	25.000	m	7.40	*0.246*	185.00		*6.141*
5	731	73319-1903	Opr. ocel. závit. potrubia, montáž rúrok DN 15	10.000	m	246.00	*8.166*	2,460.00		*81.657*
6	731	73319-1923	Opr. ocel. závit. potrubia, navarenie odbočky DN 15	6.000	kus	301.00	*9.991*	1,806.00		*59.948*
7	731	99873-3201	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	131.395	%	1.50	*0.050*	197.09		*6.542*
			733 - Rozvod potrubia spolu:	**13,336.59**				**13,336.59**	**0.00**	***442.69***
734 - Armatúry										
8	731	73420-0811	Demontáž armatúr s jedným závitom do G 1/2	18.000	kus	37.00	*1.228*	666.00		*22.107*
9	731	73420-9103	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/2	4.000	kus	24.00	*0.797*	96.00		*3.187*
10	MAT	422 3D1302	Uzáver vypúšťaci guľový s hadic.vývod., mos., 1/2"- R608Y013	4.000	kus	110.00	*3.651*		440.00	*14.605*
11	731	73420-9113	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 1/2	8.000	kus	71.00	*2.357*	568.00		*18.854*
12	MAT	551 2D0351	Hlavica termostatická HERZ-DESIGN - 1923006	4.000	kus	382.00	*12.680*		1,528.00	*50.720*
13	MAT	551 2D1752	Ventil HERZ-TS-90-V, priamy 1/2"- 1772367	4.000	kus	322.00	*10.688*		1,288.00	*42.754*
14	MAT	551 2D2102	Ventil spiatočkový HERZ-RL-5, priamy 1/2"- 1392301	4.000	kus	212.00	*7.037*		848.00	*28.148*
15	731	73430-0821	Demontáž horúcovodných armatúr, rozpojenie šróbenia do DN 15	12.000	kus	40.50	*1.344*	486.00		*16.132*
16	731	99873-4201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	59.200	%	0.20	*0.007*	11.84		*0.393*
			734 - Armatúry spolu:	**5,931.84**				**1,827.84**	**4,104.00**	***196.90***
735 - Vykurovacie telesá										
17	731	73500-0912	Vyregulovanie ventilov a kohútov s termost. ovlád. pri oprav	4.000	kus	106.00	*3.519*	424.00		*14.074*
18	731	73511-0911	Opr. vykur. liat. telies, pretesnenie radiátorovej ružice	12.000	kus	112.00	*3.718*	1,344.00		*44.613*
19	731	73511-0914	Opr. vykur. liat. telies, stiahnutie vykur. telesa	6.000	kus	134.00	*4.448*	804.00		*26.688*
20	731	73511-1350	Vykur. telesá liat. článkové Kalor 500/160 so zákl. náterom	6.630	m2	970.00	*32.198*	6,431.10		*213.473*
21	731	73511-1810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	17.850	m2	29.00	*0.963*	517.65		*17.183*

tlačivo: ODIS B10

PRO.RESTAV BUILDING s.r.o. **Prehľad rozpočtových nákladov v SKK**

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30.1260

Por. číslo	Kód cennika	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR
22	731	73515-8120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	4.000	kus	194.00	*6.440*	776.00		*25.758*
23	731	73515-9641	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-21K Hdo900/Ldo:	4.000	kus	685.00	*22.738*	2,740.00		*90.951*
24	MAT	484 531458	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvekt. typ 21K s krytmi H900 L400 Korad I	3.000	kus	1,850.00	*61.409*		5,550.00	*184.226*
25	MAT	484 531461	Teleso vyh.doskové dvojité s 1xkonvekt. typ 21K s krytmi H900 L600 Korad I	1.000	kus	2,190.00	*72.695*		2,190.00	*72.695*
26	731	73519-1902	Opr. vykur. telies, vyskúšanie tlakom po oprave liat. telies	23.000	m2	59.00	*1.958*	1,357.00		*45.044*
27	731	73519-1904	Opr. vykur. telies, vyčistenie prepláchnutím telies liatin.	23.000	m2	13.70	*0.455*	315.10		*10.459*
28	731	73519-1905	Opr. vykur. telies, odvzdušnenie telesa	25.000	kus	18.90	*0.627*	472.50		*15.684*
29	731	73519-1914	Opr. vykur. telies, montáž telies z použitých článkov liat.	23.000	m2	226.00	*7.502*	5,198.00		*172.542*
30	731	73519-2911	Opr. vykur. telies, spätná montáž telies článkových liat.	23.000	m2	23.50	*0.780*	540.50		*17.941*
31	731	73549-4811	Vypustenie vody pri demont. z vykurovacích telies a potrubia	180.000	m2	15.80	*0.524*	2,844.00		*94.404*
32	731	99873-5201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	315.039	%	2.30	*0.076*	724.59		*24.052*
			735 - Vykurovacie telesá spolu:	**32,228.44**				**24,488.44**	**7,740.00**	***1,069.79***
			783 - Nátery							
33	783	78332-4240	Nátery syntet. liat. radiátorov dvojnásobné+1x email	59.000	m2	250.00	*8.298*	14,750.00		*489.610*
34	783	78332-4740	Nátery syntet. liat. radiátorov základné	8.000	m2	53.00	*1.759*	424.00		*14.074*
35	783	78342-4340	Nátery synt. potrubia do DN 50mm dvojnás. 1x email +zákl.	200.000	m	48.50	*1.610*	9,700.00		*321.981*
36	783	78342-4740	Nátery synt. kov. potrubia do DN 50mm základné	40.000	m	11.70	*0.388*	468.00		*15.535*
			783 - Nátery spolu:	**25,342.00**				**25,342.00**	**0.00**	***841.20***
			799 - PSV ostatné							
37	731	99999-9904uk1	Ostatné konštrukcie a práce,HZSt4-vykur.skúšky	24.000	hod	280.00	*9.294*	6,720.00		*223.063*
			799 - PSV ostatné spolu:	**6,720.00**				**6,720.00**	**0.00**	***223.06***
			PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	**83,558.87**				**71,714.87**	**11,844.00**	***2,773.64***
			Za rozpočet celkom	**83,558.87**				**71,714.87**	**11,844.00**	***2,773.64***

PRO. RESTAV spol. s r.o.
Pri trati 15/A
821 06 Bratislava
IČO: 35775331, IČ DPH: SK2020244[illegible]
- 5 -

Odberateľ: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
Projektant:
Dodávateľ:

Stavba : MO SR Bratislava budova 27v2
Objekt : Štrukturovaná kabeláž

PRO. RESTAV spol. s r.o.
Pri trati 15/A
821 06 Bratislava
IČO: 35775331, IČ DPH: SK2020244586

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 16.10.2008

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30.1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	*J. Cena EUR*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu EUR*
			PRÁCE A DODÁVKY HSV							
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
1	013	97105-2251	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v železobet. murive hr. do 45 cm	4.000	kus	875.00	*29.045*	3,500.00		*116.179*
2	MAT	341 811M155	Kábel na prenos dát CAT5e : FTP 4x2x0,5 LSOH	1,600.000	m	14.50	*0.481*		23,200.00	*770.099*
3	MAT	345 650I504	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083272 : FXP-Turbo ® 32	22.000	m	24.00	*0.797*		528.00	*17.526*
4	MAT	345 710K075	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 40x40, biela	22.000	m	46.00	*1.527*		1,012.00	*33.592*
5	MAT	345 712K025	Kanál el-inšt PVC parapetný dutý : PK 160x65 D, 2-komorový, biely	25.000	m	498.00	*16.531*		12,450.00	*413.264*
6	MAT	345 954K052	Páska sťahovacia : SP 250x4,5 (mm)	92.000	kus	1.30	*0.043*		119.60	*3.970*
7	MAT	374 90L00050	Zásuvka CAT5e FTP, 2xRJ45, pre GEK 9 kont	41.000	kus	293.00	*9.726*		12,013.00	*398.759*
8	MAT	374 90L00051	Rámček pre dátovú zásuvku	41.000	kus	164.00	*5.444*		6,724.00	*223.196*
9	MAT	374 90L00052	Modul pre dátovú zásuvku	16.000	kus	88.50	*2.938*		1,416.00	*47.003*
10	MAT	553 9C1406	Hmoždinka natĺkacia WURTH priem.8 mm, dĺžka 60 mm	97.000	kus	4.35	*0.144*		421.95	*14.006*
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	61,384.55				3,500.00	57,884.55	*2,037.59*
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	61,384.55				3,500.00	57,884.55	*2,037.59*
			PRÁCE A DODÁVKY M							
			M21 - 155 Elektromontáže							
11	921	21010-0001001	Ukončenie vodiča v konektore alebo svorkovnici a zapojenie do 2,5	468.000	kus	16.00	*0.531*	7,488.00		*248.556*
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	7,488.00				7,488.00		*248.56*
			M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab							
12	922	22022-0910	Meranie LAN - 1 kábel	52.000	kus	850.00	*28.215*	44,200.00		*1,467.171*
13	922	22026-0066	Škatuľa pre lištový rozvod	31.000	kus	113.00	*3.751*	3,503.00		*116.278*
14	922	22026-0108	LAN zásuvka 2x modul cat 5e	52.000	kus	325.00	*10.788*	16,900.00		*560.977*
15	922	22026-0109	LAN zásuvka 2x modul cat 5e - demontáž	11.000	kus	146.25	*4.855*	1,608.75		*53.401*
16	922	22026-0112	Odviečkovanie a zaviečkovanie škatule na 2 skrutky	31.000	kus	11.60	*0.385*	359.60		*11.937*
17	922	22026-04002	Dátový rozvádzač 19" do 45 U na podlahu	1.000	kus	3,540.00	*117.506*	3,540.00		*117.506*
18	922	22026-04005	Dátový rozvádzač 19" - montáž podstavca	1.000	kus	232.50	*7.718*	232.50		*7.718*
19	922	22026-04007	Dátový rozvádzač 19" - montáž ventilačnej jednotky	1.000	kus	120.00	*3.983*	120.00		*3.983*
20	922	22026-04009	Dátový rozvádzač 19" - montáž držiaka káblov 19" 1U	2.000	kus	84.50	*2.805*	169.00		*5.610*
21	922	22026-04010	Dátový rozvádzač 19" - montáž napájacieho panelu 19" 1U	2.000	kus	120.00	*3.983*	240.00		*7.967*

tlačivo: ODIS B10

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30.1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	*J. Cena EUR*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu EUR*
22	922	22026-04012	Dátový rozvádzač 19" - montáž dátového patchpanelu 19" 1U na pripraven(	1.000	kus	1,440.00	*47.799*	1,440.00		*47.799*
23	922	22026-04015	Dátový rozvádzač 19" - montáž aktívneho prvku 3U na pripravenú pozíciu	1.000	kus	2,015.30	*66.896*	2,015.30		*66.896*
24	922	22026-04016	Dátový rozvádzač 19" - montáž prevodníku do aktívneho prvku na pripraver	2.000	kus	425.00	*14.107*	850.00		*28.215*
25	922	22026-0552	Rúrka PVC uložená pod omietkou 23mm	22.000	m	98.50	*3.270*	2,167.00		*71.931*
26	922	22026-0732	Žľab káblový PVC 40/60 mm	22.000	m	230.00	*7.635*	5,060.00		*167.961*
27	922	22026-0734	Žľab káblový PVC 64/170 mm	25.000	m	255.00	*8.464*	6,375.00		*211.611*
28	922	22026-1642	Osadenie HM 8 do muriva z betónu	97.000	kus	48.50	*1.610*	4,704.50		*156.161*
29	922	22028-0247	Prepojovací kábel FTP(UTP) do 10 m	552.000	ks	12.50	*0.415*	6,900.00		*229.038*
30	922	22028-05111	Kábel uložený v žľabe : UTP/FTP 4x2x0,5	1,600.000	m	22.50	*0.747*	36,000.00		*1,194.981*
31	922	22030-0001	Forma káblová do dĺžky 0,5 na káble do 5x2	26.000	kus	161.00	*5.344*	4,186.00		*138.950*
			M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	140,570.65				140,570.65		*4,666.09*
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	148,058.65				148,058.65		*4,914.65*
			Rozpočet celkom :	209,443.20				151,558.65	57,884.55	*6,952.24*

PRO. RESTAV spol. s r.o.
Pri trati 15/A
821 06 Bratislava
IČO: 35775331, IČ DPH: SK2020244589
- 5 -

Zákazka číslo: 01608009-b.č.27
Názov EV.ZN. 55 87 866 Bratislava, Kutuzovove Kasárne
Objekt 01 - Rekonštrukcia budovy č.27 - elektroinštalácia

Rekapitulácia

Kap.	popis položky	Základ DPH
	A. UPRAVENÉ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
1	C21M - Elektromontáže (MONTÁŽ)	77715.00
2	C21M - Elektromontáže (MAT.NOSNÝ)	106268.80
3	Stratné	5313.45
4	Podružný materiál	3188.06
5	GZS z naviazaného materiálu	3506.87
6	Podiel pridružených výkonov z C21M a naviazaného materiálu	11759.53
	CELKOM URN	**207751.72**
	B. HZS	
9	Hodinová zúčtovacia sadzba	23740.00
	CELKOM HZS	**23740.00**
	C. DODÁVKA ZARIADENÍ	
	CELKOM DODÁVKA	**0.00**
	D. VEDĽAJŠIE ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	
	CELKOM VRN	**0.00**
	REKAPITULÁCIA CELKOM v Sk	**231491.72**
	celkom v EURO	€ 7,684.12
	konverzný kurz 30,1260 Sk / 1 EURO	

PRO. RESTAV spol. s r.o.
Pri trati 15/A
821 06 Bratislava
IČO: 35775331, IČ DPH: SK2020244588

		C21M - Elektromontáže				
por.č.	číslo položky	popis položky	jed.cena	množstvo	jed.	celkom (Sk)
1	210010106	Montáž veka PVC-žlabu typ GEK -OT80	85.00	45.00	m	3825.00
2	210010301	Krabica prístrojová (KP68,KP67/1)bez zapojenia	27.00	45.00	ks	1215.00
3	210010351	Krabicová rozvodka "ACIDUR" typ 6455-11 do 4mm2	199.00	34.00	ks	6766.00
4	210010522	Odvlečkovanie alebo zavlečkovanie krabice na skrutky	5.50	34.00	ks	187.00
5	210020310	Kábelový žlab OBO typ RKS 620, š.200mm	177.00	30.00	m	5310.00
6	210100251	Ukončenie kábla zmrštovacou zákl.do 4x10mm2	87.00	26.00	ks	2262.00
7	210100272	Ukončenie vodiča CY do 25mm2	161.00	10.00	ks	1610.00
8	210110001	Vypínač jednopolový polozapustený 10A, 250V, IP20-č.1	94.00	3.00	ks	282.00
9	210110003	Sériový prepínač polozapustený 10A, 250V, IP20-č.5	96.00	17.00	ks	1632.00
10	210110004	Striedavý prepínač polozapustený 10A, 250V, IP20-č.6	110.00	4.00	ks	440.00
11	210111021	Zásuvka domová polozapustená 10/16A,250V,IP20	114.00	17.00	ks	1938.00
12	210111022	Zásuvka dvojitá polozapustená 10/16A,250V,IP20	129.00	2.00	ks	258.00
13	210111022	Zásuvka dvojitá v PVC-žlabe 10/16A,250V,IP20	98.00	12.00	ks	1176.00
14	210120402	Montáž ističa, prúdového chrániča do rozvodnice "R1.2"	60.00	4.00	ks	240.00
15	210201001	Montáž žiarivkocvého svietidla (všeobecne)	246.00	85.00	ks	20910.00
16	210220321	Svorka na potrubie"Bernard" vrátane pásky (bez vodič.)	86.50	6.00	ks	519.00
17	210220452	Vodič ochranného pospojovania Cu 4mm2 (pu)	37.50	30.00	m	1125.00
18	210810041	CYKY-O 2x1,5mm2 750V (PU)	30.00	10.00	m	300.00
19	210810045	CYKY-J 3x1,5mm2 750V (PU)	27.00	440.00	m	11880.00
20	210810046	CYKY-J 3x2,5mm2 750V (PU)	27.00	520.00	m	14040.00
21	210810055	CYKY-J 5x1,5 mm2 750V(PU)	30.00	60.00	m	1800.00
celkom za cenník v Sk						**77715.00**
celkom v EURO						€ 2,579.67
konverzný kurz 30,1260 Sk / 1 EURO						

		Materiály				
por.č.	číslo položky	popis položky	jed.cena	množstvo	jed.	celkom (Sk)
1	00285	Veko PVC-žlabu typ GEK -OT80	97.70	45.00	m	4396.50
2	00293	Krabica prístrojová do sádrokartonu HWD65 (IES)	18.40	24.00	ks	441.60
3	00300	Krabica prístrojová KP 67/1	10.40	21.00	ks	218.40
4	00312	Krabica "ACIDUR" typ 6455-11 (IP66)	76.00	34.00	ks	2584.00
5	00333	Vypínač jednopolový 10A, 250V, tyz NIKO-PR20-č.1	104.00	3.00	ks	312.00
6	00334	Vypínač sériový 10A, 250V, typ NIKO-PR20-č.5	142.00	17.00	ks	2414.00
7	00335	Vypínač striedavý 10A, 250V, typ NIKO-PR20-č.6	110.00	4.00	ks	440.00
8	00357	Zásuvka domová 10/16A,250V, typ NIKO-PR20-07-331-01	96.30	17.00	ks	1637.10

9	00359	Zásuvka dvojitá vodorovná 10/16A,250V, typ NIKO-PR20-07	195.60	2.00 ks	391.20
10	00360	Zásuvka dvojitá v žlabe 10/16A,250V, typ OBO-SKSF90RW2	130.00	12.00 ks	1560.00
11	00361	Adaptér pre zásuvky v PVC-žlabe, typ OBO-ADT K45-2	27.00	12.00 ks	324.00
12	00405	Kábelový žlab OBO typ RKS 620, š.200mm, vr.závesov	320.00	30.00 m	9600.00
13	01001	Svietidlo nástenné 1x10W IP20, typ SB110 "A"	520.00	1.00 ks	520.00
14	01002	Svietidlo 1x13W IP20, typ CHARON RA S19.211.T1.VVG "B"	1070.00	1.00 ks	1070.00
15	01003	Svietidlo 1x18W IP44, typ CHARON RA PS24.211.T12.VVG-TRII "C"	1340.00	1.00 ks	1340.00
16	01004	Svietidlo nástenné 1xFD-D18W IP65, typ 5810301 "D"	592.00	1.00 ks	592.00
17	01005	Svietidlo 1x18W IP20, typ CHARON RA S24.211.T12.VVG "E"	1278.00	5.00 ks	6390.00
18	01006	Svietidlo do podhľadu 2x13W IP20, typ IDV 268H.213/EVG "F"	2057.00	11.00 ks	22627.00
19	01007	Svietidlo NO 2x13W IP20, typ IDV 268H.213/EVG/NO "N"	4574.00	4.00 ks	18296.00
20	01494	Svorka "BERNARD"	24.50	6.00 ks	147.00
21	02805	Cu 4mm2 (zelenožltý)	15.00	30.00 m	450.00
22	02900	CYKY 2x1,5mm2	14.80	10.00 m	148.00
23	02920	CYKY 3x1,5mm2	18.90	440.00 m	8316.00
24	02921	CYKY 3x2,5mm2	31.10	520.00 m	16172.00
25	02960	CYKY 5x1,5mm2	31.20	60.00 m	1872.00
26	04304	Istič 1-pólový typ LSE-B16/1, 16A	170.00	1.00 ks	170.00
27	04305	Istič 1-pólový typ LSE-C10/1, 10A	180.00	1.00 ks	180.00
28	04306	Prúdový chránič 10A,30mA, typ PFL7-10/1N/B/003	1950.00	1.00 ks	1950.00
29	04307	Prúdový chránič 16A,30mA, typ PFL7-16/1N/B/003	1710.00	1.00 ks	1710.00
celkom za materiály v Sk					**106268.80**
celkom v EURO					€ 3,527.48
konverzný kurz 30,1260 Sk / 1 EURO					

	Práce v HZS				
por.č.	číslo polžky	popis položky	jed.cena	množstvo jed.	celkom (Sk)
1		Odpojenie od napätia, demontáže, naviac práce	300.00	51.00 hod	15300.00
2		Úprava v rozvodnici "R1.2" (preznačenie)	300.00	10.00 hod	3000.00
3		Odborná prehliadka a správa o odbornej prehliadke	320.00	17.00 hod	5440.00
celkom za prácu v HZS v Sk					**23740.00**
celkom v EURO					€ 788.02
konverzný kurz 30,1260 Sk / 1 EURO					

PRO. RESTAV spol. s r.o.
Pri trati 15/A
821 06 Bratislava
IČO: 35775331, IČ DPH: SK2020244589

Odberateľ: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
Projektant:
Dodávateľ:

Stavba : MO SR Bratislava budova 27
Objekt : EZS, SKV, vrátnik

PRO. RESTAV spol. s r.o.
Pri trati 15/A
821 06 Bratislava
IČO: 35775331, IČ DPH: SK2020244589

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 16.10.2008

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30.1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	*J. Cena EUR*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu EUR*
			MATERIÁL							
1	MAT	341 445M008	Kábel ohybný Cu 500V : CMSM 2X0,75	240.000	m	12.50	*0.415*		3,000.00	*99.582*
2	MAT	341 610M026	Kábel Cu telefónny : SYKFY 4x2x0,5	150.000	m	10.50	*0.349*		1,575.00	*52.280*
3	MAT	345 954K007	Páska sťahovacia : SPM 100x2,5 (mm)	200.000	kus	2.85	*0.095*		570.00	*18.921*
4	MAT	345 954K052	Páska sťahovacia : SP 250x4,5 (mm)	400.000	kus	1.30	*0.043*		520.00	*17.261*
5	MAT	374 960A030a	Zámok elktromechanický	1.000	kus	3,560.00	*118.170*		3,560.00	*118.170*
6	MAT	374 960A320	Kábel : EA218, ku elektromechanickým a elektromotorickým zámkom (6 m)	1.000	kus	885.00	*29.377*		885.00	*29.377*
7	MAT	374 961A742	Čelný plech : 10735-01 (universal) nerez	1.000	kus	221.00	*7.336*		221.00	*7.336*
8	MAT	404 399103010	PIR antimasking - 9/15m (7 záclon), zrkadlová optika, VdS, pamäť poplachu	1.000	ks	4,150.00	*137.755*		4,150.00	*137.755*
9	MAT	404 399103020	Magnetický kontakt vyvážený, pre vyššie riziká, medzera 15 - 31mm, NBÚ "	1.000	ks	770.00	*25.559*		770.00	*25.559*
10	MAT	553 9C1406	Hmoždinka natĺkacia WURTH priem.8 mm, dĺžka 60 mm	194.000	kus	4.35	*0.144*		843.90	*28.012*
11	MAT	921 AN241100	Dverný vrátnik 1145/22 UDV-02 URMET	1.000	kus	7,490.00	*248.622*		7,490.00	*248.622*
12	MAT	921 AN241100	URMET rozširujúci modul pre 8 tlačidiel 1145/14, 4 UDV C-MOD	1.000	kus	2,770.00	*91.947*		2,770.00	*91.947*
13	MAT	921 AN241100	URMET RS 232 vodič UDI SET	1.000	kus	1,090.00	*36.181*		1,090.00	*36.181*
14	MAT	921 AN241100	URMET kryt proti dažďu, 2 moduly, 1 stĺpec 1145/612	1.000	kus	1,120.00	*37.177*		1,120.00	*37.177*
15	MAT	921 AN241100	URMET Upevňovací rámček aa vonkajší krycí rámček, 2 moduly 1145/62	1.000	kus	665.00	*22.074*		665.00	*22.074*
16	MAT	921 AN241100	URMET Inštalačná krabica, 2 moduly 1145/52	1.000	kus	200.00	*6.639*		200.00	*6.639*
17	MAT	921 AN241100	URMET Zdroj 230V/18VA, 3 DIN moduly 9000/230	1.000	kus	540.00	*17.925*		540.00	*17.925*
18	MAT	921 AN241100	URMET Bezpečnostné skrutky do panela Sinthesi 1745/103	1.000	kus	308.00	*10.224*		308.00	*10.224*
19	MAT	341 610M028	Kábel Cu telefónny : SYKFY 5x2x0,5	240.000	m	12.20	*0.405*		2,928.00	*97.192*
20	MAT	345 650I503	Rúrka el-inšt PVC ohybná 083271 : FXP-Turbo ® 25	80.000	m	13.40	*0.445*		1,072.00	*35.584*
21	MAT	345 710K035	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 17x17, biela	110.000	m	18.40	*0.611*		2,024.00	*67.184*
22	MAT	345 710K075	Lišta el-inšt PVC hranatá : LHD 40x40, biela	62.000	m	46.00	*1.527*		2,852.00	*94.669*
			MATERIÁL spolu :	39,153.90					39,153.90	*1,299.67*
			PRÁCE A DODÁVKY HSV							
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
23	013	97105-2251	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v železobet. murive hr. do 45 cm	4.000	kus	875.00	*29.045*	3,500.00		*116.179*
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	3,500.00				3,500.00		*116.18*
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	3,500.00				3,500.00		*116.18*

tlačivo: ODIS B10

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30.1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	J. Cena EUR	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu EUR
			PRÁCE A DODÁVKY M							
			M21 - 155 Elektromontáže							
24	921	21010-0001001	Ukončenie vodiča v konektore alebo svorkovnici a zapojenie do 2,5	400.000	kus	16.00	0.531	6,400.00		212.441
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	6,400.00				6,400.00		212.44
			M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab							
25	922	22026-0008	Škatuľa KT 250 pod omietku	1.000	kus	238.00	7.900	238.00		7.900
26	922	22026-0106	Vyhľadanie vývodu, škatule	5.000	kus	17.00	0.564	85.00		2.821
27	922	22026-0112	Odviečkovanie a zaviečkovanie škatule na 2 skrutky	5.000	kus	11.60	0.385	58.00		1.925
28	922	22026-0552	Rúrka PVC uložená pod omietkou 23mm	80.000	m	98.50	3.270	7,880.00		261.568
29	922	22026-0731	Žľab káblový PVC 25x60 mm	110.000	m	206.00	6.838	22,660.00		752.174
30	922	22026-0732	Žľab káblový PVC 40/60 mm	62.000	m	230.00	7.635	14,260.00		473.345
31	922	22026-1642	Osadenie HM 8 do muriva z betónu	194.000	kus	48.50	1.610	9,409.00		312.322
32	922	22027-0282	Vodič uložený v rúrke : U 2x0,8 (v priemyselnej výstavbe)	240.000	m	21.50	0.714	5,160.00		171.281
33	922	22027-1621	Pocínovanie konca vodiča	400.000	kus	14.10	0.468	5,640.00		187.214
34	922	22028-0221	Kábel uložený v rúrkach : SYKFY 1-5x2x0,5	80.000	m	17.00	0.564	1,360.00		45.144
35	922	22028-0411	Kábel uložený v el-inšt lište : SYKFY 1-5x2x0,5	310.000	m	32.00	1.062	9,920.00		329.284
36	922	22030-0001	Forma káblová do dĺžky 0,5 na kábli do 5x2	40.000	kus	161.00	5.344	6,440.00		213.769
37	922	22032-0066	Montáž rozvodnej dosky pre zvončeky (SR75 SR76)	1.000	kus	417.00	13.842	417.00		13.842
38	922	22032-0206	Montáž zvončeka vodotesného 24-90V/AC	1.000	kus	196.00	6.506	196.00		6.506
39	922	22032-0276	Montáž volacieho a dorozumievacieho zariadenia	1.000	kus	5,610.00	186.218	5,610.00		186.218
40	922	22032-0306	Montáž elektronicky ovládaného zámku EZ	1.000	kus	122.00	4.050	122.00		4.050
41	922	22032-0321	Montáž tlačítkového tabla do steny do 9 tlačítok	1.000	kus	505.00	16.763	505.00		16.763
42	922	22032-0722	Montáž dverového kontaktu zárubne ostatné	1.000	kus	500.00	16.597	500.00		16.597
43	922	22032-0923	Montáž krytu (BS 123)	1.000	kus	1,110.00	36.845	1,110.00		36.845
44	922	22032-0936	Montáž škatule (PK 125)	1.000	kus	835.00	27.717	835.00		27.717
45	922	22032-1403a	Demontáž PSN magnetického spínača	39.000	kus	175.00	5.809	6,825.00		226.548
46	922	22032-1731	Montáž kódového zámku PSN (MHY 203)	2.000	kus	4,050.00	134.435	8,100.00		268.871
47	922	22032-1731a	Demontáž kódového zámku PSN (MHY 203)	2.000	kus	1,500.00	49.791	3,000.00		99.582
48	922	22032-1741	Montáž magnetického spínača PSN (MAM 203)	33.000	kus	600.00	19.916	19,800.00		657.240
49	922	22032-1751	Montáž pasívneho snímača PSN (MAP 102)	1.000	kus	2,200.00	73.027	2,200.00		73.027
50	922	22032-1762	Naprogramovanie systému	1.000	kus	6,790.00	225.387	6,790.00		225.387
51	922	22032-1763	Naprogramovanie systému SKV	2.000	kus	3,790.00	125.805	7,580.00		251.610
52	922	22037-0461	Montáž prevodového transformátora 6W	1.000	kus	313.00	10.390	313.00		10.390
53	922	22041-0001	Montáž trafa do 500 VA	1.000	kus	389.00	12.912	389.00		12.912
			M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	147,402.00				147,402.00		4,892.85
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	153,802.00				153,802.00		5,105.29
			Rozpočet celkom :	196,455.90				157,302.00	39,153.90	6,521.14

PRO. REST. spol. s r.o.
Pri Šajbách 19/A
821 06 Bratislava
IČO: 35775331, IČ DPH: SK2020244589

- 57 -

Odberateľ: Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
Projektant:
Dodávateľ:

Stavba : MO SR Bratislava budova 27
Objekt : EPS

PRO. RESTAV spol. s r.o.
Pri trati 15/A
821 06 Bratislava
IČO: 35775331, IČ DPH: SK2020244589

Spracoval:
JKSO :
Dátum: 16.10.2008

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30.1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	*J. Cena EUR*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu EUR*
			MATERIÁL							
1	MAT	278 210200001	Upchávka protipožiarna Hilti, prechod stenou hr. 30 cm	2.000	tuba	361.00	*11.983*		722.00	*23.966*
2	MAT	341 720M051	Kábel Cu pre elektroniku J-H(St)H 1x2x0,8	65.000	m	14.00	*0.465*		910.00	*30.206*
3	MAT	401 120010	Popisný štítok požiarneho hlásiča	1.000	ks	28.00	*0.929*		28.00	*0.929*
4	MAT	404 399103046	základňa k požiarnemu hlásiču	1.000	ks	309.00	*10.257*		309.00	*10.257*
5	MAT	404 399103048	Základňa k tlačidlovému hlásiču	1.000	ks	223.00	*7.402*		223.00	*7.402*
6	MAT	404 399103049	Tlačidlový hlásič EPS	1.000	ks	2,130.00	*70.703*		2,130.00	*70.703*
7	MAT	404 399103055	Teplotný detektor EPS	1.000	ks	1,750.00	*58.089*		1,750.00	*58.089*
8	MAT	404 399103063	Izolátor do tlačidlového hlásiča EPS	1.000	ks	540.00	*17.925*		540.00	*17.925*
9	MAT	345 621I710	Škatuľa IP65 odbočná 023760 : PKGH 100 OP (105x105x64) svetlo šedá	1.000	kus	209.00	*6.938*		209.00	*6.938*
10	MAT	345 654I001	Rúrka el-inšt PP-Blend tuhá 082635 : HFIRM 16, s hrdlom	61.000	m	37.50	*1.245*		2,287.50	*75.931*
11	MAT	345 659I180	Príchytka PC-Blend 041831 : HFS 16, pre povrchovú montáž rúrok, biela	181.000	kus	6.40	*0.212*		1,158.40	*38.452*
12	MAT	345 659I330	Spojka PC-Blend nasúvacia 038571 : HFSM 16, pre plastové rúrky, biela	10.000	kus	10.20	*0.339*		102.00	*3.386*
13	MAT	345 954K007	Páska sťahovacia : SPM 100x2,5 (mm)	100.000	kus	2.85	*0.095*		285.00	*9.460*
14	MAT	345 954K062	Páska sťahovacia : SP 280x4,5 (mm)	50.000	kus	1.45	*0.048*		72.50	*2.407*
15	MAT	345 954K095	Príchytka sťahovacej pásky : SPP 9, prírodná	30.000	kus	1.45	*0.048*		43.50	*1.444*
16	MAT	553 9C1406	Hmoždinka natĺkacia WURTH priem.8 mm, dĺžka 60 mm	187.000	kus	4.35	*0.144*		813.45	*27.002*
			MATERIÁL spolu :	11,583.35					11,583.35	*384.50*
			PRÁCE A DODÁVKY HSV							
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE							
17	013	97105-2251	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 v železobet. murive hr. do 45 cm	4.000	kus	875.00	*29.045*	3,500.00		*116.179*
			9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	3,500.00				3,500.00		*116.18*
			PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	3,500.00				3,500.00		*116.18*
			PRÁCE A DODÁVKY M							
			M21 - 155 Elektromontáže							
18	921	21010-0001001	Ukončenie vodiča v konektore alebo svorkovnici a zapojenie do 2,5	8.000	kus	16.00	*0.531*	128.00		*4.249*
			M21 - 155 Elektromontáže spolu :	128.00				128.00		*4.25*
			M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab							
19	922	22026-0046	Škatuľa KO 110 na povrchu	1.000	kus	108.00	*3.585*	108.00		*3.585*

Prehľad rozpočtových nákladov v SKK

Konverzný kurz (SKK/EUR) = 30.1260

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	J. Cena SKK	*J. Cena EUR*	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	*Cena spolu EUR*
20	922	22026-0112	Odviečkovanie a zaviečkovanie škatule na 2 skrutky	2.000	kus	11.60	*0.385*	23.20		*0.770*
21	922	22026-0541001	Rúrka HFIRM pripevnená na povrch 16mm	61.000	m	96.00	*3.187*	5,856.00		*194.384*
22	922	22026-1141001	Príchytka káblová HFS 16	181.000	kus	18.10	*0.601*	3,276.10		*108.747*
23	922	22026-1642	Osadenie HM 8 do muriva z betónu	187.000	kus	48.50	*1.610*	9,069.50		*301.052*
24	922	22027-1621	Pocínovanie konca vodiča	8.000	kus	14.10	*0.468*	112.80		*3.744*
25	922	22028-0221001	Kábel uložený v rúrkach : JE-H(St)H 1x2x0,8	65.000	m	19.00	*0.631*	1,235.00		*40.994*
26	922	22030-0001	Forma káblová do dĺžky 0,5 na kábli do 5x2	4.000	kus	161.00	*5.344*	644.00		*21.377*
27	922	22032-1762	Naprogramovanie systému	1.000	kus	6,790.00	*225.387*	6,790.00		*225.387*
28	922	22033-0101	Montáž tlačítkového hlásiča EPS na omietku	1.000	kus	121.00	*4.016*	121.00		*4.016*
29	922	22033-0111	Montáž zásuvky hlásiča EPS na omietku	1.000	kus	357.00	*11.850*	357.00		*11.850*
30	922	22033-0206	Preskúšanie hlásiča EPS	2.000	kus	153.00	*5.079*	306.00		*10.157*
31	922	22033-0361	Montáž čidla hlásiča EPS	1.000	kus	155.00	*5.145*	155.00		*5.145*
			M22 - 156 Montáž oznamovacích,signalizačných a zab	28,053.60				28,053.60		*931.21*
			PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	28,181.60				28,181.60		*935.46*
			Rozpočet celkom :	43,264.95				31,681.60	11,583.35	*1,436.13*

PRO. RESTAV spol. s r.o.
Pri tra[illegible]
821 06 Bratislava
IČO: 35775331, IČ DPH: SK2020244589
-5 -

Rozpočet vzduchotechniky - ev.zn.55 87 866 Bratislava - Kutuzovove Kasárne

	Názov	ks	j.cena	spolu dod.	spolu.montáž
1.1	Nástenný Split LG S12AWNEO/ S12AW UEO				
	Qch=3,5kW, Ne= 1,3KW/230V	1	46280	46280.0	
	Montáž pol. 1.1.1.2,1.3 241050817	1	11000		11000.0
1.2	Prepojenie potrubia chladiva, odvod kondenzu a elektrický prepojmedzi vonk.a vnútornou jednotkou v m	10	1020	10200.0	
1.3	Konzola pod kondenzátor	1	1500	1500.0	
1.4	Ventilátor FFCF 234 T,	3	3850	11550.0	
	Dodať aj PER 100W	3	610		1830.0
	Montáž 240010215				
1.5	Mriežka SMU 20-300x100-UR	9	580	5220.0	
	Montáž 240071264	9	73.5		661.5
1.6	Ohybné Flexo hadica 102, v m	3	80	240.0	
	Montáž 240080339	3	107		321.0
1.7	Spojovací a tesniací materiál v kg	3	2700	8100.0	
	SPOLU			83090.0	13812.5
	Dopravné 3,6% z dodávky			2991.2	
	Celkom bez DPH			86081.2	13812.5
	Celkový náklad VZT HL.III bez DPH 19%			**99893.7**	
	náklady v EURO			€ 3,315.86	
	konverzný kurz 30,1260 Sk / 1 EURO				

PRO. RESTAV spol. s r.o.
Pri trati 15/A
821 06 Bratislava
IČO: 35775331, IČ DPH: SK2020244589

Zdigitalizovaná zmluva je totožná s podpísaným originálom.

26. augusta 2010

Ing. Vladimír Bajner

