(13) 15284

Zmluva o dielo č. SAPaÚ-93-13/2010
uzavretá podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov

Článok I
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ: **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby Trenčín

Sídlo:	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
V zastúpení:	Ing. Bakoš Ján - Riaditeľ SAPaÚ Trenčín
Kontaktná adresa :	Legionárska 15, 911 27 Trenčín
IČO :	30845572
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000171928/8180
Oprávnený rokovať vo veciach technických:	Ing. Viliam Rafaj 0960 /396 501 riaditeľ PSB Hlohovec
Odborný dozor objednávateľa:	Daniela Hajtmanová
Telefón :	0960/396 520
Fax :	0960/396 505

/ ďalej len objednávateľ /

1.2 Zhotoviteľ **Jaroslav Piroš JPS**

Sídlo:	Pri Svetom 12, 013 62 Veľké Rovné
Zastúpený:	Jaroslav Piroš
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných:	Jaroslav Piroš
vo veciach technických:	Jaroslav Piroš
vo veciach stavebných:	Jaroslav Piroš
IČO :	33357366
IČDPH:	SK1020522393
Bankové spojenie:	VÚB, a.s., pobočka Bytča
Číslo účtu:	1246843432/0200
Telefón:	041/558 2426, 0903 186 391
Fax:	041/558 2426
Register:	Živnostenský register č. 501-673

/ ďalej len zhotoviteľ /

1.3 Zmenu poverených osôb alebo rozsahu ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy.

1.4 Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná miestne príslušná posádková správa budov (ďalej len PSB).

Článok II
PREDMET A MIESTO PLNENIA

2.1 Predmetom plnenia je realizácia stavebného diela v rozsahu prílohy č. 1 rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo.

„Oprava sociálnych zariadení b. č. 90 DK Hlohovec"

2.2 Zhotoviteľ je povinný vykonať kompletné dielo odborne a kvalitne a za podmi uvedených v tejto zmluve v súlade s § 43 d) Zákona č.50/1976 Zb. v znení nesko predpisov (stavebného zákona) a súvisiacich STN v znení neskorších predpisov a o zı a doplnení niektorých zákonov v súlade s oceneným výkazom výmer na ; nebezpečenstvo.

2.3 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prev a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku IV tejto zmluvy.

Článok III
TERMÍN PLNENIA

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť v súl

termín začatia prác: **05. 03. 2010**
termín ukončenia prác: **31. 03. 2010**

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť s realizáciou predmetu plnenia plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu ukončenia prác.

3.3 Spotrebované energie (voda, el. energia) preukázateľne použité pre dodávateľa prác budú vyfakturované zhotoviteľom ako odpočítateľná položka z celkovej ceny za dielo.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko zhotoviteľovi po podpísaní zmluvy, o čom vyhotoví zápis.

Článok IV
CENA DIELA

4.1 Cena diela je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade s ustanoveniami zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorčích predpisov a v zmysle § 547 odsek 2 zákona č.513/1991 Zb.(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov v rozsahu ponukového rozpočtu, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Cena zahŕňa všetky náklady a výdavky s tým spojené.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia :

Cena bez DPH	**12 605,04 €**
DPH 19 %	**2 394,96 €**
Cena za dielo celkom vrátane DPH	**15 000,00 €**

4.3 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.
4.4 V prípade, že počas realizácie prác vznikne potreba zmeny objemového a konštrukčného charakteru, alebo rozsahu prác oproti ponukovému rozpočtu v celkovej nezmenenej cene (príloha č. 1), tieto práce budú upravené písomným dodatkom k tejto zmluve. Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni, ako bola spracovaná cenová ponuka zhotoviteľom.
4.5 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť zmeny materiálov a rozsahu prác, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané v rozsahu uvedenom v bode 4.2.
4.6 Zníženie, zvýšenie ceny predmetu plnenia v zmysle bodu 4.4 je možné meniť len po vzájomnej dohode zmluvných strán písomným dodatkom k tejto zmluve, ktorý je jej neoddeliteľnou súčasťou. Zmena je možná z dôvodu upresnenia dojednaných podmienok diela zmluvy, objemových a konštrukčných prác a zmeny materiálu.

Článok V
PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA

5.1 Práce budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa ponukového rozpočtu (príloha č. 1). Overenie vykonaných prác vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie, ktorý je povinný ho obratom opraviť.
5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods.1 zák.č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Objednávateľovi bude predložená po ukončení diela a jeho protokolárnom prevzatí v štyroch výtlačkoch. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený odborným dozorom objednávateľa.
5.3 Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude zhotoviteľ predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry nie sú dokladom na úhradu.
5.4 Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia daňový doklad (faktúru), ktorý neobsahuje náležitosti podľa bodu 5.2 tejto zmluvy, alebo sú v ňom fakturované nevykonané práce a to do dátumu jeho splatnosti. Oprávneným vrátením daňoveho dokladu (faktúry) prestáva plynúť lehota splatnosti. Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opraveného daňového dokladu (faktúry).
5.5 Zhotoviteľ zašle daňový doklad (faktúru) na adresu: Posádková správa budov Hlohovec, Duklianska 39, 920 01 Hlohovec.

Článok VI
ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmet plnenia uvedený v článku II tejto zmluvy v súlade s projektom stavby a STN, vzťahujúcimi sa na predmet diela a na zhotovené dielo poskytuje záruku 36 mesiacov od jeho odovzdania objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, platí namiesto tejto lehoty záručná doba určená výrobcom.
6.2 Záručná doba začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
6.3 Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
6.4 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady zistené počas záruky odstraňovať.

6.5 Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád na predmetnom diele bude dohodnutá v reklamačnom konaní.
6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa.

Článok VII
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

7.1. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi v dohodnutom čase v dobe plnenia predmetu zákazky vstup do vojenského objektu na realizáciu daných stavebných prác.
7.2 Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa formou písomnej výzvy, alebo zápisu v stavebnom denníku, v lehote dvoch pracovných dní vopred na obhliadku, kontrolu a prevzatie tých stavebných častí diela, ktoré budú ďalšou realizáciou diela zakryté a ich následná kontrola zo strany objednávateľa by bola technicky nezrealizovateľná. V prípade, že objednávateľ sa na obhliadke nezúčastní naapriek tom, že výzvu na účasť na obhliadke preukázateľne prijal, zhotoviteľ je oprávnený pokračovať v realizácii diela a zakryť časti diela.
7.3 Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný ostraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových komunikácií spôsobené jeho činnosťou.
7.4 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku až do termínu prevzatia vykonaného diela.
7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a požiarnej ochrany (ďalej len PO) svojich zamestnancov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela.
7.6 Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré jeho zamestnanci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie (napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla a pod.), v celom objekte kasární je zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje, alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
7.7 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
7.8 Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a PO zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.
7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP a PO povereným pracovníkom PSB.
7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas realizácie diela bude dodržiavať podmienky stanovené v príslušnom povolení na vykonanie diela vydané oprávneným orgánom, ako aj ďalšie podmienky a požiadavky objednávateľa uplatnené v súlade s touto zmluvou.
7.12 Zhotoviteľ po vykonaní diela zabezpečí odstránenie objektov a zariadení, ktoré sa nachádzajú na stavenisku, zabezpečí jeho likvidáciu a vypratanie do troch pracovných dní po odovzdaní diela objednávateľovi.

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a služieb
TRENČÍN

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov platných v SR.
7.14 Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania, alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v SR.
7.15 Zhotoviteľ je takisto výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napr. na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou a ďalej za všetky náklady a výdavky s tým spojené.
7.16 Pokiaľ je v posádke zavedený enviromentálny program, zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne normy v oblasti životného prostredia v súlade s prvkami STN EN ISO 14001:1998.
7.17 Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia vlády č. 395/2006 a § 6 a) a § 18 zákona č.124/2006 Z.z. o BOZP v znení neskorších predpisov. Technické opatrenia zhotoviteľ zabezpečí v súlade s § 5 vyhlášky č. 374/1990 Zb.
7.18 Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaných prácach vo vojenskej posádke zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný vybaviť pracovisko prostriedkami na hasenie v zmysle § 5 zákona č. 314/2001 Z.z o ochrane pred požiarmi. v znení neskorších predpisov a zabezpečiť dodržiavanie pravidiel ochrany pred požiarmi zamestnancami, ktorí vykonávajú prácu pre zhotoviteľa s cieľom zabrániť vzniku požiaru. Zhotoviteľ zabezpečí školenie o ochrane pred požiarmi svojich zamestnancov pred výkonom dodávateľských prác oprávnenou sobou (technikom požiarnej ochrany), alebo toto školenie zmluvne zabezpečí. Pri vykonávanej činnosti so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru v zmysle § 4 citovaného zákona a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z je zhotoviteľ povinný zriadiť protipožiarnu asistenčnú hliadku a plniť opatrenia, ktoré sú stanovené v § 3 až § 12 citovanej vyhlášky. Súčasne zabezpečí oprávnenou osobou jej odbornú prípravu. Objednávateľ aj zhotoviteľ sú povinní každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov príslušného vojenského objektu-dozornému útvaru.
7.19 Pracovníci zhotoviteľa sú povinní absolvovať vstupné bezpečnostné a protipožiarne školenie u PSB, o čom spíšu dohodu.
7.20 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
7.21 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou diela a dodržiavaním zmluvných podmienok. Zamestnanec poverený výkonom odborného dozoru (uvedený v článku I bod 1.1) má za týmto účelom prístup na pracovisko, kde sa zmluvné práce vykonávajú.
7.22 Predčasné užívanie predmetu diela je možné len na základe písomnej dohody zmluvných strán, ktorá sa stane súčasťou zmluvy.
7.23 Prevzatie diela oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela môže objednávateľ odmietnuť pre jeho vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.

Článok VIII
SANKCIE

8.1 V prípade, ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (i začatý) deň omeškania podľa podmienok uvedených v zmluve.

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

8.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.

8.3 Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane do 14 dní odo dňa jej uplatnenia.

Článok IX
OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

9.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovovania diela podľa STN a vady zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch,
ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami,
ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela,
ak na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,
- ak jeho nadriadený orgán rozhodne o zastavení stavby.

9.2 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy:
ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.

9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod zhotoviteľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú uhradené podľa zmluvných cien.

Článok X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.2 Zmluva môže byť zmenená alebo zrušená len písomnými dodatkami, podpí oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

10.3 Pokiaľ v zmluve nie je dojednané inak, platia pre zmluvný vzťah ňou ustanovenia Obchodného zákonníka.

10.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, z ktorých objednávateľ a zhotoviteľ jeden výtlačok.

10.5 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán.

Za objednávateľa:

v Trenčíne, dňa: - 3 MAR. 2010

Ing. Ján BAKOŠ
riaditeľ

Za zhotoviteľa:

- 3 MAR. 20

v Trenčíne, dňa:

JPS
Jaroslav PIROŠ - STAV
013 62 VEĽKÉ ROV
IČO: 33357366 IČ DPH: SK10

Jaroslav Piroš

Krycí list rozpočtu v EUR

ODIS s.r.o. Žilina

Stavba : MO SR VÚ Hlohovec r.2010		JKSO :
Objekt : Oprava soc. zariadení b.č. 90 DK HC		Rozpočet :
		Spracoval : STAVAR Za, s.r.o.
Miesto :	Zmluva č.	Dňa : . .

Odberateľ :	PSB Hlohovec	IČO :	DIČ :
	92055 Hlohovec		IČ DPH :
Dodávateľ :	JPS - Piroš Jaroslav	IČO : 33357366	DIČ : 1020522393
	01362 Veľké Rovné okr.Bytča	Veľké Rovné 12	IČ DPH : SK1020522393
Projektant :		IČO :	DIČ :
			IČ DPH :

1 M3 OP	15 000 EUR za M3 OP	1 M	15 000 EUR za M
1 M2 ZP	15 000 EUR za M2 ZP		
1 M2 UP	15 000 EUR za M2 UP		

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	4 003,56		4 003,56
2	PSV :	4 828,63	2 592,09	7 420,72
3	MCE :	257,40	612,62	870,02
4	iné :			
5	Súčet :	9 089,59	3 204,71	12 294,30

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby		
11	Zariadenie staveniska	1,00 %	122,94
12	Prevádzkové vplyvy	0,70 %	86,06
13	Sťažené podmienky	1,00 %	114,24
14			
15	Súčet riadkov 11 až 14 :		323,24

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	-12,50
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	-12,50

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum : *Podpis :*

Pečiatka : - 3 MAR. 2010

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby ZVOLEN

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum : - 3 MAR. 2010 *Podpis :*

Pečiatka :

JPS
Jaroslav PIROŠ - STAVBY
013 62 VEĽKÉ ROVNÉ 12
IČO:33357366 IČ DPH:SK1020522393

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	12 605,04
22	DPH 19 % z : 12 605,04	2 394,96
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	15 000,00

F	Odpočet - prípočet

Celkové náklady v SKK	
Celkom bez DPH	379 739,44
Cena s DPH	451 890,00
Konverzný kurz	30,1260 SKK = 1 EUR

ečivo : ODIS A10

Ing. Marián MARUŠKA

MINISTERSTVO OBRANY SR Správa majetku a infraštruktúry Správa prevádzky a údržby

Odberateľ : PSB Hlohovec
Dodávateľ : JPS - Piroš Jaroslav
Projektant :

JKSO :
Dátum :
Spracoval : **STAVAR Za, s.r.o.**

Rekapitulácia rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Stavba : MO SR VÚ Hlohovec r.2010 — **Objekt : Oprava soc. zariadení b.č. 90 DK HC**

DIS s.r.o. Žilina

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Cena spolu	Konštrukcie a práce	Špecifikovaný materiál	Cena spolu SKK	Hmotnosť spolu (t)
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
1 - ZEMNÉ PRÁCE	46,99	46,99		*1 415,62*	
2 - ZÁKLADY	82,98	82,98		*2 499,86*	0,019
4 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	323,68	323,68		*9 751,18*	1,471
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	1 927,76	1 927,76		*58 075,70*	18,840
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	1 622,15	1 622,15		*48 868,89*	0,006
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	4 003,56	4 003,56		*120 611,25*	20,336
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	1 609,30	1 609,30		*48 481,77*	0,228
IZOLÁCIE	1 609,30	1 609,30		*48 481,77*	0,228
721 - Vnútorná kanalizácia	527,82	527,82		*15 901,11*	0,034
722 - Vnútorný vodovod	201,87	201,87		*6 081,54*	0,024
725 - Zariaďovacie predmety	2 660,22	1 183,12	1 477,10	*80 141,79*	0,115
ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	3 389,91	1 912,81	1 477,10	*102 124,43*	0,173
762 - Konštrukcie tesárske	16,22	16,22		*488,64*	
766 - Konštrukcie stolárske	87,87	6,37	81,50	*2 647,17*	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	30,29	0,24	30,05	*912,52*	0,001
KONŠTRUKCIE	134,38	22,83	111,55	*4 048,33*	0,001
771 - Podlahy z dlaždíc, keramických	578,97	279,12	299,85	*17 442,05*	0,480
776 - Podlahy povlakové	18,77	18,77		*565,47*	
PODLAHY	597,74	297,89	299,85	*18 007,52*	0,480
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	1 633,36	929,77	703,59	*49 206,60*	1,026
783 - Nátery	13,74	13,74		*413,93*	0,001
784 - Maľby	42,29	42,29		*1 274,03*	0,003
DOKONČOVACIE PRÁCE	1 689,39	985,80	703,59	*50 894,56*	1,030
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	7 420,72	4 828,63	2 592,09	*223 556,61*	1,911
PRÁCE A DODÁVKY M					
155 Elektromontáže	543,62	246,00	297,62	*16 377,10*	
158 Montáž vzduchotechnických zariade	326,40	11,40	315,00	*9 833,13*	
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	870,02	257,40	612,62	*26 210,22*	
OSTATNÉ					
OSTATNÉ spolu :	-12,50	-12,50		*- 376,58*	
a rozpočet celkom :	281,80	077,09	204,71	*70 001,51*	2,247

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
Stavebný úrad

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

ODIS s.r.o. Žilina

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	PRÁCE A DODÁVKY HSV						
	1 - ZEMNE PRÁCE						
001-139711101	Výkopy v uzavretých priestoroch v horn. tr. 1-4	0,690	m3	59,50	**41,06**	*1 236,97*	19
	*+6,3*0,2*0,25 = 0,315*						
	*+5*0,25*0,3 = 0,375*						
001-174101102	Zásyp zhutnený v uzatvorených priestoroch	0,690	m3	8,60	**5,93**	*178,65*	19
	1 - ZEMNE PRÁCE spolu :	**46,99**	**EUR**		**46,99**	*1 415,62*	
	2 - ZÁKLADY						
002-289905212	Úprava škár pre škárov. muriva riadk. alebo kvádr. zdrsnením	16,763	m2	4,95	**82,98**	*2 499,86*	19
	2 - ZÁKLADY spolu :	**82,98**	**EUR**		**82,98**	*2 499,86*	
	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE						
011-342972336	Priečky PPP Ytong hr.100mm 550kg/m3	18,710	m2	17,30	**323,68**	*9 751,18*	19
	*+4,6*2,6 = 11,960*						
	*+2,25*1*3 = 6,750*						
	3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :	**323,68**	**EUR**		**323,68**	*9 751,18*	
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						
011-612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	3,150	m2	8,25	**25,99**	*782,97*	19
	*+2,1*0,3 = 0,630*						
	*+8,4*0,3 = 2,520*						
011-612451111	Omietka vnút. stien cem. hrubá zatretá	16,763	m2	5,45	**91,36**	*2 752,31*	19
011-612474101	Omietka vnút. stien zo suchých zmesí hladká Baumit	50,960	m2	8,45	**430,61**	*12 972,56*	19
011-612481118	Potiahnutie vnút. stien sklovláknitým pletivom vtlačeným do tmelu	50,960	m2	6,75	**343,98**	*10 362,74*	19
	*+4,6*2,6*2 = 23,920*						
	*+2,25*1*3*2 = 13,500*						
	*+4,6*1,9 = 8,740*						
	*+12*0,4 = 4,800*						
011-631312141	Doplnenie mazaniny bet. rýhy	0,376	m3	121,00	**45,50**	*1 370,73*	19
	*+6,3*0,2*0,1 = 0,126*						
	b.č.42						
	*+5*0,25*0,2 = 0,250*						
011-631315611	Mazanina z betónu prostého tr. B 20 hr. 12-24 cm	2,528	m3	126,00	**318,53**	*9 596,03*	19
	*+1,9*4,6*0,15 = 1,311*						
	*+(2,05*4,6-1,1*1,2)*0,15 = 1,217*						
011-631319165	Príplatok za konečnú úpravu mazaniny hr. do 24 cm	2,528	m3	6,95	**17,57**	*529,31*	19
011-631319175	Prípl. za stiahnutie povrchu mazaniny pred vlož. výstuže hr. do 24 cm	2,528	m3	1,67	**4,22**	*127,13*	19
011-631360021	Výstuž betónovvch mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,096	t	1 420,00	**136,32**	*4 106,78*	19
	*+1,9*4,6*5,7/1000 = 0,050*						
	*+(2,05*4,6-1,1*1,2)*5,7/1000 = 0,046*						
011-631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 spevňujúceho	4,213	m3	37,50	**157,99**	*4 759,61*	19
011-632451064	Poter pieskocement. min. 25 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 4 cm	18,074	m2	8,10	**146,40**	*4 410,45*	19
011-632477005	Nivelačná stierka podlahová KNAUF hrúbky 3mm	18,074	m2	7,90	**142,78**	*4 301,39*	19

MINISTERSTVO OBRANY SR
Správa Prevádzky a Ubytovania
TRENČÍN

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
2	3	4	5	6	7	8	
1-6324*	Vložka do cementového poteru z rabic. pletiva matná	18,074	m2	3,68	**66,51**	*2 003,68*	
	6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**1 927,76**	**EUR**		**1 927,76**	*58 075,70*	
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
1-952**	Vyčistenie budov byt. alebo občian. výstavby pri výške podlažia do 4 m	18,074	m2	2,07	**37,41**	*1 127,01*	19
3-9**	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 15 cm nad 4 m2 *+1,9*4,6*0,15 = 1,311* *+(2,05*4,6-1,1*1,2)*0,15 = 1,217*	2,528	m3	68,00	**171,90**	*5 178,66*	19
9-	Búranie bet. podkladu s poterom a rabic. pletivom hr. 4 cm	8,110	m2	7,80	**63,26**	*1 905,77*	19
9-	Búranie dlažieb xylolit. alebo keram. hr. do 1 cm nad 1 m2 *+2,05*4,6-1,1*1,2 = 8,110*	8,110	m2	1,87	**15,17**	*457,01*	19
9-9*	Odstránenie násypov pod podlahy hr. do 20 cm nad 2 m2 *+16,85*0,25 = 4,213*	4,213	m3	9,05	**38,13**	*1 148,70*	19
1-968061125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	1,000	kus	0,38	**0,38**	*11,45*	19
3-97	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 30 cm	1,000	kus	3,96	**3,96**	*119,30*	19
-9	Vysekanie rýh v tehelnom murive hl. do 7 cm š. do 10 cm *+2,1 = 2,100* *+8,4 = 8,400*	10,500	m	3,25	**34,13**	*1 028,20*	19
9740*	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 10 cm š. do 20 cm	6,300	m	11,30	**71,19**	*2 144,67*	19
97*	Vysekanie rýh v betón. dlažbe hl. do 20 cm š. do 30 cm *b.č.42* *+5 = 5,000*	5,000	m	20,00	**100,00**	*3 012,60*	19
9780	Otlčenie vnút. omietok stien váp. vápenocem. do 100 % *+4,6*1,9 = 8,740* *+12*0,4 = 4,800*	13,540	m2	2,23	**30,19**	*909,50*	19
9790*	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	14,410	t	9,75	**140,50**	*4 232,70*	19
97*	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	216,150	t	0,32	**69,17**	*2 083,82*	19
97*	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	14,410	t	8,10	**116,72**	*3 516,31*	19
97*	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	57,640	t	0,93	**53,61**	*1 615,05*	19
9791*	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	14,410	t	16,60	**239,21**	*7 206,44*	19
99*	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	20,336	t	21,50	**437,22**	*13 171,69*	19
	9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**1 622,15**	**EUR**		**1 622,15**	*48 868,89*	
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**4 003,56**	**EUR**		**4 003,56**	*120 611,25*	
	PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	4 003,56	EUR		4 003,56	120 611,25	
	71 - IZOLÁCIE						
	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti						
1119*	Izolácia proti vlhkosti muriva vodor. AQUAFIN 2K *+1,9*4,6 = 8,740* *+2,05*4,6-1,1*1,2 = 8,110* *b.č.42* *+0,72*1,7 = 1,224*	18,074	m2	25,50	**460,89**	*13 884,77*	19
1193131	Izolácia proti vlhkosti muriva zvislá AQUAFIN 2K *+18,5*2,25 = 41,625*	41,625	m2	26,50	**1 103,06**	*33 230,79*	19
87112	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	15,639	%	2,90	**45,35**	*1 366,21*	19
	711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu :						

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	71 - IZOLÁCIE spolu :	1 609,30 EUR			1 609,30	48 481,77	
	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE						
	721 - Vnútorná kanalizácia						
721-721171105	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 50x1,8 *+2,1*2 = 4,200*	4,200 m		13,20	**55,44**	*1 670,19*	19
721-721171106	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 63x1,8	3,000 m		14,10	**42,30**	*1 274,33*	19
721-721171109	Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2 *+6,3 = 6,300* *b.č.42* *+5,5 = 5,500*	11,800 m		13,40	**158,12**	*4 763,52*	19
721-721290111	Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125 *+4,2+3+11,8*	19,000 m		0,58	**11,02**	*331,99*	19
721-721300922	Opr. kanaliz. prečistenie ležatých zvodov do DN 300	32,700 m		4,83	**157,94**	*4 758,10*	19
721-721999905	Vnútorná kanalizácia HZS T5 *napojenia kanalizácie* *+10 = 10,000*	10,000 hod		10,30	**103,00**	*3 102,98*	19
	721 - Vnútorná kanalizácia spolu :	527,82 EUR			527,82	15 901,11	
	722 - Vnútorný vodovod						
721-722130211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	8,400 m		10,60	**89,04**	*2 682,42*	19
721-722182111	Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16	8,400 m		0,81	**6,80**	*204,86*	19
721-722220111	Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2	10,000 kus		5,60	**56,00**	*1 687,06*	19
721-722230101	Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 83 T G 1/2	4,000 kus		8,35	**33,40**	*1 006,21*	19
721-722290226	Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50	8,400 m		1,23	**10,33**	*311,20*	19
721-722290234	Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80	8,400 m		0,75	**6,30**	*189,79*	19
	722 - Vnútorný vodovod spolu :	201,87 EUR			201,87	6 081,54	
	725 - Zariaďovacie predmety						
721-725110811	Demontáž záchodov splachovacích s nádržou *b.č.42* *+1 = 1,000*	1,000 súbor		5,05	**5,05**	*152,14*	19
721-725119305	Montáž záchodovým mís kombinovaných *b.č.42* *+1 = 1,000*	1,000 súbor		27,50	**27,50**	*828,47*	19
721-725119309	Príplatok za použitie silikónového tmelu 0,30 kg/kus	1,000 kus		3,19	**3,19**	*96,10*	19
721-725212200	Umývadlo z diturvitu so zápach. uzáv. štandardná kvalita	2,000 súbor		78,00	**156,00**	*4 699,66*	19
721-725539105	Montáž tlakových zásobníkov ostatných typov 160 l	2,000 súbor		59,50	**119,00**	*3 584,99*	19
MAT-5412A4655	Ohrievač vody SI 150 V - vertikálny *Výkon: 2500 W* *Napätie: 230 V* *Doba ohrevu na 60st.C (tepl.rozdiel 45st.C): 196 min* *Max. teplota vody: 75st.C* *Tepelná strata: 2,4 kWh/24h* *Max.prevádzkový tlak: 8 bar*	2,000 kus		597,30	**1 194,60**	*35 988,52*	19
721-725820801	Demontáž batérií nástenných do G 3/4	4,000 súbor		1,97	**7,88**	*237,39*	19
721-725821400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita	5,000 kus		78,50	**392,50**	*11 824,46*	19
721-725840200	Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita	4,000 súbor		111,00	**444,00**	*13 375,94*	19
721-725869211	Montáž zápachových uzávierok podlah. DN 40/50	5,000 kus		5,60	**28,00**	*843,53*	19
MAT-551618280	Uzávierka zápachová podlah so sifonom	5,000 kus		56,50	**282,50**	*8 510,60*	19
	725 - Zariaďovacie predmety spolu :	2 660,22 EUR			2 660,22	80 141,70	
	72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	3 389,91 EUR			3 389,91	102 1	

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby
TRENČÍN

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
	76 - KONŠTRUKCIE						
	762 - Konštrukcie tesárske						
762-762111811	Demontáž stien a priečok z hraneného reziva	11,960 m2		1,30	**15,55**	*468,46*	19
	*+4,6*2,6 = 11,960*						
762-998762202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	0,155 %		4,30	**0,67**	*20,18*	19
	762 - Konštrukcie tesárske spolu :	**16,22 EUR**			**16,22**	*488,64*	
	766 - Konštrukcie stolárske						
766-766651112	Montáž dvier nekompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	1,000 kus		5,85	**5,85**	*176,24*	19
MAT-6116D0102	Dvere FÓLIE Štandard - 80-90	1,000 kus		81,50	**81,50**	*2 455,27*	19
766-998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	0,874 %		0,60	**0,52**	*15,67*	19
	766 - Konštrukcie stolárske spolu :	**87,87 EUR**			**87,87**	*2 647,17*	
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné						
MAT-549136805	Kovanie dverové interiér kľučka so štítmi	1,000 sada		17,45	**17,45**	*525,70*	19
MAT-549258000	Zámok dózický 12 1/1 L závora	1,000 kus		12,60	**12,60**	*379,59*	19
767-998767201	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	0,301 %		0,80	**0,24**	*7,23*	19
	767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :	**30,29 EUR**			**30,29**	*912,52*	
	76 - KONŠTRUKCIE spolu :	**134,38 EUR**			**134,38**	*4 048,33*	
	77 - PODLAHY						
	771 - Podlahy z dlaždíc keramických						
771-771575109	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 300x300 do tmelu	18,074 m2		12,40	**224,12**	*6 751,84*	19
	*+1,9*4,6 = 8,740*						
	*+2,05*4,6-1,1*1,2 = 8,110*						
	b.č.42						
	*+0,72*1,7 = 1,224*						
771-771579792	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri montáži podláh keram	18,074 m2		1,70	**30,73**	*925,77*	19
771-771589795	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. podláh mozaik	18,074 m2		0,17	**3,07**	*92,49*	19
MAT-597643300	Dlažba hl. povrch 300x300x9 1A	18,978 m2		15,80	**299,85**	*9 033,28*	19
	*+8,74*1,05 = 9,177*						
	*+8,11*1,05 = 8,516*						
	*+1,224*1,05 = 1,285*						
771-998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	5,578 %		3,80	**21,20**	*638,67*	19
	771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu :	**578,97 EUR**			**578,97**	*17 442,05*	
	776 - Podlahy povlakové						
775-776511820	Odstránenie povlakových podláh lepených s podložkou	8,740 m2		2,14	**18,70**	*563,36*	19
	*+1,9*4,6 = 8,740*						
775-998776201	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	0,187 %		0,40	**0,07**	*2,11*	19
	776 - Podlahy povlakové spolu :	**18,77 EUR**			**18,77**	*565,47*	
	77 - PODLAHY spolu :	**597,74 EUR**			**597,74**	*18 007,52*	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE						
	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek						
771-781415014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100, 200x250 do tmelu	41,620 m2		15,60	**649,27**	*19 559,91*	19
	+41,62 = 41,620						
771-781419701	Prípl. za práce v obmedz. priestore pri motáži obkl. pórov.	41,620 m2		5,90	**245,56**	*7 397,74*	19
771-781419704	Prípl. za škárovanie bielym cementom pri mont. obkl. pórov.	41,620 m2		0,07	**2,91**	*87,67*	19
MAT-597658005	Obklad hut. B 1 far. hl. 200x250 1A	43,701 m2		16,10	**703,59**	*21 196,85*	19

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	 SKK	
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	DPH
	*+41,62*1,05 = 43,70*						
771-998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	16,013	%	2,00	**32,03**	*964,94*	19
	781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu :	**1 633,36**	**EUR**		**1 633,36**	*49 206,60*	
	783 - Nátery						
783-783225600	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. 2x email	2,320	m2	4,06	**9,42**	*283,79*	19
783-783226100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné *+(2*1,97+0,6)*(0,15+2*0,05) = 1,135* *+(2*1,97+0,8)*(0,15+2*0,05) = 1,185*	2,320	m2	1,86	**4,32**	*130,14*	19
	783 - Nátery spolu :	**13,74**	**EUR**		**13,74**	*413,93*	
	784 - Maľby						
784-784402801	Odstránenie malieb v miestnostiach výšky do 3,8 m oškrabaním *+7,45*2,25 = 16,763*	16,763	m2	0,95	**15,92**	*479,61*	19
784-784462271	Maľba zo zmesí tekut. 1 far. dvojnás. v miest. do 3,8m *+4,6*1,9 = 8,740* *+12*0,4 = 4,800*	13,540	m2	0,97	**13,13**	*395,55*	19
784-784496500	Ostatné maliarske práce, napustenie disperziou Sokrat 2802	16,763	m2	0,79	13,24	*398,87*	19
	784 - Maľby spolu :	**42,29**	**EUR**		**42,29**	*1 274,03*	
	78 - DOKONČOVACIE PRÁCE spolu :	**1 689,39**	**EUR**		1 689,39	*50 894,56*	
	PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**7 420,72**	**EUR**		**7 420,72**	*223 556,61*	
	PRÁCE A DODÁVKY M						
	M21 - 155 Elektromontáže						
921-210010101	Lišta el-inšt PVC do š. 20mm	15,000	m	1,70	**25,50**	*768,21*	19
MAT-345710I004	Lišta el-inšt PVC minižľab 032582 : MIK 16/25, biely	15,000	m	0,81	**12,15**	*366,03*	19
921-210110022	Spínač nástenný, zapustený IP55-65, rad.2	2,000	kus	5,05	**10,10**	*304,27*	19
MAT-345354A201	Spínač rad.2S : 3553-02922 B, Praktik IP44, nástenný, biely	2,000	kus	3,61	**7,22**	*217,51*	19
921-210111041	Zásuvka - plochè kontakty IP20, 10A/48-380V, 2P	1,000	kus	4,20	**4,20**	*126,53*	19
MAT-345434A501	Zásuvka 1-nás. vzor K : 5515N-C05765, IP55 kovová (Al) vstavaná, šedá	1,000	kus	12,80	**12,80**	*385,61*	19
921-210201081	Svietidlo žiarivkové stropné IP54, 2x36W	2,000	kus	6,60	**13,20**	*397,66*	19
MAT-3482B0246r	Svietidlo žiarivkové IP54,4x36W,KVG: RELAX PV/T8 PAR IP54	2,000	kus	59,00	**118,00**	*3 554,87*	19
921-210810045	Kábel 750V pevne uložený CYKY 3x1,5	15,000	m	0,93	**13,95**	*420,26*	19
MAT-341203M100	Kábel Cu 750V : CYKY-J 3x1,5	15,000	m	0,42	**6,30**	*189,79*	19
921-210810056	Kábel 750V pevne uložený CYKY 5x2,5	27,000	m	0,93	**25,11**	*756,46*	19
MAT-341203M310	Kábel Cu 750V : CYKY-J 5x2,5	27,000	m	1,04	**28,08**	*845,94*	19
921-213280060	PPV (pomocné a podružné výkony)	0,921	%	6,00	**5,53**	*166,60*	19
MAT-999990300	Podružný materiál	2,889	%	3,00	**8,67**	*261,19*	19
921-213290047	Demontáž existujúceho zariadenia *dmtž rozvody v lištách 14mb* *+14,5*0,09 = 1,305* *dmtž zásuvky 2ks* *+0,26 = 0,260* *dmtž svietidlo žiarivkové 2ks* *+0,75 = 0,750* *dmtž spínač exteriér na omietke 1ks* *+0,09 = 0,090*	2,405	hod	11,50	**27,66**	*833,29*	19
921-213290120	Úprava rozvadzača	8,000	hod	11,50	**92,00**	*2 771,59*	19
MAT-3585112I 11	Istič 1-pólový 16 A	2,000	kus	7,20	**14,40**	*433,81*	
MAT-35868C015	Stykač inštalačný 2-pól CT 25A (2-0), cievka 24V-AC (1MD)	2,000	kus	45,00	**90,00**	*2 711*	19

MINISTERSTVO OBRANY SR Sekcia majetku a infraštruktúry Správa pozemných a ubytovacích stavieb TRENČÍN

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Konverzný kurz : 30,1260 SKK = 1 EUR

ODIS s.r.o. Žilina

Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Cena spolu EUR	Cena spolu SKK	DPH
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	
921 213290150	Drobné elektroinštalačné práce	2,500	hod	11,50	28,75	866,12	19
	zapojenie zásobník						
	+1,5 = 1,500						
	zapojenie ventilátor						
	+1 = 1,000						
	M21 - 155 Elektromontáže spolu :	543,62	EUR		543,62	16 377,10	
	M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su						
824-240010031	Ventilátor axiálny pretlakový API usporiadenie 1 veľk. 315	1,000	kus	11,40	11,40	343,44	19
MAT-4291B0161	Ventilátor nástenný NV 260 B AV - 1110	1,000	kus	315,00	315,00	9 489,69	19
	M24 - 158 Montáž vzduchotechnických zariadení a su	326,40	EUR		326,40	9 833,13	
	PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	870,02	EUR		870,02	26 210,22	
	OSTATNÉ						
NAD-R-0	Spotreba energie a vody	-12,500	Sk	1,00	-12,50	- 376,58	19
	OSTATNÉ spolu :	-12,50	EUR		-12,50	- 376,58	
	Za rozpočet celkom :	**12 281,80**	EUR		**12 281,80**	370 001,51	

JPS
Jaroslav PIROŠ - STAVBY
013 62 VEĽKÉ ROVNÉ 12
IČO:33357366 IČ DPH:SK1020522393

MINISTERSTVO OBRANY SR
Sekcia majetku a infraštruktúry

DOLOŽKA OVERENIA TOTOŽNOSTI ZMLUVY S ORIGINÁLOM č. 28

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.

Jedná sa o zmluvu: SAPaÚ-93-13/2010

.....

Ing. Ľubomír Kristín
ved. odborný referent
SAPaÚ Trenčín

3-3.