105/07

Výtlačok číslo	: 3
Počet listov	: 7
Počet príloh	: 1/10
Z toho utajovaných	: 0

ZMLUVA O DIELO

Číslo : PSB – 18 – 105/2007

uzatvorená podľa § 536 a nasledne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

Článok I.
Zmluvné strany

Objednávateľ	**:**	**Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR** **Posádková správa budov Trebišov** **kpt. Nálepku 1** **075 01 Trebišov**
v zastúpení	**:**	**Ing. Dušan V A R M E Ď A , riaditeľ PSB**
vo veciach technických	**:**	**z. Milan LITVÁK**
Bankové spojenie	**:**	**Štátna pokladnica**
číslo účtu	**:**	**7000172461/8180**
IČO	**:**	**00805238**

ďalej len „ objednávateľ ”

a

Zhotoviteľ	**:**	**PLYNMONT – KOMP, spol. s r. o.** **Mierová 142** **072 22 STRÁŽSKE**
zastúpený	**:**	**Ing. Ladislav Ď U R Í K – konateľ - riaditeľ s. r. o.**
Bankové spojenie	**:**	**VÚB Strážske**
číslo účtu	**:**	**1134513455/0200**
IČO	**:**	**31 711 561**
IČ DPH	**:**	**SK 2020498755**

ďalej len „ zhotoviteľ ”

uzatvárajú v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a noviel zmluvu o dielo takto :

Posádková správa budov TREBIŠOV

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle § 3 zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní"). objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – verejnú súťaž – prieskum trhu.

Článok II.
Predmet zmluvy

1. Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo **„Plynofikácia a rekonštrukcia ÚK (ústredného kúrenia) b. č. 39 – kasárne Trebišov"** (ďalej len „dielo"). Záväznými podkladmi pre zhotovenie diela sú nasledujúce a prípadne dodatočne vzájomne odsúhlasené podklady :
   - cenový rozpočet diela – ako príloha tejto zmluvy,
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo po jeho dokončení zo strany zhotoviteľa prevezme a zaplatí dohodnutú odplatu podľa článku č. III tejto zmluvy.

Článok III.
Odplata za dielo a platobné podmienky

1. Celková odplata za dielo je stanovená na základe dohody zmluvných strán podľa § 6 zákona číslo 18/1996 Z. z. o cenách a jeho vykonávacej Vyhlášky číslo 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a noviel a je určená ako cena maximálna.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať pevne stanovené jednotkové ceny v súlade s predloženou cenovou ponukou a schváleným rozpočtom.
3. Odplata za dielo je dohodnutá ako cena pevná s ohľadom na rozsah, štandard a riešenie diela podľa tejto zmluvy. V odplate sú zahrnuté všetky náklady na vykonanie diela a jeho dodanie objednávateľovi, pokiaľ v tejto zmluve výslovne nie je uvedené inak. Celková odplata za vykonanie diela predstavuje sumu :

Cena celkom bez DPH	:	**216.937,90 Sk**
DPH 19%	:	**41.218,20 Sk**
Cena celkom s DPH	:	**258.156,10 Sk**

4. Dohodnutú odplatu je možné meniť len v prípade, že u zhotoviteľa nastanú zmeny, ktoré budú mať dopad na cenu alebo v prípade, ak počas plnenia zmluvy dôjde k zmene ekonomicky oprávneným nákladom na základe administratívnych opatrení štátu (devalvácia, inflácia, zmena sadzby DPH a pod.), ku ktorým dôjde po dátume podpisu zmluvy. Upravená cena môže byť uplatnená voči objednávateľovi len na základe odôvodneného zvýšenia, resp. zníženia odsúhlaseného objednávateľom a to písomným dodatkom k tejto zmluve.
5. Odplata za ostatné dodávky a práce, ktoré objednávateľ v priebehu platnosti zmluvy môže požadovať a nie sú uvedené v rozpočte bude zhotoviteľ stanovovať podľa aktuálneho cenníka a na základe dohody s objednávateľom.
6. Objednávateľ bude zhotoviteľovi účtovať sumu vo výške 0,05% z hodnoty diela bez DPH, za odber elektrickej energie a vody poskytnutej zhotoviteľovi pre potrebu vykonania diela. Uvedená čiastka bude zhotoviteľovi účtovaná formou vystavenia faktúry do **15 pracovných dni** od odovzdania diela objednávateľovi.
7. Právo na zaplatenie ceny vznikne zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku v súlade s touto zmluvou.

Ubytovacie a stravovacie služby ... TREBIŠOV

8. Zhotoviteľ vystaví faktúru v súlade s platnými predpismi do 15 dní od dodania diela a podpisu preberacieho protokolu obidvomi zmluvnými stranami. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác zhotoviteľa podpísaný technickým dozorom objednávateľa.
9. Daňový doklad (faktúra), originál + kópia bude doručená na adresu objednávateľa :

Posádková správa budov
kpt. Nálepku 1
075 01 Trebišov

10. Daňový doklad (faktúra) musí v súlade s ustanovením § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. obsahovať tieto náležitosti :
    - označenie, že ide o faktúru
    - IČO oboch zmluvných strán
    - obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, ktorý uskutočňuje plnenie,
    - obchodné meno, sídlo, alebo trvalý pobyt, miesto podnikania obchodného partnera, v prospech ktorého sa plnenie uskutočňuje
    - poradové číslo dokladu
    - názov a množstvo plnenia (výkaz odpracovaných hodín za fakturačné obdobie)
    - číslo zmluvy (vrátane platných dodatkov) a číslo objednávky
    - deň vystavenia faktúry
    - deň odoslania faktúry
    - termín splatnosti faktúry
    - konštantný symbol
    - formu úhrady
    - výšku plnenia celkom
    - sumu k úhrade
    - meno, podpis a telefonické spojenie zodpovedného pracovníka vystavovateľa
    - pečiatku vystavovateľa faktúry
    - miesto plnenia zmluvy
    - bankové spojenie
11. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje všetky uvedené náležitosti alebo je inak nesprávna a to do dátumu splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba jej splatnosti, táto začína plynúť znovu odo dňa doručenia oprávnenej faktúry.
12. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

Článok IV.
Termín plnenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne :
   Zahájenie : 4. december 2007
   Ukončenie : 12. december 2007
2. V prípade, že počas vykonávania diela zhotoviteľ zistí prekážku, ktorá mu bude brániť v riadnom a včasnom vykonaní diela v dohodnutej lehote, je povinný bezodkladne informovať o tom objednávateľa a môže ho požiadať o predĺženie termínu na vykonanie diela.

Posádková správa budov TREBIŠOV

Článok V.
Miesto plnenia

Miesto plnenia : **Kasárne kpt. Nálepku Trebišov**

Článok VI.
Preberací protokol

1. Záväzky zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa považujú za splnené okamihom, kedy zhotoviteľ splní riadne a včas podmienku určenú v článku II. zmluvy na prevzatie diela zo strany objednávateľa a objednávateľ v súlade s touto zmluvou dielo preberie.
2. Objednávateľ má právo dielo neprevziať najmä v prípade, ak vady diela budú takého charakteru, že užívanie diela alebo jeho príslušnej časti, ktorá je predmetom preberania, bude ohrozené alebo podstatne zhoršené.
3. Prevzatie diela alebo jeho časti, ako aj kontrolu úplnosti vykonaných prác podľa krycieho listu rozpočtu vykonajú oprávnení zástupcovia zmluvných strán (za PSB z. Milan LITVÁK) a potvrdia podpisom v písomnom preberacom protokole. V prípade, že dielo bude vykazovať vady a zjavné nedorobky, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či dielo prevezme a do záverečného protokolu popíše tieto vady a nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť, alebo sa rozhodne nepodpísať preberací protokol – v tom prípade sa so zhotoviteľom dohodne na predĺžení lehoty na odovzdanie diela a podpísanie preberacieho protokolu.
4. Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch diela, ktoré sú určené dokumentáciou, technológiou a touto zmluvou, ako aj všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
5. Bez ohľadu na iné ustanovenia tejto zmluvy sa dielo alebo jeho časť bude vždy považovať za odovzdané a akceptované objednávateľom v prípade, ak dielo alebo jeho časť bude použité v živej prevádzke objednávateľa.

Článok VII.
Súčinnosť zo strany objednávateľa

1. Podmienkou pre riadne a včasné splnenie termínov dohodnutých v tejto zmluve zo strany zhotoviteľa je poskytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa v takej forme a takým spôsobom, ako to predpokladá táto zmluva alebo ako to požaduje zhotoviteľ v písomnej výzve.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že primerane okolnostiam platným ku dňu doručenia písomnej výzvy zhotoviteľa podľa predchádzajúceho bodu sa bude snažiť poskytnúť zhotoviteľovi ním požadovanú súčinnosť. V prípade, že to bude potrebné, sa objednávateľ zaväzuje, že do 5 dní od doručenia žiadosti zhotoviteľa vystaví pre zhotoviteľa písomné plnomocenstvo v znení ním požadovanom. Zhotoviteľ nemá právo preberať v mene objednávateľa akékoľvek záväzky okrem tých, na ktoré ho objednávateľ v plnomocensteve výslovne písomne splnomocní.
3. Na základe požiadavky objednávateľa a v rozsahu udelenej plnej moci bude zhotoviteľ konať v mene objednávateľa vo všetkých činnostiach s príslušnými orgánmi štátnej správy, ako aj so všetkými príslušnými úradmi a inštitúciami.

Posádková správa budov TREBIŠOV

4. Objednávateľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky zhotoviteľa a v primeranom rozsahu vynaloží všetku snahu potrebnú na zaobstaranie podkladov potrebných pre vykonanie diela, vyjadrení a stanovísk. Termín dodania podkladov si zmluvné strany vopred dohodnú.
5. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov objednávateľa tak, aby mohol vykonať dielo v termíne a spôsobom dohodnutým v tejto zmluve.

Článok VIII.
Podmienky vykonania diela a povinnosti zhotoviteľa

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi predpismi.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výkone diela postupovať v súlade s účinnými technickými normami STN 070703 čl. 166 a Vyhlášky č. 25/1984 Zb. .
3. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci / ďalej len BOZP / a požiarnej ochrany /ďalej len PO/ svojich zamestnancov, ktorí sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela.
4. Zhotoviteľ má zakázané vykonávať práce na ktoré pracovníci nemajú oprávnenie, osvedčenie alebo poučenie / napr. zváranie, práce vo výškach, vedenie motorového vozidla /. V celom objekte kasárni je zakázané fajčiť mimo miest na to vyhradených, požívať alkoholické nápoje alebo nastupovať do práce pod ich vplyvom.
5. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci nebudú požívať alkoholické nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia alkoholických nápojov bude zamestnanec odoslaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zamestnávateľovi. Zamestnancovi, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska už nebude umožnené vykonávať práce u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ postupovať rovnakým spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov.
6. Preukázateľné preškolenie pracovníkov zhotoviteľa o BOZP a ochrany pred požiarmi zhotoviteľ preukáže predložením osnovy školenia a prezenčnou listinou zo školenia, osvedčením lektora, ktorý školenie vykonal.
7. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a vzniknuté škody spôsobené jeho pracovníkmi, ako aj ďalšími osobami, ktoré sa zdržujú oprávnene na pracovisku za účelom realizácie diela. V prípade spôsobenia škody na majetku objednávateľa týmito osobami je zhotoviteľ povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnom rozsahu, alebo ich odstrániť na vlastné náklady.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu stavu dodržiavania BOZP a ochrany pred požiarmi povereným pracovníkom PSB Trebišov / technik PSB resp. technik BOZP a PO/.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prípravu pracoviska ako aj uvedenie pracoviska do pôvodného stavu zabezpečí vlastnými silami a prostriedkami.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú homologované a akceptované na podmienky a normy platné v SR. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov v SR.
11. Zhotoviteľ je výhradne zodpovedný za zaistenie všetkých povolení, stanovísk, súhlasov alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať k prevádzkovaniu jeho podnikania alebo poskytovaniu predmetu tejto zmluvy v Slovenskej republike. Zhotoviteľ je takisto

Posádková správa budov TREBIŠOV

výhradne zodpovedný za zabezpečenie akýchkoľvek nevyhnutných povolení, súhlasov, stanovísk alebo iných oprávnení, ktoré sa môžu vyžadovať v súvislosti s dovozom, vývozom alebo colným odbavením akýchkoľvek vecí a materiálov, ktoré môžu slúžiť napríklad na to, aby zhotoviteľ mohol realizovať dielo v súlade s touto zmluvou, a ďalej za všetky náklady a výdaje s tým spojené.

Článok IX.
Zodpovednosť za vady, záruka

1. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za to, že dielo bude vykonané podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve a v platných právnych a technických predpisoch.
2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, materiálov a prvkov prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten napriek tomu na ich použití trval. Prípadné upozornenie na nevhodnosť a taktiež odpoveď na takéto upozornenie je potrebné vykonať vždy písomnou formou.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela z preberacieho konania ním zapríčinené na vlastné náklady a vo vzájomne dohodnutom termíne.

Článok X.
Zmluvné pokuty

1. V prípade, že sa zhotoviteľ omešká s odovzdaním diela o viac ako **15 dní**, má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny za vykonanie diela, resp. ucelenej časti diela bez DPH, s odovzdaním ktorej je zhotoviteľ v omeškaní, a to za každý deň omeškania.
2. V prípade, že zhotoviteľ bez vážnych dôvodov nezačne s odstraňovaním uznaných reklamovaných závad v lehote **5 dní,** má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 2 500,- Sk za každý deň omeškania.
3. V prípade, že zhotoviteľ neodstráni závady ani po písomnej výzve objednávateľa a poskytnutí dodatočnej primeranej lehoty na plnenie **a to 5 dní,** objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie závad treťou osobou. Objednávateľ si následne u zhotoviteľa môže uplatniť nárok ne náhradu nákladov na takéto odstránenie reklamovaných vád.
4. Uplatnením práva na zmluvnú pokutu nie je dotknuté právo na náhradu škody.
5. Zmluvné pokuty platia iba vtedy ak sa zmluvné strany nedohodnú inak a to písomnou formou.

Článok XI.
Záverečné ustanovenia

1. Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma stranami. Pred splnením predmetu zmluvy môže byť zmluva ukončená len na základe dohody zmluvných strán, resp. odstúpením niektorej zo zmluvných strán od zmluvy.
2. Každá zo zmluvných strán bude oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, len ak druhá zmluvná strana nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu pre ňu z tejto zmluvy (podstatne

Správa budov Trebišov

poruší zmluvu podľa § 344 Obchodného zákonníka) a ani v lehote 20 dní odo dňa, v ktorom po márnom uplynutí lehoty na dohodnuté plnenie bola druhou stranou k tomu písomne vyzvaná.

3. Ak nie je v tejto zmluve stanovené inak, právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a noviel.
4. Každá zmena alebo doplnok zmluvy sa musia vykonať písomnou formou a musia byť schválené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán formou písomného dodatku ku zmluve.
5. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, zmluvné strany sa písomne dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.
6. Táto zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory alebo nezhody pri jej interpretácii budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou zmluvných strán. V prípade, že k takejto dohode nedôjde do 15 dní od vzniku sporu, bude ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená podať návrh na začatie konania na príslušný súd.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky.
8. Táto zmluva je vyhotovená v 4 výtlačkoch, z toho objednávateľ obdrží 3 výtlačky a zhotoviteľ 1 výtlačok.
9. Zmluvné strany po prečítaní zmluvy súhlasia s jej obsahom a prehlasujú, že ich vôľa nebola ničím obmedzená a nekonali v tiesni.

V Trebišove dňa : - 4 DEC 2007

Posádková správa budov * TREBIŠOV *

.....

za objednávateľa
Ing. Dušan V A R M E Ď A
riaditeľ PSB
v z. Ing. Jaroslav BAŠISTA
VR č. 40/2007

PLYNMONT - KOMP
spol. s r.o.
Mierová 142
072 22 S T R Á Ž S K E
IČO: 31711561, IČ DPH: SK2020498755

.....

za zhotoviteľa
Ing. Ladislav Ď U R Í K
konateľ – riaditeľ s. r. o.

Správa budov * TREBIŠOV *

Krycí list rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Plynofikácia a rekonštrukcia ÚK b.č. 39, Kasárne Trebišov		JKSO :
		Rozpočet :
		Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Miesto :	Zmluva č.	Dňa :

Odberateľ : Posádková správa budov Trebišov	IČO : 00805238	DIČ :	
07501 Trebišov	kpt.Nálepku 1		
Dodávateľ : Plynmont-komp spol.s r.o.	IČO : 31711561	DIČ :	SK2020498755
07222 Strážske	Mierová 142		
Projektant :	IČO :	DIČ :	

1 M3 OP	258 156 Sk	za M3 OP	1 M	258 156 Sk	za M		
1 M2 ZP	258 156 Sk	za M2 ZP					
1 M2 UP	258 156 Sk	za M2 UP					

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	3 530,00		3 530,00
2	PSV :	60 099,47	93 247,00	153 346,47
3	MCE :	13 256,23	46 805,20	60 061,43
4	iné :			
5	Súčet :	76 885,70	140 052,20	216 937,90

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	216 937,90
22	DPH 19 % z : 216 937,90	41 218,20
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	258 156,10

F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka : Posádková správa budov TREBIŠOV

Podpis : z. Milan LITVÁK

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : PLYNMONT - KOMP spol. s r.o. Mierova 142 072 22 STRAŽSKE IČO: 31711561, IČ DPH: SK2020498755

Podpis :

Tlačivo : ODIS A50

Názov stavby, objektu, časti	ZRN	ORN	ZRN+ORN	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	Spolu s DPH
	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet	Rozpočet
Stavba :Plynofikácia a rekonštrukcia ÚK b.č. 39, Kasárne Trebišov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....Objekt :Plynofikácia	10 139,80	0,00	10 139,80	10 139,80	1 926,60	12 066,40
Spolu za Objekt :Plynofikácia :	10 139,80	0,00	10 139,80	10 139,80	1 926,60	12 066,40
....Objekt :Ústredné vykurovanie	206 798,10	0,00	206 798,10	206 798,10	39 291,60	246 089,70
Spolu za Objekt :Ústredné vykurovanie :	206 798,10	0,00	206 798,10	206 798,10	39 291,60	246 089,70
Stavba spolu :	216 937,90	0,00	216 937,90	216 937,90	41 218,20	258 156,10

PLYNMONT - KOMP
spol. s r.o.
Mierová 142
072 22 STRAŽSKE
IČO: 31714084, IČ DPH: SK2020498755

Odberateľ :

Dodávateľ :

Projektant :

JKSO :

Dátum : . .

Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Rekapitulácia nákladov

Stavba :Plynofikácia a rekonštrukcia ÚK b.č. 39, Kasárne Trebišov **Objekt :Plynofikácia**

Ing. Melcerová Mária

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
723 - Vnútorný plynovod	9 691,80	9 411,80	280,00	0,033	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	9 691,80	9 411,80	280,00	0,033	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	9 691,80	9 411,80	280,00	0,033	
PRÁCE A DODÁVKY M					
M23 - 157 Montáž potrubia	448,00	448,00			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	448,00	448,00			
Za rozpočet celkom :	10 139,80	9 859,80	280,00	0,033	

PLYNMONT - KOMP
spol. s r.o.
Mierová 142
072 22 S T R Á Ž S K E
IČO: 31711561, IČ DPH SK2020498755

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Plynofikácia a rekonštrukcia ÚK b.č. 39, Kasárne Trebišov			JKSO :
Objekt :Plynofikácia			Rozpočet :
			Spracoval : Ing.Melcerová Mária
Miesto :	Zmluva č.		Dňa : . .
Odberateľ :	IČO :		DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ :	IČO :		DIČ : IČ DPH :
Projektant :	IČO :		DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	12 066 Sk	za M3 OP	1 M	12 066 Sk	za M
1 M2 ZP	12 066 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	12 066 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :			
2	PSV :	9 411,80	280,00	9 691,80
3	MCE :	448,00		448,00
4	iné :			
5	Súčet :	9 859,80	280,00	10 139,80

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	10 139,80
22	DPH 19 % z : 10 139,80	1 926,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	12 066,40
F	Odpočet - prípočet	

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis : z. Milan LITVÁK

Poštárková správa budov TREBIŠOV

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka :

PLYNMONT - KOMP
spol. s r.o.
Mierova 142
072 22 S I K A Ž S K E
IČO: 31711561, IČ DPH SK2020498755

Podpis :

- 4 -

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ :

Dodávateľ :

Stavba :Plynofikácia a rekonštrukcia ÚK b.č. 39, Kasárne Trebišov

Objekt :Plynofikácia

Projektant :

Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		723 - Vnútorný plynovod					
1	723120204	Potrubie plyn. ocel. rúrok záv. čier. spoj zvar 11353 DN 25	7,000	m	464,00	3 248,00	
2	723150351	Zhotovenie redukcie plyn. potrubia kovaním nad 2 DN 40/20	1,000	kus	795,00	795,00	
3	723150365	Chránička plyn. potrubia D 38/2.6	0,400	m	297,00	118,80	
4	723190202	Prípojka plyn. z ocel. rúrok závit. čiernych 11353 DN 15	1,000	súbor	950,00	950,00	
5	723232122	Armat. plyn. s 2 závitmi, nízkotlak. regulátor typ 954 G 1/2	1,000	súbor	299,00	299,00	
6	723234221	Arm. plyn. 2 záv. stred. regulátor ALs5U, ALz6U -armat. -skr	1,000	kus	2 910,00	2 910,00	
7	723239103	Montáž plynovodných armatúr s 2 závitmi, ostatné typy G 1	1,000	kus	107,00	107,00	
8	4223A0201	Kohút guľový na plyn - 1/2"	1,000	kus	83,00		83,00
9	4223A0203	Kohút guľový na plyn - 1"	1,000	kus	197,00		197,00
10	723999905	Vnútorný plynovod HZS T5 -revízie	3,000	hod	328,00	984,00	
		723 - Vnútorný plynovod spolu :	**9 691,80**	**Sk**		**9 411,80**	**280,00**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**9 691,80**	**Sk**		**9 411,80**	**280,00**
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	**9 691,80**	**Sk**		**9 411,80**	**280,00**
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M23 - 157 Montáž potrubia					
11	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	7,000	m	64,00	448,00	
		M23 - 157 Montáž potrubia spolu :	**448,00**	**Sk**		**448,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	**448,00**	**Sk**		**448,00**	
		Za rozpočet celkom :	**10 139,80**	**Sk**		**9 859,80**	**280,00**

PLYNMONT - KOMP
spol. s r.o.
Mierová 142
072 22 STRÁŽSKE
IČO: 31711561, IČ DPH SK2020498755

Krycí list ponukového rozpočtu

Ing. Melcerová Mária

Stavba :Plynofikácia a rekonštrukcia ÚK b.č. 39, Kasárne Trebišov		JKSO :
Objekt :Ústredné vykurovanie		Rozpočet :
Miesto :		Spracoval : Ing.Melcerová Mária
	Zmluva č.	Dňa : . .
Odberateľ : Posádková správa budov Trebišov 07501 Trebišov	IČO : 00805238 kpt.Nálepku 1	DIČ : IČ DPH :
Dodávateľ : Plynmont-komp spol.s r.o. 07222 Strážske	IČO : 31711561 Mierová 142	DIČ : SK2020498755 IČ DPH :
Projektant :	IČO :	DIČ : IČ DPH :

1 M3 OP	246 090 Sk	za M3 OP	1 M	246 090 Sk	za M
1 M2 ZP	246 090 Sk	za M2 ZP			
1 M2 UP	246 090 Sk	za M2 UP			

A	ZRN	konštrukcie, práce	špecif.materiál	spolu ZRN
1	HSV :	3 530,00		3 530,00
2	PSV :	50 687,67	92 967,00	143 654,67
3	MCE :	12 808,23	46 805,20	59 613,43
4	iné :			
5	Súčet :	67 025,90	139 772,20	206 798,10

B	IN - individuálne náklady	
6	Práce nadčas	
7	Murárske výpomoce	
8	Bez pevnej podlahy	
9		
10	Súčet riadkov 6 až 9 :	

C	NUS - náklady umiestnenia staby	
11	Zariadenie staveniska	
12	Prevádzkové vplyvy	
13	Sťažené podmienky	
14		
15	Súčet riadkov 11 až 14 :	

D	ON - ostatné náklady :	
16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte	
17	Inžinierska činnosť	
18	Projektové práce	
19	Kompletizačná činnosť	
20	Súčet riadkov 16 až 19 :	

E	Celkové náklady :	
21	Súčet riadkov 5,10,15 a 20 :	206 798,10
22	DPH 19 % z : 206 798,10	39 291,60
23		
24	Súčet riadkov 21 až 23 :	246 089,70
F	Odpočet - prípočet	

projektant, rozpočtár, cenár :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis :

odberateľ, obstarávateľ :

Dátum :

Pečiatka :

Podpis : Z. Milan LITVÁK

dodávateľ, zhotoviteľ :

Dátum :

Pečiatka : PLYNMONT - KOMP spol. s r.o. Mierová 142 072 22 STRAŽSKE IČO: 31711561, IČ DPH: SK2020498755

Podpis :

Tlačivo : ODIS A10

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ : **Plynmont-komp spol.s r.o.**
Stavba :Plynofikácia a rekonštrukcia ÚK b.č. 39, Kasárne Trebišov
Objekt :Ústredné vykurovanie

Projektant :
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**
JKSO : *Dátum :* . .

Prehľad rozpočtových nákladov

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
		PRÁCE A DODÁVKY HSV					
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE					
1	612401291	Oprava omiet. stien do plochy 0,25 m2	11,000	kus	109,00	1 199,00	
		6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu :	**1 199,00**	**Sk**		**1 199,00**	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE					
2	971033251	Vybúr. otvorov do 0,0225 m2 mur. tehl. MV, MVC hr. do 45 cm	11,000	kus	181,00	1 991,00	
3	971033361	Vybúr. otvorov do 0,09 m2 murivo tehl. MV, MVC hr. do 60 cm	1,000	kus	340,00	340,00	
		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :	**2 331,00**	**Sk**		**2 331,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	**3 530,00**	**Sk**		**3 530,00**	
		PRÁCE A DODÁVKY PSV					
		71 - IZOLÁCIE					
		713 - Izolácie tepelné					
4	713462132	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr. do DN 20	14,000	m	22,00	308,00	
5	283771020pc	Izolácia potrubia MIRELON 18x10mm	14,000	m	23,00		322,00
6	713462134	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr.do DN 32	32,000	m	25,00	800,00	
7	283771080pc	Izolácia potrubia MIRELON 28x10mm	32,000	m	31,00		992,00
8	713462135	Montáž tep. izolácie potrubia skružami PE prilepené na potr.do DN 40	53,000	m	26,50	1 404,50	
9	283771120	Izolácia potrubia MIRELON 35x10mm	53,000	m	34,00		1 802,00
10	998713201	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	56,285	%	1,40	78,80	
		713 - Izolácie tepelné spolu :	**5 707,30**	**Sk**		**2 591,30**	**3 116,00**
		71 - IZOLÁCIE spolu :	**5 707,30**	**Sk**		**2 591,30**	**3 116,00**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE					
		722 - Vnútorný vodovod					
11	722130211	Potrubie vod. z ocel. rúrok závit. pozink. 11353 DN 15	1,500	m	307,00	460,50	
12	722190221	Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 pevné pripoj. DN 15	1,000	súbor	1 420,00	1 420,00	
13	722239101	Montáž vodov. armatúr s 2 závitmi G 1/2	2,000	kus	77,00	154,00	
14	4223A0901	Kohút guľový na vodu - 1/2"	1,000	kus	98,00		98,00
15	4361B0302	Filter Y 1/2"	1,000	kus	215,00		215,00
16	998722201	Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m	23,475	%	0,60	14,09	
		722 - Vnútorný vodovod spolu :	**2 361,59**	**Sk**		**2 048,59**	**313,00**
		724 - Strojné vybavenie					
17	724399101pc	Montáž úpravne TUV	1,000	kus	1 350,00	1 350,00	
18	4361M0104	Úpravňa vody el.mag.EZV 40	1,000	kus	6 850,00		6 850,00
		724 - Strojné vybavenie spolu :	**8 200,00**	**Sk**		**1 350,00**	**6 850,00**
		72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE spolu :	**10 561,59**	**Sk**		**3 398,59**	**7 163,00**
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE					
		731 - Kotolne					

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt :Ústredné vykurovanie

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu	
						Montáž	Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
19	731249125	Montáž kotlov ocel. na kvapalné a plynné palivo nad 23 do 35 kW	1,000	súbor	2 880,00	2 880,00	
20	4054B020pc	Termostat EURO 91	1,000	kus	1 890,00		1 890,00
21	484A01005	Kotol závesný Panther 24 KTO	1,000	kus	30 583,00		30 583,00
22	484A09101pc	Dymovod koaxiálny vrátane súosého kolena pr. 60/100	1,000	súprava	2 946,00		2 946,00
23	731999905	Kotolne, HZS T6 - revizie kotolne	16,000	hod	361,00	5 776,00	
24	731999906	Kotolne, HZS T5- vykurovacia skúška	72,000	hod	328,00	23 616,00	
		731 - Kotolne spolu :	**67 691,00**	**Sk**		**32 272,00**	**35 419,00**
		732 - Strojovne					
25	732331513	Nádoby expanzné tlakové s membránou Expanzomat I 25 l	1,000	súbor	1 210,00	1 210,00	
		732 - Strojovne spolu :	**1 210,00**	**Sk**		**1 210,00**	
		734 - Armatúry					
26	734209101	Montáž armatúr s jedným závitom G 1/4	6,000	kus	19,90	119,40	
27	734209104	Montáž armatúr s jedným závitom G 3/4	11,000	kus	20,50	225,50	
28	734209114	Montáž armatúr s dvoma závitmi G 3/4	9,000	kus	72,50	652,50	
29	734209122	Montáž armatúr s troma závitmi G 3/8	11,000	kus	78,50	863,50	
30	4223B0103	Kohút guľový 3/4" voda	6,000	kus	147,00		882,00
31	422655030pc1	Ventil vypúšťací KFE 1/2"	4,000	kus	86,00		344,00
32	422655030pc2	Ventil automatický odvzdušňovací CALEFFI 1/2"	2,000	kus	910,00		1 820,00
33	4361B0303	Filter Y 3/4"	1,000	kus	196,00		196,00
34	5512D0517	Hlavica termostatická MINI "O" HERZ	11,000	kus	486,00		5 346,00
35	5512D265a	Ventily uzatváracie HERZ-3000 - HERZ-RP, rohový 1/2"	11,000	kus	780,00		8 580,00
36	5512D7453	HERZ- šrúbenie radiátorové 3/4"- V 4300	2,000	kus	217,00		434,00
37	998734201	Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch výšky do 6 m	194,629	%	0,20	38,93	
		734 - Armatúry spolu :	**19 501,83**	**Sk**		**1 899,83**	**17 602,00**
		735 - Vykurovacie telesá					
38	735153300	Pripl. za odvzdušňovací ventil telies vykurovacich	11,000	kus	44,50	489,50	
39	735158120	Vykur. telesá panel. 2 radové, tlak. skúšky telies vodou	11,000	kus	155,00	1 705,00	
40	735159633	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-20K Hdo600/Ldo2000mm	2,000	kus	535,00	1 070,00	
41	484520781	Teleso vyh.doskové dvojité. typ 20K H600 L700 Korad	1,000	kus	1 776,00		1 776,00
42	484520851	Teleso vyh.doskové dvojité. typ 20K H600 L1400 Korad	1,000	kus	2 952,00		2 952,00
43	735159645	Montáž vyhr. telies oc.doskové dvojité bez odvzd. KORAD-22K Hdo600/Ldo2000mm	9,000	kus	575,00	5 175,00	
44	484521268	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L400 Korad P90	2,000	kus	1 872,00		3 744,00
45	484521269	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L500 Korad P90	1,000	kus	1 944,00		1 944,00
46	484521291	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L800 Korad P90	1,000	kus	2 712,00		2 712,00
47	484521301	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L900 Korad P90	2,000	kus	2 940,00		5 880,00
48	484521321	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1100 Korad P90	1,000	kus	3 260,00		3 260,00
49	484521331	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1200 Korad P90	1,000	kus	3 412,00		3 412,00

Prehľad rozpočtových nákladov

Objekt :Ústredné vykurovanie

Ing. Melcerová Mária

Por. číslo	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla výkaz výmer	Množstvo Výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Náklady spolu Montáž	Náklady spolu Dodávka
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
50	484521361	Teleso vyh.doskové dvojité s 2xkonverkt. typ 22K s krytmi H600 L1500 Korad P90	1,000	kus	3 987,00		3 987,00
51	998735201	Presun hmôt pre vykur. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	381,065	%	2,30	876,45	
		735 - Vykurovacie telesá spolu :	38 982,95	Sk		9 315,95	29 667,00
		73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE spolu :	127 385,78	Sk		44 697,78	82 688,00
		PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	143 654,67	Sk		50 687,67	92 967,00
		PRÁCE A DODÁVKY M					
		M23 - 157 Montáž potrubia					
52	230120041	Čistenie potrubia prefukov. alebo preplachovaním 32	99,000	m	31,00	3 069,00	
53	230170011	Skúška tesnosti potrubia do 40	99,000	m	6,20	613,80	
54	230180005	Potrubie z plastických hmôt PE, PP 20 x 2	14,000	m	22,00	308,00	
55	230180007	Potrubie z plastických hmôt PE, PP 25 x 2,7	32,000	m	23,50	752,00	
56	230180009	Potrubie z plastických hmôt PE, PP 32 x 2	53,000	m	23,00	1 219,00	
57	230180064	Montáž rúrových dielov 20	26,000	kus	105,00	2 730,00	
58	230180065	Montáž rúrových dielov 25	14,000	kus	117,00	1 638,00	
59	230180066	Montáž rúrových dielov 32	16,000	kus	129,00	2 064,00	
60	2861C1003	Rúrka PEx-Al-Pex 0,4 mm Al, 18x2 - Herz	14,000	m	74,00		1 036,00
61	2861C1005	Rúrka PEx-Al-Pex 0,5 mm Al, 26x3 - Herz	32,000	m	148,00		4 736,00
62	2861C1006	Rúrka PEx-Al-Pex 0,5 mm Al, 32x3 - Herz	53,000	m	286,00		15 158,00
63	5512D3305pc1	HERZ prechod 18x2-3/4" - vonkajší závit	22,000	kus	360,00		7 920,00
64	5512D3305pc2	HERZ prechod s vonk.závitom 32x3-1"	2,000	kus	822,40		1 644,80
65	5512D3305pc3	HERZ T-kus rovnoramenný 32x3	2,000	kus	410,00		820,00
66	5512D3305pc4	HERZ redukcia 32-26	4,000	kus	341,00		1 364,00
67	5512D3305pc5	HERZ redukcia 32x18	1,000	kus	312,00		312,00
68	5512D3305pc6	HERZ redukcia 26x3-18x2	4,000	kus	460,60		1 842,40
69	5512D3305pc7	HERZ T-kus 32x3-18x2-32x3	8,000	kus	716,00		5 728,00
70	5512D3305pc8	HERZ T-kus 26x3-18x2-26x3	10,000	kus	510,00		5 100,00
71	5512D3305pc9	HERZ koleno 18x2	4,000	kus	286,00		1 144,00
		M23 - 157 Montáž potrubia spolu :	59 199,00	Sk		12 393,80	46 805,20
		MCE - ostatné					
72	990230402	Presun hmôt pre M 23 výška do 12 m	592,050	%	0,70	414,43	
		MCE - ostatné spolu :	414,43	Sk		414,43	
		PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	59 613,43	Sk		12 808,23	46 805,20
		Za rozpočet celkom :	206 798,10	Sk		67 025,90	139 772,20

PLYNMONT - KOMP
spol. s r.o.
Mierová 142
072 22 STRÁŽSKE
IČO: 31711651, IČ DPH: SK2020498733

Odberateľ : **Posádková správa budov Trebišov**
Dodávateľ : **Plynmont-komp spol.s r.o.**
Projektant :

JKSO :
Dátum : . .
Spracoval : **Ing.Melcerová Mária**

Rekapitulácia nákladov

Stavba :Plynofikácia a rekonštrukcia ÚK b.č. 39, Kasárne Trebišov **Objekt :Ústredné vykurovanie**

Ing. Melcerová Mária

Popis položky, stavebného dielu, remesla	*Cena spolu*	*Konštrukcie a práce*	*Špecifikovaný materiál*	*Hmotnosť spolu (t)*	*Suť spolu (t)*
PRÁCE A DODÁVKY HSV					
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	1 199,00	1 199,00		0,151	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	2 331,00	2 331,00		0,008	0,231
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :	3 530,00	3 530,00		0,160	0,231
PRÁCE A DODÁVKY PSV					
713 - Izolácie tepelné	5 707,30	2 591,30	3 116,00	0,020	
71 - IZOLÁCIE	5 707,30	2 591,30	3 116,00	0,020	
722 - Vnútorný vodovod	2 361,59	2 048,59	313,00	0,006	
724 - Strojné vybavenie	8 200,00	1 350,00	6 850,00	0,005	
72 - ZDRAVOTNO - TECHNICKÉ INŠTALÁCIE	10 561,59	3 398,59	7 163,00	0,012	
731 - Kotolne	67 691,00	32 272,00	35 419,00	0,035	
732 - Strojovne	1 210,00	1 210,00		0,009	
734 - Armatúry	19 501,83	1 899,83	17 602,00	0,030	
735 - Vykurovacie telesá	38 982,95	9 315,95	29 667,00	0,323	
73 - ÚSTREDNE VYKUROVANIE	127 385,78	44 697,78	82 688,00	0,398	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :	143 654,67	50 687,67	92 967,00	0,431	
PRÁCE A DODÁVKY M					
M23 - 157 Montáž potrubia	59 199,00	12 393,80	46 805,20	0,018	
MCE - ostatné	414,43	414,43			
PRÁCE A DODÁVKY M spolu :	59 613,43	12 808,23	46 805,20	0,018	
Za rozpočet celkom :	206 798,10	67 025,90	139 772,20	0,610	0,231

PLYNMONT - KOMP
spol. s r.o.
Mierová 142
072 22 STRÁŽSKE
IČO: 31711961, DIČ: 2020198755
-4-

Doložka overenia totožnosti zmluvy s originálom.

Svojím podpisom overujem totožnosť zmluvy s originálom.
Jedná sa o zmluvu č. PSBTV-18-105/2007 zo dňa 4.12. 2007.

Posádková správa budov MICHALOVCE

Hatráková

.....

Mgr. Lenka Hatráková
vedúca oddelenia PaÚ Trebišov