DODATOK Č. 1
k zmluve o dielo č. 05-16-04

Objednávateľ:	Bytová agentúra rezortu MO Trenčín Martina Rázusa 7 911 50 Trenčín
Zastúpený:	Ing. Peter Staník, riaditeľ
IČO:	34 000 666
DIČ:	2021352388
Bankové spojenie:	Štátna pokladnica č. ú. 7000166117/8180
Zhotoviteľ:	František Hurtek – FERZA STAV
Sídlo:	Ul. Oslobodenia 782 013 05 Belá
IČO:	34 936 530
IČ DPH:	SK 1020063231
Bankové spojenie:	Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Žilina č. ú. 0420870133/0900

sa dohodli na dodatku v tomto znení:

ČLÁNOK I.

I.1 Zmluva o dielo č. 05-16-04 predmetom ktorej je zhotovenie diela **Nitra – ubytovňa Nitran I, Sládkovičova 7** sa mení a dopĺňa takto:

I.1.1 Cena uvedená v bode 3.2 sa z dôvodu nevykonania prác znižuje o sumu:
960 972,63 Sk bez DPH
182 584,80 Sk DPH
1 143 557,43 Sk Spolu

I.1.2 Cena uvedená v bode 3.2 sa z dôvodu objednávateľom požadovaných prác nad rámec zmluvy podľa ustanovenia č. 15.1 sa zvyšuje o sumu:
1 848 712,24 Sk bez DPH
351 255,30 SK DPH
2 199 967,54 Sk spolu

I.1.3 Celková cena diela po hore uvedených úpravách predstavuje:
15 231 077,63 Sk bez DPH
2 893 904,70 Sk DPH
18 124 982,33 Sk celkom.

I.2 Ustanovenie č. 5.2 sa mení nasledovne:

I.2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo a odovzdať ho objednávateľovi v lehote do **12. septembra 2005.**

ČLÁNOK II.

II.1 Ostatné časti zmluvy sa nemenia.

II.2 Dodatok je účinný dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami, ktoré sa dohodli na jeho znení v plnom rozsahu.

II.3 Dodatok je vyhotovený v štyroch výtlačkoch, z ktorých tri obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ.

V Trenčíne dňa 17 AUG. 2005

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU
MINISTERSTVA OBRANY
M. Rázusa č. 7, P.O.BOX 209
911 50 TRENČÍN

.....
Objednávateľ

František Hurtek
FERZASTAV
Oslobodenia 782, 013 05 Belá
IČO: 34 936 530
IČ DPH: SK1020063231, DIČ: 1020063231

.....
Zhotoviteľ

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Nitra - Ubytovňa Nitran I, Sládkovičova 7-zmena**	JKSO	
Názov objektu	**Dodatok č.1**	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Barmo Trenčín		
Projektant			
Zhotoviteľ	František Hurtek FERZASTAV		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
			146

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v

A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	7 833
2		Montáž -457 676	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky 536 637	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	18 315
4		Montáž 717 342	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	5 771
5	"M"	Dodávky 0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž 28 191				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	824 494	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		31 919
20	HZS	13 920	21	Kompl. činnosť	17 407	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady			
23	Súčet 7, 12, 19-22			887 739,61
24	19%	887 739,61	DPH	168 670,60
25	**Cena s DPH (r.23+24)**			**1 056 410,21**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

BYTOVÁ AGENTÚRA REZORTU MINISTERSTVA OBRANY
M. Rázusa č. 7, P.O.BOX 209
911 50 TRENČÍN

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

František Hurtek
FERZASTAV
Oslobodenia 782, 013 05 Belá
IČO: 34 936 530
IČ DPH: SK1020063231, DIČ: 1020063231

Rekapitulácia nákladov stavby

Stavba : Nitra - Ubytovňa Nitran I, Sládkovičova 7-zmena Dátum :

Objednávate Barmo Trenčín Projektant :

Zhotoviteľ : František Hurtek FERZASTAV Spracoval :

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	ZRN	HZS	NUS	Kompletačná činnosť	Poddodávky
zzd923sa	**Nitra - Ubytovňa Nitran I, Sládkovičova 7-zmena**								
0	Odpočet nerealizovaných prác	-960 973	-182 585	-1 143 557	-906 330	0	-35 800	-18 843	0
1	Potery	-713 165	-135 501	-848 666	-672 613	0	-26 568	-13 984	0
2	Okna,dvere	-247 808	-47 083	-294 891	-233 717	0	-9 232	-4 859	0
1	Práce naviac - zmeny Hurtek	989 813	188 065	1 177 877	933 530	0	36 874	19 408	0
1	Zábradlie	95 054	18 060	113 114	89 649	0	3 541	1 864	0
2	Doplnenie odvozu sute	60 683	11 530	72 213	57 232	0	2 261	1 190	0
3	Elektroinštalácie	134 190	25 496	159 687	126 560	0	4 999	2 631	0
4	Dvere	699 886	132 978	832 864	660 089	0	26 074	13 723	0
2	Práce naviac - zmeny R.A.M	858 899	163 191	1 022 090	797 294	13 920	30 845	16 841	0
2	Ubytovňa	205 903	39 122	245 025	194 195	0	7 671	4 037	0
3	Zdravotechnika	428 492	81 414	509 906	404 127	0	15 963	8 402	0
4	Úpravy pre akadémiu	106 780	20 288	127 068	87 941	13 920	2 825	2 094	0
4a	Úpravy pre akademiu - práce naviac	16 305	3 098	19 403	15 378	0	607	320	0
5	Schodisko	48 115	9 142	57 256	45 379	0	1 792	943	0
6	Malé schodiska - 3ks	53 305	10 128	63 433	50 274	0	1 986	1 045	0

Projektové a prieskumné práce	0
Prevádzkové súbory	0
Stavebné objekty	838 414
Stroje	0
Umelecké diela	0
NUS	31 919
Ostatné náklady	0
Rezerva	0
Iné investície	0
NHIM	0
Prevádzkové náklady	0
Kompletačná činnosť	17 407

Celkom	**887 740**	**168 671**	**1 056 410**	**824 494**	**13 920**	**31 919**	**17 407**	**0**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Nitra - Ubytovňa Nitran I, Sládkovičova 7-zmena	JKSO	
Názov objektu	Odpočet nerealizovaných prác	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Barmo Trenčín		
Projektant			
Zhotoviteľ	František Hurtek FERZASTAV		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
			8

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	-8 610
2		Montáž -672 613	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky -222 160	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	-20 846
4		Montáž -11 557	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	-6 344
5	"M"	Dodávky 0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž 0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	-906 330	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		-35 800
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	-18 843	22	Ostatné náklady		0

Projektant		**D**	**Celkové náklady**	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	-960 972,63
Dátum a podpis	Pečiatka	24	19% -960 972,63 DPH	-182 584,80
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r.23+24)**	**-1 143 557,43**
		E	**Prípočty a odpočty**	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa	0
Zhotoviteľ		27	Kĺzavá doložka	0
		28	Zvýhodnenie + -	0
Dátum a podpis	Pečiatka			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Nitra - Ubytovňa Nitran I, Sládkovičova 7-zmena**	JKSO	
Názov objektu	**Odpočet nerealizovaných prác**	EČO	
Názov časti	**Potery**	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Barmo Trenčín		
Projektant			
Zhotoviteľ	František Hurtek FERZASTAV		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
			2

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,95%	-6 390
2		Montáž	-672 613	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	2,30%	-15 470
4		Montáž	0	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,70%	-4 708
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		-672 613	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		-26 568
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	-13 984	22	Ostatné náklady		0

Projektant		**D**	**Celkové náklady**	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	-713 165,07
Dátum a podpis	Pečiatka	24	19% -713 165,07 DPH	-135 501,40
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r.23+24)**	**-848 666,47**
		E	**Prípočty a odpočty**	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa	0
Zhotoviteľ		27	Kĺzavá doložka	0
		28	Zvýhodnenie + -	0
Dátum a podpis	Pečiatka			

ROZPOČET

Stavba : Nitra - Ubytovňa Nitran I, Sládkovičova 7-zmena JKSO :

Objekt : Odpočet nerealizovaných prác EČO :

Časť : Potery

Objednávateľ : Barmo Trenčín Spracoval :

Zhotoviteľ : František Hurtek FERZASTAV

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			Práce a dodávky HSV				
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				
1	011	632451052	Poter pieskovocementový hr. do 20 mm	M2	-3 861,564	150,00	-579 234,60
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**-579 234,60**
		99	**Presun hmôt HSV**				
2	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	-165,859	563,00	-93 378,62
		99	**Presun hmôt HSV**				**-93 378,62**
			HSV Celkom				**-672 613,22**
			Celkom				**-672 613,22**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Nitra - Ubytovňa Nitran I, Sládkovičova 7-zmena	JKSO	
Názov objektu	Odpočet nerealizovaných prác	EČO	
Názov časti	Okna,dvere	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Barmo Trenčín		
Projektant			
Zhotoviteľ	František Hurtek FERZASTAV		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
			6

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,95%	-2 220
2		Montáž 0	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky -222 160	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	2,30%	-5 375
4		Montáž -11 557	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,70%	-1 636
5	"M"	Dodávky 0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž 0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	-233 717	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		-9 232
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	-4 859	22	Ostatné náklady		0

Projektant		**D**	**Celkové náklady**	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	-247 807,56
Dátum a podpis	Pečiatka	24	19% -247 807,56 DPH	-47 083,40
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r.23+24)**	**-294 890,96**
		E	**Prípočty a odpočty**	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa	0
Zhotoviteľ		27	Kĺzavá doložka	0
		28	Zvýhodnenie + -	0
Dátum a podpis	Pečiatka			

ROZPOČET

Stavba : Nitra - Ubytovňa Nitran I, Sládkovičova 7-zmena JKSO :

Objekt : Odpočet nerealizovaných prác EČO :

Časť : Okna,dvere

Objednávateľ : Barmo Trenčín Spracoval :

Zhotoviteľ : František Hurtek FERZASTAV

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			Práce a dodávky PSV				
		766	**Konštrukcie stolárske**				
1	766	766122310	Montáž drevených stien polozasklených s parapetom do 1,30 m	m2	-16,480	471,00	-7 762,08
2	MAT	61413110d3	Drevená stena 1600x2575 - zasklená	ks	-4,000	32 500,00	-130 000,00
3	MAT	6114152222	Drevené dvere vchodové EURO IV 68 jednokrídl. v/š 2150/1600	kus	-2,000	38 400,00	-76 800,00
4	MAT	6114144400	Drevené okno EURO IV 68 jednokrídlové otváravo-sklopné v/š 600/600	kus	-3,000	5 120,00	-15 360,00
5	766	766623721	Montáž okna kompletiz.zdvojeného do muriva drevo-hliník,otvár.,skláp.,1kríd. do 0,90 m2	ks	-3,000	570,00	-1 710,00
6	766	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,900	-2 316,32	-2 084,69
		766	**Konštrukcie stolárske**				**-233 716,77**
			PSV Celkom				**-233 716,77**
			Celkom				**-233 716,77**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Nitra - Ubytovňa Nitran I, Sládkovičova 7-zmena**	JKSO	
Názov objektu	**Práce navlac - zmeny Hurtek**	EČO	
Názov časti		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Barmo Trenčín		
Projektant			
Zhotoviteľ	František Hurtek FERZASTAV		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
			26

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	8 869
2		Montáž 80 521	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky 640 754	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	21 471
4		Montáž 212 256	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	6 535
5	"M"	Dodávky 0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž 0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	933 530	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		36 874
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	19 408	22	Ostatné náklady		0

Projektant		**D**	**Celkové náklady**
		23	Súčet 7, 12, 19-22 989 812,77
Dátum a podpis	Pečiatka	24	19% 989 812,77 DPH 188 064,50
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r.23+24)** **1 177 877,27**
		E	**Prípočty a odpočty**
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa 0
Zhotoviteľ		27	Kĺzavá doložka 0
		28	Zvýhodnenie + - 0
Dátum a podpis	Pečiatka		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Nitra - Ubytovňa Nitran I, Sládkovičova 7-zmena**	JKSO	
Názov objektu	**Zmeny Hurtek**	EČO	
Názov časti	**Zábradlie**	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Barmo Trenčín		
Projektant			
Zhotoviteľ	František Hurtek FERZASTAV		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
			14

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,95%	852
2		Montáž 23 288	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky 21 054	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	2,30%	2 062
4		Montáž 45 307	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,70%	628
5	"M"	Dodávky 0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž 0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	89 649	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		3 541
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	1 864	22	Ostatné náklady		0

Projektant		**D**	**Celkové náklady**	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	95 053,89
Dátum a podpis	Pečiatka	24	19% 95 053,89 DPH	18 060,20
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r.23+24)**	**113 114,09**
		E	**Prípočty a odpočty**	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa	0
Zhotoviteľ		27	Kĺzavá doložka	0
		28	Zvýhodnenie + -	0
Dátum a podpis	Pečiatka			

ROZPOČET

Stavba : Nitra - Ubytovňa Nitran I, Sládkovičova 7-zmena JKSO :

Objekt : Zmeny Hurtek EČO :

Časť : Zábradlie

Objednávateľ : Barmo Trenčín Spracoval :

Zhotoviteľ : František Hurtek FERZASTAV

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			Práce a dodávky HSV				
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
1	011	953943112	Osadenie ostatných výrobkov do muriva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti 1-5 kg/kus	KUS	20,000	13,20	264,00
2	011	953943122	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus	KUS	174,000	100,40	17 469,60
3	013	976082141	Vybúranie objímky,držiaka,vešiaka,záclonovej konzoly a pod. z muriva betónového-0,001 t	KUS	174,000	28,80	5 011,20
4	013	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	0,174	312,50	54,38
5	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	0,365	205,00	74,91
6	013	979081112	Skladné - suť	T	0,365	580,00	211,93
7	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	0,365	8,00	2,92
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				23 088,94
		99	**Presun hmôt HSV**				
8	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	0,354	563,00	199,13
		99	**Presun hmôt HSV**				199,13
			HSV Celkom				**23 288,07**
			Práce a dodávky PSV				
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				
9	767	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 5 kg	KG	191,400	203,00	38 854,20
10	MAT	5539570000	Tyč kotviaca + platnička + spojovací materiál	kus	191,400	110,00	21 054,00
11	767	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg 0,001t	KG	191,400	26,60	5 091,24
12	767	998767203	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	1,100	649,99	714,99
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				65 714,43
		783	**Dokončovacie práce - nátery**				
13	783	783222100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce dvojnásobné	M2	5,568	74,40	414,26
14	783	783226100	Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce základný	M2	5,568	41,70	232,19
		783	**Dokončovacie práce - nátery**				646,45
			PSV Celkom				**66 360,88**
			Celkom				**89 648,95**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Nitra - Ubytovňa Nitran I, Sládkovičova 7-zmena	JKSO	
Názov objektu	Zmeny Hurtek	EČO	
Názov časti	Doplnenie odvozu sute	Miesto	
Objednávateľ	Barmo Trenčín	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	František Hurtek FERZASTAV		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
			3

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,95%	544
2		Montáž 57 232	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky 0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	2,30%	1 316
4		Montáž 0	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,70%	401
5	"M"	Dodávky 0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž 0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	57 232	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		2 261
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	1 190	22	Ostatné náklady		0

Projektant		D	Celkové náklady	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	60 683,03
Dátum a podpis	Pečiatka	24	19% 60 683,03 DPH	11 529,80
Objednávateľ		25	Cena s DPH (r.23+24)	**72 212,83**
		E	Prípočty a odpočty	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa	0
Zhotoviteľ		27	Kĺzavá doložka	0
		28	Zvýhodnenie + -	0
Dátum a podpis	Pečiatka			

ROZPOČET

Stavba : Nitra - Ubytovňa Nitran I, Sládkovičova 7-zmena JKSO :

Objekt : Zmeny Hurtek EČO :

Časť : Doplnenie odvozu sute

Objednávateľ : Barmo Trenčín Spracoval :

Zhotoviteľ : František Hurtek FERZASTAV

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			Práce a dodávky HSV				
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
1	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	T	65,923	205,00	13 514,22
2	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	T	551,048	8,00	4 408,38
3	013	97908111s	Skladné	T	65,923	596,30	39 309,88
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**57 232,48**
			HSV Celkom				**57 232,48**
			Celkom				**57 232,48**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Nitra - Ubytovňa Nitran I, Sládkovičova 7-zmena**	JKSO	
Názov objektu	**Zmeny Hurtek**	EČO	
Názov časti	**Elektroinštalácie**	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Barmo Trenčín		
Projektant			
Zhotoviteľ	František Hurtek FERZASTAV		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
			4

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	**Základné rozp. náklady**			**B**	**Doplňkové náklady**		**C**	**Vedľajšie rozpočtové náklady**		
1	**HSV**	Dodávky	0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,95%	1 202
2		Montáž	0	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	**PSV**	Dodávky	0	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	2,30%	2 911
4		Montáž	126 560	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,70%	886
5	**"M"**	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0				18	VRN z rozpočtu		0
7	**ZRN (r. 1-6)**		126 560	12	**DN (r. 8-11)**	0	19	**VRN (r. 13-18)**		4 999
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	2 631	22	Ostatné náklady		0

D	**Celkové náklady**			
23	Súčet 7, 12, 19-22			134 190,30
24	19%	134 190,30	DPH	25 496,20
25	**Cena s DPH (r.23+24)**			**159 686,50**

E	**Prípočty a odpočty**	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

ROZPOČET

Stavba : Nitra - Ubytovňa Nitran I, Sládkovičova 7-zmena JKSO :

Objekt : Zmeny Hurtek EČO :

Časť : Elektroinštalácie

Objednávateľ : Barmo Trenčín Spracoval :

Zhotoviteľ : František Hurtek FERZASTAV

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			Práce a dodávky PSV				
		740	**Elektroinštalácie**				
1		7401	Rozvadzač	ks	1,000	35 000,00	35 000,00
2		7402	Meranie akademia	ks	1,000	22 000,00	22 000,00
3		7403	Odvetranie	ks	1,000	48 000,00	48 000,00
4		7404	Akademia - elektroinštalácia pre počítače	ks	1,000	21 560,00	21 560,00
		740	**Elektroinštalácie**				**126 560,00**
			PSV Celkom				**126 560,00**
			Celkom				**126 560,00**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Nitra - Ubytovňa Nitran I, Sládkovičova 7-zmena**	JKSO	
Názov objektu	**Zmeny Hurtek**	EČO	
Názov časti	**Dvere**	Miesto	
Objednávateľ	Barmo Trenčín	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	František Hurtek FERZASTAV		
Rozpočet číslo		Dňa	
Spracoval		Položiek	5

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	**Základné rozp. náklady**		**B**	**Doplňkové náklady**		**C**	**Vedľajšie rozpočtové náklady**		
1	HSV	Dodávky 0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,95%	6 271
2		Montáž 0	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky 619 700	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	2,30%	15 182
4		Montáž 40 389	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,70%	4 621
5	"M"	Dodávky 0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž 0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	660 089	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		26 074
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	13 723	22	Ostatné náklady		0

Projektant		**D**	**Celkové náklady**	
Dátum a podpis	Pečiatka	23	Súčet 7, 12, 19-22	699 885,55
		24	19% 699 885,55 DPH	132 978,30
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r.23+24)**	**832 863,85**
Dátum a podpis	Pečiatka	**E**	**Prípočty a odpočty**	
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa	0
		27	Kĺzavá doložka	0
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + -	0

ROZPOČET

Stavba : Nitra - Ubytovňa Nitran I, Sládkovičova 7-zmena JKSO :

Objekt : Zmeny Hurtek EČO :

Časť : Dvere

Objednávateľ : Barmo Trenčín Spracoval :

Zhotoviteľ : František Hurtek FERZASTAV

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			Práce a dodávky PSV				
		766	**Konštrukcie stolárske**				
1	766	766661112	Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého do ocefovej alebo fošňovej zárubne,jednokrídlové	ks	190,000	185,00	35 150,00
2	MAT	6116011100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 60x197 prefa	kus	68,000	2 750,00	187 000,00
3	MAT	6116017100	Dvere vnútorné hladké plné jednokrídlové 80x197 prefa	kus	66,000	2 950,00	194 700,00
4	MAT	6116069900	Dvere vnútorné hladké jednokrídlové zasklené z 2/3 80x197 prefa	kus	56,000	4 250,00	238 000,00
5	766	998766202	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,800	6 548,50	5 238,80
		766	**Konštrukcie stolárske**				**660 088,80**
			PSV Celkom				**660 088,80**
			Celkom				**660 088,80**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Nitra - Ubytovňa Nitran I, Sládkovičova 7-zmena	JKSO	
Názov objektu	Práce naviac - zmeny R.A.M	EČO	
Názov časti		Miesto	
Objednávateľ	Barmo Trenčín	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	František Hurtek FERZASTAV		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
			112

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,00%	7 574
2	Montáž	134 416	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV Dodávky	118 043	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	0,00%	17 689
4	Montáž	516 643	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,00%	5 581
5	"M" Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6	Montáž	28 191				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	797 294	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		30 845
20	HZS	13 920	21	Kompl. činnosť	16 841	22	Ostatné náklady		0

Projektant		**D**	**Celkové náklady**	
		23	Súčet 7, 12, 19-22	858 899,47
Dátum a podpis	Pečiatka	24	19% 858 899,47 DPH	163 190,90
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r.23+24)**	**1 022 090,37**
		E	**Prípočty a odpočty**	
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa	0
Zhotoviteľ		27	Kĺzavá doložka	0
		28	Zvýhodnenie + -	0
Dátum a podpis	Pečiatka			

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Nitra - Ubytovňa Nitran I, Sládkovičova 7-zmena**	JKSO	
Názov objektu	**Zmeny R.A.M**	EČO	
Názov časti	**Ubytovňa**	Miesto	
Objednávateľ	Barmo Trenčín	IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	František Hurtek FERZASTAV		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
			17

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

	A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,95%	1 845
2		Montáž	-64 184	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	6 950	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	2,30%	4 466
4		Montáž	251 429	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,70%	1 359
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		194 195	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		7 671
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	4 037	22	Ostatné náklady		0

Projektant		**D**	**Celkové náklady**		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		205 903,38
Dátum a podpis	Pečiatka	24	19%	205 903,38 DPH	39 121,60
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r.23+24)**		**245 024,98**
		E	**Prípočty a odpočty**		
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa		0
Zhotoviteľ		27	Kĺzavá doložka		0
		28	Zvýhodnenie + -		0
Dátum a podpis	Pečiatka				

ROZPOČET

Stavba : Nitra - Ubytovňa Nitran I, Sládkovičova 7-zmena JKSO :

Objekt : Zmeny R.A.M EČO :

Časť : Ubytovňa

Objednávateľ : Barmo Trenčín Spracoval :

Zhotoviteľ : František Hurtek FERZASTAV

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			Práce a dodávky HSV				
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				
1	011	631313511	Mazanina z betónu prostého tr.B 15(C 12/15) hr.nad 80 do 120 mm	M3	13,380	2 873,70	38 450,11
2	011	632451052	Poter pieskovocementový hr. do 20 mm	M2	-1 123,500	150,00	-168 525,00
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**-130 074,89**
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
3	013	965042120	Búranie podkladov pod dlažby,liatych dlažieb a mazanín,betón,liaty asfalt hr.do 100 mm -2,200 t	M3	15,540	1 595,20	24 789,41
4	013	979011141	Príplatok za každých ďalších 3.5 m	t	34,188	98,10	3 353,84
5	013	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	34,188	312,50	10 683,75
6	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	34,188	141,10	4 823,93
7	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	T	205,128	15,80	3 241,02
8	013	979011141	Príplatok za každých ďalších 3.5 m	t	105,546	98,10	10 354,06
9	013	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	34,188	312,50	10 683,75
10	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	34,188	141,10	4 823,93
11	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	T	205,128	15,80	3 241,02
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**75 994,71**
		99	**Presun hmôt HSV**				
12	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	-17,946	563,00	-10 103,63
		99	**Presun hmôt HSV**				**-10 103,63**
			HSV Celkom				**-64 183,81**
			Práce a dodávky PSV				
		771	**Podlahy z dlaždíc**				
13	771	771275106	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu,hladké 200x100 mm	m2	15,800	342,80	5 416,24
14	MAT	5976398000	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x100x8 1 la	m2	16,200	429,00	6 949,80
15	771	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	4,100	123,66	507,01
		771	**Podlahy z dlaždíc**				**12 873,05**
		777	**Podlahy syntetické**				
16	773	777551440	Podlahy zo stierky silikátovej s disperziou hr. 4 mm z Teralitu DB	M2	1 123,500	217,00	243 799,50
17	773	998777202	Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,700	2 438,00	1 706,60
		777	**Podlahy syntetické**				**245 506,10**
			PSV Celkom				**258 379,15**
			Celkom				**194 195,34**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Nitra - Ubytovňa Nitran I, Sládkovičova 7-zmena**	JKSO	
Názov objektu	**Zmeny R.A.M**	EČO	
Názov časti	**Zdravotechnika**	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Barmo Trenčín		
Projektant			
Zhotoviteľ	František Hurtek FERZASTAV		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
			42

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,95%	3 839
2		Montáž	165 719	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	44 866	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	2,30%	9 295
4		Montáž	193 542	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,70%	2 829
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		404 127	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		15 963
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	8 402	22	Ostatné náklady		0

Projektant		**D**	**Celkové náklady**
		23	Súčet 7, 12, 19-22	428 492,17
Dátum a podpis	Pečiatka	24	19%	428 492,17	DPH	81 413,50
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r.23+24)**	**509 905,67**
		E	**Prípočty a odpočty**
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa	0
Zhotoviteľ		27	Kĺzavá doložka	0
		28	Zvýhodnenie + -	0
Dátum a podpis	Pečiatka			

ROZPOČET

Stavba : Nitra - Ubytovňa Nitran I, Sládkovičova 7-zmena JKSO :

Objekt : Zmeny R.A.M EČO :

Časť : Zdravotechnika

Objednávateľ : Barmo Trenčín Spracoval :

Zhotoviteľ : František Hurtek FERZASTAV

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			Práce a dodávky HSV				
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				
1	011	342242100	Priečky POROTHERM P+D na maltu MC-5 hr.8 cm	m2	28,744	514,80	14 797,41
2	011	342272102	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.100,P3-550	M2	99,600	387,20	38 565,12
3	011	346245999	Príplatok za lepiaci tmel a kotvenie.	m2	99,600	230,00	22 908,00
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**76 270,53**
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				
4	011	612473181	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hrubá.	M2	20,940	159,00	3 329,46
5	011	612473182	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	51,340	263,30	13 517,82
6	011	612473182	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	99,600	263,30	26 224,68
7	011	6124731r1	Stužujúca sieťka	M2	99,600	159,00	15 836,40
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**58 908,36**
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
8	013	965081712	Búranie dlažieb, bez podklad. lôžka z xylolit., alebo keramických dlaždíc hr. do 10 mm -0,020 t	m2	40,000	36,00	1 440,00
9	013	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2 -0,068 t	m2	69,690	57,60	4 014,14
10	013	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3,5 m	t	5,806	312,50	1 814,41
11	013	979011141	Príplatok za každých ďalších 3,5 m	t	97,827	98,10	9 596,83
12	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	5,806	141,10	819,24
13	013	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	T	34,837	15,80	550,42
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**18 235,04**
		99	**Presun hmôt HSV**				
14	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	21,856	563,00	12 304,70
		99	**Presun hmôt HSV**				**12 304,70**
			HSV Celkom				**165 718,63**
			Práce a dodávky PSV				
		722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				
15	721	722262151	Montáž vodomeru pre vodu do 30 st. prírubového skrutkového vertikálneho DN 50	ks	2,000	749,80	1 499,60
16	MAT	3882122300	Vodomer jm3-v/3	kus	2,000	815,00	1 630,00
17	721	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	0,750	31,30	23,47
		722	**Zdravotechnika - vnútorný vodovod**				**3 153,07**
		725	**Zdravotechnika - zariad. predmety**				
18	721	72511-0814	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	sub	5,000	110,00	550,00
19	721	72511-2300	Záchodová misa z diturvitu kompletná	sub	5,000	6 500,00	32 500,00
20	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	sub	7,000	85,80	600,60
21	721	72521-2200	Umývadlo z diturvitu	sub	7,000	2 860,00	20 020,00
22	721	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	sub	4,000	426,10	1 704,40
23	721	72581-0201	Ventil nástenný G 1/2 štandardná kvalita	sub	20,000	398,20	7 964,00
24	721	72581-0811	Demontáž výtokových ventilov nástenných	ks	20,000	27,00	540,00
25	721	72581-9401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	sub	34,000	107,80	3 665,20
26	721	725819402	Hlavné guľové ventily D+M, výmena	SUB	22,000	1 750,00	38 500,00
27	721	72582-1400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru	kus	7,000	2 700,00	18 900,00
28	MAT	5523400000	Výlevka smaltovaná	kus	4,000	1 870,00	7 480,00
29	721	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	4,000	137,60	550,40
30	MAT	5514512100	Batéria drezová mosadzná TU 8111 XV 1/2"x 100 mm	kus	4,000	1 830,00	7 320,00
		725	**Zdravotechnika - zariad. predmety**				**140 294,60**

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
		766	Konštrukcie stolárske				
31	766	766111820	Demontáž drevených stien plných	m2	16,700	39,30	656,31
32	766	766697112	Montáž dvierok s rámom - kompletizovaných jednokrídlových	KUS	60,000	211,10	12 666,00
33	MAT	6117102901	Dvierka drevené do inštal. šachty - atyp. rozmeru	m2	-18,000	2 600,00	-46 800,00
34	MAT	61171029r	Dvierka plastové	ks	60,000	350,00	21 000,00
35	766	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,800	-124,78	-99,82
		766	Konštrukcie stolárske				-12 577,51
		771	Podlahy z dlaždíc				
36	771	771575106	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy , hladkých 200x100 mm, WC+kúp	m2	40,000	285,00	11 400,00
37	MAT	5976398000	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x100x8 1 la, WC+kúp	m2	40,800	471,90	19 253,52
38	771	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad l2 do 24 m	%	4,100	306,54	1 256,79
		771	Podlahy z dlaždíc				31 910,31
		781	Dokončovacie práce a obklady				
39	771	781445013	Montáž obkladov stien z obkl. hutných,keramických do tmelu,veľkosť 200x100 mm, WC+kúp	m2	66,690	436,60	29 116,85
40	MAT	5976600500	Obkladačky keramické glazované jednofarebné reliefne B 200x100 tr.oteruvzdornosti II la, WC+kúp	m2	68,100	513,70	34 982,97
41	771	781449701	Príplatok k cene za obklady v obmedzenom priestore	M2	68,100	142,20	9 683,82
42	771	998781203	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,500	737,84	1 844,59
		781	Dokončovacie práce a obklady				75 628,23
			PSV Celkom				238 408,70
			Celkom				404 127,33

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Nitra - Ubytovňa Nitran I, Sládkovičova 7-zmena	JKSO	
Názov objektu	Zmeny R.A.M	EČO	
Názov časti	Úpravy pre akadémiu	Mlesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Barmo Trenčín		
Projektant			
Zhotoviteľ	František Hurtek FERZASTAV		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
			23

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky 0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,95%	835
2		Montáž 0	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky 28 735	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	2,30%	1 374
4		Montáž 31 015	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,70%	616
5	"M"	Dodávky 0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž 28 191				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	87 941	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		2 825
20	HZS	13 920	21	Kompl. činnosť	2 094	22	Ostatné náklady		0

Projektant		**D**	**Celkové náklady**
		23	Súčet 7, 12, 19-22 106 779,80
Dátum a podpis	Pečiatka	24	19% 106 779,80 DPH 20 288,20
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r.23+24) 127 068,00**
		E	**Prípočty a odpočty**
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa 0
Zhotoviteľ		27	Kĺzavá doložka 0
		28	Zvýhodnenie + - 0
Dátum a podpis	Pečiatka		

ROZPOČET

Stavba : Nitra - Ubytovňa Nitran I, Sládkovičova 7-zmena JKSO :

Objekt : Zmeny R.A.M EČO :

Časť : Úpravy pre akadémiu

Objednávateľ : Barmo Trenčín Spracoval :

Zhotoviteľ : František Hurtek FERZASTAV

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			Práce a dodávky PSV				
		725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**				
1	721	72511-0814	Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných	sub	1,000	100,00	100,00
2	721	72521-0821	Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr	sub	1,000	78,00	78,00
3	721	72521-2200	Umývadlo z diturvitu	sub	2,000	2 600,00	5 200,00
4	721	72581-0201	Ventil nástenný G 1/2 štandardná kvalita	sub	-1,000	362,00	-362,00
5	721	72581-0811	Demontáž výtokových ventilov nástenných	ks	-1,000	24,50	-24,50
6	721	72581-9401	Montáž ventilov rohových s pripojovacou rúrkou G 1/2	sub	-1,000	98,00	-98,00
7	721	72582-1400	Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru	kus	2,000	2 950,00	5 900,00
8	721	72599-9904	Zariaďovacie predmety HZS -nepredvídané práce	hod	20,000	240,00	4 800,00
		725	**Zdravotechnika - zariaď. predmety**				**15 593,50**
		771	**Podlahy z dlaždíc**				
9	771	771575107	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 200x200 mm	m2	57,080	260,80	14 886,46
10	MAT	5976404700	Dlaždice keramické s hladkým povrchom líca A 200x200x10 1 la	m2	58,300	512,00	29 849,60
11	771	998771202	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	3,900	447,36	1 744,71
		771	**Podlahy z dlaždíc**				**46 480,77**
		776	**Podlahy povlakové**				
12	775	776521100	Lepenie povlakových podláh z plastov PVC bez podkladu z pásov	m2	-6,640	66,90	-444,22
13	MAT	2841291500	Podlahovina z PVC Sloviplast VP-1P hr 2mm	m2	-6,839	163,00	-1 114,76
14	775	998776202	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	-15,590	0,35	-5,46
		776	**Podlahy povlakové**				**-1 564,44**
		783	**Dokončovacie práce - nátery**				
15	783	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	M2	48,678	83,00	4 040,27
		783	**Dokončovacie práce - nátery**				**4 040,27**
			PSV Celkom				**64 550,10**
			Práce a dodávky M				
		21-M	**Elektromontáže**				
16	MAT	348010080	Sviet.AMI 14-1-8 strop.sv.d kruhové odtien tmavé drevo	ks	9,000	640,00	5 760,00
17	921	210200012	Svietidlo žiarovkové	KUS	9,000	96,30	866,70
18	921	210200013	Svietidlo žiarivkové	KUS	15,000	860,00	12 900,00
19	921	210200038	Demontáž a montáž vypínače	KUS	18,000	225,00	4 050,00
20	921	210111021	Domová zásuvka v krabici , demont+mont	KUS	12,000	155,00	1 860,00
21	MCE	345058201	Zásuvka dvojitá	ks	12,000	87,00	1 044,00
22	MCE	358030701	Spínač tlačítkový 3553	ks	18,000	95,00	1 710,00
23	HZS	HZS-004	Nešpecifikované práce - montážne práce	hod	32,000	285,00	9 120,00
		21-M	**Elektromontáže**				**37 310,70**
			M Celkom				**37 310,70**
			Celkom				**101 860,80**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Nitra - Ubytovňa Nitran I, Sládkovičova 7-zmena	JKSO	
Názov objektu	Zmeny R.A.M	EČO	
Názov časti	Úpravy pre akademiu - práce naviac	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Barmo Trenčín		
Projektant			
Zhotoviteľ	František Hurtek FERZASTAV		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
			8

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady			B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV	Dodávky	0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,95%	146
2		Montáž	13 474	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV	Dodávky	1 050	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	2,30%	354
4		Montáž	853	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,70%	108
5	"M"	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)		15 378	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		607
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	320	22	Ostatné náklady		0

D	Celkové náklady			
23	Súčet 7, 12, 19-22			16 304,66
24	19%	16 304,66	DPH	3 097,90
25	**Cena s DPH (r.23+24)**			**19 402,56**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0
27	Kĺzavá doložka	0
28	Zvýhodnenie + -	0

Projektant		
Dátum a podpis	Pečiatka	
Objednávateľ		
Dátum a podpis	Pečiatka	
Zhotoviteľ		
Dátum a podpis	Pečiatka	

ROZPOČET

Stavba : Nitra - Ubytovňa Nitran I, Sládkovičova 7-zmena JKSO :

Objekt : Zmeny R.A.M EČO :

Časť : Úpravy pre akademiu - práce navlac

Objednávateľ : Barmo Trenčín Spracoval :

Zhotoviteľ : František Hurtek FERZASTAV

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			Práce a dodávky HSV				
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				
1	011	342272102	Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.100,P3-550	M2	15,430	387,20	5 974,50
		3	**Zvislé a kompletné konštrukcie**				**5 974,50**
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				
2	011	612473182	Vnútorná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva druhu, štuková	m2	15,430	263,30	4 062,72
3	011	6124731r1	Stužujúca sieťka	M2	15,430	159,00	2 453,37
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**6 516,09**
		99	**Presun hmôt HSV**				
4	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	1,747	563,00	983,81
		99	**Presun hmôt HSV**				**983,81**
			HSV Celkom				**13 474,40**
			Práce a dodávky PSV				
		766	**Konštrukcie stolárske**				
5	766	766111820	Demontáž drevených stien plných	m2	5,210	39,30	204,75
6	766	766697112	Montáž dvierok s rámom - kompletizovaných jednokrídlových	KUS	3,000	211,10	633,30
7	MAT	61171029r	Dvierka plastové	ks	3,000	350,00	1 050,00
8	766	998766203	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	0,800	18,88	15,10
		766	**Konštrukcie stolárske**				**1 903,15**
			PSV Celkom				**1 903,15**
			Celkom				**15 377,55**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Nitra - Ubytovňa Nitran I, Sládkovičova 7-zmena	JKSO	
Názov objektu	Zmeny R.A.M	EČO	
Názov časti	Schodisko	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Barmo Trenčín		
Projektant			
Zhotoviteľ	František Hurtek FERZASTAV		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
			11

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	Základné rozp. náklady		B	Doplňkové náklady		C	Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,95%	431
2	Montáž	8 984	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	PSV Dodávky	21 725	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	2,30%	1 044
4	Montáž	14 670	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,70%	318
5	"M" Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6	Montáž	0				18	VRN z rozpočtu		0
7	ZRN (r. 1-6)	45 379	12	DN (r. 8-11)	0	19	VRN (r. 13-18)		1 792
20	HZS	0	21	Kompl. činnosť	943	22	Ostatné náklady		0

Projektant		**D**	**Celkové náklady**
		23	Súčet 7, 12, 19-22 — 48 114,65
Dátum a podpis	Pečiatka	24	19% — 48 114,65 — DPH — 9 141,80
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r.23+24)** — **57 256,45**
		E	**Prípočty a odpočty**
Dátum a podpis	Pečiatka		
Zhotoviteľ		26	Dodávky objednávateľa — 0
		27	Kĺzavá doložka — 0
Dátum a podpis	Pečiatka	28	Zvýhodnenie + - — 0

ROZPOČET

Stavba : Nitra - Ubytovňa Nitran I, Sládkovičova 7-zmena JKSO :

Objekt : Zmeny R.A.M EČO :

Časť : Schodisko

Objednávateľ : Barmo Trenčín Spracoval :

Zhotoviteľ : František Hurtek FERZASTAV

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			Práce a dodávky HSV				
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				
1	011	632451052	Poter pieskovocementový hr. do 20 mm	M2	31,717	150,00	4 757,55
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				4 757,55
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
2	013	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dl., hr.nad 10 mm -0,065 t	M2	38,801	56,10	2 176,74
3	013	979011131	Zvislá doprava sutiny po schodoch ručne do 3.5 m	t	2,522	343,80	867,09
4	013	979082111	Vnútrostaveniskova doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	2,522	155,20	391,42
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				3 435,25
		99	**Presun hmôt HSV**				
5	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	1,405	563,00	791,05
		99	**Presun hmôt HSV**				791,05
			HSV Celkom				8 983,85
			Práce a dodávky PSV				
		771	**Podlahy z dlaždíc**				
6	771	771411012	Montáž soklíkov z obkladačiek pórovinových, alebo opakných rovných veľ. 150x75 mm	M	8,160	70,00	571,20
7	771	771575206	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu glaz., reliéf. mrazuvzdorné 200x100 mm	m2	15,616	314,30	4 908,11
8	MAT	5976438100	Dlaždice keramické s reliefovaným povrchom líca mrazuvzdorné 200x100x8 2 IIa	m2	34,100	637,10	21 725,11
9	771	771275106	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu,hladké 200x100 mm	m2	16,620	377,10	6 267,40
10	771	771411022	Montáž soklíkov z obkladačiek pórovinových, alebo opakných schodiskových šikmých veľ. 150 x 75 mm	m	7,200	206,90	1 489,68
11	771	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad l2 do 24 m	%	4,100	349,62	1 433,42
		771	**Podlahy z dlaždíc**				36 394,92
			PSV Celkom				36 394,92
			Celkom				45 378,77

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	**Nitra - Ubytovňa Nitran I, Sládkovičova 7-zmena**	JKSO	
Názov objektu	**Zmeny R.A.M**	EČO	
Názov časti	**Malé schodiska - 3ks**	Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Barmo Trenčín		
Projektant			
Zhotoviteľ	František Hurtek FERZASTAV		

Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	Položiek
			11

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0,0	0	0,0	0	0,0	0

Rozpočtové náklady v Sk

A	**Základné rozp. náklady**			**B**	**Doplňkové náklady**		**C**	**Vedľajšie rozpočtové náklady**		
1	**HSV**	Dodávky	0	8	Práce nadčas	0	13	Zariad. staveniska	0,95%	478
2		Montáž	10 423	9	Bez pevnej podl.	0	14	Mimostav. doprava	0,00%	0
3	**PSV**	Dodávky	14 717	10	Kultúrna pamiatka	0	15	Územné vplyvy	2,30%	1 156
4		Montáž	25 134	11		0	16	Prevádzk. vplyvy	0,70%	352
5	**"M"**	Dodávky	0				17	Ostatné	0,00%	0
6		Montáž	0				18	VRN z rozpočtu		0
7	**ZRN (r. 1-6)**		50 274	12	**DN (r. 8-11)**	0	19	**VRN (r. 13-18)**		1 986
20	HZS		0	21	Kompl. činnosť	1 045	22	Ostatné náklady		0

Projektant		**D**	**Celkové náklady**		
		23	Súčet 7, 12, 19-22		53 304,81
Dátum a podpis	Pečiatka	24	19%	53 304,81 DPH	10 127,90
Objednávateľ		25	**Cena s DPH (r.23+24)**		**63 432,71**
		E	**Prípočty a odpočty**		
Dátum a podpis	Pečiatka	26	Dodávky objednávateľa		0
Zhotoviteľ		27	Kĺzavá doložka		0
		28	Zvýhodnenie + -		0
Dátum a podpis	Pečiatka				

ROZPOČET

Stavba : Nitra - Ubytovňa Nitran I, Sládkovičova 7-zmena JKSO :

Objekt : Zmeny R.A.M EČO :

Časť : Malé schodiska - 3ks

Objednávateľ : Barmo Trenčín Spracoval :

Zhotoviteľ : František Hurtek FERZASTAV

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	8
			Práce a dodávky HSV				
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				
1	011	632451052	Poter pieskovocementový hr. do 20 mm	M2	47,687	150,00	7 153,05
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**7 153,05**
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				
2	013	965081812	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keram. dl., hr.nad 10 mm -0,065 t	M2	31,437	56,10	1 763,62
3	013	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	T	2,043	155,20	317,14
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**2 080,76**
		99	**Presun hmôt HSV**				
4	014	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	T	2,113	563,00	1 189,36
		99	**Presun hmôt HSV**				**1 189,36**
			HSV Celkom				**10 423,17**
			Práce a dodávky PSV				
		771	**Podlahy z dlaždíc**				
5	771	771411012	Montáž soklíkov z obkladačiek pórovinových, alebo opakných rovných veľ. 150x75 mm	M	8,460	70,00	592,20
6	771	7714110r1	Ostatné nezapočítane práce	súb	2,000	6 500,00	13 000,00
7	771	771575206	Montáž podláh z dlaždíc keram. ukladanie do tmelu glaz., reliéf. mrazuvzdorné 200x100 mm	m2	7,126	314,30	2 239,70
8	MAT	5976438100	Dlaždice keramické s reliefovaným povrchom líca mrazuvzdorné 200x100x8 2 IIa	m2	23,100	637,10	14 717,01
9	771	771275106	Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu,hladké 200x100 mm	m2	14,908	377,10	5 621,81
10	771	771411022	Montáž soklíkov z obkladačiek pórovinových, alebo opakných schodiskových šikmých veľ. 150 x 75 mm	m	10,200	206,90	2 110,38
11	771	998771203	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	4,100	382,81	1 569,53
		771	**Podlahy z dlaždíc**				**39 850,63**
			PSV Celkom				**39 850,63**
			Celkom				**50 273,80**